平成 23 年度
世田谷区土地利用現況調査
（みどりの資源調査編）

報　告　書

平成 24 年 2 月

世　田　谷　区

目　　次

はじめに

１　調査の概要 ……1
　１－１　調査結果の概要 ……2
　１－２　調査の概要 ……6

２　世田谷区のみどり ……11
　２－１　自然条件 ……12
　２－２　社会条件 ……13
　２－３　世田谷区のみどり ……15

３　緑被調査・みどり率調査 ……18
　３－１　調査方法と結果概要 ……19
　３－２　緑被状況 ……22
　３－３　他区との比較 ……44
　３－４　みどり率 ……45
　３－５　過去の調査結果との比較 ……48

４　樹林地（３００㎡以上）調査 ……61
　４－１　調査方法と結果概要 ……62
　４－２　樹林地の状況 ……64
　４－３　過去の調査結果との比較 ……78

５　樹木調査 ……90
　５－１　調査方法と結果概要 ……81
　５－２　樹木の状況 ……83
　５－３　街路樹の状況 ……93

６　接道部緑化調査 ……95
　６－１　調査方法と結果概要 ……96
　６－２　接道部緑化の状況 ……99

６－３　ブロック塀の状況 ……105
６－４　過去の調査結果との比較 ……109

７　壁面緑化調査 ……113
７－１　調査方法と結果概要 ……114
７－２　壁面緑化・緑のカーテンの状況 ……115

８　斜面地（国分寺崖線）調査 ……123
８－１　調査方法と結果概要 ……124
８－２　斜面地の緑化状況 ……125
８－３　国分寺崖線保全整備地区の緑化状況 ……132
８－４　水と緑の風景軸の緑化状況 ……134
８－５　国分寺崖線景観基本軸の緑化状況 ……136

９　緑化指導効果の分析 ……148
９－１　調査方法と結果概要 ……149
９－２　風致地区のみどりの状況 ……150
９－３　緑地協定地区のみどりの状況 ……153
９－４　農地保全重点地区のみどりの状況 ……156
９－５　地区計画のみどりの状況 ……159
９－６　大規模開発のみどりの状況 ……165

１０ 調査結果のまとめ ……166
10－１　調査結果 ……165
10－２　今後必要な対策の検討 ……174
10－３　地域別カルテ ……175

資料編

平成 23 年度
世田谷区土地利用現況調査
（みどりの資源調査編）
報告書

2012(平成 24)年 2 月

編集・発行　世田谷区
〒154-8504　世田谷区世田谷 4-21-27
TEL 03-5432-1111（代）

調査機関・国際航業株式会社

第１章　調査の概要

1-1　調査結果の概要　・・・・・・・・・・ 2
(1)緑被調査
(2)みどり率調査
(3)樹林地（３００㎡以上）調査
(4)樹木調査
(5)接道部緑化調査
(6)壁面緑化調査
(7)斜面地(国分寺崖線)調査
(8)緑被率等の推移
1-2　調査の概要　・・・・・・・・ 6
(1)調査の目的
(2)調査範囲
(3)調査期間
(4)調査項目・調査の流れ
(5)調査方法等の推移
(6)土地利用分類

第１章　調査の概要

1-1. 調査結果の概要

（1） 緑被調査

表 1－1 区全体の緑被等

			面積(ha)		割合		緑被に占める割合	
緑被	樹木地	樹木	959.20	967.76	16.51%	16.66%	72.16%	72.80%
		竹林	8.56		0.15%		0.64%	
	草地			230.44		3.97%		17.33%
	農地			113.07		1.95%		8.51%
	屋上緑地			18.08		0.31%		1.36%
	緑被計 （緑被率）			**1,329.35**		**22.89%**		100.00%
自然面	水面			28.11		0.48%		
	裸地			201.32		3.47%		
	自然面計（自然面率）			**1,558.78**		**26.84%**		
道路・建築物等				4,249.62		73.16%		
世田谷区全体面積（ha）				5,808.40				

P19～

（2） みどり率調査

表 1－2 区全体のみどり率

区分			面積(ha)	割合
みどり面	樹木地	樹木	959.20	16.51%
		竹林	8.56	0.15%
		樹木地計	967.76	16.66%
	草地		230.44	3.97%
	農地		113.07	1.95%
	屋上緑地		18.08	0.31%
	水面		28.11	0.48%
	公園内の裸地		23.59	0.41%
	公園内の構造物面		47.77	0.82%
	みどり面計（みどり率）		**1,428.82**	**24.60%**
公園以外の裸地			177.73	3.06%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			4,201.85	72.34%
世田谷区全域面積（ha）			5,808.40	

P45～

（３）　樹林地(３００㎡以上)調査

表 1－3　区全体の樹林地（300 ㎡以上）

公民区分		箇所数	面積(ha)	割合（%）
公共用地		1,230	209.03	44.6%
民有地	地域制緑地※	123	32.03	6.8%
	地域制緑地以外	2,896	228.04	48.6%
	計	3,019	260.07	55.4%
区全体		**4,249**	**469.11**	**100.0%**

P62～

※地域制緑地は、都市緑地法と世田谷区みどりの基本条例に基づき指定されている樹林地をいう。

（４）　樹木調査

表 1－4　区全体の樹木（幹周り 120 ㎝以上）

幹周り	120～200cm	200～300cm	300～400cm	400cm以上	不明	合計
本数	34,584	9,055	803	111	85	44,638

P81～

（５）　接道部緑化調査

表 1－5　区全体の接道部緑化の状況

区分	延長(km)	割合（%）
接道延長	3,262.70	100.00
生垣	138.60	4.25
生垣+高木	72.69	2.23
植込・植樹帯	315.35	9.67
植込+高木	239.32	7.34
緑化フェンス	16.95	0.52
緑化フェンス+高木	8.13	0.25
緑化塀	6.19	0.19
緑化塀+高木	4.99	0.15
塀上の緑化	68.09	2.09
塀上の緑化3m以上	183.99	5.64
高木	97.99	3.00
その他緑化	58.03	1.78
接道部緑化計	**1,210.34**	**37.10**

P96～

(６)　壁面緑化調査

表 1－6　区全体の壁面緑化

	面積（ha）	箇所	緑化面積（ha）	1箇所当たり面積（㎡/箇所）	単位当たり箇所（箇所/ha）	単位当たり面積（㎡/ha）
区全体	5,808.4	964	2.25	23	0.17	4

P114～

表 1－7　区全体の緑のカーテン

	面積(ha)	箇所	緑化面積(ha)	ネット面積（ha）
区全体	5,808.4	3,307	1.59	2.28

P119～

(７)　斜面地（国分寺崖線）調査

表 1－8　斜面地の緑被

上段:面積（ha）　下段:斜面面積に対する割合（%）

区分		面積（ha）	樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
野川・丸子川沿いの斜面	玉川地域	102.35	35.23	0.75	2.29	1.70	0.27	**40.24**
			34.42	0.73	2.24	1.66	0.26	**39.32**
	砧地域	80.81	31.88	0.47	3.13	1.30	0.31	**37.10**
			39.45	0.59	3.88	1.61	0.38	**45.90**
仙川沿いの斜面	砧地域	40.83	11.77	0.24	0.96	0.43	0.12	**13.52**
			28.84	0.59	2.36	1.06	0.29	**33.12**
	烏山地域	28.42	6.35	0.18	1.58	2.45	0.08	**10.63**
			22.34	0.63	5.55	8.63	0.27	**37.42**
合計		**252.41**	**85.23**	**1.64**	**7.97**	**5.88**	**0.77**	**101.49**
			33.77	**0.65**	**3.16**	**2.33**	**0.31**	**40.21**

P124～

（8） 緑被率等の推移

緑被率、自然面率ともに平成 13 年までは減少傾向が続いていたが、平成 18 年調査は調査方法、調査精度が変わったことで各数値は増加した。しかし平成 23 年調査は平成 18 年と同様の方法、精度で調査を行ったところ、各項目ともに減少しており、区内のみどりは減り続けていることが分かった。

公園率は調査を開始した昭和 56 年より微増しており、公園整備は着実に行なわれているが、公園面積を加えたみどり率は減少していることから、公園整備量よりも緑被の減少が大きいことが分かる。

今後「世田谷みどり 33」達成に向けて、樹林地や農地の計画的な保全を進めるとともに、土地利用の転換時に良好な緑地の創出を確実に図っていくことが必要である。



図 1－1　緑被率・自然面率・みどり率・公園率の推移

1-2. 調査の概要

（1） 調査の目的

本調査は、世田谷区みどりの基本条例、同施行規則に基づき、おおむね 5 年ごとに行い、区のみどりの現況を多面的に把握し、みどり行政の検証と今後の施策の基礎資料にすることを目的として実施した。

（2） 調査範囲

調査範囲は世田谷区全域 5,808.4ha（58,084,000 ㎡）とする。

区内は５つの総合支所地域、61 町、277 丁目に区分されている。調査結果は必要に応じて地域、町丁目などの単位に集計を行った。

（3） 調査期間

調査期間は、平成 23 年 5 月 23 日から平成 24 年 2 月 28 日までである。

図 1－2 地域区分図

(4) 調査項目・調査の流れ

調査項目は表 1－9 のとおりとした。図 1-3 に調査フロー図を示す。

表 1－9 調査項目

調査項目	調査基準	調査方法	調査内容
緑被調査	緑被最小抽出面積１㎡	航空写真判読	分布状況、面積
みどり率調査	緑被最小面積１㎡	航空写真判読	分布状況、面積
樹林地調査	緑被面積 300 ㎡以上の樹木被覆地	航空写真判読	分布状況、面積
樹木調査	地上 1.5mの幹周り 1.2ｍ以上	現地調査	位置、樹種、幹周り、樹高、樹勢
接道部緑化調査	接道延長 1m以上の生垣、植込等の緑化	現地調査	位置、形態、延長
壁面緑化調査	緑化面積 5 ㎡以上（緑のカーテンは面積に関係なく対象）	現地調査	位置、面積、樹種、形態、生育状況、支保材の有無
斜面地調査	国分寺崖線	航空写真判読 現地調査	国分寺崖線の緑化状況



図 1－3 調査の流れ

（５） 調査方法等の推移

「みどりの現況調査」は昭和 48 年から行われており、平成 23 年調査は第 9 次調査となる。

緑被率調査においては昭和 63 年 10 月に東京都が緑被率標準調査マニュアルを策定し、平成元年調査では従来のメッシュ単位とした緑被集計と、マニュアルに準じた基本調査（区全域の樹木・樹林地、草地、農地の面積計測）と詳細調査（施策毎の行政効果を把握するため施設毎の緑被項目別面積の計測）を水準Ⅰ（最小単位 1㎡：地上での大きさ 1m×1m程度の緑被地）で行っている。その後は東京都緑被率標準調査マニュアル水準Ⅰに基づいた調査を行っている。平成 5 年・平成 9 年調査では緑被改変地の把握を主体とし、改変地面積の集計から緑被地全体面積の計測を行っている。また、東京都が平成 12 年に策定した「緑の東京計画」において緑被率に「水面」と「公園の緑で覆われていない部分」を加えた「みどり率」という新たなみどりづくりの指標を設定したことから、平成 13 年以降はみどり率の調査も行っている。

また、平成 13 年調査では目視によりオルソフォトの緑被判読を行い、地図データ上に手作業で緑被図形データを作成していたが、平成 18 年調査からは航空写真撮影をデジタルセンサーで行うことにより、写真撮影から緑被地抽出までをデジタル処理で行っているため、抽出が困難であった建物の影内の緑地や建物にはさまれた小規模な緑地の判読も可能となった。平成 23 年調査においても、デジタルセンサーによって平成 18 年調査とほぼ同様のコースで航空写真撮影を行ったが、時期はこれまでよりも早く 6 月末であった。

調査内容の推移を表 1-10 に示す。

表 1－10 調査内容の推移

調査年度	写真種類	撮影縮尺	撮影年月日	緑被判読方法	調査項目
昭和48年	赤外カラー	約1/8,000	S48.10.2 ～9	測定単位 500mメッシュ 緑被区分（高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物）	土地利用状況調査 植生現況調査（土地利用別・町別） 斜面緑地調査（樹木・草地） 主要施設緑被率調査（樹木率・草地率） 樹木活力調査（独立樹抽出・活力度現地測定）
昭和56年	赤外カラー 天然色カラー	約1/10,000	S56.10.2 ～3	測定単位 250mメッシュ 緑被区分（高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物） 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読	土地利用状況調査 緑被調査 主要施設緑被率調査 透水地調査 斜面緑地調査 樹木活力調査 河川調査 400㎡以上の緑被地調査
昭和60年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	S60.9.2	測定単位 250mメッシュ 緑被区分（高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物） 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読	土地利用状況調査 緑被調査、主要施設緑被率調査 透水地調査、斜面緑地調査 樹木活力調査、河川調査 400㎡（1,000㎡）以上の緑被地調査 緑被精密調査（対象地区の樹木、生垣の現地調査を行い、図上表示し計測値との実態差を求める） 土壌環境調査、街路樹調査
平成元年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	H1.8.14 H1.8.22	測定単位 250mメッシュ 緑被区分（高木群・低木群・苗木 農作物・芝生雑草・裸地・構造物） 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読 東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 赤外空中写真を約1/2,500に拡大し透明フィルムに緑被地を移写したものをスキャナーで計測する。	緑被集計（地表被覆別面積・樹木率・草地率） 緑被率の町丁目別、ブロック別） 主要施設緑被率調査、透水地調査 斜面緑地調査、樹木活力調査 400㎡（1,000㎡）以上の緑被地調査 緑被精密調査（調査対象地区の空中写真判読と現地調査による緑被地を図化し計測）調査対象5地区 基本調査（樹木・草地・農地） 詳細調査（公園内樹木・草地、道路内樹木・草地） 調査単位は町丁目
平成5年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	H5.8.12	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 平成元年調査の航空写真を比較判読により緑被改変地を1/2,500都市計画図に図化し改変地面積を集計 緑被区分（樹木地・草地・農地・裸地建物道路等）	緑被調査（町丁目別、土地利用別の改変地面積集計） 主要施設緑被率調査、透水地調査 樹林地調査（300㎡以上）、緑視率調査 樹木活力調査、斜面緑地調査 河川敷地土地利用調査 緑被精密調査（対象地区の緑被調査を現地調査補正）
平成9年	天然色カラー	1/10,000	H9.9.2	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 平成5年調査の航空写真を比較判読により緑被改変地を1/2,500都市計画図に図化し改変地面積を集計 緑被区分（樹木地・草地・農地・水面裸地・建物道路等）	緑被調査（町丁目別、土地利用別の改変地面積集計） 主要施設緑地調査 樹林地調査（300㎡以上）、斜面緑地調査 河川敷地土地利用調査 道路・接道部緑化状況調査（緑視率） 人工地盤緑化状況調査 みどりに関する意識調査
平成13年	オルソフォト		H13.9.24	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分（樹木地・草地・農地・裸地屋上緑地・屋上緑化可能地・水面） 1/2,500に拡大し区分別に判読 判読困難な場合は1/500に拡大し判読最小寸法1m	緑被調査（ネット街区・町丁目支所全域・土地利用状況） 樹林地調査（300㎡以上）、斜面地調査 改変状況調査、公共施設緑化調査 民間施設緑化調査、街路樹等道路緑化調査 公園緑地調査
平成18年	カラーデジタル オルソフォト 赤外 オルソフォト		H18.8.18	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分（樹木地・草地・農地・裸地屋上緑地・水面） 赤外カラーオルソ画像の画像処理により緑被を自動抽出 目視判読によりノイズ除去、緑被区分	緑被調査（ネット街区・町丁目支所全域・土地利用状況） みどり率調査、樹林地調査（300㎡以上） 斜面地調査、改変状況調査 公共施設緑化調査、民間施設緑化調査 街路樹等道路緑化調査、公園緑地調査 公園緑地調査
平成23年	カラーデジタル オルソフォト 赤外 オルソフォト		H23.6.22	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分（樹木地・草地・農地・裸地屋上緑地・水面） 赤外カラーオルソ画像の画像処理により緑被を自動抽出 目視判読によりノイズ除去、緑被区分	緑被調査（町丁目支所全域・土地利用・公共公益施設公園緑地・用途地域・駐車場） みどり率調査、樹林地調査（300㎡以上） 樹木調査（街路樹調査）、接道部緑化調査 壁面緑化調査、斜面地調査 緑化指導効果調査、改変状況調査

（6） 土地利用分類

本調査の集計単位の土地利用分類は、世田谷区土地利用現況データにおける「世田谷区用途詳細分類」および「東京都土地利用分類」を用いて、公共用地と民有地の区分、みどりの資源調査用の分類を作成し各種集計を行うこととした(表 1-11)。

表 1－11 東京都土地利用分類とみどり集計用分類

No	東京都土地利用区分	該当する建物の種類	公民区分	みどりの分類
01	官公庁施設	官公署及び出先機関、警察署及び派出所、消防署等	公共用地	公共施設
02	教育文化施設A	国立、都立、区立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校	公共用地	学校
02	教育文化施設A	私立幼稚園、学校	民有地	学校
02	教育文化施設A	専門学校	民有地	事務所
03	教育文化施設B	博物館、図書館、公会堂、町内会館等	公共用地	公共施設
04	教育文化施設C	公民館、児童館、その他教育文化施設	公共用地	公共施設
04	教育文化施設C	寺社、教会等	民有地	社寺
05	厚生医療施設A	病院(20人以上の収容施設)	公共用地	公共施設
05	厚生医療施設A	病院(19人以下の収容施設)、診療所、歯科医院等	民有地	事務所
06	厚生医療施設B	保育園、児童福祉施設	公共用地	公共施設
06	厚生医療施設B	高齢者施設、障害者施設	民有地	事務所
07	供給処理施設A	電力供給施設、都市ガス供給施設等	民有地	事務所
08	供給処理施設B	火葬場	公共用地	公共施設
08	供給処理施設B	廃棄物処理場	民有地	事務所
09	事務所建物	事務所、営業店舗等	民有地	事務所
10	専用商業施設A	デパート、スーパーマーケット、小売店舗、飲食店等	民有地	事務所
11	専用商業施設B	公衆浴場、サウナ	民有地	事務所
12	住商併用建物	住居併用店舗・事務所	民有地	事務所
13	宿泊・遊興施設A	ホテル、旅館等	民有地	事務所
14	宿泊・遊興施設B	バー、カラオケボックス、ゲームセンター等	民有地	事務所
15	スポーツ興業施設A	体育館、競技場等	民有地	事務所
16	スポーツ興業施設B	劇場、演芸場、映画館等	民有地	事務所
17	専用独立住宅	専用戸建住宅	民有地	戸建住宅
18	集合住宅	公団・公社・公営住宅	公共用地	公的集合住宅
18	集合住宅	アパート、マンション	民有地	集合住宅
19	専用工場・作業所	工場、作業所等の専用工場	民有地	工場
20	住宅併用工場作業所	住居併用工場、作業所等	民有地	工場
21	倉庫運輸関係施設A	自動車車庫、バスターミナル等	民有地	工場
22	倉庫運輸関係施設B	倉庫、配送所等	民有地	工場
23	農林漁業施設	温室、畜舎、その他農林漁業施設	民有地	農用地
24	屋外利用地、仮設建物	材料置場、屋外駐車場等	民有地	その他
25	公園・運動場等	都市公園、公園緑地	公共用地	公園
25	公園・運動場等	ゴルフ練習場、テニスコート、墓地、民間運動場	民有地	その他
26	未利用地、用途改変中	区画整理中の土地、建築工事中、道路用地等	民有地	その他
27	道路	街路、歩行者用道路、団地内通路等	公共用地	道路
28	鉄道・港湾等	鉄道、軌道等	民有地	鉄道
30	畑	野菜など草本性作物を栽培する畑	民有地	農用地
31	樹園地	果樹園、茶など木本性作物を栽培する畑	民有地	農用地
33	水面・河川・水路	河川、運河、遊水池等	公共用地	河川・水面
34	森林	樹林、竹林等	民有地	その他
35	原野	野草地など小灌木類の生育する自然のままの土地、荒れ地、裸地	民有地	その他
36	その他	自衛隊基地	公共用地	その他
36	その他	ごみ捨て場、高圧等	民有地	その他
37	不明	用途不明	民有地	その他

第２章　世田谷区のみどり

2-1　自然条件　・・・・・・・・・・・・・12
(1)位置・面積
(2)地形・地質
2-2　社会条件　・・・・・・・・・13
(1)人口
(2)土地利用
2-3　世田谷区のみどり　・・・・・・・・・15
(1)みどりとみずの基本計画
(2)公園・緑地
(3)農地
(4)みず

第 2 章　世田谷区のみどり

2-1. 自然条件

（1） 位置・面積

世田谷区は東京 23 区中の西南端に位置する（図 2-1）。

東は目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は調布市・狛江市、南は大田区と多摩川をはさみ神奈川県川崎市に接している。

区域の形は、東西約 9 ㎞、南北約 8 ㎞のほぼ平行四辺形である。

面積は 58.08k ㎡で、23 区で最も小さい台東区の約 6 倍にあたる。



図 2－1　世田谷区の位置

（2） 地形・地質

世田谷区の地形は、台地と低地から成っている。南西部は多摩川に沿い、成城・大蔵・瀬田・野毛に至る急な崖（国分寺崖線）がある。この崖を境に北東側は台地（洪積層）、南西側は低地（沖積層）である。

武蔵野台地の一部である台地部は、標高 30～50ｍで、多くの河川によって樹枝状に浸食され、丘や谷の起伏ができている。低地部は標高 10～25ｍで、台地部とおよそ 20ｍの高度差のある平坦地となっている（図 2-2）。



図 2－2　等高線図

主な河川として、多摩川・仙川・野川・烏山川・北沢川・蛇崩川・九品仏川・谷沢川・呑川・丸子川などがある。これらの河川は、かつてはかんがい用水として利用されていたが、宅地化が進むにつれて農地が減少したため、大部分は下水道幹線として暗きょ化され、地上部は緑道となっている。

2-2. 社会条件

（1） 人口

住民基本台帳によると、平成 23 年 6 月 1 日現在の総人口 839,456 人、総世帯数 437,560 世帯、人口密度 1k ㎡あたり 14,452 人である（表 2-1）。東京 23 区の中では、人口、世帯数ともに第 1 位である。

世田谷区は都心に近く、交通の便のよい良好な住宅地として、大正の初めから急激な勢いで市街化が進み人口が増加してきたが、昭和 62 年をピークに減少傾向にあった。しかし、平成 8 年からは再び増加傾向に転じており、平成 44 年に最大人口に達すると予測されている。

年代別人口をみると 0～14 歳の年少人口の割合は 11.4%、15～64 歳の生産年齢人口は 70.1%、65 歳以上の老年人口は 18.5%である（図 2-3）。過去 20 年間では、年少人口の割合はほぼ横ばい、生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。

表 2－1　人口・世帯数（住民基本台帳による）

地　域	世帯数	人　口			面　積	人口密度
		総数	男	女	(k㎡)	(1k㎡あたり)
区内全域	437,560	839,456	400,721	438,735	58.084	14,452
世田谷地域	127,192	230,000	109,121	120,879	12.333	18,649
北沢地域	80,334	141,114	67,338	73,776	8.645	16,323
玉川地域	102,297	207,536	97,869	109,667	15.82	13,119
砧地域	70,759	151,103	73,340	77,763	13.566	11,138
烏山地域	56,978	109,703	53,053	56,650	7.72	14,210

出典：せたがや統計情報館



図 2－3　年齢・男女別人口

（2） 土地利用

平成 23 年度土地利用現況調査では商業用地、住宅用地などの宅地面積は世田谷区全体の面積（5,808.2ha※）の 66.4%、3,857.2ha である。また、未利用地、河川などの非宅地面積は全面積の 33.6%の 1,949.4ha である。

宅地面積では、住宅用地がもっとも大きく 2,867.0ha（宅地の 74.3%、区全体の面積に対しては 49.4%）、次いで公共用地の 550.8ha（宅地の 14.3%）となっている。さらに住宅用地の内訳を見ると、独立住宅用地が 1,735.0ha（全体の面積の 29.9%、宅地の 45.0%を占める）、集合住宅用地 1,132.0ha（宅地の 29.3%、区全体の面積に対しては 19.5%）となっている。

非宅地では、道路がもっとも大きく 1,004.4ha（区全体面積の 17.3%）、次いで公園・運動場の 327.2ha（区全体面積の 5.6%）となっている（図 2-4）。

※ 区面積は、土地利用現況調査では東京都土地利用現況の図形データを用いるため、みどりの資源調査面積（5,808.4ha）と異なる。



図 2－4　土地利用の構成

2-3. 世田谷区のみどり

（1） みどりとみずの基本計画

世田谷区では、「世田谷区みどりの基本計画」を改定し、新たに平成 20 年度～平成 29 年度を計画年次とする「世田谷区みどりとみずの基本計画（平成 20 年 3 月）」を策定した。この計画は、みどりを守り・増やす施策を充実・強化するとともに、水についての施策を体系化し、あわせて公園緑地の整備方針を定め、次の 4 つの基本方針に基づき「みどりとみずの環境共生都市・世田谷」の実現をめざすものである。

① 世田谷らしいみどりとみずの保全
② 地域の水循環の回復と水環境の再生
③ 地域にあったみどりとみずの創出
④ みどりとみずのある暮らしの応援

また、長期目標として、区制 100 周年を迎える 2032 年に「みどり率」を 33%とする「世田谷みどり 33」を据えている。まずは、平成 18 年調査時に 25.56%であった「みどり率」を平成 29 年に 27.5%に向上させることを目標とし、基本計画にあわせて策定した「世田谷区みどりとみずの行動計画」に則して、区民や事業者と役割分担を図りながら、協働して世田谷のみどりとみずの保全・創出を推進していく。

（2） 公園・緑地

世田谷区の一人当たりの公園面積は、3.03 ㎡／人（公園合計面積 253.34ha、面積率 4.36%）であり、23 区平均である 4.47 ㎡／人に達していない。また、建て詰まりが進んでいるため、小規模なものが多いのが特徴である。従来からの目標である 4 ㎡／人を目指している（表 2-2）。

表 2－2 都市公園等箇所数・面積

種別	箇所数	面積（㎡）	区民1人当たり面積(㎡)
区立都市公園	378	1,481,040.68	1.77
区立身近な広場(条例別表)	129	134,479.93	0.16
小計	507	1,615,520.61	1.93
都立都市公園	4	917,927.08	1.10
合計	511	2,533,447.69	3.03

※平成23年4月1日現在人口837,185人(住民基本台帳)

出典:世田谷区都市公園等調書(2011 年(平成 23 年)4 月 1 日現在)

（3） 農地

世田谷区の農地は、環状 8 号線の西側の烏山地域から玉川地域にかけて多く分布している。1,000～3,000 ㎡以下の小規模な農地が広く散在している一方で、烏山地域および砧地域には 5,000 ㎡以上の農地が比較的多く分布している。

本区のほぼ全域が市街化区域であることから、農地は大きく生産緑地と宅地化農地に区分され、平成 22 年の経営農地面積 112.72ha のうち、生産緑地が 102.08ha、宅地化農地が 10.64ha となっている。これら生産緑地面積と宅地化農地面積の推移を見ると、生産緑地地区も宅地化農地も減少が続いている（図 2-5)。



図 2－5　生産緑地面積と宅地化農地面積の推移
出典:平成 22 年農家基本調査集計表

（4） みず

区内には約 100 箇所の湧水が存在し、そのうち等々力渓谷・等々力不動尊、烏山弁天池、岡本静嘉堂の 3 箇所は東京の名湧水 57 選に選定されるなど、都内有数の湧水環境に恵まれている。また区内には 1,568 箇所の井戸（震災時指定井戸）がある。

河川では、多摩川や野川をはじめとするいくつもの中小河川を有する。河川延長では都内では 8 番目であり、谷沢川など区内に水源を持つ河川もある。地形から多くの川や沢があることが分かる（図 2-6）。



図 2－6　世田谷区内の河川と主な水路と湧水
出典：世田谷区水辺の再生計画（平成 20 年 7 月）

第３章　緑被調査・みどり率調査

3-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・19
(1)調査方法
(2)結果概要
3-2　緑被状況　・・・・・・・・22
(1)世田谷区の緑被状況
(2)公民別の緑被状況
(3)土地利用状況区分別の緑被状況
(4)公共公益施設の緑被状況
(5)公園緑地等の緑被状況
(6)敷地規模別の緑被状況
(7)駐車場の緑被状況
(8)市街化区域と市街化調整区域の緑被状況
3-3　他区との比較　・・・・・・・・44
3-4　みどり率　・・・・・・・・45
3-5　過去の調査結果との比較　・・・・・・・48
(1)緑被の推移
(2)5 地域別の緑被の推移
(3)町丁目別の緑被の推移
(4)土地利用別の緑被の推移
(5)みどり率の推移
(6)都市公園等の推移

第 3 章　緑被調査・みどり率調査

世田谷区では、区制 100 周年を迎える 2032 年に「みどり率」33%を目標とし、平成 18 年調査時に 25.56%であった「みどり率」を平成 29 年に 27.5%に向上させることを目標としている。本調査ではみどりの分布状況を把握するため、下記の視点で区全体および 5 地域別の集計および平成 18 年調査との比較を行った。

A. 土地の公民別割合　…　永続性のあるみどりの割合を把握

B. 土地の利用区分　　…　土地利用区分別、敷地規模別の緑被状況

緑被、自然面、みどり率の定義は次のとおりとする。

緑被：樹林や草などの緑に覆われた部分および農地

緑被率：ある区域における緑被の占める面積割合

自然面：緑被に水面と裸地を加えた面積

みどり率：緑被に水面と公園内の緑被・水面以外の面積を加えたものの面積割合
東京都では緑地の保全と緑化推進のための指標としている。



図 3－1　緑被･みどり面･自然面の関係

3-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

①　航空写真撮影

GPS/IMU 装置を搭載した航空カメラ（DMC）を用いて航空写真撮影を行った。撮影諸元は表 3-1 のとおりとした。

表 3－1　撮影諸元

項　　目	摘　　要
撮　影　範　囲	世田谷区全域（58.084k ㎡）
撮　影　時　期	平成 23 年 6 月 22 日
撮　影　縮　尺	1/13,300
撮　影　高　度	約 1,620m
撮　影　コース	東西 16 コース
撮　影　重複度	オーバーラップ(60%)、サイドラップ(60%)
デジタル計測機器	デジタル航空カメラ（DMC）
取得画像データ	ＲＧＢ(カラー)/ＮＩＲ(近赤外線)を同時取得（同範囲・同角度で撮影)。
地　上　解像度	10ｃｍ
地上検証点設置	5 点

②　デジタルオルソ作成

取得画像データを基に、カラーデジタルオルソデータ及び赤外カラーオルソデー

タを作成し、都市計画図の図郭を基本としてモザイク画像を作成した。

③　緑被の抽出・区分

赤外カラーオルソ画像の近赤外バンド及び可視光赤バンドを用いて植生指標を算出し、緑被の自動抽出を行った。抽出規模は１㎡（東京都緑被率標準調査マニュアルにおける水準Ⅰ）とした。

その結果をカラーデジタルオルソデータと重ね合わせて、目視判読により樹木・竹林・草地・屋上緑地・農地・水面・裸地の７項目に区分を行った（表 3-2)。

表 3－2　緑被区分

区分		定　　義
樹木地	樹木	樹木・樹林に覆われた部分で、地上に投影された面積とする。
	竹林	竹類に覆われた部分とする。
草地		公園、道路、施設の敷地等にある草地とする。
屋上緑地		構造物上に植栽された樹木・草地とする。 人工地盤上の緑被は屋上緑地とする。
農地		生産緑地、その他の農地（ハウス、家庭菜園も含む)。 敷地単位の抽出とするが、農地内の農作物ではない樹木は樹木地とする。
水面		河川、池などの水面とする。 恒常的に水が溜まっている池（噴水も含む)。 学校のプールは含まない。
裸地		学校等のグラウンド、公園内の裸地、河川沿いの未舗装道路、舗装されていない駐車場など、土に覆われた部分。

なお、緑被データ項目の重なり箇所の判読優先順位は、「樹木地＞農地＞草地＞裸地」「樹木地＞水面」「樹木地＞屋上緑地」とした（図 3-2)。



図 3－2　緑被データ作成基準

④　集計・考察

区分をもとに、緑被・みどり率の観点から、それぞれ集計・考察を行った。

（２）結果概要

●区全体

- 緑被面積 1,329.35ha、緑被率 22.89%
- 自然面面積 1,558.78ha、自然面率 26.84%
- みどり面面積 1,428.82ha、みどり率 24.60%
- 平成 18 年調査より、緑被面積 65.07ha の減少　減少率 1.12%

緑被率は平成 18 年調査から 1.12 ポイント減少し 22.89%であった。樹木地 4.46ha、屋上緑地 7.86ha の増加であったが、草地が 59.32ha、農地が 18.07ha の減少であった。草地の減少が大きいが、平成 18 年調査時に未利用地で草地となっていた箇所が宅地化したことが主な要因である。また農地の減少も住宅用地等への土地利用転換が要因であった。

緑被の変化は土地利用の変化に伴って生じている。ある程度敷地規模が大きいものは緑化率規制の対象となり適正な緑化が図られているが、敷地が細分化されるような場合は緑被面積が減少していることが確認された。

また公民別の緑被状況では、公共用地と民有地の緑被面積は公共用地 35%で民有地が 65%であった。緑被分布状況の特徴として、公園を含む公共用地に緑被が集中しているのではなく、民有地にも多くの緑地があることが分かった。特に面積割合の大きい住宅地、緑被率がほぼ 100%に近い農地に緑被が多く分布している。住宅地の緑被面積では集合住宅は増加しているが、戸建住宅は減少していることが分かった。これは前段でも述べたように、敷地の細分化が要因であった。

公共用地では特定の学校や病院で施設建設に伴う緑被減少が見られたが、その他は増加傾向であった。ただし、道路の緑被面積の減少や学校の中でも区立学校の緑被率が低いなど、それぞれの緑化状況には課題が認められた。道路や学校等の緑化は管理上の問題もあるため、緑被率の向上のみを目標とすることはできないが、適正な緑化については検討が必要であると思われる。

●5 地域別

- 緑被率の高い地域：砧地域、烏山地域、玉川地域
- 緑被率の低い地域：世田谷地域、北沢地域

地域別の緑被率には地域差がみられ、区東部ではみどりが少なく西部が多い。この傾向は過去の調査をみても変わっていない。

地域別の緑被の変化では 5 地域全てで緑被率は減少しているが、世田谷地域と玉川地域は減少率が小さく、北沢地域、砧地域、烏山地域は減少率が大きかった。北沢地域と烏山地域では樹木面積が減少しているが、これは前段でも述べた特定の学校と病院の樹木減少によるものである。

草地の減少率は砧地域、烏山地域、世田谷地域で高く、農地の減少率は砧地域、烏山地域で高かった。そのため、砧地域、烏山地域は緑被全体の減少も大きくなっている。

3-2. 緑被状況

（１）世田谷区の緑被状況

①　区全体の緑被状況

区全体の緑被・自然面の状況を表 3-3、図 3-3、図 3-4 に示す。なお参考として地域別の緑被・みどり面・自然面状況を表 3-4 に示す。

- 緑被面積 1,329.35ha、緑被率 22.89%
- 樹木地 967.76ha、樹木地率 16.66%（緑被全体の約 7 割）
- 草地 230.44ha、草地率 3.97%
- 農地 113.07ha、農地率 1.95%
- 屋上緑地 18.08ha、屋上緑地率 0.31%
- 自然面面積 1,558.78ha、自然面率 26.84%

表 3－3　区全体の緑被･自然面状況

			面積(ha)		区全体面積に対する割合		緑被に占める割合	
緑被	樹木地	樹木	959.20	967.76	16.51%	16.66%	72.16%	72.80%
		竹林	8.56		0.15%		0.64%	
	草地		230.44		3.97%		17.33%	
	農地		113.07		1.95%		8.51%	
	屋上緑地		18.08		0.31%		1.36%	
	緑被計 （緑被率）		**1,329.35**		**22.89%**		100.00%	
自然面	水面		28.11		0.48%			
	裸地		201.32		3.47%			
	自然面計(自然面率)		**1,558.78**		**26.84%**			
道路･建築物等			4,249.62		73.16%			
世田谷区全体面積(ha)			5,808.40					

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



図 3－3　緑被･自然面等の構成割合

表 3－4　地域別の緑被･みどり面･自然面状況

上段:緑被等の面積(ha)
下段:緑被等の面積がそれぞれの地域面積に占める割合(%)

地域	敷地面積(ha)	緑被					緑被合計 緑被率
		樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	
世田谷地域	1,236.6	165.26	0.82	19.60	6.22	3.05	**194.95**
		13.36%	0.07%	1.58%	0.50%	0.25%	**15.76%**
北沢地域	861.2	119.64	0.45	14.95	5.41	1.24	**141.70**
		13.89%	0.05%	1.74%	0.63%	0.14%	**16.45%**
玉川地域	1,579.5	275.26	1.86	70.39	27.56	5.16	**380.23**
		17.43%	0.12%	4.46%	1.74%	0.33%	**24.07%**
砧地域	1,359.1	266.95	3.33	97.31	46.42	6.29	**420.31**
		19.64%	0.25%	7.16%	3.42%	0.46%	**30.93%**
烏山地域	772.0	132.08	2.09	28.19	27.46	2.33	**192.16**
		17.11%	0.27%	3.65%	3.56%	0.30%	**24.89%**
世田谷区全体	**5,808.4**	**959.20**	**8.56**	**230.44**	**113.07**	**18.08**	**1,329.35**
		16.51%	**0.15%**	**3.97%**	**1.95%**	**0.31%**	**22.89%**

上段:みどり面等の面積(ha)
下段:みどり面等の面積が各地域面積に占める割合(%)

地域	敷地面積(ha)	みどり面				みどり面合計 みどり率
		緑被合計	水面	公園内裸地	公園内 構造物面	
世田谷地域	1,236.6	194.95	0.19	3.65	7.40	**206.20**
		15.76%	0.02%	0.30%	0.60%	**16.67%**
北沢地域	861.2	141.70	0.01	2.82	2.35	**146.89**
		16.45%	0.00%	0.33%	0.27%	**17.06%**
玉川地域	1,579.5	380.23	12.62	6.94	18.16	**417.95**
		24.07%	0.80%	0.44%	1.15%	**26.46%**
砧地域	1,359.1	420.31	13.78	7.55	16.98	**458.63**
		30.93%	1.01%	0.56%	1.25%	**33.74%**
烏山地域	772.0	192.16	1.50	2.62	2.87	**199.16**
		24.89%	0.19%	0.34%	0.37%	**25.80%**
世田谷区全体	**5,808.4**	**1,329.35**	**28.11**	**23.59**	**47.77**	**1,428.82**
		22.89%	**0.48%**	**0.41%**	**0.82%**	**24.60%**

上段:自然面等の面積(ha)
下段:自然面等の面積が各地域面積に占める割合(%)

	敷地面積(ha)	自然面			自然面合計 自然面率
		緑被合計	水面	裸地	
世田谷地域	1,236.6	194.95	0.19	40.43	235.58
		15.76%	0.02%	4.70%	19.05%
北沢地域	861.2	141.70	0.01	21.71	163.42
		16.45%	0.00%	1.37%	18.98%
玉川地域	1,579.5	380.23	12.62	54.19	447.03
		24.07%	0.93%	3.99%	28.30%
砧地域	1,359.1	420.31	13.78	56.55	490.65
		30.93%	1.79%	7.33%	36.10%
烏山地域	772.0	192.16	1.50	28.44	222.10
		24.89%	0.03%	0.49%	28.77%
世田谷区全体	5,808.4	1,329.35	28.11	201.32	1,558.78
		22.89%	0.48%	3.47%	26.84%

※面積は小数点以下を、割合は小数点以下第3位を四捨五入


凡　例
樹木
竹林
草地
農地
屋上緑地
水面
裸地
1000
0
1000
2000
3000m

②　地域別の緑被状況

地域別の緑被状況を表 3-5、図 3-5 に示す。

- **緑被率順位**
  - **① 砧地域（30.93%）　②烏山地域（24.89%）　③玉川地域（24.07%）**
  - **④ 北沢地域（16.45%）⑤世田谷地域（15.76%）**

【世田谷地域】

緑被率は 15.76％と 5 地域中最も低い。草地と農地の分布が少ないため、緑被に占める樹木の割合が非常に高くなっている。拠点となる緑被は区立世田谷公園で、その他の大規模な緑被は社寺林や住宅団地であり、まとまったみどりは少ない。

【北沢地域】

緑被率は 16.45％と 5 地域中 2 番目に低い。世田谷地域と同様に草地と農地の割合は低い。主な緑被は区立羽根木公園等であり、規模の大きい緑被が少ない地域である。

【玉川地域】

国分寺崖線、多摩川河川敷のみどりが帯状に分布する他、都立駒沢オリンピック公園、JRA 馬事公苑等が主な緑被である。樹木率は 17.43％と砧地域に次いで高くなっている。

【砧地域】

区を代表するみどりの拠点である国分寺崖線、多摩川河川敷が位置するほか、都立砧公園、区立大蔵運動公園等の大規模公園、みどりの豊かな住宅地である成城を有していることから緑被率が最も高くなっている。また、大規模な屋上緑地が整備されており、屋上緑地面積も最も大きい地域である。

【烏山地域】

都立蘆花恒春園、都立祖師谷公園等の都市公園、都立松沢病院、企業グラウンドなどが主な緑被である。また、農地率が 3.56％と最も高い地域である。

表 3－5　地域別の緑被状況

上段:緑被等の面積(ha)
下段:緑被等の面積がそれぞれの地域面積に占める割合(%)

地域	敷地面積(ha)	緑被					緑被合計
		樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	
世田谷地域	1,236.6	165.26	0.82	19.60	6.22	3.05	**194.95**
		13.36%	0.07%	1.58%	0.50%	0.25%	**15.76%**
北沢地域	861.2	119.64	0.45	14.95	5.41	1.24	**141.70**
		13.89%	0.05%	1.74%	0.63%	0.14%	**16.45%**
玉川地域	1,579.5	275.26	1.86	70.39	27.56	5.16	**380.23**
		17.43%	0.12%	4.46%	1.74%	0.33%	**24.07%**
砧地域	1,359.1	266.95	3.33	97.31	46.42	6.29	**420.31**
		19.64%	0.25%	7.16%	3.42%	0.46%	**30.93%**
烏山地域	772.0	132.08	2.09	28.19	27.46	2.33	**192.16**
		17.11%	0.27%	3.65%	3.56%	0.30%	**24.89%**
世田谷区全体	**5,808.4**	**959.20**	**8.56**	**230.44**	**113.07**	**18.08**	**1,329.35**
		16.51%	**0.15%**	**3.97%**	**1.95%**	**0.31%**	**22.89%**

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



図 3－5　地域別の緑被の構成割合

③　町丁目別の緑被状況

町丁目別の緑被率ランク図を図 3-6 に示す。

- 緑被率 30%以上の町丁目：48 町丁目
- 緑被率 20%以上 30%未満の町丁目：80 町丁目
- 緑被率 15%以上 20%未満の町丁目：71 町丁目
- 緑被率 10%以上 15%未満の町丁目：65 町丁目
- 緑被率 10%未満の町丁目：13 町丁目



図 3－6　町丁目別の緑被率ランク図

（2） 公民別の緑被状況

東京都土地利用現況調査の土地利用分類を元に公共・民間の区分およびみどりの資源調査用の土地利用区分を行った。分類の内容を表 3-6 に示す。

なお、東京都土地利用現況データを用いた集計では、集計を行う区域面積は東京都土地利用現況データの図形面積を用いるため、区全体面積は 5,808.17ha となる。

表 3－6　土地利用分類

No	東京都土地利用区分	該当する建物の種類	公民区分	みどりの分類
01	官公庁施設	官公署及び出先機関、警察署及び派出所、消防署等	公共用地	公共施設
02	教育文化施設A	国立、都立、区立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校	公共用地	学校
02	教育文化施設A	私立幼稚園、学校	民有地	学校
02	教育文化施設A	専門学校	民有地	事務所
03	教育文化施設B	博物館、図書館、公会堂、町内会館等	公共用地	公共施設
04	教育文化施設C	公民館、児童館、その他教育文化施設	公共用地	公共施設
04	教育文化施設C	寺社、教会等	民有地	社寺
05	厚生医療施設A	病院(20人以上の収容施設)	公共用地	公共施設
05	厚生医療施設A	病院(19人以下の収容施設)、診療所、歯科医院等	民有地	事務所
06	厚生医療施設B	保育園、児童福祉施設	公共用地	公共施設
06	厚生医療施設B	高齢者施設、障害者施設	民有地	事務所
07	供給処理施設A	電力供給施設、都市ガス供給施設等	民有地	事務所
08	供給処理施設B	火葬場	公共用地	公共施設
08	供給処理施設B	廃棄物処理場	民有地	事務所
09	事務所建物	事務所、営業店舗等	民有地	事務所
10	専用商業施設A	デパート、スーパーマーケット、小売店舗、飲食店等	民有地	事務所
11	専用商業施設B	公衆浴場、サウナ	民有地	事務所
12	住商併用建物	住居併用店舗・事務所	民有地	事務所
13	宿泊・遊興施設A	ホテル、旅館等	民有地	事務所
14	宿泊・遊興施設B	バー、カラオケボックス、ゲームセンター等	民有地	事務所
15	スポーツ興業施設A	体育館、競技場等	民有地	事務所
16	スポーツ興業施設B	劇場、演芸場、映画館等	民有地	事務所
17	専用独立住宅	専用戸建住宅	民有地	戸建住宅
18	集合住宅	公団・公社・公営住宅	公共用地	公的集合住宅
18	集合住宅	アパート、マンション	民有地	集合住宅
19	専用工場・作業所	工場、作業所等の専用工場	民有地	工場
20	住宅併用工場作業所	住居併用工場、作業所等	民有地	工場
21	倉庫運輸関係施設A	自動車車庫、バスターミナル等	民有地	工場
22	倉庫運輸関係施設B	倉庫、配送所等	民有地	工場
23	農林漁業施設	温室、畜舎、その他農林漁業施設	民有地	農用地
24	屋外利用地、仮設建物	材料置場、屋外駐車場等	民有地	その他
25	公園・運動場等	都市公園、公園緑地	公共用地	公園
25	公園・運動場等	ゴルフ練習場、テニスコート、墓地、民間運動場	民有地	その他
26	未利用地、用途改変中	区画整理中の土地、建築工事中、道路用地等	民有地	その他
27	道路	街路、歩行者用道路、団地内通路等	公共用地	道路
28	鉄道・港湾等	鉄道、軌道等	民有地	鉄道
30	畑	野菜など草本性作物を栽培する畑	民有地	農用地
31	樹園地	果樹園、茶など木本性作物を栽培する畑	民有地	農用地
33	水面・河川・水路	河川、運河、遊水池等	公共用地	河川・水面
34	森林	樹林、竹林等	民有地	その他
35	原野	野草地など小灌木類の生育する自然のままの土地、荒れ地、裸地	民有地	その他
36	その他	自衛隊基地	公共用地	その他
36	その他	ごみ捨て場、高圧等	民有地	その他
37	不明	用途不明	民有地	その他

区全体の公共用地と民有地の緑被状況（公民別の緑被状況）を表 3-7、面積割合を図 3-7、それぞれに分布する緑被面積の割合を図 3-8 に示す。

- 公共用地面積：約 1,817ha（31.3%）　民有地面積：約 3,991ha（68.7%）
- 公共用地緑被面積：約 471ha（35.4%）　緑被率：25.93%
- 民有地緑被面積：約 858ha（64.6%）　緑被率：21.50%

土地利用現況データにおける「世田谷区用途詳細分類」を用いて公共用地と民有地に区分を行った（表 3-6 参照）。

公共用地と民有地の面積割合はおおよそ 3:7 であるが、緑被面積の公民割合ではやや公共用地の緑被面積割合が大きくなる。公共用地にはみどりの拠点と位置付けられる公園緑地等の大規模な緑被が含まれるため、一般的に都市部では公共用地の緑被面積割合が敷地面積割合よりも高くなる傾向にある。しかし、世田谷区においてはその割合がほぼ同じであり、民有地にも多くの緑被があることが分かる。これは農地のほとんどが民有地である他、国分寺崖線にも多くの民有地があることが要因と考えられる。

表 3－7　公民別の緑被状況

区分	面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
公共用地	1,816.85	360.62	1.14	97.58	5.54	6.15	471.03	25.93
民有地	3,991.32	598.57	7.42	132.86	107.53	11.93	858.32	21.50
区全体	5,808.17	959.20	8.56	230.44	113.07	18.08	1,329.35	22.89

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



図 3－7　公民別敷地面積の割合



図 3－8　公民別緑被面積の割合

（３）土地利用状況区分別の緑被状況

みどり用の土地利用分類に基づく緑被状況を表 3-8、土地利用別敷地面積の割合を図 3-9、土地利用別緑被面積の割合を図 3-10 に示す。また、参考として東京都土地利用分類に基づく緑被状況を表 3-9 に示す。

- **緑被率の高い区分**
  - **① 農用地 94.48%　②公園 75.94%　③社寺 51.85%　④河川･水面 46.26%**
  - **⑤ 公的集合住宅 35.16%**
- **樹木地率の高い区分**
  - **① 公園 52.12%　②社寺 48.93%　③公共施設 27.20%**
  - **④ 公的集合住宅 26.66%　⑤戸建住宅 18.34%**

農用地はほとんどが農地のため緑被率が最も高い 94.48%となる。次いで公園、社寺と樹木の多い土地利用が上位となっている。特に公園は敷地面積が 271.28ha で区全体の 4.67%であるが､緑被面積は 206.01ha で緑被全体の 15.5%を占めている。その逆に､道路は区全体の 17.3%(1,004.39ha)であるが､道路の緑被面積は 108.08ha で緑被全体の 8.1%であった。

住宅系の土地利用のうち公的集合住宅の緑被率は 35.16%と非常に高いものであった。公的集合住宅は全体面積はさほど大きくはないが、1 箇所当たりの面積が非常に大きいものがあり、整備されてから 40 年以上経過するものが多く、みどりの多い空間を形成している。建て替え計画のある住宅が多いが、現状の緑被率を維持し、機能的にも充実した施設緑化を誘導していくことが重要である。

敷地面積が最も大きい戸建住宅（1,735.02ha、29.9%）の緑被率は 20.18%であった。区全体平均緑被率 22.89%を下回っているが、緑被面積は 350.10ha で区全体緑被地の 26.3%を占めており、重要なみどりの要素となっていることが分かる。特に緑被地のほとんどが樹木地であり、樹木地率の順位では第 5 位であった。

集合住宅も区内には多く分布しているが、緑被率は 13.96%と低い状況であった。



図 3－9　土地利用別敷地面積の割合



図 3－10　土地利用別緑被面積の割合

表 3－8　土地利用区分別の緑被状況

上段：面積(ha)
下段：割合(%)

みどりの分類区分	面積(ha)	樹木地(ha)	竹林(ha)	草地(ha)	農地(ha)	屋上緑地(ha)	**緑被合計(ha)**
	構成(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	**緑被率(%)**
公共施設	105.63	28.73	0.05	3.72	0.62	0.84	**33.96**
	1.82	27.20	0.05	3.53	0.59	0.79	**32.15**
学校	302.41	55.33	0.11	10.57	2.85	1.78	**70.63**
	5.21	18.30	0.04	3.49	0.94	0.59	**23.35**
公園	271.28	141.38	0.71	60.31	0.94	2.67	**206.01**
	4.67	52.12	0.26	22.23	0.35	0.98	**75.94**
道路	1,004.39	102.66	0.24	4.05	1.06	0.08	**108.08**
	17.29	10.22	0.02	0.40	0.11	0.01	**10.76**
鉄道	40.19	1.52	0.00	4.03	0.00	0.02	**5.57**
	0.69	3.77	0.00	10.02	0.00	0.06	**13.85**
河川・水面	42.28	7.58	0.03	11.94	0.00	0.00	**19.56**
	0.73	17.93	0.07	28.25	0.01	0.00	**46.26**
社寺	66.28	32.43	0.71	1.16	0.03	0.03	**34.37**
	1.14	48.93	1.08	1.75	0.05	0.05	**51.85**
公的集合住宅	95.91	25.57	0.00	7.21	0.07	0.88	**33.72**
	1.65	26.66	0.00	7.52	0.07	0.92	**35.16**
集合住宅	1,036.10	119.05	0.45	18.05	1.31	5.74	**144.60**
	17.84	11.49	0.04	1.74	0.13	0.55	**13.96**
戸建住宅	1,735.02	318.20	2.51	23.02	5.15	1.22	**350.10**
	29.87	18.34	0.14	1.33	0.30	0.07	**20.18**
事務所	450.14	40.20	0.25	10.88	0.58	3.74	**55.66**
	7.75	8.93	0.06	2.42	0.13	0.83	**12.36**
工場	63.34	5.05	0.03	0.68	0.40	0.42	**6.58**
	1.09	7.97	0.05	1.07	0.64	0.67	**10.39**
農用地	111.17	13.84	0.97	1.23	88.46	0.53	**105.03**
	1.91	12.45	0.87	1.11	79.57	0.48	**94.48**
その他	484.04	67.66	2.50	73.60	11.60	0.12	**155.48**
	8.33	13.98	0.52	15.21	2.40	0.02	**32.12**
区全体	**5,808.17**	**959.20**	**8.56**	**230.44**	**113.07**	**18.08**	**1,329.35**
	100.00	**16.51**	**0.15**	**3.97**	**1.95**	**0.31**	**22.89**

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※都市公園など公表面積と異なる場合がある
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 3－9　東京都土地利用区分別の緑被状況(参考)

東京都土地利用区分		面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
	官公庁施設	29.94	4.95	0.01	0.77	0.00	0.22	5.96	19.91
	教育文化施設A	313.35	56.72	0.14	11.25	2.85	1.82	72.78	23.23
	教育文化施設B	12.22	5.95	0.02	0.53	0.02	0.03	6.54	53.50
	教育文化施設C	76.80	34.95	0.74	1.35	0.25	0.07	37.36	48.64
	厚生医療施設A	47.82	14.11	0.00	2.12	0.38	0.52	17.13	35.82
	厚生医療施設B	33.50	5.58	0.04	0.75	0.06	0.54	6.96	20.78
	供給処理施設A	28.02	5.95	0.05	3.64	0.03	0.20	9.88	35.26
	供給処理施設B	9.13	1.58	0.00	0.69	0.01	0.30	2.59	28.37
公共用地		**550.78**	**129.81**	**0.99**	**21.09**	**3.60**	**3.70**	159.19	28.90
	事務所建物	91.91	8.89	0.01	1.57	0.25	0.65	11.37	12.37
	専用商業施設A	61.27	3.56	0.01	0.37	0.13	0.92	5.00	8.15
	専用商業施設B	2.38	0.52	0.00	0.05	0.00	0.00	0.57	24.02
	住商併用建物	191.89	10.63	0.10	0.64	0.08	1.11	12.58	6.55
	宿泊・遊興施設A	0.89	0.38	0.00	0.15	0.00	0.00	0.53	60.25
	宿泊・遊興施設B	3.02	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	1.89
	スポーツ興業施設A	22.08	2.84	0.00	2.45	0.01	0.01	5.30	24.01
	スポーツ興業施設B	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	4.54
商業用地		**373.68**	**26.88**	**0.13**	**5.24**	**0.48**	**2.69**	35.42	9.48
	専用独立住宅	1,735.02	318.20	2.51	23.02	5.15	1.22	350.10	20.18
	集合住宅	1,132.01	144.62	0.45	25.26	1.38	6.62	178.32	15.75
住宅用地		**2,867.03**	**462.82**	**2.96**	**48.28**	**6.53**	**7.84**	528.42	18.43
	専用工場・作業所	13.84	1.19	0.01	0.16	0.04	0.04	1.43	10.34
	住宅併用工場作業所	15.05	0.97	0.00	0.03	0.01	0.06	1.07	7.12
	倉庫運輸関係施設A	18.37	1.16	0.00	0.20	0.02	0.32	1.70	9.25
	倉庫運輸関係施設B	16.07	1.73	0.02	0.28	0.33	0.02	2.38	14.79
工業用地		**63.34**	**5.05**	**0.03**	**0.68**	**0.40**	**0.42**	6.58	10.39
農林漁業施設		2.40	0.30	0.02	0.03	1.14	0.00	1.49	62.02
屋外利用地、仮設建物		232.48	22.05	0.17	8.48	2.50	0.07	33.28	14.31
公園・運動場等		327.20	151.15	0.76	68.91	0.98	2.68	224.48	68.61
未利用地、用途改変中		116.53	17.96	0.55	18.87	8.25	0.04	45.67	39.19
道路		1,004.39	102.66	0.24	4.05	1.06	0.08	108.08	10.76
鉄道・港湾等		40.19	1.52	0.00	4.03	0.00	0.02	5.57	13.85
	畑	97.86	12.14	0.91	1.01	78.44	0.53	93.04	95.07
	樹園地	10.91	1.39	0.05	0.19	8.88	0.00	10.51	96.34
農地		108.77	13.53	0.95	1.20	87.32	0.53	103.54	95.20
水面・河川・水路		42.28	7.58	0.03	11.94	0.00	0.00	19.56	46.26
森林		14.73	11.37	1.72	0.32	0.64	0.00	14.04	95.28
原野		62.86	6.42	0.02	37.26	0.16	0.00	43.85	69.76
その他		1.51	0.10	0.00	0.07	0.01	0.00	0.18	12.18
区全体		**5,808.17**	**959.20**	**8.56**	**230.44**	**113.07**	**18.08**	1,329.35	22.89

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

（4） 公共公益施設の緑被状況

公共公益施設の緑被状況を表 3-10 に示す。集計にあたって世田谷区白地図データベースの公共建物データを参考に、601 施設を公共公益施設として整理した。そのため、敷地データの公共用地面積とは異なっている。道路を含む公共公益施設の敷地面積の合計は 1,470.85ha で、区全体面積の約 2.5 割を占めている。

- **区立施設の緑被率**　：16.77%
- **区立以外の公共施設の緑被率**：37.96%
- **民間公益施設の緑被率**　：34.79%
- **道路の緑被率**　：10.76%

公共公益施設の緑被率は区立以外の公共施設が最も高く 37.96%、次いで民間の公益施設が 34.79%、区立施設が 16.77%であった。

区立施設のうち、最も緑被率が低いのは区立学校（区立小中学校、区立幼稚園）で 16.19%であった。国・都立学校（緑被率 39.44%）、私立学校（緑被率 23.67%）と比較しても区立学校の緑被率は低い状況であった。区立学校は敷地規模が 10,000 ㎡前後のものが多く、校舎と校庭、外周部の植栽が基本的な構成となっている。そのため極端に緑被率の高い学校はない。しかし、区立以外の学校では敷地規模が非常に大きいものが含まれており、そのような施設は緑被面積も大きいため、区立学校よりも緑被率が高くなっている。

区立学校は一定の範囲で区全域に分布しており、地域の核となる施設である。学習環境の充実のため、敷地規模に合った適正な緑化環境を検討、整備していくことが必要である。

道路の緑被率では道路全体では 10.76%であった。最も緑被率が高いのは国道で 21.63%であった。世田谷区の国道は 20 号線(ケヤキ)と 246 号線(イチョウ)で、特に 20 号線のケヤキは樹冠が大きく緑被率が高くなっている。都道は 8.25%、特別区道を合わせた緑被率は 9.68%であった。認定外道路、私道の緑被率が高いが、これは街路樹のみどりではなく宅地の樹木が道路に張り出したもので、幅員が小さい分緑被率が高くなっていると思われる。

表 3－10　公共公益施設の緑被状況

分類		敷地面積（ha）	樹木地（ha）	竹林（ha）	草地（ha）	農地（ha）	屋上緑地（ha）	緑被合計（ha）	緑被率（%）
	区立施設	15.80	2.15	0.20	0.01	0.28	0.00	**2.64**	**16.71**
	区立学校	106.07	15.07	1.29	0.04	0.52	0.25	**17.17**	**16.19**
	区立児童施設	9.07	1.45	0.35	0.00	0.07	0.00	**1.87**	**20.61**
	区立文化施設	3.12	0.68	0.07	0.00	0.05	0.00	**0.80**	**25.53**
区立施設		**134.07**	**19.36**	**1.89**	**0.05**	**0.92**	**0.25**	**22.48**	**16.77**
	その他公共施設	30.94	6.23	4.01	0.05	0.30	0.00	**10.59**	**34.22**
	国･都立学校	45.58	12.60	3.16	0.00	0.26	1.95	**17.98**	**39.44**
	警察署	2.49	0.18	0.02	0.00	0.02	0.00	**0.22**	**8.92**
	消防署	0.59	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.08**	**12.89**
	病院	36.09	12.49	1.74	0.00	0.45	0.38	**15.06**	**41.73**
区立以外の公共施設		**115.69**	**31.58**	**8.92**	**0.05**	**1.03**	**2.34**	**43.92**	**37.96**
	私立学校	122.52	22.06	4.86	0.06	0.92	1.11	**29.00**	**23.67**
	私立学校（幼稚園等）	12.06	2.75	0.08	0.01	0.01	0.09	**2.94**	**24.40**
	民間児童施設	7.55	1.02	0.26	0.00	0.12	0.00	**1.40**	**18.55**
	民間文化施設	6.95	3.64	0.81	0.00	0.00	0.00	**4.44**	**63.98**
	民間公園	14.91	8.55	1.22	0.00	0.00	0.00	**9.78**	**65.55**
	宗教施設	52.72	26.50	0.67	0.63	0.02	0.01	**27.83**	**52.79**
民間公益施設		**216.71**	**64.52**	**7.90**	**0.70**	**1.07**	**1.21**	**75.40**	**34.79**
	国道	22.58	4.86	0.00	0.02	0.00	0.00	**4.88**	**21.63**
	都道	110.86	8.44	0.00	0.69	0.01	0.01	**9.15**	**8.25**
	有料道路	30.79	0.20	0.00	0.07	0.00	0.00	**0.27**	**0.89**
	特別区道（1級）	43.52	3.56	0.00	0.02	0.01	0.01	**3.60**	**8.27**
	特別区道（2級）	54.15	4.96	0.03	0.08	0.03	0.01	**5.11**	**9.44**
	特別区道（その他）	530.60	50.59	0.13	0.81	0.53	0.03	**52.09**	**9.82**
	区有通路	20.47	1.62	0.00	0.03	0.00	0.00	**1.66**	**8.09**
	認定外道路	11.07	1.32	0.01	0.05	0.03	0.00	**1.41**	**12.76**
	その他管理道路	14.83	1.41	0.01	0.10	0.05	0.01	**1.59**	**10.71**
	隣接区、市管理道路	1.22	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.13**	**10.59**
	私道、上記以外	164.30	25.57	0.05	2.17	0.39	0.01	**28.19**	**17.16**
道路		**1,004.39**	**102.66**	**0.24**	**4.05**	**1.06**	**0.08**	**108.08**	**10.76**

※各敷地面積は公共公益施設データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

公共公益施設を敷地規模別に分類した緑被率を表 3-11 に示す。

公共公益施設では敷地規模 1,000～3,000 ㎡の施設が最も多く 249 箇所であった。宗教施設 91 箇所、区立児童施設（保育園）48 箇所、私立学校（幼稚園等）29 箇所が主なものである。この敷地規模では宗教施設の緑被率が最も高く 45.23%、次いで区立学校が 32.88%、区立文化施設が 26.13%であった。この規模の区立学校は幼稚園であり、幼稚園の緑被率が高いことを示している。

2 番目に施設数が多いのが 250 ㎡未満で 136 箇所であった。宗教施設 48 箇所、警察署 41 箇所である。緑被率は区立文化施設が最も高く 42.96%（1 箇所）、次いで宗教施設が 11.93%であった。

敷地面積 30,000 ㎡以上の施設は 30 施設と少ないが緑被率は高い。私立学校が最も低くて緑被率 24.13%である。しかし、各施設の緑被率をみると、30%以上の施設がある一方で、10%以下が 1 施設、10%台が 5 施設あることから、特定の施設の緑被率が高いことが分かる。

表 3－11　公共公益施設の敷地規模別緑被率　　上段:緑被率　下段:施設数

分類		250㎡未満	250～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000～10000㎡	10000～30000㎡	30000㎡以上	全体
	区立施設	6.61	9.61	13.67	15.14	13.04	9.46	22.91	－	**16.71**
		23	28	21	28	3	2	3	0	**108**
	区立学校	0.00	17.01	－	32.88	11.76	13.41	16.70	－	**16.19**
		1	1	0	10	1	31	59	0	**103**
	区立児童施設	－	1.66	9.72	18.58	77.40	26.72	－	－	**20.61**
		0	1	15	48	1	1	0	0	**66**
	区立文化施設	42.96	3.25	25.04	26.13	20.38	27.17	－	－	**25.53**
		1	1	4	5	1	2	0	0	**14**
区立施設		**8.49**	**9.42**	**13.06**	**19.66**	**25.26**	**14.36**	**17.12**	**－**	**16.77**
		25	**31**	**40**	**91**	**6**	**36**	**62**	**0**	**291**
	その他公共施設	0.00	1.98	－	8.73	－	43.63	78.72	32.94	**34.22**
		1	1	0	9	0	1	1	5	**18**
	国･都立学校	－	－	－	－	－	－	21.97	48.58	**39.44**
		0	0	0	0	0	0	7	6	**13**
	警察署	10.91	17.34	1.32	2.53	9.19	－	－	－	**8.92**
		41	4	1	1	4	0	0	0	**51**
	消防署	－	－	－	12.89	－	－	－	－	**12.89**
		0	0	0	3	0	0	0	0	**3**
	病院	－	9.84	0.19	6.56	－	24.72	41.94	44.15	**41.73**
		0	4	2	5	0	3	2	3	**19**
区立以外の公共施設		**10.35**	**11.70**	**0.61**	**8.49**	**9.19**	**28.55**	**30.20**	**42.15**	**37.96**
		42	**9**	**3**	**18**	**4**	**4**	**10**	**14**	**104**
	私立学校	－	－	－	6.37	28.54	19.66	24.00	24.13	**23.67**
		0	0	0	1	1	14	26	12	**54**
	私立学校(幼稚園等)	－	23.84	19.80	21.17	28.24	20.94	32.70	－	**24.40**
		0	3	11	29	6	3	1	0	**53**
	民間児童施設	2.43	10.99	11.37	21.62	37.40	30.67	－	－	**18.55**
		21	21	31	19	1	1	0	0	**94**
	民間文化施設	－	6.07	－	－	－	－	80.45	44.90	**63.98**
		0	1	0	0	0	0	2	1	**4**
	民間公園	－	－	－	－	－	－	－	65.55	**65.55**
		0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
	宗教施設	11.93	12.74	28.08	45.23	51.81	59.66	79.69	73.39	**52.79**
		48	42	36	91	28	14	2	2	**263**
民間公益施設		**9.13**	**12.66**	**20.15**	**37.46**	**47.15**	**37.33**	**31.77**	**34.99**	**34.79**
		69	**67**	**78**	**140**	**36**	**32**	**31**	**16**	**469**

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

(5)　公園緑地等の緑被状況

公園緑地等の緑被状況を表 3-12 に示す。

- **公園全体の緑被率：71.92%**
- **都市公園の緑被率：72.60%**
- **広場の緑被率　　：63.79%**

箇所数が最も多い街区公園の緑被率は 61.40%で、公園全体と比較すると低めの値を示している。街区公園平均緑被率より低い公園が 163 箇所あったが、ダスト舗装等の広場が整備されているものが多く、裸地率が比較的高くなっていた。

面積が広い都立公園は、都立駒沢オリンピック公園が 51.20%と低いが、都立砧公園は 90.16%と非常に高く、公園整備方法によって緑被率に差が出ている。

表 3－12　公園種別の緑被状況

公園種別			箇所数	面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
都市公園	基幹公園	街区公園	300	27.51	14.89	0.01	1.98	0.01	0.00	**16.89**	**61.40**
		近隣公園	4	6.63	4.60	0.01	0.29	0.00	0.00	**4.90**	**73.86**
		地区公園	3	19.13	10.95	0.00	1.70	0.00	0.00	**12.65**	**66.15**
		運動公園	4	34.32	6.28	0.00	16.75	0.08	0.01	**23.13**	**67.39**
		計	311	87.59	36.72	0.02	20.73	0.09	0.01	**57.57**	**65.73**
	特殊公園	風致公園	12	29.43	10.75	0.34	12.68	0.34	0.00	**24.10**	**81.92**
		歴史公園	1	0.33	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.31**	**93.78**
		その他特殊公園	1	1.36	0.32	0.00	0.06	0.82	0.00	**1.21**	**89.15**
		計	14	31.11	11.39	0.34	12.74	1.16	0.00	**25.62**	**82.36**
	都市林		1	0.10	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	**0.10**	**99.85**
	都市緑地		36	9.68	7.84	0.07	0.82	0.02	0.01	**8.76**	**90.48**
	緑道		16	14.54	9.00	0.00	0.58	0.01	0.00	**9.60**	**65.99**
	計		378	143.03	65.03	0.47	34.87	1.27	0.02	**101.65**	**71.07**
	都立公園		4	93.80	56.52	0.11	13.64	0.00	0.02	**70.29**	**74.94**
都市公園計			382	236.82	121.55	0.58	48.51	1.27	0.04	**171.94**	**72.60**
広場	身近な広場(条例別表)		129	13.45	5.50	0.01	0.49	0.00	2.62	**8.62**	**64.09**
	身近な広場(規則別表)		59	6.37	3.26	0.10	0.66	0.01	0.00	**4.04**	**63.39**
	その他広場		2	0.10	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.04**	**46.31**
	道路河川残地整備による広場		1	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	**0.002**	**100.00**
広場計			191	19.91	8.81	0.11	1.16	0.01	2.62	**12.70**	**63.79**
合計			**573**	**256.74**	**130.35**	**0.69**	**49.67**	**1.29**	**2.65**	**184.65**	**71.92**

※各敷地面積は公園データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

（6） 敷地規模別の緑被状況

宅地の敷地規模別の敷地数と緑被率を表 3-13 に示す。

- **敷地面積が大きいほど緑被率は高い**
- **緑被率が最も高い敷地規模：3,000～5,000 ㎡未満　38.03%**
- **緑被率が最も低い敷地規模：100 ㎡未満　5.42%**
- **戸建住宅のほとんどが 250 ㎡未満の敷地で緑被率は 100 ㎡未満が 4.74%、100～250 ㎡未満が 14.42%**

一般的には、敷地面積が大きいほど緑化余地が大きくとれることから、緑被率は高くなる傾向にある。区全体の緑被率においても 5,000 ㎡以上の緑被率はやや低いものの敷地規模が大きいほど緑被率が高くなっていることが分かる。

区では民有地のみどりの増加と質の高い緑化の実施を目的として、みどりの基本条例に基づき、建築行為に伴う緑化計画の届出制度（みどりの計画書）を設けている。また、平成 22 年 10 月からは都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入している。みどりの計画書の対象は敷地面積 250 ㎡以上、緑化地域制度の対象は敷地面積 300 ㎡以上である。

戸建住宅では緑化基準の対象となる 250 ㎡を境に緑被率が高くなることが分かる。100 ㎡未満では 4.74%、100～250 ㎡未満では 14.42%に対して、250～300 ㎡未満では 25.48%と区全体平均よりも高くなっている。戸建住宅では敷地規模 250 ㎡以上で緑化余地がうまれ、また緑化指導によっても確実に緑化が行われている結果、緑被率が高くなっていると考えられる。しかしながら、戸建住宅の敷地数の約 9 割が 250 ㎡未満のもので、敷地面積においても約 7 割が 250 ㎡未満である。そのため敷地分割による住宅建設や建て替え等の更新に伴い、緑化面積が減少していくことも考えられる。

集合住宅においては、戸建住宅よりも緑被率は低いが、250～300 ㎡未満が 9.98%、300～500 ㎡未満が 11.24%であり、緑化基準をほぼ満たしている（建ぺい率 60%、250～500 ㎡の地上部緑化率 10%）。しかし戸建住宅と同様に基準対象外となる 250 ㎡未満の敷地が敷地数の約 6 割、敷地面積の約 3 割であり、これらの緑化対策が課題となる。また、1,000～3,000 ㎡未満の敷地面積が集合住宅全体の約 2 割と最も大きく、緑被率は 18.39%であった。敷地規模 1,000～3,000 ㎡未満の緑化基準が建ぺい率 60%の場合 20%であり、基準にやや満たない結果であった。

公的集合住宅の敷地数は民有地と比較して非常に少ないが、緑被率は敷地規模に関係なく高くなっている。今後建て替えを計画している住宅団地もあるが、良好な緑化環境を維持していくことが重要である。

表 3－13　宅地の敷地規模別の敷地数（上段）と緑被率（下段）

敷地数（箇所）

土地利用区分	全体	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	596	84	110	21	88	120	133	15	25
学校	317	2	9	4	10	34	62	24	172
公園	1171	116	213	55	203	263	216	36	69
道路	1								1
鉄道	267	24	26	9	18	44	118	19	9
河川・水面	309	81	73	11	39	44	30	9	22
社寺	400	30	79	20	45	54	117	33	22
公的集合住宅	528	3	16	6	17	100	331	35	20
集合住宅	30329	3502	16271	2486	4135	2320	1371	167	77
戸建住宅	109675	37507	58470	5095	6473	1648	465	12	5
事務所	15183	5013	6792	667	1277	869	431	65	69
工場	2148	643	942	103	204	147	93	12	4
農用地	909	42	86	21	96	253	347	48	16
その他	11694	3071	4598	689	1519	1139	528	76	74
区全体	173,527	50,118	87,685	9,187	14,124	7,035	4,242	551	585

緑被率（%）

土地利用区分	全体	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	32.15	13.58	13.80	17.56	18.58	18.87	20.08	13.22	41.20
学校	23.35	0.78	1.21	6.14	20.85	16.23	26.95	23.00	23.32
公園	75.94	65.95	64.58	62.85	63.70	66.69	69.10	77.85	78.86
道路	10.76	－	－	－	－	－	－	－	10.76
鉄道	13.85	13.39	0.82	12.65	3.46	14.10	16.34	11.53	10.91
河川・水面	46.26	42.66	49.22	45.80	60.06	56.26	47.06	33.58	45.64
社寺	51.85	36.67	22.59	15.28	18.94	31.68	46.10	49.36	66.37
公的集合住宅	35.16	50.24	28.05	45.28	30.35	32.58	37.29	37.94	27.89
集合住宅	13.96	3.78	7.03	9.98	11.24	12.43	18.39	25.01	33.23
戸建住宅	20.18	4.74	14.42	25.48	32.94	45.16	57.96	78.40	81.32
事務所	12.36	2.51	5.18	7.11	7.37	9.73	13.41	18.84	27.57
工場	10.39	10.28	9.36	12.63	11.62	10.06	10.04	4.66	18.25
農用地	94.48	61.48	76.23	77.31	87.76	91.90	95.63	96.69	95.81
その他	32.12	16.62	18.77	19.01	19.01	22.50	33.20	38.15	55.38
区全体	22.89	5.42	12.66	19.63	23.09	27.05	35.64	38.03	26.76

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

(7) 駐車場の緑被状況

駐車場の地域別緑被状況を表 3-14 に示す。

対象は土地利用現況調査における屋外の青空駐車場、および立体駐車場とした。

- 区全体の駐車場箇所数：7,685 箇所　面積：209.69ha　全体の緑被率：11.84%
- 最も数が多く面積が大きい玉川地域：緑被率 10.66%（区全体平均より低い）
- 緑被率が最も高い砧地域：15.16%

駐車場面積規模区分では小規模な駐車場が多く、1,000 ㎡以上の大規模な駐車場を除くと緑被率は 10%台のものが多かった(表 3-15)。

表 3－14 駐車場の地域別緑被状況

地域	箇所数	敷地面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
世田谷地域	1,881	41.03	3.44	0.03	0.76	0.07	0.00	**4.30**	**10.48**
北沢地域	1,181	23.32	1.85	0.01	0.33	0.05	0.00	**2.24**	**9.60**
玉川地域	2,118	57.96	4.90	0.04	0.99	0.24	0.01	**6.18**	**10.66**
砧地域	1,476	52.66	6.01	0.04	1.20	0.39	0.35	**7.98**	**15.16**
烏山地域	1,029	34.72	3.03	0.04	0.86	0.19	0.00	**4.12**	**11.87**
区全体	**7,685**	**209.69**	**19.24**	**0.15**	**4.13**	**0.95**	**0.36**	**24.82**	**11.84**

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 3－15 駐車場の面積規模別緑被状況

面積規模区分	箇所数	敷地面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
100㎡未満	2,178	14.39	1.26	0.01	0.21	0.02	0.00	**1.50**	**10.45**
100～200㎡	2,315	33.39	2.94	0.02	0.55	0.12	0.00	**3.63**	**10.86**
200～250㎡	708	15.74	1.41	0.01	0.32	0.08	0.00	**1.83**	**11.60**
250～500㎡	1,500	52.19	3.94	0.04	0.72	0.22	0.00	**4.92**	**9.42**
500～1000㎡	742	51.06	4.19	0.05	0.90	0.25	0.00	**5.39**	**10.56**
1000㎡以上	242	42.93	5.50	0.02	1.44	0.25	0.35	**7.56**	**17.62**
区全体	**7,685**	**209.69**	**19.24**	**0.15**	**4.13**	**0.95**	**0.36**	**24.82**	**11.84**

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

(8)　市街化区域と市街化調整区域の緑被状況

①　市街化区域の緑被状況

用途地域別緑被状況を表 3-16、図 3-11 に示す。

- 市街化区域面積は 5,680.63ha（98%）市街化調整区域面積は 127.54ha（2%）。
- 市街化区域緑被面積：1,246.44ha　緑被率：21.94%
- 用途地域別緑被率の第 1 位：第一種中高層住居専用地域 25.59%

表 3－16　用途地域別の緑被状況

上段:面積(ha)
下段:割合(%)

用途地域建ぺい率区分		面積 (ha)	緑　被						
用途地域	建ぺい率		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	**緑被合計 (ha)**	**緑被構成率 (%)**
第一種低層住居専用地域	30%	3.78	2.59	0.00	0.58	0.00	0.00	**3.17**	**0.25%**
		0.07%	68.48%	0.00%	15.49%	0.00%	0.00%	**83.97%**	
	40%	259.27	70.34	0.90	8.12	4.68	0.80	**84.83**	**6.81%**
		4.56%	27.13%	0.35%	3.13%	1.80%	0.31%	**32.72%**	
	50%	1,948.15	349.06	5.29	49.84	69.25	3.46	**476.91**	**38.26%**
		34.29%	17.92%	0.27%	2.56%	3.55%	0.18%	**24.48%**	
	60%	666.75	99.55	0.56	11.41	10.24	1.04	**122.80**	**9.85%**
		11.74%	14.93%	0.08%	1.71%	1.54%	0.16%	**18.42%**	
第一種低層住居専用地域計		2,877.94	521.54	6.74	69.96	84.17	5.30	**687.71**	**55.17%**
		50.66%	18.12%	0.23%	2.43%	2.92%	0.18%	**23.90%**	
第二種低層住居専用地域	60%	87.00	10.68	0.11	2.04	6.15	0.28	**19.26**	**1.55%**
		1.53%	12.27%	0.13%	2.34%	7.07%	0.32%	**22.14%**	
第一種中高層住居専用地域	40%	5.36	0.80	0.00	0.09	0.00	0.00	**0.89**	**0.07%**
		0.09%	14.93%	0.00%	1.73%	0.00%	0.00%	**16.66%**	
	50%	51.94	10.38	0.02	2.25	0.58	1.34	**14.57**	**1.17%**
		0.91%	19.99%	0.04%	4.32%	1.12%	2.57%	**28.05%**	
	60%	1,300.09	257.04	1.27	54.06	15.24	4.35	**331.96**	**26.63%**
		22.89%	19.77%	0.10%	4.16%	1.17%	0.33%	**25.53%**	
第一種中高層住居専用地域計		1,357.39	268.23	1.29	56.40	15.82	5.69	**347.42**	**27.87%**
		23.90%	19.76%	0.09%	4.16%	1.17%	0.42%	**25.59%**	
第二種中高層住居専用地域	60%	138.97	23.47	0.01	4.17	1.89	0.18	**29.73**	**2.38%**
		2.45%	16.89%	0.01%	3.00%	1.36%	0.13%	**21.39%**	
第一種住居地域	60%	546.34	71.65	0.34	16.60	2.51	1.45	**92.55**	**7.42%**
		9.62%	13.12%	0.06%	3.04%	0.46%	0.26%	**16.94%**	
第二種住居地域	60%	107.60	15.30	0.01	2.06	1.52	0.32	**19.20**	**1.54%**
		1.89%	14.22%	0.01%	1.92%	1.41%	0.29%	**17.85%**	
準住居地域	60%	67.25	10.69	0.03	0.69	0.49	0.18	**12.09**	**0.97%**
		1.18%	15.89%	0.05%	1.03%	0.73%	0.27%	**17.98%**	
近隣商業地域	80%	347.93	20.06	0.03	2.05	0.29	1.28	**23.71**	**1.90%**
		6.12%	5.77%	0.01%	0.59%	0.08%	0.37%	**6.81%**	
商業地域	80%	91.95	3.75	0.00	0.71	0.00	0.76	**5.21**	**0.42%**
		1.62%	4.07%	0.00%	0.77%	0.00%	0.83%	**5.67%**	
準工業地域	60%	58.26	5.96	0.00	0.86	0.11	2.64	**9.57**	**0.77%**
		1.03%	10.23%	0.01%	1.47%	0.19%	4.53%	**16.42%**	
市街化区域　全体		**5,680.63**	**951.32**	**8.56**	**155.54**	**112.94**	**18.08**	**1,246.44**	**100.00%**
		100.00%	**16.75%**	**0.15%**	**2.74%**	**1.99%**	**0.32%**	**21.94%**	

※敷地面積は白地図 DB の図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



図 3－11　用途地域別の緑被の構成割合

市街化区域全体面積の約半数を占める第一種低層住居専用地域の緑被率は 23.90%で、そのうちの約 7 割を占める建ぺい率 50%の地域の緑被率は 24.48%と比較的高い状況であった。この地域には区全体の農地の約 6 割が分布しており、農地率も高い地域である。

また、市街化区域全体の約 52%が建ぺい率 60%の地域であるが、緑被率が最も高いのが第一種中高層住居専用地域で 25.53%であった。屋上緑地も 4.35ha と最も多く整備されている。

第一種低層住居専用地域で建ぺい率が 60%の地域の緑被率は 18.42%で、市街化区域平均の 21.94%よりも低い。この地域は北沢地域と世田谷地域に多く、敷地規模も比較的小さいものが多いため、緑化余地の関係から緑被率が低くなっていると考えられる。

建ぺい率が 80%の商業系の用途地域も緑化余地が少ないことから、緑被率は 5～6%と低い結果であった。

②　市街化調整区域の緑被状況

市街化調整区域（多摩川河川敷）の緑被状況を表 3-17、図 3-12 に示す。

- **市街化調整区域緑被面積：127.54ha　緑被率：65.00%**
- **草地が最も大きく 74.90ha（緑被全体の約 9 割）**

表 3－17　市街化調整区域の緑被状況

				面積(ha)		区域面積に対する割合(%)	
緑被	樹木地	樹木		7.88	7.88	6.18	6.18
		竹林		0.00		0.00	
	草地			74.90		58.73	
	農地			0.13		0.10	
	屋上緑地			0.00		0.00	
	緑被計 （緑被率）			**82.90**		**65.00**	
自然面	水面			18.08		14.17	
	裸地			14.80		11.60	
	自然面計(自然面率)			**115.78**		**90.78**	
構造物等				11.76		9.22	
市街化調整区域面積(ha)				127.54		100.00	

※市街化調整区域面積は図形面積による
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



図 3－12　市街化調整区域の緑被等の構成割合

3-3. 他区との比較

23 区の緑被率、樹木率を図 3-13、図 3-14 に示す。

樹木率とは緑被のうち樹木地面積（樹木、竹林）の区全体面積に対する割合である。

- 緑被率：第 2 位　　樹木率：第 6 位



図 3－13　23 区の緑被率

※各区の調査年度、調査方法等は異なる



図 3－14　23 区の樹木率

※各区の調査年度、調査方法等は異なる

3-4. みどり率

区全体のみどり率を表 3-18、地域別のみどり率を表 3-19、町丁目別のみどり率ランク図を図 3-16、みどり面分布図を図 3-17 に示す。

- **区全体みどり率：24.60%**
- **砧地域 33.74%、玉川地域 26.46%、烏山地域 25.80%、北沢地域が 17.06%、世田谷地域 16.67%**

表 3－18　区全体のみどり率

区分			面積(ha)	割合
みどり面	樹木地	樹木	959.20	16.51%
		竹林	8.56	0.15%
		樹木地計	967.76	16.66%
	草地		230.44	3.97%
	農地		113.07	1.95%
	屋上緑地		18.08	0.31%
	水面		28.11	0.48%
	公園内の裸地		23.59	0.41%
	公園内の構造物面		47.77	0.82%
	みどり面計（みどり面率）		**1,428.82**	**24.60%**
公園以外の裸地			177.73	3.06%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			4,201.85	72.34%
世田谷区全域面積（ha）			5,808.40	

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 3－19　地域別みどり率　　上段：面積(ha)　下段：割合(%)

地域	敷地面積（ha）	みどり面				
		緑被合計	水面	公園内裸地	公園内構造物面	**みどり面合計**
世田谷地域	1,236.6	194.95	0.19	3.65	7.40	**206.20**
		15.76%	0.02%	0.30%	0.60%	**16.67%**
北沢地域	861.2	141.70	0.01	2.82	2.35	**146.89**
		16.45%	0.00%	0.33%	0.27%	**17.06%**
玉川地域	1,579.5	380.23	12.62	6.94	18.16	**417.95**
		24.07%	0.80%	0.44%	1.15%	**26.46%**
砧地域	1,359.1	420.31	13.78	7.55	16.98	**458.63**
		30.93%	1.01%	0.56%	1.25%	**33.74%**
烏山地域	772.0	192.16	1.50	2.62	2.87	**199.16**
		24.89%	0.19%	0.34%	0.37%	**25.80%**
世田谷区全体	**5,808.4**	**1,329.35**	**28.11**	**23.59**	**47.77**	**1,428.82**
		22.89%	**0.48%**	**0.41%**	**0.82%**	**24.60%**

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

23 区のみどり率を図 3-15 に示す。

- みどり率：第 6 位



図 3－15　23 区のみどり率

※各区の調査年度、調査方法等は異なる



図 3－16　町丁目別みどり率ランク図



図 3－17　みどり面分布図

3-5. 過去の調査結果との比較

（１）緑被の推移

平成 18 年調査・平成 23 年調査の緑被・自然面の推移を表 3-20 に示す。

- 緑被：65.07ha 減少　減少率：1.12%
- 緑化面積増加：樹木・屋上緑地　緑化面積減少：竹林・草地・農地
- 減少面積第 1 位：草地 59.32ha　第 2 位：農地 18.07ha
- 自然面：51.04ha 減少　減少率 0.88%

樹木面積の主な増加要因としては、樹木の生長と集合住宅等の建設に伴う樹木地の増加であった。草地の主な減少要因は、平成 18 年調査時には未利用地の草地であったものが、建物が建設されるなどの土地利用が行われ減少したこと、航空写真撮影時期が約 2 ヶ月早いため草本類が生長しきっていないことが考えられる。農地については生産緑地、宅地化農地の統計数値も減少しているが、緑被調査においても減少であった。水面面積は 0.60ha の減少で、砧浄水場の浄水面の変化、多摩川の水位変動が主な変化要因であった。一方、裸地は 14.65ha の増加であった。増加の主な要因は工事用地の増加、多摩川河川敷の変化に伴うものであった。

表 3－20　緑被・自然面の推移状況

上段：面積（ha）
下段：割合（%）

			平成18年調査	平成23年調査	増減
緑被	樹木地	樹木	952.56	959.20	6.63
			16.40	16.51	0.11
		竹林	10.74	8.56	-2.18
			0.18	0.15	-0.04
		樹木地計	963.30	967.76	4.46
		（樹木地率）	16.58	16.66	0.08
		草地	289.76	230.44	-59.32
			4.99	3.97	-1.02
		農地	131.14	113.07	-18.07
			2.26	1.95	-0.31
		屋上緑地	10.22	18.08	7.86
			0.18	0.31	0.14
		緑被計	**1,394.42**	**1,329.35**	**-65.07**
		（緑被率）	**24.01**	**22.89**	**-1.12**
自然面		水面	28.71	28.11	-0.60
			0.49	0.48	-0.01
		裸地	186.67	201.32	14.65
			3.21	3.47	0.25
		自然面計	**1,609.81**	**1,558.78**	**-51.04**
		（自然面率）	**27.72**	**26.84**	**-0.88**
道路・建築物等			4,198.59	4,249.62	51.04
			72.28	73.16	0.88
世田谷区面積(ha)			5,808.40		—

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

（２）５地域別の緑被の推移

5 総合支所地域別の平成 18 年調査・平成 23 年調査の緑被の推移状況を表 3-21、図 3-18 に示す。

- **緑被面積：5 地域全てで減少**
- **減少率第 1 位：烏山地域-1.99%**
- **減少率第 5 位：玉川地域-0.05%**

【区全体】

・緑被面積…全地域で減少

減少率が最も大きいのが烏山地域（-1.99%）、次いで北沢地域（-1.71%）

・樹木面積…増加：世田谷地域、玉川地域、砧地域

減少：北沢地域、烏山地域

増加率が最も大きいのが玉川地域（0.74%）で、河川敷内の変化の影響による。

減少率が最も大きいのが北沢地域（0.76%）で、主な要因は学校新設による樹木の減少であった。

・農地面積…全地域で減少

全地域とも農地の宅地化が要因であった。減少率が最も大きいのが烏山地域（0.65%）であった。

・屋上緑地面積…増加：世田谷地域、玉川地域、砧地域、烏山地域

減少：北沢地域

増加率が最も大きいのが砧地域（0.27%）で、喜多見ふれあい広場が平成 18 年調査では屋上緑地としていないが、平成 23 年調査では屋上緑地としたための増加であった。

【世田谷地域】

・樹木…0.12ha の増加

学校施設内の樹木面積の減少もみられるが、街路樹やその他施設内樹木等の樹冠の生長に伴い、全体として増加であった。

・竹林…0.46ha の減少

開発に伴う減少が主な要因であった。

・草地…11.85ha の減少

区立世田谷公園内野球場の人工芝整備、未利用地草地の開発が主な要因であった。

・農地…0.52ha の減少

農地の宅地化が要因であった。

・屋上緑地…1.03ha の増加

最も大きい増加は学校施設内の屋上緑地整備によるものであった。

【北沢地域】

・樹木…6.51ha の減少

学校施設の新規建設による減少が最も大きく、その他開発に伴う減少も確認された。

・草地…7.34ha の減少

減少した面積は大きいが、大面積の草地が減少したのではなく、小規模な未利用地草地に住宅が建った箇所が非常に多く、その合計が 7.34ha となっている。新たに未利用地草地となった箇所も多数みられるが、新規に増えたものよりも減少したものが多かった。

・農地…0.70ha の減少

減少要因は農地の宅地化によるものであった。

【玉川地域】

・樹木…11.68ha の増加

主な要因は多摩川河川敷内の樹木の増加、大規模集合住宅開発に伴うもの（平成 18 年調査時は緑被がないものが多い）であった。

・草地…10.44ha の減少

野川改修に伴う減少、多摩川河川敷内の変化の他、他地域と同様に未利用地草地の宅地化が主な要因であった。

・農地…3.81ha の減少

住宅地の建設、駐車場整備等によるものがほとんどであった。

・屋上緑地…2.13ha の増加

集合住宅等の新規建設に伴う増加によるものであった。

【砧地域】

・樹木…3.29ha の増加

大きな樹木地の変化としては集合住宅の建て替えに伴うものであるが、その他に小規模な変化と生長によって相対的に増加となった。

・竹林…1.10ha の減少

開発に伴う減少であった。

・草地…20.42ha の減少

減少要因は野川改修工事に伴うもの、多摩川河川敷内の減少が主なものであるが、未利用地草地等の減少も見られた。

・農地…8.07ha の減少

減少のほとんどが農地の宅地化であった。

・屋上緑地…3.71ha の増加

喜多見ふれあい広場を屋上緑地としたことが大きいが、小田急線地下化による上部新規整備、集合住宅での新規整備によっても増加が見られる。

【烏山地域】

・樹木…1.93ha の減少

都立松沢病院、集合住宅の建て替えに伴う減少が大きい。

・草地…9.27ha の減少

都立松沢病院、集合住宅建て替えによって草地も減少しているほか、未利用地草地の宅地化が主な要因であった。

・農地…4.98ha の減少

他地域と同様にほとんどが農地の宅地化による減少であった。

・屋上緑地…1.06ha の増加

集合住宅の新規開発に伴う増加が主な要因である。

表３－21　緑被の推移状況

地域	調査年 増減	緑被											
		樹木		竹林		草地		農地		屋上緑地		緑被 計	
		面積(ha)	割合(%)	面積(ha)	割合(%)	面積(ha)	割合(%)	面積(ha)	割合(%)	面積(ha)	割合(%)	面積(ha)	割合(%)
世田谷地域	平成18年	165.15	13.35	1.28	0.10	31.45	2.54	6.73	0.54	2.02	0.16	206.63	16.71
	平成23年	165.26	13.36	0.82	0.07	19.60	1.58	6.22	0.50	3.05	0.25	194.95	15.76
	増減	0.12	0.01	−0.46	−0.04	−11.85	−0.96	−0.52	−0.04	1.03	0.08	−11.68	−0.94
北沢地域	平成18年	126.15	14.65	0.55	0.06	22.29	2.59	6.11	0.71	1.32	0.15	156.42	18.16
	平成23年	119.64	13.89	0.45	0.05	14.95	1.74	5.41	0.63	1.24	0.14	141.70	16.45
	増減	−6.51	−0.76	−0.09	−0.01	−7.34	−0.85	−0.70	−0.08	−0.08	−0.01	−14.71	−1.71
玉川地域	平成18年	263.58	16.69	2.16	0.14	80.83	5.12	31.37	1.99	3.03	0.19	380.97	24.12
	平成23年	275.26	17.43	1.86	0.12	70.39	4.46	27.56	1.74	5.16	0.33	380.23	24.07
	増減	11.68	0.74	−0.30	−0.02	−10.44	−0.66	−3.81	−0.24	2.13	0.13	−0.74	−0.05
砧地域	平成18年	263.66	19.40	4.43	0.33	117.74	8.66	54.49	4.01	2.58	0.19	442.90	32.59
	平成23年	266.95	19.64	3.33	0.25	97.31	7.16	46.42	3.42	6.29	0.46	420.31	30.93
	増減	3.29	0.24	−1.10	−0.08	−20.42	−1.50	−8.07	−0.59	3.71	0.27	−22.59	−1.66
烏山地域	平成18年	134.02	17.36	2.32	0.30	37.46	4.85	32.45	4.20	1.27	0.16	207.52	26.88
	平成23年	132.08	17.11	2.09	0.27	28.19	3.65	27.46	3.56	2.33	0.30	192.16	24.89
	増減	−1.93	−0.25	−0.23	−0.03	−9.27	−1.20	−4.98	−0.65	1.06	0.14	−15.36	−1.99
世田谷区全体	平成18年	952.56	16.40	10.74	0.18	289.76	4.99	131.14	2.26	10.22	0.18	1,394.42	24.01
	平成23年	959.20	16.51	8.56	0.15	230.44	3.97	113.07	1.95	18.08	0.31	1,329.35	22.89
	増減	6.63	0.11	−2.18	−0.04	−59.32	−1.02	−18.07	−0.31	7.86	0.14	−65.07	−1.12

※面積、割合は小数第３位を四捨五入



図３－18　地域別緑被率の推移

（３）町丁目別の緑被の推移

町丁目別の緑被の変化率を図 3-19、樹木の変化率を図 3-20 に示す。

- **緑被の増加：　74 町丁目（約 3 割）**
- **緑被の減少：203 町丁目（約 7 割）**

町丁目別の緑被増減状況を地域別にみると、玉川地域では増加、減少が半々であったのに対して、北沢地域では全ての町丁目が減少であった。その他 3 地域では増加した町丁目が約 2 割、減少した町丁目が約 8 割であった。

減少率が 5%以上の町丁目は 10 町丁目、減少率 3%以上 5%未満が 23 町丁目、減少率 1%以上 3%未満が 100 町丁目、減少率 1%未満が 70 町丁目、増加率 3%未満が 72 町丁目、増加率 3%以上が 2 町丁目であった。

最も減少率が大きいのが上北沢二丁目で 15.03%であった。これは都立松沢病院の新築工事に伴い樹木と草地の減少が主な要因である。次いで給田五丁目が減少率 9.87%で、全て農地が戸建て住宅、集合住宅に変わったことによる。集合住宅が建てられた箇所は屋上緑地等の緑被分布がみられるが、戸建て住宅が建てられた箇所には新たな緑被は見られなかった。次いで玉川一丁目が減少率 9.44%であるが、この要因は野川の改修工事によるもので樹木面積の減少が大きい。

一方、増加率が最も大きいのが玉川三丁目で 5.50%であった。増加の要因は野川の改修工事に伴うもので平成 18 年は裸地であったが、平成 23 年調査では草地となったことによる。次いで野毛三丁目が増加率 4.42%であった。住宅地での変化はほとんどなく、多摩川河川敷において裸地が草地、または新たに樹木が増えたことによる。次いで上野毛三丁目が増加率 2.73%であり、増加要因は小規模ではあるが住宅地内の樹木が生長あるいは増加したことによる。



図 3－19　町丁目別緑被変化率図



図 3－20　町丁目別樹木変化率図

（４）土地利用別の緑被の推移

東京都土地利用分類別の土地利用面積、緑被面積、緑被率の差（平成 23 年－平成 18 年）を表 3-22、緑被の変化箇所の事例を図 3-21 に示す。

- **緑被面積の増加が大きい土地利用**：
  集合住宅（12.70ha 増加）、官公庁施設（2.57ha 増加）
- **緑被面積の減少が大きい土地利用**：
  畑（21.54ha 減少）、専用独立住宅（18.66ha 減少）

公共用地のうち、官公庁施設は敷地面積が増加しているが、樹木地面積も増加しており、土地利用転換に伴い適正な緑化が行われたものと考えられる。一方、厚生医療施設 A（病院、診療所等）の面積は増加しているが、緑被面積は減少しており、緑被率は 6.77 ポイントの減少であった。これは都立松沢病院の樹木地の減少によるものである。また教育文化施設 A(学校等)の緑被面積が 4.22ha 減少、供給処理施設 A(電気等供給施設)が 0.99ha 減少しているが、それ以外の公共用地の緑被は増加傾向であった。

商業用地は敷地面積が 13.03ha 減少しており、それに伴い緑被面積も 1.24ha の減少であったが、緑被率の変化は全体としてはみられなかった。

住宅用地のうち、専用独立住宅では敷地面積は 4.33ha 増加しているが、緑被面積は 18.66ha の減少であった。これは屋敷林や芝生地などを有する大規模な独立住宅が、開発によって細分化されて独立住宅となり緑被面積が減少したこと、新たに農地等から宅地化された独立住宅においても、十分な緑化が行われていないことによって、独立住宅の緑被面積全体としては減少したものと考えられる。3-2（6）敷地規模別の緑被状況の項目で述べたように、戸建住宅（東京都土地利用分類での専用独立住宅）のほとんどが緑化基準対象外の小規模敷地のため、新規の戸建住宅の開発に伴って緑被面積が減少していったと考えられる。

また、集合住宅の敷地面積では 47.00ha の増加に対して、緑被面積は 12.70ha の増加であった。緑被率も 0.49 ポイントの増加であった。樹木地が 15.81ha、屋上緑地が 2.19ha 増加しており、これは新たに開発された集合住宅の施設緑地分の増加であると考えられる。

道路では、道路面積が 24.22ha 増加しているのに対して、緑被面積は 6.64ha の減少であった。減少の多くが樹木地で 5.59ha の減少である。この減少は街路樹そのものが減少したのではなく、季節性または剪定による街路樹の樹冠投影面積の減少であった。特に都道において樹冠投影面積の減少が多く見られた。

また、農地の敷地面積は 32.30ha、森林は 7.22ha、原野は 10.37ha それぞれ減少しており、緑被面積も同様に減少となった。これらの土地利用は敷地全体が緑被であるため、特に大きな緑被面積の減少となる。

表 3－22　土地利用別の緑被の変化（平成 23 年－平成 18 年）

東京都土地利用区分	敷地面積 (ha)	樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (ﾎﾟｲﾝﾄ)
官公庁施設	9.55	2.22	0.00	0.23	0.00	0.11	2.57	3.28
教育文化施設A	−7.24	−3.03	−0.03	−2.85	0.74	0.95	−4.22	−0.79
教育文化施設B	0.54	0.86	0.00	−0.06	0.01	0.01	0.83	4.57
教育文化施設C	1.72	0.96	−0.05	−0.81	0.20	0.00	0.31	−0.71
厚生医療施設A	1.76	−1.79	−0.03	−1.11	0.23	0.22	−2.49	−6.77
厚生医療施設B	6.02	1.58	0.01	−0.07	0.03	0.09	1.64	1.41
供給処理施設A	−6.76	−0.25	0.02	−0.90	0.03	0.12	−0.99	4.01
供給処理施設B	2.90	0.71	0.00	0.26	0.00	0.30	1.27	7.20
公共用地	8.50	1.25	−0.07	−5.30	1.24	1.80	−1.09	−0.65
事務所建物	−7.32	−0.08	−0.03	−0.84	0.12	0.21	−0.61	0.29
専用商業施設A	0.84	0.27	0.00	−0.28	0.03	0.17	0.18	0.19
専用商業施設B	−0.46	−0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	−0.05	2.25
住商併用建物	−5.33	−0.19	0.05	−0.53	−0.01	0.15	−0.54	−0.10
宿泊・遊興施設A	−0.15	−0.06	0.00	0.01	0.00	0.00	−0.06	3.36
宿泊・遊興施設B	−0.29	−0.11	0.00	−0.04	0.00	−0.01	−0.16	−4.60
スポーツ興業施設A	−0.27	0.03	0.00	−0.03	−0.01	0.00	−0.01	0.25
スポーツ興業施設B	−0.06	−0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.01	−1.10
商業用地	−13.03	−0.20	0.01	−1.71	0.13	0.53	−1.24	0.00
専用独立住宅	4.33	−5.04	−0.59	−14.41	1.30	0.07	−18.66	−1.13
集合住宅	47.00	15.81	−0.08	−5.45	0.22	2.19	12.70	0.49
住宅用地	51.33	10.77	−0.67	−19.86	1.52	2.27	−5.97	−0.55
専用工場・作業所	−4.48	−0.84	−0.01	−0.22	0.00	0.03	−1.05	−3.21
住宅併用工場作業所	−1.51	0.07	0.00	−0.07	0.00	0.00	0.00	0.64
倉庫運輸関係施設A	−4.52	−0.29	0.00	0.02	0.01	−0.03	−0.30	0.52
倉庫運輸関係施設B	−5.19	−0.75	−0.04	−0.35	0.23	−0.01	−0.93	−0.74
工業用地	−15.71	−1.81	−0.06	−0.63	0.24	−0.02	−2.28	−0.82
農林漁業施設	0.56	0.03	−0.01	−0.02	0.68	0.00	0.69	18.56
屋外利用地、仮設建物	2.83	0.65	−0.09	−0.31	0.98	0.04	1.27	0.37
公園・運動場等	5.99	4.36	−0.07	−7.91	0.06	2.67	−0.89	−1.56
未利用地、用途改変中	−15.04	3.21	0.27	−11.43	5.70	−0.01	−2.27	2.76
道路	24.22	−5.59	−0.09	−1.23	0.25	0.02	−6.64	−0.94
鉄道・港湾等	0.35	0.27	0.00	−0.26	0.00	0.02	0.03	−0.04
畑	−21.90	0.64	−0.17	−1.66	−20.88	0.53	−21.54	−0.60
樹園地	−10.40	−1.60	−0.20	−0.11	−8.14	0.00	−10.05	−0.18
農地	−32.30	−0.96	−0.37	−1.77	−29.02	0.53	−31.59	−0.60
水面・河川・水路	−0.28	1.83	0.00	0.77	0.00	0.00	2.59	6.39
森林	−7.22	−5.35	−0.92	−0.82	0.28	0.00	−6.80	0.37
原野	−10.37	−1.81	−0.10	−8.84	−0.13	0.00	−10.87	−4.97
その他	0.24	−0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.02	−4.12
区全体	0.08	6.63	−2.18	−59.32	−18.07	7.85	−65.08	−1.12

※　面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

※　緑被率（ポイント）は平成 23 年調査の緑被率と平成 18 年緑被率の差

【集合住宅建設に伴う樹木、屋上緑地増加例（砧二丁目）】



平成 18 年　　平成 23 年

【農地の宅地化による緑被減少例（祖師谷六丁目）】

平成 18 年　　平成 23 年

【草地の減少例（砧）】

平成 18 年　　平成 23 年

図 3－21　緑被の変化事例

（５）みどり率の推移

平成 18 年調査と平成 23 年調査の区全体のみどり率の推移を表 3-23、地域別のみどり率の推移を表 3-24 に示す。

- **みどり面面積　平成 18 年調査 1,484.79ha　→　平成 23 年調査 1,428.82ha**
- **みどり面の減少面積 55.97ha**
- **みどり率の減少率：0.96%**

公園面積は増加しているが、緑被のうち草地、農地等の減少が大きく、みどり率全体では減少となった。

表 3－23 みどり率の推移状況

				平成18年調査		平成23年調査		増減	
				面積(ha)	割合	面積(ha)	割合	面積(ha)	増減率
みどり面	緑被面	樹木地	樹木	952.56	16.40%	959.20	16.51%	6.63	0.11%
			竹林	10.74	0.18%	8.56	0.15%	−2.18	−0.04%
			樹木地計	963.30	16.58%	967.76	16.66%	4.46	0.08%
		草地		289.76	4.99%	230.44	3.97%	−59.32	−1.02%
		農地		131.14	2.26%	113.07	1.95%	−18.07	−0.31%
		屋上緑地		10.22	0.18%	18.08	0.31%	7.86	0.13%
	水面			28.71	0.49%	28.11	0.48%	−0.60	−0.01%
	公園内の裸地			18.51	0.32%	23.59	0.41%	5.08	0.09%
	公園内の構造物面			43.15	0.74%	47.77	0.82%	4.62	0.08%
	みどり面計(みどり率)			**1,484.79**	**25.56%**	**1,428.82**	**24.60%**	**−55.97**	**−0.96%**
公園以外の裸地				168.16	2.90%	177.73	3.06%	9.57	0.16%
公園以外の構造物面(道路・建築物等)				4,155.44	71.54%	4,201.85	72.34%	46.41	0.80%
世田谷区全域面積(ha)				5,808.40		5,808.40		―	

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 3－24　地域別のみどり率の推移状況

支所	面積（㎡）	みどり面									
		緑被　計		水面		公園内裸地		公園内構造物		みどり面　計	
		面積（ha）	割合（%）	面積（ha）	割合（%）	面積（ha）	割合（%）	面積（ha）	割合（%）	面積（ha）	割合（%）
世田谷地域	平成18年	206.63	16.71	0.07	0.01	3.02	0.24	6.46	0.52	216.18	17.48
	平成23年	194.95	15.76	0.19	0.02	3.65	0.30	7.40	0.60	206.20	16.67
	増減	−11.68	−0.94	0.12	0.01	0.63	0.05	0.94	0.08	−9.98	−0.81
北沢地域	平成18年	156.42	18.16	0.01	0.00	1.87	0.15	2.55	0.21	160.85	18.68
	平成23年	141.70	16.45	0.01	0.00	2.82	0.23	2.35	0.19	146.89	17.06
	増減	−14.71	−1.71	0.01	0.00	0.95	0.08	−0.20	−0.02	−13.96	−1.13
玉川地域	平成18年	380.97	24.12	13.33	1.08	5.92	0.48	18.20	1.47	418.42	26.49
	平成23年	380.23	24.07	12.62	1.02	6.94	0.56	18.16	1.47	417.95	26.46
	増減	−0.74	−0.05	−0.72	−0.06	1.02	0.08	−0.04	0.00	−0.48	−0.04
砧地域	平成18年	442.90	32.59	13.70	1.11	5.76	0.47	13.20	1.07	475.56	34.99
	平成23年	420.31	30.93	13.78	1.11	7.55	0.61	16.98	1.37	458.63	33.74
	増減	−22.59	−1.66	0.09	0.01	1.79	0.14	3.78	0.31	−16.93	−1.37
烏山地域	平成18年	207.52	26.88	1.60	0.13	1.94	0.16	2.74	0.22	213.79	27.69
	平成23年	192.16	24.89	1.50	0.12	2.62	0.21	2.87	0.23	199.16	25.80
	増減	−15.36	−1.99	−0.11	−0.01	0.69	0.06	0.14	0.01	−14.64	−1.18
世田谷区全体	平成18年	1,394.42	24.01	28.71	0.49	18.51	0.32	43.15	0.74	1,484.80	25.56
	平成23年	1,329.35	22.89	28.11	0.48	23.59	0.41	47.77	0.82	1,428.82	24.60
	増減	−65.08	−1.12	−0.61	−0.01	5.08	0.09	4.62	0.08	−55.98	−0.96

※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

（６）都市公園等の推移

区内の都市公園等の整備状況は表 3-25 に示すとおりである。

- 平成 23 年 4 月 1 日現在の都市公園等：511 箇所　253.34ha
- 平成 18 年調査との比較：公園箇所 27 箇所の増加　公園面積 9.12ha の増加

世田谷区では 1 人当たりの公園面積 4.0 ㎡/人を目指しているが、平成 23 年 4 月 1 日現在人口（住民基本台帳 837,185 人）の公園面積は 3.03 ㎡/人であった。

表 3－25　都市公園等の整備状況

	1981 (昭和56)年	1985 (昭和60)年	1989 (平成元)年	1993 (平成5)年
都市公園等面積 (ha)	178.13	189.41	205.47	213.68
箇所数 (箇所)	218	255	281	320
公園率 (%)	3.03	3.22	3.49	3.68

	1997 (平成9)年	2001 (平成13)年	2006 (平成18)年	2012 (平成23)年
都市公園等面積 (ha)	224.64	233.19	244.22	253.34
箇所数 (箇所)	396	433	484	511
公園率 (%)	3.87	4.01	4.20	4.36

※　都市公園等とは、都市公園（都立・区立）、身近な広場（条例別表）
※　都市公園等面積は、世田谷区都市公園等調書面積
※　公園率とは、区全体面積に占める公園面積の割合
※　公園面積、公園率は小数第 3 位を四捨五入

第４章　樹林地（３００㎡以上）調査

4-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・62
(1)調査方法
(2)結果概要
4-2　樹林地の状況　・・・・・・・64
(1)公民別の樹林地状況
(2)土地利用区分別の樹林地状況
(3)面積規模と高さ別の樹林地状況
4-3　過去の調査結果との比較　・・・・・・78
(1)樹林地の推移
(2)5 地域別の樹林地の推移

第４章　樹林地（３００㎡以上）調査

世田谷のみどりの特徴として、区全体に点在し地域の歴史を伝える社寺林・屋敷林・住宅庭園等の樹林地があげられるとともに、まとまりのあるみどりは、生物の生息の場でもある。本調査は、樹林地の状況を把握するために、下記の 3 つの視点で区全体および 5 地域別の考察を行った。

A. 土地の公民別割合　…　永続性のある樹林地の割合を把握
B. 土地の利用区分　　…　土地利用区分による、面積規模･樹木高さの傾向を把握
C. 面積規模･高さ　…　樹林地の概況を把握

本調査における樹林地の定義は次のとおりとする。

樹林地：緑被調査（第 3 章）における緑被区分「樹木地（樹林・竹林）」のうち、300 ㎡以上のまとまりのあるもの。ただし、道路上の樹木地（街路樹など）を除く。

4-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

樹林地の抽出は以下の手順で行った。

① 緑被調査における緑被区分「樹木地(樹木・竹林)」を抽出
② 土地利用現況調査データを用いて、道路上の樹木地を除く
③ 樹木被覆面積が300㎡以上のものを抽出(300㎡は敷地で分割した後の面積)
④ 高さデータを用いて樹林平均高さを付与
⑤ 各種集計・考察

なお、平成 18 年調査では、敷地にかかわらず樹木地面積 300 ㎡以上を樹林としたが、平成 23 年調査では、一敷地で樹木地面積 300 ㎡以上を樹林とした。

また、平成 23 年調査から高さデータを用いて樹林の平均高さを求めた。



平成 18 年調査　　平成 23 年調査

（２）結果概要

●区全体

- 樹林地（300 ㎡以上）：4,249 箇所、469.11ha(区面積の約 8%、区緑被の約 35%、樹木地の約 48%)
- 平成 18 年調査より 1 箇所当たりの樹林地面積は 92.55 ㎡減少
- 樹林地の約 45%は公共公益施設用地（以下「公共用地」という）にあり、それ以外の敷地（以下「民有地」という）にある樹林地のうち約 7%が法や条例に基づき保護指定されている（以下「地域制緑地」という）。

樹林地は、平成 18 年調査より箇所数は増加しているが、面積は減少している。箇所数が増加しているのは 300 ㎡以上 1,000 ㎡未満の比較的小さな樹林地である。これは部分的に樹木が伐採されるなどの理由で、樹林地としてのまとまりが小さくなったり、調査方法を一敷地毎に変更したことが要因と考えられる。

また、樹林地の 5 割が民有地でかつ保護指定されていない樹林地で、戸建住宅や集合住宅内に多いことから、これらの民有地の樹林地を保全することが、良好な住宅環境を維持することにつながるものである。

残る 5 割は公園や病院など公共用地にあるか民有地で地域制緑地となっている樹林地で、永続性が比較的高い状況にあるが、病院内の樹林地が減少するなど施設の更新に伴う変化が生じている。公共用地では良好な緑化環境の形成を積極的に行い、区内のみどりを誘導する役割も担うことから、従前の緑化環境よりも優れた環境を整備するための制度を検討する必要がある。

●5 地域別

- 永続性の高い樹林地の多い地域：砧地域、烏山地域、世田谷地域
- 永続性の低い樹林地の多い地域：北沢地域

樹林地面積の大きい地域は砧地域と玉川地域で、この 2 地域には国分寺崖線が位置しており樹林地が多くなっている。また風致地区に指定されており永続性の高い地域制緑地の割合が高くなっている。

世田谷地域では樹林地面積は約 65ha と中程度であるが、永続性の高い樹林地が多いことが特徴である。世田谷地域の樹木率は 13.36%（第 3 章緑被調査・みどり率調査 p26 表 3-5 参照）と 5 地域中最も低いが、保存樹林に指定されている樹林地が多く、みどりが少ない中で保全意識が強いことが分かる。

北沢地域の樹木率は世田谷地域とほぼ同様の 13.89%であるが、樹林地面積は約 45ha と最も少なくなっている。世田谷地域と比較すると公園、学校の樹林地や社寺林が少なく、ほとんどが戸建住宅内の樹林地であった。そのため 5 地域中では最も樹林の減少する可能性が高い地域であり、積極的に住宅地内の樹林地を保全する必要がある。

4-2. 樹林地の状況

（１）公民別の樹林地状況

区全体の公民別の樹林地状況を表 4-1、図 4-1、地域別の樹林地状況を表 4-2、図 4-2、図 4-3、樹林分布図を図 4-4 に示す。なお公民区分は表 3-6 土地利用分類(P28)に基づき行っている。

- **区全体の樹林地：4,249 箇所、469.11ha　区緑被面積の約 35%**
- **永続性のある樹林地：全体の約 5 割**
- **樹林地箇所の多い地域：玉川地域 1,250 箇所（140.02ha）**
  砧地域 1,190 箇所（153.72ha）
- **永続性のある樹林地の割合が高い地域：砧地域（約 6 割）**
- **永続性のある樹林地の割合が低い地域：北沢地域（約 4 割）**

①　区全体

世田谷区全体の樹林地は 4,249 箇所、469.11ha であり、区の緑被面積の約 35%で、樹木地のうち約 5 割を占めている。

公共用地や地域制緑地にある樹林地は、地域制緑地指定されていない民有地の樹林地に比べ永続性のある樹林地と言うことができる。世田谷区にはこれに属する樹林地が 1,353 箇所 241.06ha あり、樹林地全体の 51.4%であった。

表 4－1　区全体の樹林地状況

公民区分		箇所数	面積(ha)	割合(%)
公共用地		1,230	209.03	44.6%
民有地	地域制緑地	123	32.03	6.8%
	地域制緑地以外	2,896	228.04	48.6%
	計	3,019	260.07	55.4%
区全体		**4,249**	**469.11**	**100.0%**

※　地域制緑地は都市緑地法と世田谷区みどりの基本条例に基づき指定されているもので、特別緑地保全地区・市民緑地・緑地協定地区（都市緑地法）、特別保護区・保存樹林地・小樹林地・保存樹木（みどりの基本条例）とする。

※　割合は小数第 2 位を四捨五入



図 4－1　樹林地の構成割合

②　5 地域別

地域別で樹林地分布箇所数が最も多いのは、玉川地域の 1,250 箇所（140.02ha)、面積が最も大きいのは砧地域の 153.72ha（1,190 箇所）であった。両地域とも大規模な公園緑地や国分寺崖線を有する地域である。

永続性の高い公共用地および地域制緑地に指定されている樹林地の面積割合が高いのは砧地域で、樹林地全体の約 6 割を占めている。地域制緑地に指定されていない民有地内の樹林地の割合が最も多いのが北沢地域で約 6 割であった。

表 4－2　地域別の公民別樹林地状況

公民区分		世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
		箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
公共用地		256	27.65	140	16.84	306	56.93	338	76.07	190	31.55	1,230	209.03
民有地	地域制緑地	29	6.36	8	1.30	28	8.30	37	11.86	21	4.21	123	32.03
	地域制緑地以外	453	31.40	332	26.60	916	74.79	815	65.79	380	29.46	2,896	228.04
	計	482	37.77	340	27.90	944	83.09	852	77.65	401	33.67	3,019	260.07
合計		738	65.42	480	44.73	1,250	140.02	1,190	153.72	591	65.23	4,249	469.11

※　面積は小数点以下を、割合は小数第 3 位を四捨五入

※　地域制緑地は都市緑地法と世田谷区みどりの基本条例に基づき指定されているもので、特別緑地保全地区・市民緑地・緑地協定地区（都市緑地法)、特別保護区・保存樹林地・小樹林地・保存樹木（みどりの基本条例）とする。



図 4－2　地域別公民別の樹林地面積



図 4－3　地域別公民別の樹林地面積割合


樹林地高さ区分
3m未満
3m ～ 5m未満
5m ～ 10m未満
10m ～ 15m未満
15m以上
1000
0
1000
2000
3000m

（２）土地利用区分別の樹林地状況

土地利用区分別の樹林地状況を表 4-3、表 4-4、図 4-5～図 4-7、地域別の樹林地状況を表 4-5、図 4-8、図 4-9 に示す。

- 箇所数が多い土地利用：戸建住宅(1,605 箇所)、集合住宅(547 箇所)
- 面積が大きい土地利用：公園(128.45ha)、戸建住宅(115.00ha)
- 10,000 ㎡以上の樹林地が最も多い土地利用：公園 19 箇所、68.26ha
- 500 ㎡未満の樹林地が最も多い土地利用：戸建住宅 824 箇所、31.45ha
- 戸建住宅の樹林地面積が最も大きい地域：世田谷地域、北沢地域、玉川地域
- 公園の樹林地面積が最も大きい地域：砧地域、烏山地域

①　区全体

区全体の樹林地箇所数では戸建住宅が最も多く 1,605 箇所、次いで集合住宅が 547 箇所であった。面積では公園が最も大きく 128.45ha、次いで戸建住宅が 115.00ha であった。10,000 ㎡以上の樹林地が最も多いのが公園の 19 箇所で、500 ㎡未満が最も多いのが戸建て住宅の 824 箇所であった。

最も大きい樹林地は都立砧公園内で 273,453 ㎡、次いで都立駒沢公園が 64,024 ㎡であった。

表 4－3　土地利用区分別樹林地状況(面積規模別)

土地利用区分	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	**箇所数**	**面積(ha)**
公共施設	36	1.36	35	2.47	16	2.24	7	1.74	9	5.01	5	10.20	**108**	**23.02**
学校	179	6.96	110	7.73	41	5.80	12	2.81	13	6.16	5	9.37	**360**	**38.85**
公園	203	7.66	163	11.28	61	8.10	31	7.55	46	25.60	19	68.26	**523**	**128.45**
鉄道	3	0.10	2	0.15	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**5**	**0.25**
河川・水面	10	0.39	20	1.41	11	1.49	3	0.75	2	1.27	0	0.00	**46**	**5.30**
社寺	46	1.78	39	2.77	41	5.97	10	2.54	23	11.53	4	7.77	**163**	**32.35**
公的集合住宅	100	3.90	60	4.09	29	3.68	7	1.57	1	0.56	0	0.00	**197**	**13.81**
集合住宅	296	11.17	164	11.26	55	7.30	16	3.82	15	7.37	1	3.09	**547**	**44.01**
戸建住宅	824	31.45	546	37.63	170	22.86	42	10.11	22	10.74	1	2.22	**1,605**	**115.00**
事務所	93	3.62	65	4.54	31	4.31	7	1.83	7	2.88	1	1.47	**204**	**18.63**
工場	16	0.60	6	0.46	4	0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**26**	**1.68**
農用地	43	1.63	36	2.57	21	3.00	4	0.93	1	0.44	0	0.00	**105**	**8.57**
その他	152	5.78	108	7.48	56	7.39	22	5.26	20	9.33	2	3.95	**360**	**39.19**
区全体	**2,001**	**76.40**	**1,354**	**93.84**	**536**	**72.76**	**161**	**38.90**	**159**	**80.89**	**38**	**106.33**	**4,249**	**469.11**

※面積は小数第 3 位を四捨五入
※土地利用区分の詳細は P10 を参照



図 4－5　土地利用区分別面積規模別の樹林地面積

樹林の平均高さ別の面積では、戸建住宅においては 3m～5m未満の樹林地が最も大きく、戸建住宅の樹林地の約 4 割を占めている。公園、社寺では 10m以上が最も大きく、学校、集合住宅は 5m～10mが最も大きい。樹林地の高さは管理可能であるため、土地利用状況に応じて適した高さがあることが分かる。

表 4－4　土地利用区分別樹林地状況(高さ別)

土地利用区分	3m未満		3m～5m		5m～10m		10m～15m		15m以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
公共施設	3	0.11	17	1.16	72	10.83	15	9.22	1	1.69	**108**	**23.02**
学校	17	0.77	67	4.04	218	18.79	56	15.16	2	0.08	**360**	**38.85**
公園	33	1.46	103	6.47	271	37.90	105	76.85	11	5.77	**523**	**128.45**
鉄道	4	0.19	1	0.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	**5**	**0.25**
河川・水面	10	1.38	10	0.94	21	1.81	5	1.17	0	0.00	**46**	**5.30**
社寺	4	0.21	22	1.40	69	13.35	55	14.71	13	2.66	**163**	**32.35**
公的集合住宅	47	2.32	77	5.10	68	5.95	5	0.44	0	0.00	**197**	**13.81**
集合住宅	107	5.26	212	11.51	190	22.46	36	4.51	2	0.27	**547**	**44.01**
戸建住宅	404	20.26	745	45.13	406	38.95	47	10.32	3	0.34	**1,605**	**115.00**
事務所	25	1.31	67	4.06	97	11.46	15	1.81	0	0.00	**204**	**18.63**
工場	4	0.18	6	0.36	13	1.02	1	0.06	2	0.07	**26**	**1.68**
農用地	36	2.52	40	3.46	29	2.59	0	0.00	0	0.00	**105**	**8.57**
その他	53	2.78	87	7.31	159	16.22	56	12.09	5	0.78	**360**	**39.19**
区全体	**747**	**38.75**	**1,454**	**91.00**	**1,613**	**181.34**	**396**	**146.35**	**39**	**11.67**	**4,249**	**469.11**

※面積は小数第 3 位を四捨五入
※土地利用区分の詳細は P10 を参照



図４－６　土地利用区分別高さ別の樹林地面積の状況



図４－７　土地利用区分別高さ別の樹林地面積割合

② 5 地域別

5 地域別の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

戸建住宅にある樹林地面積が最も大きく 14.72ha で、次いで公園が 13.75ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 4 割を占めた。これら以外では学校等が 10.51ha、集合住宅が 8.10ha であった。

特定の土地利用に集中して分布するのではなく、様々な形態の樹林地が多いことが分かる。

【北沢地域】

戸建住宅にある樹林地面積が最も大きく 13.60ha で、次いで公園が 8.26ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 5 割を占めた。これら以外では社寺が 5.55ha、学校が 4.47ha であった。

【玉川地域】

戸建住宅にある樹林地面積が最も大きく 40.53ha で、次いで公園が 34.25ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の半数以上を占めた。これら以外では集合住宅が 15.18ha、学校が 10.35ha、社寺が 7.62ha であった。

樹林地の分布は戸建住宅と公園に集中していることが分かる。

【砧地域】

公園にある樹林地面積が最も大きく 54.78ha で、次いで戸建住宅が 34.65ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 6 割を占めており、特に公園に全体の約 4 割が分布している。これら以外ではその他が 16.49ha、学校が 10.82ha、集合住宅が 9.33ha であった。

【烏山地域】

公園の樹林地面積が最も大きく 17.41ha、次いで戸建住宅が 11.50ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 4 割であった。これら以外では集合住宅が 8.85ha、公共施設が 7.26ha であった。

烏山地域においても、特定の土地利用に集中して分布するのではなく、様々な土地利用の樹林地が多いことが分かる。

表 4－5　地域別土地利用区分別樹林地状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		合計	
	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	**箇所数**	**面積 (ha)**
公共施設	24	2.08	10	1.74	36	8.18	20	3.76	18	7.26	**108**	**23.02**
学校	96	10.51	58	4.47	94	10.35	77	10.82	35	2.69	**360**	**38.85**
公園	113	13.75	43	8.26	137	34.25	153	54.78	77	17.41	**523**	**128.45**
鉄道	0	0.00	3	0.16	2	0.09	0	0.00	0	0.00	**5**	**0.25**
河川・水面	1	0.04	2	0.15	15	2.26	22	2.00	6	0.86	**46**	**5.30**
社寺	42	8.27	25	5.55	35	7.62	29	6.55	32	4.37	**163**	**32.35**
公的集合住宅	24	1.37	27	2.22	26	2.18	66	4.70	54	3.33	**197**	**13.81**
集合住宅	117	8.10	49	2.55	187	15.18	119	9.33	75	8.85	**547**	**44.01**
戸建住宅	241	14.72	209	13.60	512	40.53	474	34.65	169	11.50	**1,605**	**115.00**
事務所	32	2.58	15	2.50	51	3.92	76	7.64	30	1.99	**204**	**18.63**
工場	3	0.28	0	0.00	7	0.62	9	0.50	7	0.28	**26**	**1.68**
農用地	7	0.46	4	0.43	39	3.40	31	2.49	24	1.80	**105**	**8.57**
その他	38	3.27	35	3.10	109	11.44	114	16.49	64	4.88	**360**	**39.19**
区全体	**738**	**65.42**	**480**	**44.73**	**1,250**	**140.02**	**1,190**	**153.72**	**591**	**65.23**	**4,249**	**469.11**

※面積は小数第 3 位を四捨五入
※土地利用区分の詳細は P10 を参照



図 4－8　地域別の土地利用区分別樹林地面積



図 4－9　地域別の土地利用区分別樹林地面積割合

（３）面積規模と高さ別の樹林地状況

区全体の高さ別面積規模別の樹林地状況を表 4-6、図 4-10、地域別の面積規模別の樹林地状況を表 4-7、図 4-11 に示す。

- 箇所数の最も多い面積規模：300 ㎡以上 500 ㎡未満　2,001 箇所
- 面積の最も大きい面積規模：10,000 ㎡以上　106.33ha
- 箇所数の最も多い平均高さ：5m以上 10m未満　1,613 箇所
- 面積の最も大きい平均高さ：5m以上 10m未満、181.34ha
- 面積規模の小さい樹林地が多い地域：世田谷地域　北沢地域
- 面積規模の大きい樹林地が多い地域：玉川地域、砧地域、烏山地域
- 10,000 ㎡以上の樹林地箇所：砧地域(15 箇所)　玉川地域(11 箇所)
  烏山地域(6 箇所)

①　区全体

10,000 ㎡以上の樹林地では樹林平均高さが 5m未満のものはなく、樹高の高い樹木で構成されていることがわかる。

表 4－6　区全体の高さ別面積規模別樹林地状況

高さ区分	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	**箇所数**	**面積(ha)**
3m未満	502	18.80	201	13.58	40	5.12	3	0.68	1	0.57	0	0.00	**747**	**38.75**
3m以上 5m未満	781	29.90	499	34.34	146	19.42	25	5.66	3	1.68	0	0.00	**1,454**	**91.00**
5m以上 10m未満	612	23.59	535	37.40	282	38.41	87	21.47	88	42.12	9	18.34	**1,613**	**181.34**
10m以上 15m未満	92	3.55	113	8.07	63	9.08	42	10.05	60	31.98	26	83.61	**396**	**146.35**
15m以上	14	0.55	6	0.44	5	0.74	4	1.04	7	4.53	3	4.37	**39**	**11.67**
計	**2,001**	**76.40**	**1,354**	**93.84**	**536**	**72.76**	**161**	**38.90**	**159**	**80.89**	**38**	**106.33**	**4,249**	**469.11**

※面積は小数第 3 位を四捨五入



図 4－10　区全体の高さ別面積規模別樹林地面積

② 5 地域別

樹林地の面積規模別の 5 地域別の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

面積が 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満の樹林地が最も多く 16.37ha で、世田谷地域全体の 4 分の 1 を占める。次いで多いのが 500 ㎡未満の 14.03ha で全体の約 2 割を占めることより、小規模な樹林地が多いことが分かる。

最も大きい樹林地は区立世田谷公園、次いで東京学芸大学附属高等学校であった。

【北沢地域】

面積が 500 ㎡未満の樹林地が最も多く 10.25ha で、北沢地域全体の約 2 割であった。次いで多いのは 10,000 ㎡以上で 9.06ha であった。10,000 ㎡以上の樹林地は 3 箇所で区立羽根木公園、豪徳寺、東京都水道局和田堀給水所であった。続いて 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満が 8.77ha、1,000 ㎡以上 2,000 ㎡未満が 7.80ha で、それぞれの規模の面積割合はほぼ同様であった。

【玉川地域】

面積が 3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満の樹林地が 30.83ha で、玉川地域全体の約 2 割を占めた。次いで多いのが 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満で 28.91ha、10,000 ㎡以上が 24.58ha であった。この規模の樹林地は 11 箇所であった。

全体的に規模の大きい樹林地が多い傾向にある。最も大きい樹林地は都立駒沢公園、次いで九品仏であった。

【砧地域】

面積が 10,000 ㎡以上の樹林地が最も多く 48.18ha で、砧地域全体の約 3 割を占めており、5 地域中で最も多く 15 箇所であった。最も大きい樹林地が都立砧公園、次いで成城大学(中学校、高等学校を含む)、みつ池緑地であった。2 番目に多いのが 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満で 28.11ha、3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満が 23.69ha であった。

玉川地域同様に規模の大きい樹林地が多く分布する地域である。

【烏山地域】

面積が 10,000 ㎡以上の樹林地が最も多く 17.96ha で、烏山地域全体の約 3 割を占めた。10,000 ㎡以上樹林地は 6 箇所あり、最も大きい樹林地が都立蘆花恒春園、次いで給田一丁目の企業グラウンド、都立松沢病院であった。2 番目に多い面積規模は 500 ㎡以上 1,000 ㎡で 11.68ha、500 ㎡未満が 11.42ha であった。

大規模な樹林地が比較的多い一方で、小規模なものも多く分布している。

表 4－7　地域別の面積規模別樹林地状況

地域	300㎡以上500㎡未満		500㎡以上1,000㎡未満		1,000㎡以上2,000㎡未満		2,000㎡以上3,000㎡未満		3,000㎡以上10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	**箇所数**	**面積(ha)**
世田谷地域	367	14.03	237	16.37	89	11.88	19	4.73	23	11.85	3	6.55	**738**	**65.42**
北沢地域	270	10.25	124	8.77	57	7.80	13	3.01	13	5.84	3	9.06	**480**	**44.73**
玉川地域	557	21.16	413	28.91	155	20.78	57	13.76	57	30.83	11	24.58	**1,250**	**140.02**
砧地域	507	19.54	406	28.11	164	22.64	48	11.56	50	23.69	15	48.18	**1,190**	**153.72**
烏山地域	300	11.42	174	11.68	71	9.65	24	5.84	16	8.66	6	17.96	**591**	**65.23**
区全体	**2,001**	**76.40**	**1,354**	**93.84**	**536**	**72.76**	**161**	**38.90**	**159**	**80.89**	**38**	**106.33**	**4,249**	**469.11**

※面積は小数第 3 位を四捨五入



図 4－11　地域別の面積規模別樹林地面積

高さ別の 5 地域の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

5m以上 10m未満が最も多く 296 箇所、27.34ha であった。10m以上 15m未満も 82 箇所 17.25ha で面積では 2 番目に大きい。最も樹高の高い樹林地は下馬四丁目の駒繁神社で約 17mであった。

【北沢地域】

5m以上 10m未満が最も多く 185 箇所、24.62ha であった。次いで 3m以上 5m未満で 180 箇所 9.69ha で、樹高の低い樹林地が多いことが分かる。最も樹高の高い樹林地は赤堤二丁目の六所神社広場で約 16mであった。

【玉川地域】

5m以上 10m未満が最も多く 481 箇所、52.01ha であった。10m以上 15m未満が 108 箇所、45.04ha で、玉川地域の樹林の約 7 割が 5m以上の樹林地であった。また、15m以上の樹林地が 15 箇所と 5 地域中最も多かった。最も樹高の高い樹林地は区立等々力渓谷公園で約 20mであった。

【砧地域】

箇所数では 5m以上 10m未満が最も多く 425 箇所、48.98ha であるが、面積では 10m以上 15m未満が最も多く 116 箇所、59.74ha であった。15m以上のものも 9 箇所、5.05ha で面積では 5 地域中最も大きい。最も樹高の高い樹林地は区立ビール坂緑地で約 18mであった。

【烏山地域】

5m以上 10m未満が最も多く 226 箇所、28.39ha であった。10m以上 15m未満も 48 箇所 17.77ha で面積では 2 番目に大きい。ある程度の樹高の高い樹林地が多いことが分かる。最も樹高の高い樹林地は北烏山七丁目の企業緑地で約 20mであった。

表 4－8　地域別の高さ別樹林地状況

地域	3m未満		3m～5m		5m～10m		10m～15m		15m以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	**箇所数**	**面積(ha)**
世田谷地域	118	5.54	235	13.53	296	27.34	82	17.25	7	1.76	**738**	**65.42**
北沢地域	69	3.32	180	9.69	185	24.62	42	6.55	4	0.55	**480**	**44.73**
玉川地域	212	11.78	434	27.18	481	52.01	108	45.04	15	4.00	**1,250**	**140.02**
砧地域	230	12.02	410	27.93	425	48.98	116	59.74	9	5.05	**1,190**	**153.72**
烏山地域	118	6.08	195	12.68	226	28.39	48	17.77	4	0.31	**591**	**65.23**
世田谷区全体	**747**	**38.75**	**1,454**	**91.00**	**1,613**	**181.34**	**396**	**146.35**	**39**	**11.67**	**4,249**	**469.11**

※　面積は小数第 3 位を四捨五入
※　「高さ」は樹林の平均高さ



図 4－12　地域別高さ別の樹林地面積



図 4－13　地域別高さ別の樹林地面積割合

4-3. 過去の調査結果との比較

（１）樹林地の推移

樹林地の推移を表 4-9、図 4-14 に示す。平成 18 年調査と比較を行うため、前回と同様に敷地にかかわらず樹木地面積 300 ㎡以上を樹林として抽出し、比較用樹林データを作成した（P62 参照）。そのため、前項までの樹林地箇所、面積とは異なる。

- 箇所数の推移：平成 18 年調査より 282 箇所増加
- 面積の推移：平成 18 年調査より 46,092 ㎡(4.61ha)減少
- 1 箇所あたりの樹林地面積：92.55 ㎡減少

表 4－9　300 ㎡以上の樹林地の推移

	箇所数	面積(㎡)	1箇所あたりの樹林地面積(㎡)
平成13年	4,435	5,396,586	1,216.82
平成18年	4,207	5,510,713	1,309.89
平成23年	4,489	5,464,621	1,217.34

※　平成 23 年の箇所数、面積は過去の調査結果と同一の条件※※で抽出したものであるため、前項までの結果と異なる。

※※緑被のうち 300 ㎡以上の樹木被覆地および竹林で、敷地で分割していない。



図 4－14　樹林地箇所数、面積の推移

（２）５地域別の樹林地の推移

地域別面積規模別の平成 18 年調査からの推移を表 4-10、図 4-15 に示す。

- **樹林地が最も増加した地域：玉川地域　162 箇所、4.06ha**
- **樹林地が最も減少した地域：北沢地域　42 箇所、3.71ha**
- **最も増加した面積規模：300 ㎡以上 500 ㎡未満　196 箇所、7.91ha**
- **最も減少した面積規模：10,000 ㎡以上　3 箇所、28.23ha**

地域別の樹林地箇所数では北沢地域を除く全ての地域で増加している。玉川地域が最も増加しており、これは主に 1,000 ㎡未満の樹林地の増加によるものである。面積でも玉川地域が最も増加しているのに対し、砧地域においては箇所数の増加野割には面積は微増であった。

樹林地の明らかな減少箇所としては都立松沢病院、多摩川河川敷内、野川改修に伴うものであった。また実際に樹林地が減少しているのではなく、樹冠面積が小さくなったために樹林としてのつながりがなくなったものも多数あった。

減少箇所の最も多い北沢地域は、最もみどりの少ない地域であるが、樹林地も減少していた。特に比較的小規模な樹林地の減少が多く、住宅地内において建て替え等により樹冠面積の減少や消失が確認された。

最も箇所数が増加したのは玉川地域の 300 ㎡以上 500 ㎡未満の樹林地であり、87 箇所の増加であった。集合住宅等の小規模な樹林地が増加したことが要因である。

表 4－10　地域別の 300 ㎡以上の樹林地の推移(平成 23 年－平成 18 年)

地域	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	**箇所数**	**面積(ha)**
世田谷地域	31	0.99	12	1.03	9	1.28	−13	−3.18	−3	−0.50	0	−1.83	**36**	**−2.21**
北沢地域	−10	−0.23	−23	−1.31	−11	−1.42	1	0.36	2	0.72	−1	−1.83	**−42**	**−3.71**
玉川地域	87	3.30	74	5.41	−7	−0.87	8	2.19	2	3.34	−2	−9.32	**162**	**4.06**
砧地域	42	1.95	13	1.13	5	0.83	7	1.07	10	7.30	1	−11.99	**78**	**0.29**
烏山地域	46	1.90	−16	−1.50	8	1.05	28	7.04	−17	−8.25	−1	−3.27	**48**	**−3.03**
世田谷区全体	**196**	**7.91**	**60**	**4.75**	**4**	**0.87**	**31**	**7.47**	**−6**	**2.62**	**−3**	**−28.23**	**282**	**−4.61**



図 4－15　地域別の 300 ㎡以上の樹林地面積の推移

第５章　樹木調査

5-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・81
(1)調査方法
(2)結果概要
5-2　樹木の状況　・・・・・・・・83
(1)区全体・地域別の樹木分布状況
(2)土地利用別の樹木分布状況
(3)樹種別の状況
(4)大径木の状況
5-3　街路樹の状況　・・・・・・・・93
(1)区全体・地域別の街路樹の状況

第５章　樹木調査

大きな樹木は環境を良好にするのみではなく、まちのシンボルともなっている。

世田谷区では、保存樹木制度などでこのような樹木を守り育てる支援を行っている。

本調査では保存樹木の指定基準と同じ大きさの樹木を調査対象とし、その状況を把握するために、幹周り 120 ㎝以上の樹木を調査した（平成 18 年調査では高さを基準として調査を行っている）。また調査結果より樹木の分布状況、大径木、街路樹の状況について整理した。

大径木：平成 23 年調査の幹周り計測で 400 ㎝以上の樹木

5-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

① 調査員による現地調査を以下に従って行った。

対象：区内全域の地上1.5ｍの幹周りが120㎝以上の樹木（街路樹、緑道の樹木も含む）

項目：樹種・樹形・幹周り・樹高・樹勢・保存樹木の指定の有無

ただし、立入調査のできない箇所では幹周りを「不明」としている。また、調査自体を行うことができない場合もあった。

② 各種集計、考察

（２）結果概要

●区全体

- 幹周り 120 ㎝以上の樹木：44,638 本
- 幹周り 120 ㎝以上 200 ㎝未満が最も多く、34,584 本（約 8 割）
- 樹高 9ｍ以上が最も多く、35,120 本
- 最も多い樹種：サクラで 11,357 本（約 3 割）

世田谷区全体には幹周り 1.2ｍ以上の樹木は 44,638 本確認でき、樹木の分布は樹林地分布とほぼ重なっている。

幹周り 400 ㎝以上の大径木は 111 本あり、公園等の公共用地に 56 本、社寺等の民有地に 55 本が確認されている。民有地の大径木のうち保存樹木に指定されているものは 10 本であるが、地域のシンボルであり歴史性をもった大径木を健全な状態で維持保全していくことが重要である。

樹種ではサクラ（11,357 本、25%）が多く、次いでケヤキ（8,468 本、19%）であった。サクラは花が美しく植栽の要望が強い種類であり、生長も早いため非常に多い結果となった。また、ケヤキは武蔵野の屋敷林を構成する代表的な樹種で、公園や街路樹に多用されているほか、戸建住宅にもケヤキの大木が見られる。

●5 地域別

- 幹周り 1.2ｍ以上の樹木が多い地域：砧地域　13,570 本
  玉川地域　11,947 本
  世田谷地域 8,477 本

砧地域、玉川地域は国分寺崖線や大規模な公園があり樹木本数も多い。世田谷地域では緑被率は最も低いが樹木が多く、世田谷公園、若林公園等の公園の他、敷地規模の大きい学校に樹木が多く確認されている。

5-2. 樹木の状況

（１）区全体・地域別の樹木分布状況

区全体の樹木分布状況を表 5-1、表 5-2、図 5-1 に示す。

- **幹周り 120 ㎝以上の樹木本数（不明を含む）：44,638 本**
- **幹周り 120 ㎝以上の樹木の多い地域：砧地域 13,570 本　玉川地域 11,947 本**
- **幹周り 120 ㎝以上の樹木の多い幹周り区分:120 ㎝以上 200 ㎝未満 34,584 本(約 8 割)**
- **幹周り 120 ㎝以上の樹木の多い樹高区分：9ｍ以上 35,120 本（約 8 割）**

幹周りが「不明」のものは立入調査ができないため、幹周り計測ができなかった樹木である。

地域別の樹木密度では、砧地域が最も高く 10 本/ha、次いで玉川地域と烏山地域が 8 本/ha、世田谷地域が 7 本/ha、北沢地域が最も少なく 5 本/ha であった。

全ての地域において、幹周り 120 ㎝以上 200 ㎝未満の樹木が最も多く、各地域の樹木の約 7 割以上を占めていた。

幹周り 300 ㎝以上の樹木の割合が高いのは玉川地域で樹木全体の 2.4%(290 本)、次いで世田谷地域が 2.2%(183 本)であった。

高さ別では、9m以上の樹木が全体の約 8 割で最も多かった。樹林地調査では、9ｍよりもやや低めの分布が約 7 割であったのに対して、樹木調査では比較的樹高の高いものが多くあることが分かる。また、平成 18 年調査では樹高が 6m程度と 6m以上 9m未満の樹木の割合が高かった。平成 23 年調査では幹周り 120 ㎝以上の樹木が対象となっているため、ある程度樹齢を重ねた樹木となっている。そのため、極端な強剪定を行わない限りは樹高も高くなるので、このような結果となったと考えられる。

表 5－1　幹周り区分別の樹木状況

地域	面積(ha)	120～200cm（本）	200～300cm（本）	300～400cm（本）	400cm以上（本）	不明（本）	**合計（本）**	樹木密度（本/ha）
世田谷地域	1,236.6	6,777	1,511	166	17	6	**8,477**	7
北沢地域	861.2	3,479	1,073	79	8	27	**4,666**	5
玉川地域	1,579.5	8,979	2,650	246	44	28	**11,947**	8
砧地域	1,359.1	10,570	2,722	218	36	24	**13,570**	10
烏山地域	772.0	4,779	1,099	94	6	0	**5,978**	8
区全体	**5,808.4**	**34,584**	**9,055**	**803**	**111**	**85**	**44,638**	8

※幹周り区分「不明」は立入調査ができないため幹周り計測ができなかった樹木



図 5－1　地域別幹周り区分別の樹木本数割合

表 5－2　高さ区分別の樹木状況

地域	6m未満（本）	6～9m（本）	9m以上（本）	合計（本）
世田谷地域	152	1,845	6,480	**8,477**
北沢地域	188	1,244	3,234	**4,666**
玉川地域	254	2,128	9,565	**11,947**
砧地域	337	2,041	11,192	**13,570**
烏山地域	184	1,145	4,649	**5,978**
区全体	**1,115**	**8,403**	**35,120**	**44,638**

（２）土地利用別の樹木分布状況

土地利用別の樹木の分布状況を表 5-3、図 5-2、図 5-3 に示す。

- **樹木の多い土地利用：公園 13,625 本(樹木全体の約 3 割)**
  学校 5,685 本、戸建住宅 5,553 本
- **幹周り 300 ㎝以上の樹木割合が高い土地利用：社寺 117 本　3.9%**

樹木の多い土地利用は公園（約 3 割)、学校（約 1 割)、戸建住宅（約 1 割）であった。

樹木本数の最も多い砧地域では、公園の樹木が 5,601 本で地域全体の約 4 割であった。

区全体では 2 番目に多いのは学校の樹木であるが、烏山地域では 2 番目に多いのは公共施設であった。都立松沢病院の樹木が多いためである。

区全体の住宅系の樹木は 10,580 本（戸建住宅は 5,553 本、集合住宅は 3,457 本、公的集合住宅は 1,570 本）で、樹木全体の約 2 割を占める。北沢地域では戸建住宅の樹木が 845 本で地域全体に占める割合は約 2 割弱と、他地域の 1 割程度より高い。北沢地域では他地域にあるようなみどりの拠点となる公園等施設が少ないため、住宅地のみどりが地域のみどりを支えていることが分かる。

表 5－3　土地利用別の地域別の樹木分布状況

単位:本

土地利用区分	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
公共施設	242	252	703	448	780	**2,425**
学校	1,571	734	1,576	1,436	368	**5,685**
公園	2,089	1,131	3,344	5,601	1,460	**13,625**
道路	747	168	1,106	875	675	**3,571**
鉄道	0	5	7	2	0	**14**
河川・水面	0	0	67	15	3	**85**
社寺	913	447	732	511	370	**2,973**
公的集合住宅	230	291	215	475	359	**1,570**
集合住宅	806	317	1,151	690	493	**3,457**
戸建住宅	1,179	845	1,571	1,527	431	**5,553**
事務所	235	219	549	626	275	**1,904**
工場	42	25	43	66	34	**210**
農用地	21	5	76	92	66	**260**
その他	402	227	807	1,206	664	**3,306**
合計	8,477	4,666	11,947	13,570	5,978	**44,638**

※土地利用区分の詳細は P10 参照



図 5－2　区全体の土地利用別樹木本数割合



図 5－3　地域別の土地利用別樹木本数割合

土地利用・幹周り区分別の樹木の分布状況を表 5-4、図 5-4、樹木分布図を図 5-5 に示す。

土地利用別の幹周り区分別にみると、幹周り 300 ㎝以上の樹木は公園に最も多く 266 本であった。割合が最も高いのは社寺で 3.9%（117 本）であった。

表 5－4　土地利用別幹周り区分別の樹木分布状況

土地利用区分	120～200cm（本）	200～300cm（本）	300～400cm（本）	400cm以上（本）	不明（本）	合計（本）
公共施設	1,786	550	65	6	18	**2,425**
学校	4,226	1,335	108	14	2	**5,685**
公園	10,447	2,909	232	34	3	**13,625**
道路	3,032	514	22	2	1	**3,571**
鉄道	11	3	0	0	0	**14**
河川・水面	59	22	2	0	2	**85**
社寺	2,144	702	101	16	10	**2,973**
公的集合住宅	1,303	247	20	0	0	**1,570**
集合住宅	2,721	676	49	6	5	**3,457**
戸建住宅	4,423	996	102	4	28	**5,553**
事務所	1,462	399	32	6	5	**1,904**
工場	153	53	3	1	0	**210**
農用地	211	42	6	1	0	**260**
その他	2,606	607	61	21	11	**3,306**
合計	34,584	9,055	803	111	85	**44,638**



図 5－4　土地利用別幹周り区分別の本数


凡　例
120～200cm未満
200～300cm未満
300～400cm未満
400cm以上
幹周り不明
1000
0
1000
2000
3000m

（３）樹種別の状況

樹種別の樹木の状況を表 5-5、図 5-6、図 5-7 に示す。

- 樹木本数の多い樹種：サクラ 11,357 本(全体の 25.4%)
  ケヤキ 8,468 本（全体の 19.0%）
  スダジイ 3,086 本、イチョウ 3,085 本

地域別においてもサクラとケヤキが多いが、烏山地域のみケヤキが 1,560 本で最も多く、次いでサクラが 1,314 本であった。烏山地域にケヤキが多い理由は、甲州街道の街路樹がケヤキのためである。

世田谷地域、北沢地域、烏山地域は上位 4 種以外の樹木は少ないが、玉川地域と砧地域は上位 4 種以外の樹木も比較的多く分布している。国分寺崖線を有しており、多様な樹種が見られることが分かる。

表 5－5 地域別の樹種の状況

単位:本

樹種	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
ｻｸﾗ	2,116	1,582	3,024	3,321	1,314	**11,357**
ｹﾔｷ	1,392	762	2,192	2,562	1,560	**8,468**
ｽﾀﾞｼﾞｲ	864	402	1,022	532	266	**3,086**
ｲﾁｮｳ	862	327	711	684	501	**3,085**
ﾏﾂ類	360	190	575	645	299	**2,069**
ｼﾗｶｼ	299	182	482	844	244	**2,051**
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ	468	168	523	698	148	**2,005**
ｸｽﾉｷ	313	121	377	633	244	**1,688**
ｴﾉｷ	157	55	396	416	138	**1,162**
ﾑｸﾉｷ	120	37	392	378	91	**1,018**
その他	1,526	840	2,253	2,857	1,173	**8,649**
合計	8,477	4,666	11,947	13,570	5,978	**44,638**



図 5－6 区全体の樹種別本数の割合



図 5－7　地域別の樹種別本数の割合

樹種別の幹周り区分別の状況を表 5-6、図 5-8 に示す。

スダジイ、シラカシ、イチョウ、マツ類は幹周りの小さいものが多かった。一方大径木の割合が高いのはクスノキであった。

表 5－6　幹周り区分別の樹種分布

樹種	120～200cm（本）	200～300cm（本）	300～400cm（本）	400cm以上（本）	不明（本）	**合計（本）**
サクラ	7,768	3,231	298	35	25	**11,357**
ケヤキ	6,137	2,100	197	24	10	**8,468**
スダジイ	2,728	337	16	0	5	**3,086**
イチョウ	2,528	497	48	11	1	**3,085**
マツ類	1,686	364	12	1	6	**2,069**
シラカシ	1,846	198	3	1	3	**2,051**
ヒマラヤスギ	1,398	576	30	0	1	**2,005**
クスノキ	1,126	468	73	19	2	**1,688**
エノキ	888	241	29	4	0	**1,162**
ムクノキ	819	184	12	0	3	**1,018**
その他	7,660	859	85	16	29	**8,649**
合計	34,584	9,055	803	111	85	**44,638**



図 5－8　樹種別幹周り区分別本数の割合

（４）大径木の状況

- 最も大きい樹木：駒沢公園内ケヤキ（株立ち）幹周り 926 ㎝
- 2 番目に大きい樹木：成城一丁目ケヤキ（株立ち）幹周り 741 ㎝

平成 23 年調査では幹周りが 400 ㎝以上の樹木は区全体で 111 本確認できた（表 5-1）。

幹周りの最も大きい樹木は駒沢公園内の株立ちのケヤキ(図 5-9)で、次いで成城一丁目の株立ちのケヤキであった。

株立ちではない樹木で最も大きいのは瀬田一丁目の学校にあるクスノキで、幹周りは 597 ㎝であった。

図 5－9　駒沢公園のケヤキ

図 5－10　野毛二丁目の
天然記念物のカヤ

幹周り 400 ㎝以上の樹木のうち、学校、公園等の公共用地にあるものが 56 本、民有地にあるものが 55 本であった(図 5-11)。また、東京都天然記念物に指定されているものは 2 本、保存樹木に指定されているものは 10 本であった。民有地にある樹木の約 2 割が保存樹木に指定されていた(図 5-10)。

また、樹種ではサクラが最も多く 35 本、次いでケヤキが 24 本、クスノキ 19 本、イチョウ 11 本であった(表 5-6)。



図 5－11　大径木の公民別の割合

5-3. 街路樹の状況

（１）区全体・地域別の街路樹の状況

区全体の街路樹として管理されている樹木（高木）の状況を表 5-7 に示す。

- 街路樹本数：23,910 本
- 管理者別本数：区道 18,522 本　都道 4,239 本　国道 1,149 本
- 街路樹が多い地域：玉川地域 8,680 本　世田谷地域 5,941 本　烏山地域 4,362 本

表 5－7 街路樹の地域別管理区分別状況

単位：本

地域	国道	都道	区道	合計
世田谷地域	0	1,933	4,008	**5,941**
北沢地域	0	145	1,003	**1,148**
玉川地域	647	1,291	6,742	**8,680**
砧地域	0	397	3,382	**3,779**
烏山地域	502	473	3,387	**4,362**
区全体	**1,149**	**4,239**	**18,522**	**23,910**

街路樹の樹種別状況は表 5-8 のとおりである。

- **街路樹に多い樹種：イチョウ 2,624 本　ハナミズキ 2,601**
  サクラ 2,412 本　　ツバキ 2,411 本

国道にはイチョウが多く 592 本で、国道の街路樹の約 5 割を占めていた。都道には 901 本（都道の約 2 割）、区道には 1,131 本あるが区道の街路樹に占める割合は 1 割未満であった。

ハナミズキは国道と都道には少ないが、区道では 2,369 本とツバキに次いで多い樹種であった。

サクラもハナミズキと同様、9 割以上が区道にあった。都道ではフウが 1,467 本で最も多く、都道全体の約 3 割を占めていた。

ツバキは 6 本が都道であるがそれ以外はすべて区道であった。

表 5－8　街路樹の樹種別状況

単位:本

樹種	区道	都道	国道	合計
シイ類	54			**54**
クスノキ	38	242		**280**
ツバキ	2,405	6		**2,411**
サザンカ	1,016			**1,016**
ヤマモモ	111		8	**119**
カイズカイブキ	1,036			**1,036**
スギ・マツ類	84			**84**
ヒノキ・サワラ類	155			**155**
スズカケノキ		249		**249**
モミジ	178			**178**
イチョウ	1,131	901	592	**2,624**
サクラ	2,307	105		**2,412**
ケヤキ	455	160	476	**1,091**
ハナミズキ	2,369	162	70	**2,601**
ウメ	14	1		**15**
コナラ・クヌギ・イヌシデ	1,637			**1,637**
フウ		1,467		**1,467**
エンジュ	52	194		**246**
カエデ	315	156		**471**
モクセイ	660			**660**
その他	4,505	596	3	**5,104**
合計	**18,522**	**4,239**	**1,149**	**23,910**

第６章　接道部緑化調査

6-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・96
(1)調査方法
(2)結果概要
6-2　接道部緑化の状況　・・・・・・・・99
(1)接道部緑化の分布状況
(2)土地利用別の接道部緑化状況
6-3　ブロック塀の状況　・・・・・・・・105
(1)ブロック塀の分布状況
(2)土地利用別のブロック塀設置状況
6-4　過去の調査結果との比較　・・・・・・・109
(1)接道部緑化状況の推移
(2)ブロック塀設置状況の推移

第６章　接道部緑化調査

接道部緑化は地域の街並み景観を向上させ、潤いと安らぎを与えるとともに、地震時の避難路確保や、延焼防止効果等の地域の防災機能向上が期待できる。

世田谷区では新たに接道部の生垣等を造成する場合の助成制度、緑化計画書における接道部緑化の指導を通して、接道部緑化整備の推進を図っている。

本調査では、緑被調査では捉えることができない道路上から見えるみどりを調査対象とし、人間の視点からのみどりの量の把握を行った。

6-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

① 調査員による現地調査を以下に従って行った。

対象：区内全域の国道、都道、区道、私道

接道延長1.0m以上の接道部緑化および塀

接道部緑化区分は表6-1、図6-1、ブロック塀の区分は表6-2のとおりとした。

区分の判定は表の上位を優先とした。

② 各種集計、考察

表 6－1 接道部緑化区分

番号	区分	前回調査区分
1	生垣	生垣
2	生垣＋高木	生垣
3	植込･植樹帯	中低木緑化　塀なし
4	植込＋高木	中低木緑化　塀なし
5	緑化フェンス	ツタ類緑化　塀なし
6	緑化フェンス＋高木	ツタ類緑化　塀なし
7	緑化塀	ツタ類緑化　塀有り
8	緑化塀＋高木	ツタ類緑化　塀有り
9	塀上の緑化	中低木緑化　塀有り
10	塀上の緑化3m以上	高木緑化　塀有り
11	高木	高木緑化　塀なし
12	その他緑化	対象外

１．生垣



２．生垣＋高木



３．植込・植樹帯



４．植込＋高木



５．緑化フェンス



６．緑化フェンス＋高木



７．緑化塀



８．緑化塀＋高木



９．塀上の緑化



１０．塀上緑化３ｍ以上



１１．高木



１２．その他の緑化



図 6－1　接道部緑化区分

表 6－2 ブロック塀区分

番号	ブロック塀区分	内容
1	コンクリート塀	材質がコンクリート
2	万年塀	平板の積み上げ
3	ﾌﾞﾛｯｸ塀(軽量ﾌﾞﾛｯｸ等)	ブロック、化粧ブロック
4	石塀(ﾚﾝｶﾞ,大谷石を除く自然石)	素材が石
5	大谷石塀	素材が大谷石
6	擁壁(材質は問わない)	裏側が地盤
7	自然面(のり面)	自然のり面
8	その他	レンガ、その他

（２）結果概要

●区全体

- 区全体の接道部緑化延長 1,210.34 ㎞、接道部緑化率 37.10%
  植込・植樹帯が最も多く 315.35 ㎞、接道部緑化全体約 26%
- 区全体の塀の総延長 492.51 ㎞、塀の設置率 15.10%
  最も多い種別はブロック塀 202.16 ㎞､塀全体に占める割合は 41.0%であった。

世田谷区全体の接道部状況は、接道部延長の 37.1%に緑化が行われており、15.1%に塀等が設置されていた｡塀の延長に対して緑化延長は約 2.5 倍であった。

平成 18 年調査と比較すると、平成 18 年の接道部緑化率が 36.5%に対して、平成 23 年では 37.10%で 0.6 ポイントの増加であった｡区全体の緑化延長は 35.14 ㎞の減少であるが、塀がある場合の緑化の判断基準が異なることの減少分が含まれているため､塀のない場合の緑化延長を比較すると､平成 18 年調査では 830.49 ㎞、平成 23 年調査では 863.96 ㎞で 33.47 ㎞増加であった。

また､土地利用区分別の推移では集合住宅の接道部緑化が 10.66 ㎞増加しており、集合住宅の建設に伴い緑化指導効果により接道部緑化が整備されていると考えられる。

●5 地域別

- 接道部緑化率が最も高い地域：玉川地域（40.87%）
- 塀設置率が最も高い地域：北沢地域（17.46%）

玉川地域は接道部緑化率が最も高い一方で、塀の設置率も 2 番目に高い。塀上の緑化の割合は中程度であることから接道部緑化と塀の重複も多くはないため、敷地境界に緑化や塀等を設置する余裕のある敷地が多いことが分かる。

一方、北沢地域では接道部緑化率は 35.46%で 2 番目に低く、塀の設置率は最も高い。生垣の割合は最も低いが、塀上の緑化の割合は 9.68%と最も高く、質の高い接道部緑化環境が望まれる地域である。

6-2. 接道部緑化の状況

（１）接道部緑化の分布状況

区全体の接道部緑化の分布状況を表 6-3、図 6-2 、地域別の状況を表 6-4 、図 6-3 に示す。

- **接道部緑化状況：延長 1,210.34 ㎞、接道部緑化率 37.10%**
- **最も多い緑化区分：植込・植樹帯 315.35 ㎞（接道部緑化全体の 26.1%）**
- **接道部緑化率が最も高い地域：玉川地域 40.87%**

接道部緑化区分のうち最も多いのは植込・植樹帯（315.35 ㎞）、次いで植込＋高木（239.32 ㎞）で、これら植込系が 554.67 ㎞で接道部緑化全体の 45.8%であり、接道部緑化延長のほぼ半分を占めた。

生垣は 138.60 ㎞、生垣＋高木は 72.69 ㎞で、両者を合わせた生垣系は 211.29 ㎞で接道部緑化全体の 17.5%であった。

塀上の緑化（塀は設置されているが塀内の緑化状況が道路上から見えるもの、3ｍ以上を含む）は 252.08 ㎞で、全体の 20.8%であった。

表 6－3 区全体の接道部緑化の状況

区分	延長(㎞)	割合(%)
接道延長	3,262.70	100.00
生垣	138.60	4.25
生垣+高木	72.69	2.23
植込･植樹帯	315.35	9.67
植込+高木	239.32	7.34
緑化フェンス	16.95	0.52
緑化フェンス+高木	8.13	0.25
緑化塀	6.19	0.19
緑化塀+高木	4.99	0.15
塀上の緑化	68.09	2.09
塀上の緑化3m以上	183.99	5.64
高木	97.99	3.00
その他緑化	58.03	1.78
接道部緑化計	**1,210.34**	**37.10**



図 6－2　接道部緑化延長の割合

地域別の接道部緑化率では玉川地域が最も高く 40.87%、次いで砧地域が 39.28%、烏山地域の 36.59%であった。最も低いのは世田谷地域で 32.33%、次いで北沢地域の 35.46%であった。

烏山地域では植込＋高木が最も多いが、他の 4 地域では植込・植樹帯が最も多かった。玉川地域、砧地域、烏山地域では 2 番目に多い緑化方法が植込系であったが、世田谷地域と北沢地域では塀上の緑化 3m以上であった。塀上の緑化は高さが 60 ㎝以上の塀があり、塀の高さの 1/2 以上の高さで緑化が行われているものとしたが、道路上では塀という遮断物があるため生垣、植込、緑化塀等と比較すると、みどりが少ないと感じる。世田谷地域、北沢地域は緑被率が比較的低く、区内ではみどりが少ない地域である。接道部緑化においても接道部緑化率が低い上に、みどりの量が少なく感じる緑化方法による接道部緑化が多いことが分かる。

一方、生垣の割合が最も高いのは砧地域で 5.65%、次いで玉川地域が 4.44%であった。

表 6－4　接道部緑化の地域別状況

区分	単位	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
接道延長	(km)	736.82	560.28	824.89	700.42	440.29	3,262.70
生垣	延長(km)	26.14	18.26	36.63	39.55	18.03	138.60
	割合(%)	3.55	3.26	4.44	5.65	4.09	4.25
生垣+高木	延長(km)	13.29	11.04	20.23	20.98	7.16	72.69
	割合(%)	1.80	1.97	2.45	3.00	1.63	2.23
植込・植樹帯	延長(km)	63.32	49.81	92.64	70.20	39.38	315.35
	割合(%)	8.59	8.89	11.23	10.02	8.94	9.67
植込+高木	延長(km)	35.35	34.21	75.25	55.09	39.42	239.32
	割合(%)	4.80	6.11	9.12	7.86	8.95	7.34
緑化フェンス	延長(km)	2.95	2.82	4.33	3.71	3.15	16.95
	割合(%)	0.40	0.50	0.52	0.53	0.71	0.52
緑化フェンス+高木	延長(km)	1.43	1.25	1.54	1.51	2.40	8.13
	割合(%)	0.19	0.22	0.19	0.22	0.55	0.25
緑化塀	延長(km)	1.33	1.31	1.37	1.28	0.91	6.19
	割合(%)	0.18	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19
緑化塀+高木	延長(km)	0.71	1.07	1.32	1.24	0.65	4.99
	割合(%)	0.10	0.19	0.16	0.18	0.15	0.15
塀上の緑化	延長(km)	16.40	9.32	19.90	14.36	8.12	68.09
	割合(%)	2.23	1.66	2.41	2.05	1.84	2.09
塀上の緑化3m以上	延長(km)	41.43	44.95	41.41	32.06	24.14	183.99
	割合(%)	5.62	8.02	5.02	4.58	5.48	5.64
高木	延長(km)	21.75	13.69	26.78	25.13	10.65	97.99
	割合(%)	2.95	2.44	3.25	3.59	2.42	3.00
その他緑化	延長(km)	14.14	10.97	15.77	10.06	7.09	58.03
	割合(%)	1.92	1.96	1.91	1.44	1.61	1.78
合計	延長(km)	238.24	198.70	337.16	275.16	161.08	1,210.34
	割合(%)	32.33	35.46	40.87	39.28	36.59	37.10

※小数第 3 位を四捨五入



図 6－3　地域別の接道部緑化区分の割合

（２）土地利用別の接道部緑化状況

土地利用別の接道部緑化の状況を表 6-5 に示す。

- **接道部緑化率が最も高いのは公的集合住宅で 61.51%であった。**
- **接道部緑化延長が最も長いのは戸建住宅で 596.5 ㎞であった。**
- **生垣系（生垣と生垣＋高木）の割合が最も高いのは公的集合住宅 13.06%であった。**
- **植込系（植込・植樹帯と植込＋高木）の割合が最も高いのも公的集合住宅で 37.62%であった。**
- **生垣系、植込系の延長が最も長いのは戸建住宅で、生垣系が 89.3 ㎞、植込系が 232.1 ㎞であった。**

区全体の接道部延長で最も長いのが、戸建住宅の 1,451.9 ㎞で、接道延長全体の約 5 割を占める。次いで集合住宅が 689.6 ㎞で全体延長の約 2 割であった。そのため、各緑化区分において延長が最も長いのは全て戸建住宅であった。戸建住宅の接道部緑化率は 41.08％であった。

接道部緑化率が最も高い公的集合住宅は、接道延長が 71.2 ㎞で、生垣系が 9.31 ㎞、植込系が 26.81 ㎞で植込系の方が多かった。次いで接道部緑化率が高いのは社寺 57.30％で、接道部緑化延長 13.48 ㎞、接道部延長 23.5 ㎞であった。主な緑化形態は塀上の緑化 3m以上 17.71％、高木 12.53％で、敷地内の社寺林等の高木植栽が施されているためと思われる。

接道延長の最も長い戸建住宅では接道部緑化延長が 596.46 ㎞で区全体の緑化延長の約 5 割を占めていた。最も長い緑化区分が植込・植樹帯で 145.41 ㎞、次いで塀上の緑化 3m以上が 135.45 ㎞であった。生垣は 57.21 ㎞、生垣＋高木が 32.08 ㎞であった。

表 6－5　接道部緑化の土地利用別状況

土地利用区分	接道延長（m）	単位	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化	緑化計
公共施設	39,315	（m）	1,993	1,878	3,950	6,021	258	352	8	0	178	2,206	3,281	370	20,495
		（%）	5.07	4.78	10.05	15.31	0.66	0.90	0.02	0.00	0.45	5.61	8.34	0.94	52.13
学校	75,494	（m）	2,828	3,352	5,676	13,303	229	317	14	23	238	3,650	8,318	302	38,251
		（%）	3.75	4.44	7.52	17.62	0.30	0.42	0.02	0.03	0.31	4.83	11.02	0.40	50.67
公園	103,024	（m）	1,944	2,291	11,079	25,007	233	176	70	41	93	1,046	12,635	1,043	55,657
		（%）	1.89	2.22	10.75	24.27	0.23	0.17	0.07	0.04	0.09	1.02	12.26	1.01	54.02
鉄道	26,856	（m）	208	33	1,686	467	65	0	5	0	3	9	85	154	2,718
		（%）	0.78	0.12	6.28	1.74	0.24	0.00	0.02	0.00	0.01	0.03	0.32	0.57	10.12
河川・水面	36,171	（m）	24	10	2,715	1,518	427	3	10	85	10	39	1,191	167	6,198
		（%）	0.07	0.03	7.51	4.20	1.18	0.01	0.03	0.24	0.03	0.11	3.29	0.46	17.14
社寺	23,517	（m）	580	874	1,362	2,514	67	35	64	185	533	4,164	2,948	151	13,475
		（%）	2.46	3.71	5.79	10.69	0.28	0.15	0.27	0.79	2.27	17.71	12.53	0.64	57.30
公的集合住宅	71,246	（m）	4,825	4,481	9,814	16,991	238	355	7	3	156	1,009	5,102	846	43,827
		（%）	6.77	6.29	13.77	23.85	0.33	0.50	0.01	0.00	0.22	1.42	7.16	1.19	61.51
集合住宅	689,630	（m）	50,340	19,854	80,730	54,913	2,694	1,128	929	537	10,711	22,784	15,765	10,248	270,634
		（%）	7.30	2.88	11.71	7.96	0.39	0.16	0.13	0.08	1.55	3.30	2.29	1.49	39.24
戸建住宅	1,451,882	（m）	57,208	32,077	145,414	86,733	10,420	5,060	4,341	3,932	53,097	135,454	31,655	31,069	596,461
		（%）	3.94	2.21	10.02	5.97	0.72	0.35	0.30	0.27	3.66	9.33	2.18	2.14	41.08
事務所	331,736	（m）	6,503	3,637	30,093	16,052	617	142	247	89	1,765	5,961	5,910	10,732	81,746
		（%）	1.96	1.10	9.07	4.84	0.19	0.04	0.07	0.03	0.53	1.80	1.78	3.23	24.64
工場	46,659	（m）	617	315	2,903	1,479	165	63	59	1	170	635	1,256	756	8,417
		（%）	1.32	0.67	6.22	3.17	0.35	0.13	0.13	0.00	0.36	1.36	2.69	1.62	18.04
農用地	54,900	（m）	5,052	1,088	6,735	4,003	439	103	15	0	197	797	1,958	515	20,901
		（%）	9.20	1.98	12.27	7.29	0.80	0.19	0.03	0.00	0.36	1.45	3.57	0.94	38.07
その他	312,264	（m）	6,483	2,802	13,195	10,322	1,102	396	424	93	944	6,236	7,887	1,677	51,562
		（%）	2.08	0.90	4.23	3.31	0.35	0.13	0.14	0.03	0.30	2.00	2.53	0.54	16.51
合計	3,262,695	（m）	138,604	72,692	315,353	239,324	16,952	8,130	6,193	4,990	68,093	183,990	97,992	58,029	1,210,342
		（%）	4.25	2.23	9.67	7.34	0.52	0.25	0.19	0.15	2.09	5.64	3.00	1.78	37.10

※土地利用区分の詳細はP10 参照



図 6－4　接道部緑化分布図

6-3. ブロック塀の状況

（１）ブロック塀の分布状況

ブロック塀の分布状況を図 6-5、表 6-6、図 6-6 に示す。

- **塀の設置状況：延長 492.51 ㎞、塀設置率 15.10%**
- **最も多い塀の種別：ブロック塀 202.16 ㎞（塀全体の 41.0%）**
- **塀の設置率が最も高い地域：北沢地域 17.46%**

区全体の塀の設置延長は 492.51 ㎞、擁壁は 114.84 ㎞、自然法面は 6.33 ㎞であった。接道部緑化延長 1,210.34 ㎞と比較すると、塀の設置は接道部緑化延長の約 4 割程度であった。

塀の種別で最も多いのがブロック塀、次いでコンクリート塀でこの 2 種で塀全体の約 8 割を占めた。その他には大谷石塀が 39.13 ㎞、万年塀が 36.33 ㎞であった。

地域別では塀の設置率では北沢地域が最も高く 17.46％、次いで玉川地域が 16.25％、世田谷地域が 15.69％であった。最も低い地域が砧地域の 12.23％であった。



図 6－5 塀の延長割合

表 6－6　ブロック塀等の地域別状況

区分	単位	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
全接道	延長(km)	736.82	560.28	824.89	700.42	440.29	3,262.70
コンクリート塀	延長(km)	43.74	39.19	58.65	32.18	17.78	191.54
	割合(%)	5.94	7.00	7.11	4.59	4.04	5.87
万年塀	延長(km)	8.35	5.99	7.10	7.78	7.11	36.33
	割合(%)	1.13	1.07	0.86	1.11	1.62	1.11
ブロック塀	延長(km)	50.52	40.15	50.90	33.82	26.76	202.16
	割合(%)	6.86	7.17	6.17	4.83	6.08	6.20
石塀	延長(km)	3.92	2.65	2.34	2.65	2.27	13.83
	割合(%)	0.53	0.47	0.28	0.38	0.51	0.42
大谷石塀	延長(km)	7.20	8.57	11.40	7.28	4.69	39.13
	割合(%)	0.98	1.53	1.38	1.04	1.06	1.20
その他	延長(km)	1.88	1.26	3.63	1.96	0.78	9.52
	割合(%)	0.26	0.23	0.44	0.28	0.18	0.29
塀の合計	**延長(km)**	**115.61**	**97.82**	**134.02**	**85.67**	**59.39**	492.51
	割合(%)	**15.69**	**17.46**	**16.25**	**12.23**	**13.49**	15.10
擁壁	延長(km)	16.95	26.40	40.38	19.94	11.16	114.84
	割合(%)	2.30	4.71	4.90	2.85	2.53	3.52
自然法面	延長(km)	0.11	0.11	4.66	1.14	0.32	6.33
	割合(%)	0.02	0.02	0.56	0.16	0.07	0.19
合計	**延長(km)**	**132.67**	**124.33**	**179.06**	**106.75**	**70.87**	613.68
	割合(%)	**18.01**	**22.19**	**21.71**	**15.24**	**16.10**	18.81



図 6－6　地域別の塀の延長割合

（２）土地利用別のブロック塀設置状況

土地利用別のブロック塀の設置状況を表 6-7 に示す。

- **塀の設置率が高い土地利用：社寺 34.15%　戸建住宅 22.71%　学校 13.31%**
- **塀の延長が長い土地利用：戸建住宅 329.72 ㎞　集合住宅 88.71 ㎞**

塀の設置率が最も高いのは社寺（34.15%）で、内訳はコンクリート塀 2.83 ㎞、万年塀 2.04 ㎞、ブロック塀 1.78 ㎞であった。

接道部延長が最も長い戸建住宅（1,451.88 ㎞）の塀の設置延長は 329.72 ㎞であった。生垣（生垣、生垣＋高木)、植込・植樹帯（植込・植樹帯、植込＋高木)、緑化フェンス（緑化フェンス、緑化フェンス＋高木）の延長が 336.91 ㎞であり、塀の設置延長と合わせると 666.63 ㎞となり、接道延長の 46%となった。これより戸建住宅の接道延長の半分が生垣等の緑化された囲い、またはブロック塀等が占めていることが分かる。ブロック塀の種類ではブロック塀が最も長く 136.18 ㎞、次いでコンクリート塀が 130.23 ㎞であった。

接道延長が 2 番目に長い集合住宅（689.63 ㎞）の塀の設置延長は 88.71 ㎞で、塀の設置率は 12.86%であった。区全体平均よりも低く、戸建住宅の約半分の設置率であった。

また、公的集合住宅（接道延長 71.25 ㎞）の塀の設置延長は 1.05 ㎞で、塀の設置率は 1.48%と非常に低かった。接道部緑化率が 61.51%と最も高いことから、多くの接道部が緑化されていることが分かる。

表 6－7　土地利用別ブロック塀の設置状況

土地利用区分	接道延長（m）	単位	コンクリート塀	万年塀	ブロック塀	石塀	大谷石塀	その他	塀の合計	擁壁	自然法面	合計
公共施設	39,315	（m）	2,559	699	725	246	65	550	4,843	2,057	107	7,006
		（%）	6.51	1.78	1.84	0.63	0.16	1.40	12.32	5.23	0.27	17.82
学校	75,494	（m）	7,044	1,305	988	168	73	474	10,052	8,846	145	19,042
		（%）	9.33	1.73	1.31	0.22	0.10	0.63	13.31	11.72	0.19	25.22
公園	103,024	（m）	1,177	214	603	81	133	200	2,409	4,131	544	7,084
		（%）	1.14	0.21	0.59	0.08	0.13	0.19	2.34	4.01	0.53	6.88
鉄道	26,856	（m）	28	32	93	0	0	69	222	730	73	1,025
		（%）	0.10	0.12	0.35	0.00	0.00	0.26	0.83	2.72	0.27	3.82
河川・水面	36,171	（m）	21	0	14	0	0	0	35	137	0	172
		（%）	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.10	0.38	0.00	0.47
社寺	23,517	（m）	2,831	2,038	1,776	411	842	134	8,031	2,591	94	10,717
		（%）	12.04	8.67	7.55	1.75	3.58	0.57	34.15	11.02	0.40	45.57
公的集合住宅	71,246	（m）	479	172	180	13	0	210	1,054	1,600	264	2,918
		（%）	0.67	0.24	0.25	0.02	0.00	0.29	1.48	2.25	0.37	4.10
集合住宅	689,630	（m）	35,450	6,968	41,039	1,374	2,415	1,463	88,708	23,003	423	112,135
		（%）	5.14	1.01	5.95	0.20	0.35	0.21	12.86	3.34	0.06	16.26
戸建住宅	1,451,882	（m）	130,231	14,573	136,178	10,915	33,746	4,075	329,718	54,365	332	384,414
		（%）	8.97	1.00	9.38	0.75	2.32	0.28	22.71	3.74	0.02	26.48
事務所	331,736	（m）	6,698	2,596	8,312	299	667	962	19,533	5,272	61	24,867
		（%）	2.02	0.78	2.51	0.09	0.20	0.29	5.89	1.59	0.02	7.50
工場	46,659	（m）	820	805	1,691	87	90	98	3,591	814	121	4,526
		（%）	1.76	1.73	3.62	0.19	0.19	0.21	7.70	1.74	0.26	9.70
農用地	54,900	（m）	594	540	823	50	8	72	2,087	1,890	249	4,226
		（%）	1.08	0.98	1.50	0.09	0.02	0.13	3.80	3.44	0.45	7.70
その他	312,264	（m）	3,611	6,392	9,735	183	1,093	1,216	22,230	9,401	3,920	35,552
		（%）	1.16	2.05	3.12	0.06	0.35	0.39	7.12	3.01	1.26	11.39
合計	3,262,695	（m）	191,543	36,334	202,155	13,828	39,132	9,522	492,514	114,837	6,334	613,684
		（%）	5.87	1.11	6.20	0.42	1.20	0.29	15.10	3.52	0.19	18.81

6-4. 過去の調査結果との比較

（１）接道部緑化状況の推移

表 6-1（P96）のとおり、平成 23 年調査の緑化区分を平成 18 年調査の区分に合わせて接道部緑化延長の比較を行った。その他緑化は平成 18 年調査では対象としていないため除いている。

平成 23 年と平成 18 年の地域別接道部緑化の推移を表 6-8、土地利用別接道部緑化延長の推移を表 6-9 に示す。

- **接道部緑化延長の推移：35.14 ㎞の減少（全延長 1,210.34 ㎞）**
- **増加した区分：高木緑化塀有り、ツタ類緑化（塀なし、塀有り）、生垣緑化**
- **減少した区分：高木緑化塀なし、中低木緑化（塀なし、塀有り）**
- **増加した地域：玉川地域 5.35 ㎞**
- **減少の最も大きい地域：世田谷地域 16.11 ㎞**
- **増加の最も大きい土地利用：集合住宅 10.66 ㎞**
- **減少の最も大きい土地利用：教育文化施設Ａ12.63 ㎞**

緑化延長は高木緑化塀有りでは 142.65 ㎞と大幅な増加であったが、中低木緑化塀有りでは 233.22 ㎞と大きく減少した。中低木緑化塀有りの減少要因は、平成 23 年調査の「塀上の緑化」の判断基準として、「塀上の緑化高さが塀高さの 50%以上」の場合のみ塀上の緑化としているが、平成 18 年調査では塀の高さとその上から見えるみどりの高さに関係なく、3m未満であれば「中低木緑化　塀有り」ととっていたため、平成 18 年調査対象となった塀のある緑化の中で平成 23 年調査対象とならなくなったものが多数あると思われる。

生垣緑化は全地域において増加であった。最も増加したのが玉川地域で 32.36 ㎞、次いで烏山地域で 15.37 ㎞であった。一方中低木緑化塀なし（平成 23 年調査での植込系）は玉川地域で 9.27 ㎞、北沢地域で 6.91 ㎞の増加であったが、烏山地域では 20.26 ㎞、世田谷地域では 19.28 ㎞、砧地域では 4.16 ㎞の減少であった。

表 6－8　地域別接道部緑化延長の推移（平成 23 年－平成 18 年）

平成18年調査との比較　　単位:㎞

平成18年調査の区分	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
高木緑化　塀なし	2.07	△ 4.08	3.00	△ 0.79	△ 6.40	△ 6.21
高木緑化　塀有り	32.30	33.25	28.07	27.38	21.65	142.65
中低木緑化　塀なし	△ 19.28	6.91	9.27	△ 4.16	△ 20.26	△ 27.52
中低木緑化　塀有り	△ 42.86	△ 49.11	△ 72.31	△ 39.81	△ 29.13	△ 233.22
ツタ類緑化　塀なし	2.30	3.01	4.12	3.13	5.15	17.72
ツタ類緑化　塀有り	0.56	0.87	0.83	0.97	1.00	4.24
生垣緑化	8.80	5.72	32.36	4.95	15.37	67.20
計	△ 16.11	△ 3.43	5.35	△ 8.33	△ 12.62	△ 35.14

※小数第 3 位を四捨五入

土地利用別で増加が最も大きいのは集合住宅（10.66 ㎞の増加）で、中低木緑化塀有りが 33.35 ㎞、中低木緑化塀なしが 5.26 ㎞、高木緑化塀なしが 4.05 ㎞の減少であった。増加したのは生垣が 31.48 ㎞、高木緑化塀有りが 18.37 ㎞の増加であった。

接道部緑化の減少が大きいのは教育文化施設Ａ（学校）が 12.63 ㎞、専用独立住宅が 11.76 ㎞の減少であった。教育文化施設Ａでは生垣は 2.46 ㎞増加しているが、中低木緑化塀有りが 8.52 ㎞、高木緑化塀なしが 6.05 ㎞の減少であった。専用独立住宅では、中低木緑化塀有りが 164,84 ㎞の減少であった。区全体において中低木緑化塀有りは各調査において緑化対象基準が異なることから減少したが、接道延長の最も長い専用独立住宅がその影響が最も大きく表れたといえる。一方で高木緑化塀有りは 114.47 ㎞、生垣は 23.56 ㎞、高木緑化塀なしは 10.94 ㎞の増加であった。

表 6－9　土地利用別接道部緑化延長の推移（平成 23 年－平成 18 年）

平成18年調査との比較

東京都土地利用区分	高木緑化塀無（m）	高木緑化塀有（m）	中低木緑化塀無（m）	中低木緑化塀有（m）	ツタ類緑化塀無（m）	ツタ類緑化塀有（m）	生垣（m）	合計（m）
官公庁施設	8	171	576	△ 515	157	△ 3	496	890
教育文化施設A	△ 6,052	△ 592	△ 154	△ 8,518	329	△ 107	2,459	△ 12,634
教育文化施設B	△ 214	21	441	△ 267	0	0	38	19
教育文化施設C	568	1,490	1,753	△ 3,603	185	151	999	1,544
厚生医療施設A	△ 1,165	△ 15	△ 790	△ 297	2	6	350	△ 1,909
厚生医療施設B	△ 71	268	332	△ 562	250	△ 7	1,396	1,608
供給処理施設A	402	898	△ 364	△ 1,094	56	7	76	△ 19
供給処理施設B	△ 59	44	△ 407	△ 54	44	0	△ 13	△ 444
事務所建物	△ 289	1,093	△ 924	△ 1,641	△ 67	5	808	△ 1,015
専用商業施設A	339	105	△ 615	△ 533	△ 35	18	411	△ 310
専用商業施設B	32	49	△ 19	△ 57	△ 1	0	0	5
住商併用建物	792	2,535	338	△ 3,369	93	29	1,295	1,713
宿泊・遊興施設A	0	48	140	△ 209	0	0	0	△ 21
宿泊・遊興施設B	4	0	△ 16	△ 3	0	0	0	△ 15
スポーツ興業施設A	△ 138	68	△ 483	△ 550	31	0	604	△ 468
スポーツ興業施設B	2	0	13	0	0	0	0	16
専用独立住宅	10,937	114,469	△ 11,792	△ 164,838	12,051	3,854	23,562	△ 11,757
集合住宅	△ 4,050	18,373	△ 5,260	△ 33,354	3,085	385	31,484	10,662
専用工場・作業所	95	120	△ 220	△ 435	62	△ 7	55	△ 331
住宅併用工場作業所	73	205	68	△ 209	0	△ 10	△ 15	113
倉庫運輸関係施設A	268	84	△ 304	△ 214	△ 12	11	93	△ 75
倉庫運輸関係施設B	△ 175	15	△ 499	△ 396	△ 21	10	6	△ 1,059
農林漁業施設	120	18	△ 6	△ 21	4	0	37	152
屋外利用地、仮設建物	△ 264	2,137	△ 2,040	△ 3,335	379	12	849	△ 2,261
公園・運動場等	△ 7,577	△ 808	5,420	△ 3,889	437	△ 110	2,468	△ 4,059
未利用地、用途改変中	△ 124	1,352	△ 374	△ 1,694	426	63	967	615
鉄道・港湾等	54	2	395	△ 288	17	1	△ 100	80
畑	642	526	△ 6,822	△ 1,675	182	2	19	△ 7,126
樹園地	△ 159	125	△ 3,352	△ 708	△ 115	0	△ 173	△ 4,383
水面・河川・水路	835	38	△ 777	△ 13	205	94	△ 674	△ 292
森林	△ 1,545	△ 134	△ 801	△ 605	32	△ 47	△ 219	△ 3,318
原野	506	△ 64	△ 996	△ 231	△ 60	△ 106	△ 49	△ 999
その他	△ 5	2	22	△ 39	1	△ 17	△ 28	△ 64
区全体	△ 6,211	142,646	△ 27,517	△ 233,216	17,718	4,235	67,201	△ 35,144

※土地利用分類の詳細は P10 参照

（２）ブロック塀設置状況の推移

平成 18 年調査と平成 23 年調査の地域別の比較を表 6-10、土地利用別の比較を表 6-11 に示す。

- ブロック塀全体延長の推移：11.06 kmの減少
- 増加した区分：コンクリート塀 5.07 km　その他の塀 2.95 km
- 減少した区分：ブロック塀 10.69 km　万年塀 6.33 km　大谷石塀 6.24 km
  石塀 0.92 kmの減少であった。
- 増加した地域：玉川地域 1.30 km
- 最も減少した地域：世田谷地域 4.59 km
- 最も減少した土地利用：専用独立住宅 13.52 km

区内のブロック塀等の延長が減少した要因としては、宅地開発によるものと考えられる。敷地の細分化によって一宅地の接道部延長が短くなる。また、専用独立住宅の場合はほとんどが駐車場を設けることにより、塀の延長は短くなると思われる。

表 6－10　地域別ブロック塀の推移（平成 23 年－平成 18 年）

平成18年調査との比較　　単位:km

区分	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
コンクリート塀	1.69	1.39	1.01	1.63	△ 0.65	5.07
万年塀	△ 1.20	△ 1.35	△ 1.41	△ 1.54	△ 0.82	△ 6.33
ブロック塀	△ 4.41	△ 2.47	△ 0.69	△ 1.30	△ 1.81	△ 10.69
石塀	△ 0.58	△ 0.65	0.69	0.12	△ 0.50	△ 0.92
大谷石塀	△ 1.54	△ 1.54	△ 1.82	△ 0.75	△ 0.60	△ 6.24
その他	0.42	△ 0.01	1.86	0.71	△ 0.04	2.95
塀の合計	△ 5.63	△ 4.64	△ 0.35	△ 1.12	△ 4.42	△ 16.16
擁壁	0.99	1.42	1.91	0.81	0.24	5.37
自然法面	0.05	△ 0.00	△ 0.26	△ 0.05	△ 0.01	△ 0.27
合計	△ 4.59	△ 3.22	1.30	△ 0.36	△ 4.19	△ 11.06

※小数第 3 位を四捨五入

表 6－11　土地利用別ブロック塀の推移（平成 23 年－平成 18 年）

平成18年調査との比較　　単位：m

東京都土地利用区分	コンクリート塀（m）	万年塀（m）	ブロック塀（m）	石塀（m）	大谷石塀（m）	その他（m）	塀の合計（m）
官公庁施設	329	△ 122	△ 46	△ 0	△ 0	67	228
教育文化施設A	253	△ 653	△ 160	△ 32	△ 27	10	△ 610
教育文化施設B	△ 75	12	△ 25	△ 28	△ 14	36	△ 94
教育文化施設C	515	△ 300	△ 22	40	△ 56	56	232
厚生医療施設A	△ 10	△ 22	△ 15	243	△ 23	0	173
厚生医療施設B	54	38	△ 67	△ 18	7	24	37
供給処理施設A	81	△ 41	△ 9	0	△ 0	42	72
供給処理施設B	21	0	△ 15	0	0	9	16
事務所建物	△ 122	△ 263	△ 342	△ 56	8	197	△ 578
専用商業施設A	26	△ 17	△ 291	△ 27	△ 0	△ 22	△ 331
専用商業施設B	△ 7	△ 30	10	0	0	0	△ 27
住商併用建物	△ 106	△ 121	△ 54	△ 78	△ 137	49	△ 448
宿泊・遊興施設A	△ 13	0	△ 8	0	0	0	△ 21
宿泊・遊興施設B	△ 7	0	△ 5	△ 0	0	6	△ 6
スポーツ興業施設A	10	46	59	34	△ 8	0	142
スポーツ興業施設B	△ 6	0	0	0	0	0	△ 6
専用独立住宅	691	△ 2,089	△ 7,716	△ 385	△ 5,912	1,890	△ 13,522
集合住宅	3,399	△ 1,909	△ 2,038	△ 415	△ 167	869	△ 261
専用工場・作業所	△ 92	△ 134	△ 156	△ 5	2	△ 110	△ 495
住宅併用工場作業所	5	49	△ 185	11	7	△ 11	△ 125
倉庫運輸関係施設A	2	△ 202	△ 106	4	△ 5	44	△ 262
倉庫運輸関係施設B	△ 170	△ 145	△ 62	△ 2	△ 31	△ 49	△ 458
農林漁業施設	88	△ 6	0	△ 0	0	0	83
屋外利用地、仮設建物	139	503	87	△ 113	89	249	953
公園・運動場等	△ 102	△ 503	△ 193	△ 18	41	200	△ 575
未利用地、用途改変中	368	△ 13	759	18	35	△ 643	524
鉄道・港湾等	7	△ 26	47	△ 0	△ 1	69	95
畑	△ 139	42	88	△ 65	2	△ 4	△ 75
樹園地	△ 16	△ 209	△ 166	△ 5	△ 47	8	△ 435
水面・河川・水路	18	0	13	0	△ 0	△ 0	31
森林	△ 87	△ 91	△ 49	△ 7	△ 4	△ 0	△ 238
原野	13	0	△ 12	△ 10	0	△ 40	△ 48
その他	△ 1	△ 119	△ 13	0	△ 0	0	△ 134
区全体	5,070	△ 6,326	△ 10,692	△ 916	△ 6,244	2,946	△ 16,162

※土地利用分類の詳細はP10 参照

第７章　壁面緑化調査

7-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・114
(1)調査方法
(2)結果概要
7-2　壁面緑化・緑のカーテンの状況　・・・115
(1)壁面緑化の分布状況
(2)壁面緑化の状況
(3)緑のカーテンの分布状況
(4)緑のカーテンの状況

第７章　壁面緑化調査

建築物の壁面は、都市部においては貴重な緑化スペースである。

世田谷区では、外壁面をツル性植物等で緑化する場合には整備費用を一部助成する制度を設けている。

本調査における壁面緑化および緑のカーテンの定義は次のとおりとする。

壁面緑化：建築物の壁面を登はん、または下垂する壁面の緑化
ネットや支柱などの支保体に植物をからませた壁面の緑化
壁面に設置した植栽基盤に植物を生育させた緑化

緑のカーテン：アサガオやゴーヤなどの１年性植物をネットや支柱を用いてカーテン状にした緑化

7-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

① 調査員による現地調査を以下に従って行った。

対象：区内の道路に面する建築物

基準：緑化面積5㎡以上の壁面緑化（緑のカーテンについては面積に係わらず調査対象とする）

項目：位置、区分、緑化面積（目視計測）、樹種、植栽形態等

② 各種集計、考察

（２）結果概要

●区全体

- 区全体の壁面緑化：964 箇所、緑化面積 2.25ha
- 区全体の緑のカーテン：3,307 箇所、緑化面積 1.59ha

平成 23 年調査では区全体で壁面緑化が 964 箇所、緑のカーテンが 3,307 箇所確認された。壁面緑化、緑のカーテンともに住宅（戸建住宅、集合住宅）で設置されており、身近な緑化方法としてとりいれられていることが分かる。特に緑のカーテンは夏季の日差し対策等として、住宅地内に数多く確認された。

●5 地域別

- 壁面緑化が多い地域：世田谷地域 324 箇所、玉川地域が 213 箇所
- 緑のカーテンが多い地域：砧地域 786 箇所、世田谷地域 777 箇所

世田谷地域は 5 地域中緑被率は最も低いが、壁面緑化の設置箇所、緑のカーテンの緑化面積は最も多く、緑化余地が少ない中でも積極的に工夫した緑化を行っていると考えられる。

7-2. 壁面緑化・緑のカーテンの状況

（１）壁面緑化の分布状況

壁面緑化の箇所については、一つの建築物に複数の壁面緑化が整備されている場合は、建築物単位で 1 箇所とした。

壁面緑化の分布状況を表 7-1、図 7-1 に示す。

- **壁面緑化：964 箇所　緑化面積 2.25ha**
- **壁面緑化の多い地域：世田谷地域 324 箇所　緑化面積 0.90ha**
- **壁面緑化の少ない地域：烏山地域 89 箇所　緑化面積 0.17ha**

世田谷地域では区全体箇所の 34%である 324 箇所、区全体緑化面積の 40%である 0.90ha の壁面緑化が確認できた。世田谷地域は緑被率が最も低くみどりが少ない印象であるが、壁面緑化は非常に多いことが分かる。

表 7－1　壁面緑化の地域別分布状況

地域	面積 (ha)	緑化箇所	緑化面積 (ha)	1箇所当たり緑化面積(㎡/箇所)	単位当たり緑化箇所(箇所/ha)	単位面積当たり緑化面積(㎡/ha)
世田谷地域	1,236.6	324	0.90	28	0.26	7
北沢地域	861.2	206	0.41	20	0.24	5
玉川地域	1,579.5	213	0.55	26	0.13	3
砧地域	1,359.1	132	0.22	16	0.10	2
烏山地域	772.0	89	0.17	19	0.12	2
区全体	**5,808.4**	**964**	**2.25**	**23**	**0.17**	**4**

※緑化面積、単位当たり箇所は小数第 3 位を四捨五入



図 7－1　地域別の壁面緑化の箇所と面積

壁面緑化の土地利用別の分布状況を表 7-2、図 7-2 に示す。

壁面緑化が行われているのは戸建住宅が最も多く、全体箇所数の約 7 割にあたる 640 箇所が確認できた。しかし 1 箇所当たりの面積は小さく、緑化面積は区全体の約半分の 12,043 ㎡であった。

地域別では世田谷地域が公共施設、学校、公園、集合住宅、戸建住宅、事務所、において箇所数が最も多かった。緑化余地が少ない状況で、多くの住宅、施設が積極的に緑化を行っていることが分かる。

一方、壁面緑化が最も少ないのは烏山地域で 89 箇所であった。

表 7－2　壁面緑化の土地利用別分布状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)
公共施設	4	158	1	65	1	10	2	37	1	20	9	290
学校	5	131	0	0	3	170	1	58	0	0	9	359
公園	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24
鉄道	0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	11
社寺	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	1	5
公的集合住宅	1	8	0	0	1	49	1	12	0	0	3	69
集合住宅	50	1,785	35	948	23	1,126	9	169	9	358	126	4,386
戸建住宅	214	5,104	127	2,143	140	2,617	95	1,157	64	1,022	640	12,043
事務所	45	1,667	37	785	39	1,396	20	593	8	191	149	4,632
工場	2	31	4	148	3	78	2	57	4	85	15	399
農用地	1	60	0	0	0	0	1	49	0	0	2	109
その他	1	6	1	40	2	32	1	38	3	41	8	157
合計	**324**	**8,974**	**206**	**4,134**	**213**	**5,489**	**132**	**2,170**	**89**	**1,717**	**964**	**22,484**



図 7－2　区全体の壁面緑化箇所の割合

（２）壁面緑化の状況

壁面緑化の状況についてはそれぞれの壁面緑化の状況が異なるため、一つの建築物内に複数の壁面緑化が整備されている場合においては、壁面緑化ごとに重複して数えることとした。そのため（１）壁面緑化の分布状況の箇所数とは異なる。

- 最も多い樹種：ナツヅタ 313 箇所　緑化面積 0.77ha
- 最も多い植栽形態：登はん型 895 箇所　緑化面積 1.98ha
- 最も多い管理状況：普通 882 箇所　緑化面積 1.99ha

樹種別の状況ではナツヅタが 313 箇所、緑化面積 0.77ha、次いでキヅタが 226 箇所、0.57ha であり、ナツヅタとキヅタが約半数を占めた（表 7-3、図 7-3）。

3 番目に混植が多いが、混植においてもナツヅタ、キヅタが含まれるものが多く見られた。

表 7－3　壁面緑化の樹種状況

樹種	箇所	緑化面積(ha)
ﾅﾂﾂﾞﾀ	313	0.77
ｷﾂﾞﾀ	226	0.57
混植	139	0.39
ﾊﾞﾗ	79	0.11
ｶｽﾞﾗ類	42	0.07
ﾌｼﾞ	39	0.13
ﾌﾞﾄﾞｳ	32	0.03
ｼﾞｬｽﾐﾝ	32	0.05
その他	99	0.13
合計	1,001	2.25

※緑化面積は小数第 3 位を四捨五入



図 7－3　樹種別の箇所の割合

植栽形態では全体箇所数の 9 割が登はん型であった。下垂型は 99 箇所、パネル型は 4 箇所、その他は 3 箇所であった（表 7-4、図 7-4）。

表 7－4　壁面緑化の植栽形態の状況

植栽形態	箇所	緑化面積(ha)
登はん型	895	1.98
下垂型	99	0.25
パネル型	4	0.01
その他	3	0.01
合計	1,001	2.25

※緑化面積は小数第 3 位を四捨五入



図 7－4　植栽形態別の箇所の割合

管理状況では全体箇所数の約 9 割が普通であった（表 7-5、図 7-5)。良好なものは 27 箇所、緑化面積 0.06ha、不良のものは 92 箇所、緑化面積 0.19ha であった。

土地利用別の管理状況では、箇所数の多い戸建住宅、集合住宅では約 9 割が普通であった。比較的管理が良好なのは公共施設で、管理が不良なのは工場等であった（表 7-6)。

表 7－5　壁面緑化の管理状況

管理状況	箇所	緑化面積(ha)
良好	27	0.06
普通	882	1.99
不良	92	0.19
合計	1,001	2.25

※小数第 3 位を四捨五入



図 7－5　管理状況別の箇所割合

表 7－6　土地利用別の壁面緑化の管理状況

土地利用区分	良好		普通		不良		合計	
	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)
公共施設	2	45	8	245	0	0	10	290
学校	0	0	11	359	0	0	11	359
公園	0	0	2	24	0	0	2	24
鉄道	0	0	0	0	1	11	1	11
社寺	0	0	1	5	0	0	1	5
公的集合住宅	0	0	3	69	0	0	3	69
集合住宅	3	132	122	3,965	13	289	138	4,386
戸建住宅	15	300	585	10,729	55	1,014	655	12,043
事務所	5	92	131	4,037	18	503	154	4,632
工場	2	27	10	261	4	111	16	399
農用地	0	0	2	109	0	0	2	109
その他	0	0	7	145	1	12	8	157
合計	**27**	**596**	**882**	**19,948**	**92**	**1,940**	**1,001**	**22,484**

（３）緑のカーテンの分布状況

緑のカーテンの箇所については、一つの建築物に複数の壁面緑化が整備されている場合は、建築物単位で 1 箇所として数えた。また、現地調査は 7 月中旬より行っており、十分に生長していない場合もあるため、緑化面積だけではなくネット面積も調査、計上した。緑のカーテンの分布状況を表 7-7、図 7-6 に示す。

- **緑のカーテン：3,307 箇所　緑化面積 1.59ha**
- **設置箇所の多い地域：砧地域 786 箇所　（0.26ha）**
- **緑化面積の大きい地域：世田谷地域　0.61ha（777 箇所）**

緑のカーテンの設置箇所数は 3,307 箇所で壁面緑化の約 3 倍であった。緑化面積は壁面緑化よりは少ないがネット面積はほぼ同等の面積であった。

設置箇所数は砧地域、世田谷地域、烏山地域に多く、緑化面積は世田谷地域が約 4 割を占めた。

表 7－7　緑のカーテンの地域別分布状況

地域	面積(ha)	箇所	緑化面積(ha)	ネット面積(ha)
世田谷地域	1,236.6	777	0.61	0.78
北沢地域	861.2	576	0.21	0.28
玉川地域	1,579.5	511	0.22	0.32
砧地域	1,359.1	786	0.26	0.51
烏山地域	772.0	657	0.29	0.39
区全体	**5,808.4**	**3,307**	**1.59**	**2.28**

※小数第 3 位を四捨五入



図 7－6　地域別緑のカーテンの箇所数と緑化面積

緑のカーテンの土地利用別分布状況を表 7-8 に示す。

緑のカーテンの設置は戸建住宅が圧倒的に多く、2,456 箇所と全体箇所数の 7 割以上であった。次いで集合住宅が 420 箇所で、公的集合住宅 21 箇所と合わせると住宅系全体では 2,897 箇所となり、全体の約 9 割を占めた。各家庭において緑のカーテンの設置が普及していることがうかがえる。戸建住宅は区内に約 112,000 棟あり、このうち約 2%に緑のカーテンが設置されていることになる。

公共施設では 32 箇所、学校では 20 箇所、事務所では 289 箇所であった。区内の建物棟数から換算すると公共施設（学校、社寺を含む）では約 1%に設置されている計算になる。

地域別では、戸建住宅の箇所数では玉川地域が 390 箇所と他地域に比較するとやや少なく、その他の地域では 500 箇所程度が確認された。

表 7－8　緑のカーテンの土地利用別分布状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)
公共施設	8	205	5	29	5	43	9	113	5	62	32	452
学校	4	205	3	23	4	122	5	181	4	104	20	635
公園	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
河川･水面	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	6
社寺	1	2	1	1	1	45	2	7	0	0	5	55
公的集合住宅	4	11	0	0	1	3	5	10	11	59	21	83
集合住宅	103	863	86	231	49	170	114	295	68	214	420	1,773
戸建住宅	528	3,829	427	1,655	390	1,505	603	1,812	508	2,108	2,456	10,909
事務所	104	792	46	89	49	261	41	193	49	258	289	1,593
工場	18	142	4	20	9	90	4	7	3	28	38	287
農用地	0	0	0	0	0	0	1	27	0	0	1	27
その他	7	52	4	4	3	9	2	1	6	15	22	81
合計	**777**	**6,101**	**576**	**2,052**	**511**	**2,248**	**786**	**2,646**	**657**	**2,855**	**3,307**	**15,902**

（４）緑のカーテンの状況

緑のカーテンの状況についてはそれぞれの状況が異なるため、一つの宅地内に複数の緑のカーテンが整備されている場合においても、それぞれを 1 箇所ずつ数えることとした。緑のカーテンの樹種状況を表 7-9、樹種別の箇所割合を図 7-7 に示す。

- 最も多い樹種：ゴーヤ 1,730 箇所　緑化面積 0.84ha

緑のカーテンの樹種はゴーヤ、アサガオ、その他の 3 種区分で調査を行った。

ゴーヤの単独、またはゴーヤとアサガオやヘチマ等と組み合わせたものが多いことが分かる。ゴーヤは病害虫に強いため育てやすく、実を収穫して食することもできるため人気があることが分かる。

表 7－9　緑のカーテンの樹種状況

樹種	箇所	緑化面積(ha)
ｺﾞｰﾔ	1,730	0.84
その他	813	0.25
ｱｻｶﾞｵ	741	0.25
ｺﾞｰﾔ･ｱｻｶﾞｵ	158	0.11
ｺﾞｰﾔ･その他	122	0.08
ｱｻｶﾞｵ･その他	59	0.04
ｺﾞｰﾔ･ｱｻｶﾞｵ･その他	17	0.01
合計	3,640	1.59



図 7－7　樹種別の箇所割合





壁面緑化区分

壁面緑化
緑のカーテン

1000　0　1000　2000　3000m

第８章　斜面地(国分寺崖線)調査

8-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・124
(1)調査方法
(2)結果概要
8-2　斜面地の緑化状況　・・・・・・・・125
(1)斜面地の緑化状況
(2)斜面地の敷地別緑化状況
(3)斜面地の樹木状況
(4)斜面地の緑被状況の推移
8-3　国分寺崖線保全整備地区の緑化状況　・132
8-4　水と緑の風景軸の緑化状況　・・・・・134
8-5　国分寺崖線景観基本軸の緑化状況　・・136

第８章　斜面地（国分寺崖線）調査

国分寺崖線は、多摩川が長い年月をかけて武蔵野台地を浸食してできた河岸段丘で、立川市の北東部から始まり、国立市、国分寺市、小金井市、三鷹市、調布市を通過し、世田谷区、大田区へと続く高さ 10～20mの崖である。世田谷区内の野川、丸子川沿いの崖線延長はおおよそ 15 ㎞弱であり、区内のまとまったみどりとして、貴重な斜面林を構成している。

本調査では国分寺崖線のみどりの状況を把握するために､下記の視点で調査を行った。

A.土地の公民別割合　…　斜面地内の永続性のある土地の割合を把握する。

B.土地の規模別割合　…　敷地規模別の緑化状況を把握する。

C.樹木の分布状況　…　斜面地内の樹木の状況を把握する。

8-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

① 国分寺崖線を「野川・丸子川沿いの斜面地」「仙川沿いの斜面地」に区分した（平成18年調査と同様)。

② 斜面地を含む街区を崖線エリアとして緑被集計を行った。

③ 緑被集計は平成23年調査、平成18年調査、平成13年調査の3期とし、斜面地内の緑被集計を行った。

④ 国分寺崖線保全整備地区（世田谷区国分寺崖線保全整備条例)、水と緑の風景軸（世田谷区風景づくり条例)、国分寺崖線景観基本軸（東京都景観条例）の指定区域内について、平成23年、平成18年、平成13年の3期分の緑被集計を行った。

（２）結果概要

- 斜面地全体の緑被率は 40.21%であった。
- 斜面地の公民別の面積割合は公有地が約 3 割、民有地が約 7 割であった。
- 斜面地全体の公有地の緑被率は 49.14%、民有地の緑被率は 36.92%で公有地の緑被率が高い。
- 斜面地内の幹周り 120 ㎝以上の樹木は 4,809 本であった。

斜面地（国分寺崖線）は世田谷区の貴重なみどりの生命線であるが、緑被率、樹木密度ともに区全体の 2 倍近くのみどりの量であった。しかし斜面地内の用地のうち永続性の高い公共用地は約 3 割で、残る 7 割は開発圧力にさらされた状態である。実際に斜面地内においても施設建設が行われており、高い緑化基準は設けられているものの、従前の状態のまま保全される樹林は少ない。そのため過去の調査の推移をみても、みどりのまとまりとしては小さくなっている。

まとまりを持った質の高いみどりは公有地化を進めるなど､良好な自然環境を維持保全していく必要がある。

8-2. 斜面地の緑化状況

（１）斜面地の緑化状況

斜面地の緑化状況を表 8-1、図 8-1 に示す。図 8-2 には斜面の位置図を示す。

- **斜面地の緑被率 40.21%（区全体緑被率 22.89%）**
- **斜面地の樹木率 33.77%（区全体の樹木率 16.51%）**
- **最も樹木率の高い斜面：野川・丸子川沿いの斜面（砧地域）39.45%**
- **最も樹木率の低い斜面：仙川沿いの斜面（烏山地域）22.34%**

斜面地の緑被率は区全体平均と比較すると非常に高く、特に樹木率は区全体の 16.51%に対して斜面地は 33.77%と 2 倍以上であった。斜面地内には樹木地の他にも竹林、草地、農地、屋上緑地も存在しており、斜面地の位置によってその割合は異なっている。仙川沿いの斜面地（烏山地域）では樹木の割合は約 6 割、草地が約 1 割、農地が約 2 割であった。その他の斜面地は樹木が 8 割以上を占めていた。

表 8－1　斜面地の緑化状況

上段:面積(ha)　下段:斜面面積に対する割合(%)

区分		面積 (ha)	樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
野川・丸子川沿いの斜面	玉川地域	102.35	35.23	0.75	2.29	1.70	0.27	**40.24**
			34.42	0.73	2.24	1.66	0.26	**39.32**
	砧地域	80.81	31.88	0.47	3.13	1.30	0.31	**37.10**
			39.45	0.59	3.88	1.61	0.38	**45.90**
仙川沿いの斜面	砧地域	40.83	11.77	0.24	0.96	0.43	0.12	**13.52**
			28.84	0.59	2.36	1.06	0.29	**33.12**
	烏山地域	28.42	6.35	0.18	1.58	2.45	0.08	**10.63**
			22.34	0.63	5.55	8.63	0.27	**37.42**
合計		**252.41**	**85.23**	**1.64**	**7.97**	**5.88**	**0.77**	**101.49**
			33.77	**0.65**	**3.16**	**2.33**	**0.31**	**40.21**



図 8－1　斜面地の緑被区分割合


N
S
凡　例
野川・丸子川沿いの斜面（玉川地域）
野川・丸子川沿いの斜面（砧地域）
仙川沿いの斜面（砧地域）
仙川沿いの斜面（烏山地域）
1000
0
1000
2000
3000m

図 8－2　斜面地の位置図

（２）斜面地の敷地別緑化状況

斜面地の公民別緑化状況を表 8-2 に示す。

- **公民別の面積割合：公有地約 3 割　民有地約 7 割**
- **緑被率：公有地 49.14%　民有地 36.92%**
- **最も緑被率が高い斜面：野川・丸子川沿いの斜面(砧地域)の公有地 60.21%**

各斜面地の公民の割合は、野川・丸子川沿いの斜面（玉川地域）と仙川沿いの斜面（烏山地域）が公有地 2 割、民有地 8 割で、野川・丸子川沿いの斜面（砧地域）と仙川沿いの斜面（砧地域）が公有地 3 割、民有地 7 割であった。最も公有地の割合が高いのは野川・丸子川沿いの斜面（砧地域）であった。この斜面地には成城みつ池特別緑地保全地区、岡本静嘉堂緑地、成城三丁目緑地が位置している。

緑被率は全ての斜面地において公有地の緑被率が高い。特に野川・丸子川沿いの斜面（砧地域）では公有地は 60.21%に対して、民有地は 38.64%であった。緑被率が最も低い斜面地は仙川沿い（砧地域）の民有地が 30.31%、樹木率が低いのは仙川沿い（烏山地域）の民有地の 20.02%であった。

表 8－2 斜面地の公民別緑化状況

上段:面積(ha)　下段:斜面地の公民別敷地面積に対する割合(%)

区分			敷地面積(ha)	樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
野川・丸子川沿い	玉川地域	公有地	22.70	9.42	0.13	0.28	0.02	0.01	9.85
				41.50	0.58	1.22	0.09	0.04	43.42
		民有地	79.65	25.81	0.62	2.02	1.68	0.26	30.38
				32.41	0.78	2.53	2.10	0.33	38.15
	砧地域	公有地	27.21	14.55	0.19	1.52	0.12	0.00	16.38
				53.49	0.69	5.57	0.45	0.01	60.21
		民有地	53.60	17.33	0.29	1.62	1.18	0.31	20.71
				32.32	0.53	3.02	2.19	0.57	38.64
仙川沿い	砧地域	公有地	12.53	4.57	0.01	0.31	0.02	0.04	4.95
				36.45	0.06	2.48	0.14	0.36	39.48
		民有地	28.30	7.21	0.23	0.65	0.41	0.07	8.58
				25.47	0.82	2.31	1.46	0.25	30.31
	烏山地域	公有地	5.49	1.76	0.00	0.43	0.01	0.00	2.20
				32.01	0.00	7.77	0.27	0.00	40.05
		民有地	22.93	4.59	0.18	1.15	2.44	0.08	8.43
				20.02	0.78	5.01	10.64	0.34	36.79
合計		公有地	67.93	30.30	0.33	2.53	0.18	0.05	33.38
				44.60	0.48	3.72	0.26	0.08	49.14
		民有地	184.48	54.93	1.31	5.44	5.71	0.72	68.11
				29.78	0.71	2.95	3.09	0.39	36.92

※小数第 3 位を四捨五入

斜面地内の道路を除く敷地規模別の緑被状況を表 8-3 に示す。

斜面地内においても小規模な敷地が多く、250 ㎡未満が 4,387 箇所であった。

敷地規模が大きくなるほど緑被率も高くなる傾向が見られた。斜面地内においても 100 ㎡未満の小規模な敷地では緑被率は 13.29%と低いが、100 ㎡以上では緑被率が 20%以上と高くなり、最も高いのが 3,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満の敷地規模で 63.98%であった。

表 8－3　斜面地の敷地規模別緑被状況(道路を除く)

上段:面積(ha)　下段:各敷地面積に対する割合(%)

敷地規模	敷地数	敷地面積(ha)	樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
100㎡未満	1,259	8.48	1.00	0.01	0.08	0.03	0.01	1.13
			11.75	0.17	0.90	0.39	0.08	13.29
100～250㎡	3,128	49.77	9.31	0.07	0.61	0.16	0.02	10.18
			18.71	0.15	1.23	0.33	0.05	20.46
250～300㎡	417	11.37	2.97	0.04	0.19	0.05	0.01	3.26
			26.12	0.37	1.69	0.42	0.09	28.70
300～500㎡	767	29.30	9.43	0.16	0.96	0.55	0.02	11.11
			32.18	0.53	3.26	1.88	0.06	37.92
500～1000㎡	419	28.77	11.13	0.33	1.21	0.86	0.07	13.60
			38.71	1.13	4.21	2.98	0.23	47.26
1000～3000㎡	254	41.95	16.13	0.60	1.89	3.45	0.23	22.30
			38.46	1.42	4.52	8.21	0.55	53.17
3000～5000㎡	35	12.76	6.75	0.01	0.60	0.62	0.18	8.16
			52.92	0.08	4.70	4.89	1.39	63.98
5000㎡以上	41	41.25	22.89	0.40	2.29	0.11	0.24	25.93
			55.49	0.98	5.54	0.27	0.58	62.86

※小数第 3 位を四捨五入

（３）斜面地の樹木状況

斜面地内の樹木状況を表 8-4～表 8-6 に示す。

- 斜面地内の樹木（幹周り 120 ㎝以上、不明を含む）：4,809 本
- 最も多い幹周り 120～200 ㎝：3,851 本（樹木全体の 80.1%）
- 幹周り 400 ㎝以上の樹木本数：15 本（区全体の 400 ㎝以上樹木の約 1 割）
- 最も多い高さ区分：9m以上 4,230 本
- 斜面地に多い樹種：サクラ 691 本　ケヤキ 691 本

斜面地内の樹木は 4,809 本で区全体樹木の約 1 割であった。斜面地の樹木密度は 19 本/ha で、区全体の 8 本/ha と比較して非常に樹木が多いことが分かる。

幹周り区分別の樹木割合は区全体とほぼ同様であったが、やや斜面地内の樹木の方が細いものが多いようであった。

樹種の状況では区全体の第 4 位のイチョウ、第 7 位のヒマラヤスギ、第 8 位のクスノキは上位 10 本には現れず、コナラ、イヌシデ、クヌギといった雑木林を代表する樹種が多いことが分かる。

表 8－4　斜面地の樹木の幹周り別状況

幹周り区分	樹木本数	割合(%)
120～200cm	3,851	80.1
200～300cm	869	18.1
300～400cm	64	1.3
400cm以上	15	0.3
不明	10	0.2
合計	4,809	100.0

表 8－5　斜面地の樹木の高さ別状況

高さ区分	樹木本数	割合(%)
6m未満	83	1.7
6～9m	496	10.3
9m以上	4,230	88.0
合計	4,809	100.0

表 8－6　斜面地の樹種別樹木状況

樹種	樹木本数	割合(%)
ｻｸﾗ	691	14.4
ｹﾔｷ	691	14.4
ﾏﾂ類	491	10.2
ｼﾗｶｼ	391	8.1
ﾑｸﾉｷ	332	6.9
ｺﾅﾗ	283	5.9
ｲﾇｼﾃﾞ	250	5.2
ｽﾀﾞｼﾞｲ	219	4.6
ｸﾇｷﾞ	215	4.5
ｴﾉｷ	201	4.2
その他	1,045	21.7
合計	4,809	100.0

（４）斜面地の緑被状況の推移

斜面地内の緑被状況の推移を表 8-7 に示す。

- **緑被の推移：平成 13 年より 5.97ha 増加　平成 18 年より 1.57ha 減少**
- **樹木地の推移：平成 13 年より 5.67ha 増加　平成 18 年より 2.07ha 増加**
- **その他の推移：平成 18 年より草地 2.97ha 減少、農地 0.88ha 減少**
- **屋上緑地：平成 13 年より増加傾向**

樹木地では集計上は増加しているが、樹木図形データをみるとまとまった樹林が消失していることが分かる。図 8-3 に示すとおり、特に平成 13 年調査と平成 18 年以降の調査では調査手法が異なっており、平成 18 年以降の調査では緑被を自動抽出しているため、平成 13 年調査では取得できなかった小規模な樹木地がかなり含まれている。しかし実際には、かなりのまとまった樹木地が消失している。平成 18 年調査から平成 23 年調査は同じ条件による調査であったため、増加面積も 0.90ha と小さいが、平成 13 年調査との比較と同様に樹木地の消失が見られた。

各調査の緑被データから斜面地の樹木被覆地の箇所を面積規模別に示したものが表 8-8 である。300 ㎡未満の小規模なものは除いて、平成 13 年調査から平成 23 年調査の箇所数の推移では増加も 3 区分あるが、減少した区分も多く見られた。平成 18 年調査と比較すると 2,100～3,000 ㎡未満の面積規模の樹木箇所は増加しているが、3,000 ㎡以上の面積規模ではほぼ減少傾向であることが分かる。これより、大規模でまとまった樹木地が消失しており、樹木のつながりとしては全体的に小さくなっているといえる。

表 8－7　斜面地の緑被状況の推移

上段:面積(ha)
下段:割合(%)

		平成13年	平成18年	平成23年	H13→H23	H18→H23
樹木地	樹木	81.20	82.95	85.23	4.03	2.28
		32.17	32.86	33.77	1.60	0.90
	竹林	－	1.85	1.64	－	△ 0.21
		－	0.73	0.65	－	△ 0.08
	樹木地計	81.20	84.81	86.87	5.67	2.07
	(樹木地率)	32.17	33.60	34.42	2.25	0.82
緑被	草地	7.87	10.94	7.97	0.10	△ 2.97
		3.12	4.33	3.16	0.04	△ 1.18
	農地	6.28	6.76	5.88	△ 0.40	△ 0.88
		2.49	2.68	2.33	△ 0.16	△ 0.35
	屋上緑地	0.19	0.55	0.77	0.59	0.22
		0.07	0.22	0.31	0.23	0.09
	緑被計	**95.53**	**103.06**	**101.49**	**5.97**	**△ 1.57**
	(緑被率)	**37.85**	**40.83**	**40.21**	**2.36**	**△ 0.62**

※小数第 3 位を四捨五入



図 8－3　斜面地の樹木の変化（平成 13 年→平成 23 年）

表 8－8　面積規模別斜面地の樹木被覆地の箇所数の推移

面積規模	箇所数		
	H13年	H18年	H23年
0～300㎡	2,647	7,482	6,441
300～600㎡	139	105	115
600～900㎡	56	33	49
900～1200㎡	20	34	37
1200～1500㎡	22	14	18
1500～1800㎡	15	7	9
1800～2100㎡	7	11	10
2100～3000㎡	22	16	21
3000～5000㎡	11	12	8
5000～10000㎡	15	12	11
10000～30000㎡	11	11	9
30000～50000㎡	1	4	6
50000～100000㎡	1	0	0
合計	2,967	7,741	6,734
最大面積（㎡）	55,843.6	49,952.2	47,580.6

8-3. 国分寺崖線保全整備地区の緑化状況

国分寺崖線とその周辺地域において、良好な景観の形成と住環境の整備を図ることを目的に、建築物の構造の制限と色彩の誘導等を目的とした、世田谷区国分寺崖線保全整備条例が平成 17 年 3 月に定められている。この条例に基づき、傾斜度 10%以上の傾斜地を含んだ国分寺崖線と一体的な環境形成が必要なエリア（約 300ha）を国分寺崖線保全整備地区として指定している。

図 8－4 国分寺崖線保全整備地区位置図

国分寺崖線保全整備地区の緑化状況を表 8-9～表 8-12 に示す。

- 緑被率：38.74%
- 平成 13 年からの推移：樹木 7.77ha 増加　緑被全体 10.64ha 増加
- 平成 18 年からの推移：竹林、草地、農地が減少　緑被全体 1.93ha 減少
- 樹木本数（幹周り 120 ㎝以上、不明を含む）：5,432 本

表 8－9 国分寺崖線保全整備地区の緑被状況

上段:面積(ha)
下段:割合(%)

		平成13年	平成18年	平成23年	H13→H23	H18→H23
樹木地	樹木	86.44	91.95	94.21	7.77	2.26
		28.68	30.51	31.26	2.58	0.75
	竹林	―	1.56	1.45	―	△ 0.11
		―	0.52	0.48	―	△ 0.04
	樹木地計	86.44	93.51	95.66	9.22	2.15
	(樹木地率)	28.68	31.03	31.74	3.06	0.71
緑被	草地	10.73	15.78	12.53	1.79	△ 3.26
		3.56	5.24	4.16	0.59	△ 1.08
	農地	8.75	8.40	7.32	△ 1.43	△ 1.08
		2.90	2.79	2.43	△ 0.47	△ 0.36
	屋上緑地	0.19	0.98	1.24	1.05	0.26
		0.06	0.33	0.41	0.35	0.09
	緑被計	**106.11**	**118.68**	**116.75**	**10.64**	**△ 1.93**
	(緑被率)	**35.21**	**39.38**	**38.74**	**3.53**	**△ 0.64**

表 8－10 幹周り別樹木状況

幹周り区分	樹木本数	割合(%)
120～200cm	4,350	80.1
200～300cm	991	18.2
300～400cm	75	1.4
400cm以上	13	0.2
不明	3	0.1
合計	5,432	100.0

表 8－11 高さ別樹木状況

高さ区分	樹木本数	割合(%)
6m未満	116	2.1
6～9m	683	12.6
9m以上	4,633	85.3
合計	5,432	100.0

表 8－12 樹種別樹木状況

樹種	樹木本数	割合(%)
ｻｸﾗ	898	16.5
ｹﾔｷ	870	16.0
ﾏﾂ類	460	8.5
ｼﾗｶｼ	445	8.2
ﾑｸﾉｷ	326	6.0
ｽﾀﾞｼﾞｲ	291	5.4
ｲﾇｼﾃﾞ	261	4.8
ｺﾅﾗ	228	4.2
ｴﾉｷ	219	4.0
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ	173	3.2
その他	1,261	23.2
合計	5,432	100.0

8-4. 水と緑の風景軸の緑化状況

世田谷区では「世田谷区風景づくり条例」に基づき「水と緑の風景軸」を指定している。「水と緑の風景軸」は、成城から多摩川田園調布までつながる国分寺崖線とその周辺を指定しており、水や緑の風景を生かした建築行為となるような詳細な基準を定めている。

図 8－5 水と緑の風景軸位置図

水と緑の風景軸の緑化状況を表 8-13～表 8-16 に示す。

- 緑被率：31.22%
- 平成 13 年からの推移：樹木 13.42ha 増加　緑被全体 19.03ha 増加
- 平成 18 年からの推移：竹林、草地、農地が減少　緑被全体 9.18ha 減少
- 屋上緑地：平成 13 年 0.55ha　平成 23 年 6.25ha（10 倍以上増加）
- 樹木（幹周り 120 ㎝以上、不明を含む）：7,762 本

表 8－13　水と緑の風景軸の緑被状況

上段：面積（ha）
下段：割合（%）

		平成13年	平成18年	平成23年	H13→H23	H18→H23
樹木地	樹木	151.37	163.84	164.80	13.42	0.96
		20.57	22.26	22.39	1.82	0.13
	竹林	－	3.09	2.82	－	△ 0.27
		－	0.42	0.38	－	△ 0.04
	樹木地計	151.37	166.94	167.62	16.25	0.68
	（樹木地率）	20.57	22.68	22.77	2.21	0.09
緑被	草地	27.59	39.41	30.24	2.65	△ 9.17
		3.75	5.35	4.11	0.36	△ 1.25
	農地	31.27	30.05	25.70	△ 5.56	△ 4.35
		4.25	4.08	3.49	△ 0.76	△ 0.59
	屋上緑地	0.55	2.60	6.25	5.69	3.65
		0.08	0.35	0.85	0.77	0.50
	緑被計	**210.78**	**238.99**	**229.81**	**19.03**	**△ 9.18**
	（緑被率）	**28.64**	**32.47**	**31.22**	**2.58**	**△ 1.25**

表 8－14　幹周り別樹木状況

幹周り区分	樹木本数	割合（%）
120～200cm	6,238	80.4
200～300cm	1,395	18.0
300～400cm	110	1.4
400cm以上	16	0.2
不明	3	0.0
合計	7,762	100.0

表 8－15　高さ別樹木状況

高さ区分	樹木本数	割合（%）
6m未満	252	3.2
6～9m	1,204	15.5
9m以上	6,306	81.2
合計	7,762	100.0

表 8－16　樹種別樹木状況

樹種	樹木本数	割合（%）
ｹﾔｷ	1,448	18.7
ｻｸﾗ	1,439	18.5
ｼﾗｶｼ	646	8.3
ﾏﾂ類	521	6.7
ﾑｸﾉｷ	404	5.2
ｽﾀﾞｼﾞｲ	399	5.1
ｲﾁｮｳ	293	3.8
ｲﾇｼﾃﾞ	285	3.7
ｴﾉｷ	276	3.6
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ	263	3.4
その他	1,788	23.0
合計	7,762	100.0

8-5. 国分寺崖線景観基本軸の緑化状況

東京都では「東京都景観条例」に基づき「国分寺崖線景観基本軸」を指定している。「国分寺崖線景観基本軸」の景観形成基本方針としては、地形的特色を生かした景観づくり、歴史的・文化的景観資源を活用した個性ある景観づくり、地域の生活の場としての景観づくりを景観形成の目標としている。

図 8－6 国分寺崖線景観基本軸位置図

国分寺崖線景観基本軸の緑化状況を表 8-17～表 8-20 に示す。

- 緑被率：31.23%
- 平成 13 年からの推移：樹木 13.67ha 増加　緑被全体 20.18ha 増加
- 平成 18 年からの推移：竹林、草地、農地が減少　緑被全体 7.25ha 減少
- 屋上緑地：平成 13 年 0.55ha　平成 23 年 6.23ha（10 倍以上増加）

表 8－17　国分寺崖線景観基本軸の緑被状況

上段：面積（ha）
下段：割合（%）

		平成13年	平成18年	平成23年	H13→H23	H18→H23
樹木地	樹木	139.36	151.78	153.03	13.67	1.25
		20.76	22.61	22.79	2.04	0.19
	竹林	－	2.53	2.37	－	△ 0.16
		－	0.38	0.35	－	△ 0.02
	樹木地計	139.36	154.31	155.40	16.04	1.09
	（樹木地率）	20.76	22.98	23.15	2.39	0.16
緑被	草地	26.36	36.82	28.16	1.80	△ 8.66
		3.93	5.48	4.19	0.27	△ 1.29
	農地	23.24	23.23	19.90	△ 3.34	△ 3.33
		3.46	3.46	2.96	△ 0.50	△ 0.50
	屋上緑地	0.55	2.58	6.23	5.68	3.65
		0.08	0.38	0.93	0.85	0.54
	緑被計	**189.51**	**216.94**	**209.69**	**20.18**	**△ 7.25**
	（緑被率）	**28.23**	**32.31**	**31.23**	**3.01**	**△ 1.08**

表 8－18　幹周り別樹木状況

幹周り区分	樹木本数	割合（%）
120～200cm	5,893	80.3
200～300cm	1,329	18.1
300～400cm	102	1.4
400cm以上	14	0.2
不明	3	0.0
合計	7,341	100.0

表 8－19　高さ別樹木状況

高さ区分	樹木本数	割合（%）
6m未満	226	3.1
6～9m	1,142	15.6
9m以上	5,973	81.4
合計	7,341	100.0

表 8－20　樹種別樹木状況

樹種	樹木本数	割合（%）
ｻｸﾗ	1,382	18.8
ｹﾔｷ	1,336	18.2
ｼﾗｶｼ	560	7.6
ﾏﾂ類	500	6.8
ｽﾀﾞｼﾞｲ	395	5.4
ﾑｸﾉｷ	380	5.2
ｲﾁｮｳ	284	3.9
ｲﾇｼﾃﾞ	274	3.7
ｴﾉｷ	265	3.6
ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ	258	3.5
その他	1,707	23.3
合計	7,341	100.0



図 8－7　斜め写真撮影箇所図

A-1　平成 18 年撮影

A-1　平成 23 年撮影

A-2　平成 18 年撮影

A-2　平成 23 年撮影

A-3　平成 18 年撮影

A-3　平成 23 年撮影

A-4　平成 18 年撮影

A-4　平成 23 年撮影

A-5　平成 18 年撮影



A-5　平成 23 年撮影

A-6　平成 18 年撮影

平成 23 年撮影

A-7　平成 18 年撮影

A-7　平成 23 年撮影

A-8　平成 18 度撮影

A-8　平成 23 年撮影



A-9　平成 18 年撮影

A-9　平成 23 年撮影

第９章　緑化指導効果の分析

9-1　調査方法と結果概要　・・・・・・・・149
(1)調査方法
(2)結果概要
9-2　風致地区のみどりの状況　・・・・・150
9-3　緑地協定地区のみどりの状況　・・・153
9-4　農地保全重点地区のみどりの状況　・・156
9-5　地区計画のみどりの状況　・・・・159
9-6　大規模開発のみどりの状況　・・・・165

第９章　緑化指導効果の分析

世田谷区では区内の豊かなみどりを保全・創出していくために、様々な取り組みを行っている。代表的なものでは自然的景観の維持を目的とした風致地区制度、地域の街づくりの目標とルールを定める地区計画制度などがある。このような制度のもとでみどりの視点からどのような効果が現れているのか分析を行った。

9-1. 調査方法と結果概要

（１）調査方法

風致地区制度、緑地協定制度、農地保全重点地区制度、地区計画制度、大規模開発について緑被変化、接道部緑化状況等から緑化指導効果の分析を行った。

（２）結果概要

- 風致地区の緑被率は 35.70%で、区全体緑被率よりも高い。
- 緑地協定地区のうち集合住宅の協定では接道部緑化率が 80%と非常に高い。
- 農地保全重点地区においても宅地化による農地の減少が確認された。
- 地区計画では地区の特性によって多様な緑化状況であった。
- 大規模開発では戸建住宅の開発行為は緑被が減少する傾向にあり、マンション建設の場合は増加する傾向にあった。

9-2. 風致地区のみどりの状況

風致地区は自然的景観を維持するため、都市における風致の優れた区域を指定する都市計画法第 8 条第 1 項第 7 号に定める地域地区である。東京都風致地区条例により地区内の許可の基準と範囲を条例で定めて、風致地区内の行為の制限を行っている。

区内では「多摩川風致地区」が昭和 8 年に指定された（指定面積　約 1,015ha　図 9-1）。

図 9－1　多摩川風致地区位置図

表 9-1、表 9-2、表 9-3 に多摩川風致地区の緑被状況の推移を示す。

- **緑被率：35.70%（区全体緑被率 22.89%）**
- **緑被率の推移：平成 18 年 37.11%より 1.41 ポイントの減少**
- **樹木本数：8,246 本（幹周り 120 ㎝以上）**
- **接道部緑化率：38.20%（区全体接道部緑化率 37.10%）**

多摩川風致地区全体の緑被率は区全体緑被率より 12.81 ポイント高い（表 9-1）。これは、多摩川風致地区内には国分寺崖線、多摩川といった区内の貴重なみどりの資源が含まれているためである。

緑被率の推移では、平成 18 年調査より 1.41 ポイント減少した。最も減少したのが草地で 13.37ha、次いで農地が 5.91ha、竹林が 0.33ha であった。増加は屋上緑地が 3.59ha、樹木が 2.43ha であった。区全体の緑被率の増減率と比較すると、樹木と

屋上緑地の増加率は区全体よりも大きく、草地、農地の減少率も大きい。

また、接道部緑化率は区全体より 1.11 ポイント高い 38.20%であった。フェンスや塀を用いた緑化は区全体よりも低く、生垣、植込、高木などみどりの質の高い緑化が行われていることが分かる（表 9-3)。

表 9－1　多摩川風致地区の緑被状況の推移

区分	地区面積 (ha)	平成18年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
第一種風致地区	8.89	6.32	0.24	0.32	0.02	0.00	6.90	77.57
第二種風致地区	954.85	178.72	3.04	129.46	37.29	2.21	350.73	36.73
計	963.75	185.04	3.28	129.78	37.31	2.22	357.63	37.11

区分	地区面積 (ha)	平成23年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
第一種風致地区	8.89	6.42	0.23	0.19	0.01	0.00	6.86	77.15
第二種風致地区	954.85	181.05	2.72	116.22	31.39	5.80	337.18	35.31
計	963.75	187.47	2.96	116.41	31.40	5.80	344.05	35.70

区分	地区面積 (ha)	推移					緑被 (ha)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	
第一種風致地区	8.89	0.10	△ 0.00	△ 0.13	△ 0.01	0.00	△ 0.04
第二種風致地区	954.85	2.33	△ 0.32	△ 13.24	△ 5.90	3.59	△ 13.55
計	963.75	2.43	△ 0.33	△ 13.37	△ 5.91	3.59	△ 13.59
増減率(%)	―	0.25	△ 0.03	△ 1.39	△ 0.61	0.37	△ 1.41

※風致地区面積は図形面積による
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 9－2　多摩川風致地区の樹木状況(幹周り 120 ㎝以上)

土地利用区分	樹木本数(本)
公共施設	566
学校	611
公園	2,218
道路	313
鉄道	8
河川･水面	60
社寺	762
公的集合住宅	143
集合住宅	765
戸建住宅	1,207
事務所	349
工場	34
農用地	77
その他	1,133
合計	8,246

表 9－3 多摩川風致地区の接道部緑化状況

区分	接道部緑化延長(km)	接道部緑化率(%)	区全体の接道部緑化率(%)	ポイント差
生垣	24.34	5.34	4.25	1.09
生垣+高木	11.80	2.59	2.23	0.36
植込・植樹帯	49.54	10.87	9.67	1.21
植込+高木	37.11	8.14	7.34	0.81
緑化フェンス	1.97	0.43	0.52	△ 0.09
緑化フェンス+高木	0.60	0.13	0.25	△ 0.12
緑化塀	0.51	0.11	0.19	△ 0.08
緑化塀+高木	0.30	0.06	0.15	△ 0.09
塀上の緑化	9.10	2.00	2.09	△ 0.09
塀上の緑化3m以上	13.76	3.02	5.64	△ 2.62
高木	19.57	4.29	3.00	1.29
その他緑化	5.48	1.20	1.78	△ 0.58
接道部緑化計	174.09	38.20	37.10	1.11
接道部延長	455.68	100.00	－	－

※　小数第 3 位を四捨五入
※　ポイント差は区全体の接道部緑化率との差

9-3. 緑地協定地区のみどりの状況

緑地協定は都市緑地法に基づく制度で、市街地の良好な環境を確保するため、土地所有者等の合意により、住民自身による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度で、区内では現在 10 地区で協定が締結されている。

緑地協定地区の緑化状況と推移を表 9-4、表 9-5 に示す。

- **10 地区の緑被率：38.33%（区全体緑被率 22.89%）**
- **最も高い地区：成城 3 丁目緑地協定地区 49.52%**
- **最も低い地区：上祖師谷 3 丁目緑化協定地区 15.98%**
- **接道部緑化率：63.38%（区全体接道部緑化率 37.10%）**

平成 18 年以降の協定締結地区は、池尻 4 丁目緑地協定地区、二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定地区である。平成 18 年調査時は池尻 4 丁目緑地協定地区は建設中の裸地、二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定地区は建設中の草地であり、緑被率の増加率には差があるが、施設緑地が新たに整備されることで、緑被面積が増加していることが分かる。

平成 18 年以前に締結された地区の多くで緑被率が増加している。各地区において緑被分布状況に大きな変化はなく、樹木の生長によって緑被面積が増大していることが分かる。

上祖師谷 3 丁目緑化協定地区、成城 3 丁目緑地協定地区の 2 地区において緑被の減少がみられた。上祖師谷 3 丁目緑化協定地区では緑被分布上の変化はなく、減少ではあるが緑化状況の変化は認められなかった。

成城 3 丁目緑地協定地区での緑被率の減少理由として、地区のみどりの拠点である屋敷林が、現在は建設中であることが挙げられる。成城 3 丁目緑地協定地区と他の多くの協定地区との違いは、前者が既存の屋敷林を保全するための協定であるのに対して、後者が大規模マンション等の新規建築に伴い内容決定（維持管理）している点である。そのため協定地区内の建築行為は特殊であるが、協定内容の範囲内での行為となるため、大きな変動はないと考えられる。このように、既存のみどりを保全するための協定締結の効果は高いと考えられる。

緑地協定地区の接道部緑化率は全体平均 63.38%であり、区全体平均 37.10%と比較しても、非常に高い割合を示している(表 9-5)。特に集合住宅の協定では接道部緑化率が 80%前後であった。戸建住宅開発での緑地協定地区でも接道部緑化率が 50%前後であり、区全体の戸建住宅の接道部緑化率(41.08%)よりも高いことが分かる。この結果は緑地協定の効果によるものと考えられる。

表 9－4 緑地協定地区の緑被状況と推移

地区	認可年月日	地区面積（㎡）	平成18年					緑被（㎡）	緑被率（%）
			樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	3,035	0	21	0	129	3,184	43.61
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	3,896	203	82	0	4,350	8,530	35.95
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	342	0	0	0	0	342	17.36
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	793	0	59	0	139	992	29.84
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	243	0	17	0	0	259	18.41
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	1,882	0	18	0	0	1,900	33.62
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	25,508	12,831	0	1,301	129	12	14,273	55.96
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	1,051	32	24	0	0	1,107	17.87
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,027	664	0	199	0	0	863	8.61
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	2,291	0	3,287	0	0	5,578	21.66
計	－	110,865	27,028	235	5,007	129	4,630	37,029	33.40

地区	認可年月日	地区面積（㎡）	平成23年					緑被（㎡）	緑被率（%）
			樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	3,273	0	0	0	86	3,359	46.01
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	6,163	213	87	0	4,518	10,980	46.28
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	384	0	0	0	0	384	19.50
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	1,075	0	159	0	0	1,234	37.13
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	222	4	0	0	0	225	15.98
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	2,046	0	17	0	0	2,063	36.51
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	25,508	11,887	0	743	0	3	12,633	49.52
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	1,064	2	84	0	0	1,149	18.56
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,027	2,387	0	544	0	281	3,212	32.03
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	3,205	0	3,019	0	1,035	7,259	28.19
計	－	110,865	31,705	218	4,652	0	5,924	42,499	38.33

地区	認可年月日	地区面積（㎡）	推移					緑被（㎡）	増減率（%）
			樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	238	0	△ 21	0	△ 42	175	2.40
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	2,267	10	5	0	168	2,450	10.33
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	42	0	0	0	0	42	2.14
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	281	0	100	0	△ 139	242	7.28
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	△ 21	4	△ 17	0	0	△ 34	△ 2.42
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	164	0	△ 1	0	0	163	2.89
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	25,508	△ 945	0	△ 558	△ 129	△ 9	△ 1,640	△ 6.43
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	13	△ 30	60	0	0	43	0.69
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,027	1,723	0	345	0	281	2,348	23.42
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	914	0	△ 268	0	1,035	1,681	6.53
計	－	110,865	4,677	△ 17	△ 355	△ 129	1,294	5,470	4.93

※協定地区面積は図形面積による
※緑被率、増減率は小数第 3 位を四捨五入

表 9－5　緑地協定地区の接道部緑化状況

地区	接道部延長（m）	接道部緑化延長（m）	接道部緑化率（%）
パークコート二子玉川緑地協定	392	324	82.70
パークシティ成城緑地協定	733	612	83.45
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	145	84	58.30
岡本二丁目緑化協定	243	238	97.94
上祖師谷3丁目緑化協定	149	41	27.60
瀬田2丁目緑化協定	240	155	64.58
成城3丁目緑地協定	1,127	412	36.53
祖師谷5丁目緑化協定	460	246	53.56
池尻4丁目緑地協定	269	210	78.11
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	447	342	76.60
合計	4,204	2,664	63.38

※接道部緑化率は小数第 3 位を四捨五入

9-4. 農地保全重点地区のみどりの状況

世田谷区農地保全方針（平成 21 年 10 月策定）に基づく、農地保全重点地区(図 9-2)はみどりの基本条例に定めるみどりの重点地区で、生産緑地地区や宅地化農地、屋敷林がまとまって存在している。農地保全重点地区では生産緑地制度により農地を保全するとともに、地区毎の特性に応じた農地等の保全策によって農地保全を行っている。また、農地等を都市計画公園として都市計画決定し、必要に応じて区が用地を取得し、農業公園として整備することを計画している。



図 9－2 農地保全重点地区位置図

平成 18 年調査時と平成 23 年調査時における農用地と土地利用転換状況を表 9-6、農地保全重点地区の緑被状況と推移を表 9-7 に示す。

- **農用地の土地利用転換による変化：8.19ha の減少**
- **緑被率：25.64%（区全体緑被率 22.89%）**
- **緑被調査による農地の変化：5.35ha の減少**

地区面積に対する農地の面積割合である農地率は全地区において 5%以上と高く、喜多見・宇奈根地区は約 10%、瀬田地区は約 8%であった。

緑被の推移を見ると、全地区において緑被は減少している。特に竹林、草地は全地区で減少しているほか、農地は上祖師谷地区以外では減少であった。最も農地面

積の減少が大きいのが北烏山・給田地区の 1.70ha で、農地の減少率が高いのは喜多見・宇奈根地区 1.74%、瀬田地区 1.29%、北烏山・給田地区 0.98%であった。減少の要因のほとんどは宅地化によるもので、消失した農地の多くは小規模な画地で戸建住宅が建設されている。

農地以外の減少では竹林、草地があるが、草地は未利用地草地の減少によるものである。竹林の減少は面積的には少ないが、桜丘地区では竹林の住宅地への大規模な変化が確認された。

表 9－6　平成 18 年調査時における農用地の土地利用転換面積（土地利用現況調査データ）

単位:ha

H23土地利用区分	1	2	3	4	5	6	7	合計
公共施設	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
公園	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.61
集合住宅	0.28	0.02	0.00	0.00	0.29	0.00	0.56	1.16
戸建住宅	0.48	0.02	0.10	0.21	0.70	0.02	0.22	1.74
事務所	0.15	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.31
工場	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03
その他	0.66	0.97	0.00	0.09	1.11	0.00	1.27	4.10
合計	1.67	1.01	0.34	0.29	2.29	0.02	2.57	8.19

※1:北烏山・給田地区　2:上祖師谷地区　3:桜上水地区　4:桜丘地区
5:喜多見・宇奈根地区　6:瀬田地区　7:中町・深沢・等々力地区
※小数第 3 位を四捨五入

表 9－7　農地保全重点地区の緑被状況と推移

地区	地区面積 (ha)	平成18年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	28.94	0.54	6.88	11.59	0.50	48.45	28.14
2 上祖師谷地区	52.65	10.95	0.36	2.26	2.97	0.09	16.63	31.58
3 桜上水地区	36.85	6.53	0.17	1.04	2.11	0.02	9.87	26.78
4 桜丘地区	79.22	11.98	0.35	1.77	4.43	0.09	18.62	23.51
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	14.69	1.07	4.16	9.15	0.01	29.08	36.28
6 瀬田地区	23.35	3.54	0.01	0.43	2.26	0.05	6.29	26.95
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	33.95	0.21	5.76	12.88	0.16	52.98	23.13
計	673.43	110.59	2.72	22.30	45.39	0.91	181.91	27.01

地区	地区面積 (ha)	平成23年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	29.44	0.51	5.27	9.90	0.69	45.80	26.61
2 上祖師谷地区	52.65	10.57	0.34	1.99	3.04	0.08	16.01	30.41
3 桜上水地区	36.85	6.84	0.12	0.64	1.87	0.02	9.48	25.73
4 桜丘地区	79.22	12.48	0.21	0.86	3.99	0.13	17.67	22.30
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	14.57	0.97	2.88	7.75	0.01	26.19	32.67
6 瀬田地区	23.35	3.52	0.00	0.26	1.96	0.05	5.79	24.80
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	36.07	0.18	3.63	11.55	0.34	51.76	22.60
計	673.43	113.48	2.32	15.54	40.05	1.31	172.70	25.64

地区	地区面積 (ha)	推移					緑被 (ha)	増減率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	0.50	△ 0.03	△ 1.61	△ 1.70	0.19	△ 2.64	△ 1.54
2 上祖師谷地区	52.65	△ 0.38	△ 0.02	△ 0.27	0.07	△ 0.01	△ 0.62	△ 1.17
3 桜上水地区	36.85	0.31	△ 0.05	△ 0.40	△ 0.24	0.00	△ 0.39	△ 1.05
4 桜丘地区	79.22	0.50	△ 0.15	△ 0.90	△ 0.44	0.04	△ 0.96	△ 1.21
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	△ 0.12	△ 0.10	△ 1.28	△ 1.39	0.00	△ 2.89	△ 3.61
6 瀬田地区	23.35	△ 0.02	△ 0.01	△ 0.17	△ 0.30	△ 0.00	△ 0.50	△ 2.16
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	2.12	△ 0.04	△ 2.13	△ 1.33	0.17	△ 1.21	△ 0.53
計	673.43	2.90	△ 0.40	△ 6.77	△ 5.35	0.40	△ 9.21	△ 1.37

※農地保全重点地区は図形面積による
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

9-5. 地区計画のみどりの状況

地区計画は都市計画法に基づく制度で、その地区を将来どのような街にするかを示す「地区計画の方針」と、具体的なルールを定めた「地区整備計画」から構成される。道路や公園等の地区施設と、建築物の用途、形態の制限、樹林地の保全等土地の利用に関することを定めている。現在区内では 68 地区が指定されている(図 9-3)。

世田谷区の地区計画では地区計画の特徴から次の区分を行っている。

- 環境：今までの街の風景や環境を守る
- 街並み：新しい街並みを計画的につくる
- 幹線：幹線道路沿いの街並みをきれいにする(平成 23 年調査では対象外)
- 商店：楽しく買い物ができる商店街にする
- 密集：密集した街並みを改善する



図 9－3　地区計画位置図

地区計画の特徴別の緑被状況を表 9-8、接道部緑化率を表 9-9 に示す。なお、世田谷西部地区は「街並み」であるが、特にみどりの多い地域であることから別途区分を行った。

- **緑被率が最も高い区分：世田谷西部 30.12%**
- **緑被率が最も低い区分：商店 10.44%**
- **接道部緑化率が最も高い区分：街並み 39.50%**
- **接道部緑化率が最も低い区分：商店 22.86%**

地区計画の特徴によって緑被率、接道部緑化率には差違がみられる。最も緑被率、接道部緑化率の低い「商店」は建ぺい率が 80%と高く緑化余地が少なく、接道部の利活用を行っているため緑化の難しい地区である。地区計画の主なルールとしては壁面後退による歩道の確保、外壁や看板の規制となる。同様に緑被率の低い「密集」は道路幅員が狭く住宅が密集した状態で緑化余地が少ないため、接道部緑化率も 20%台と低い。災害に強い安全な街づくりを目的とするため、道路幅員の確保や敷地面積の最低限度が主な規制となる。「環境」、「街並み」は「商店」、「密集」に比較すると緑被率、接道部緑化率は高くなっている。良好な住環境づくりを目的とし、敷地の細分化の防止、空間や緑地の維持が主な規制の内容である。

表 9－8　地区計画区分別の緑被状況

地区計画区分	地区面積 (ha)	平成23年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
環境	96.47	13.35	0.08	2.44	1.61	0.21	17.69	18.34
街並み	204.70	34.78	0.40	9.03	10.30	1.30	55.80	27.26
商店	33.05	2.80	0.00	0.25	0.17	0.23	3.45	10.44
密集	289.66	30.13	0.10	3.96	0.25	0.66	35.10	12.12
世田谷西部	707.99	133.75	3.50	28.86	45.24	1.90	213.25	30.12
合計	1,331.88	214.80	4.08	44.54	57.57	4.30	325.29	24.42

※地区計画面積は図形面積による
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 9－9　地区計画区分別の接道部緑化状況

地区計画区分	接道部延長(m)	接道部緑化延長(m)	接道部緑化率(%)
環境	59,347	21,486	36.20
街並み	98,930	39,078	39.50
商店	18,741	4,283	22.86
密集	119,236	34,801	29.19
世田谷西部	409,633	157,259	38.39
合計	705,886	256,907	36.39

次に、主な地区計画におけるみどりの状況を表 9-10～表 9-16 に示す。

【用賀駅周辺地区（区分：街並み)】

地区面積約 7.4ha で、車庫跡地の大規模民間開発に併せて周辺整備を行い、良好な開発を誘導することを目的とする。平成元年に都市計画決定し、事業は完了している。

緑被率の推移をみると、樹木の生長や屋上緑地の整備に伴い緑被率は向上している。また、接道部緑化率も 49.84%と高く、接道部緑化が維持されていることが分かる。

表 9－10　用賀駅周辺地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
用賀駅周辺地区地区計画	H18	5,860		1,611		980	8,451	11.51
	H23	8,649	12	1,418		1,103	11,182	15.23
	差	2,789	12	△ 194	0	123	2,731	3.72

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
用賀駅周辺地区地区計画	2,820	1,406	49.84	1,408	49.94

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【上馬二丁目地区（区分：環境)】

地区面積約 8.49ha で、建物用途の混在化、敷地の細分化等による居住環境の悪化を防止し、良好な街並みの形成を目的とする。

緑被率の推移をみると、ほとんど緑化状況に変化がなく、緑被率は 12.65%と低い。接道部緑化延長は約 1,000m減少し、接道部緑化率 23.72%と低い値である。戸建住宅が中心の地区であるが、小規模宅地が多く緑被、接道部緑化は見られない。

表 9－11　上馬二丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
上馬二丁目地区地区計画	H18	8,960		1,507		35	10,502	12.40
	H23	9,452		1,129		137	10,718	12.65
	差	492	0	△ 378	0	102	215	0.25

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
上馬二丁目地区地区計画	5,474	1,299	23.72	2,266	41.39

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【北沢三・四丁目地区（区分：密集)】

地区面積約 33.6ha で、地区内道路の整備、オープンスペースの確保および敷地の細分化と建て詰まり防止等を図り、災害に強い街づくりを進めることを目的とする。

地区内のマンション開発に伴い樹木と草地の減少がみられたが、密集化した住宅地においても庭木の減少が確認できる。接道部緑化は地区の中央を中心に整備が行われており、平成 18 年からは約 2,000ｍが増加した。

表 9－12　北沢三･四丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
北沢三･四丁目地区地区計画	H18	42,340	145	4,759		384	47,629	14.20
	H23	38,201	125	2,201		344	40,870	12.18
	差	△ 4,139	△ 21	△ 2,558	0	△ 41	△ 6,758	△ 2.01

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
北沢三･四丁目地区地区計画	25,637	8,609	33.58	6,644	25.91

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【喜多見南部地区（区分：街並み)】

地区面積約 7.8ha で、土地区画整理事業の効果の維持増進と多摩川沿いのみどりを生かした良好な住宅地の形成を目的とする。

区画整理事業は完了しており、一部農地の宅地化がみられるが、細分化されずに地区内の他宅地と同等の敷地規模が維持されている。また庭木の樹木の生長により樹木地面積は向上している。接道部緑化率も戸建住宅の緑化率も高く、良好な住環境が形成されていることが分かる。

表 9－13　喜多見南部地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
喜多見南部地区地区計画	H18	4,823	20	4,207	10,380		19,430	25.09
	H23	6,409	25	2,826	9,779		19,039	24.59
	差	1,586	6	△ 1,381	△ 601	0	△ 391	△ 0.50

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
喜多見南部地区地区計画	4,469	1,913	42.82	1,975	44.20

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【鎌田前耕地地区（区分：街並み)】

地区面積約 17.4ha で、土地区画整理事業の効果の維持増進と国分寺崖線沿いのみどりを生かした良好な住宅地の形成を目的とする。

区画整理事業は完了している。農地面積が 4,874 ㎡減少しているが、全て宅地化が要因である。敷地は細分化されており、新たなみどりはみられない。農地が多い地区であり、接道部緑化率はやや低いが、宅地化によって小規模ではあるが接道部緑化は増えていることが分かる。

表 9－14　鎌田前耕地地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
鎌田前耕地地区地区計画	H18	13,048		5,765	31,947	1,144	51,905	30.83
	H23	16,540		4,889	27,073	942	49,445	29.37
	差	3,492	0	△ 876	△ 4,874	△ 202	△ 2,460	△ 1.46

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
鎌田前耕地地区地区計画	9,212	3,649	39.62	3,574	38.80

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【玉川田園調布一・二丁目地区（区分：環境)】

地区面積約 20.6ha で、敷地の細分化、土地利用の混在等による住環境の悪化を防止し、地域の良好な住環境の維持・向上を目的とする。

地区内には小学校が 1 校あるだけで、他は戸建住宅中心の地区であり、拠点となるみどりはないが緑被率は 22.09%と高く、非常に良好な住環境が維持されている。草地、農地の減少は宅地化によるものだが、敷地の細分化は起こっていない。接道部緑化率も 54.40%と非常に高く、地区計画の効果によるものと考えられる。

表 9－15　玉川田園調布一･二丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
玉川田園調布一･二丁目地区地区計画	H18	36,091		9,323	730	171	46,315	22.59
	H23	38,999		5,356	619	315	45,289	22.09
	差	2,908	0	△ 3,967	△ 111	144	△ 1,026	△ 0.50

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
玉川田園調布一･二丁目地区地区計画	10,720	5,831	54.40	4,835	45.10

※割合は小数第 3 位を四捨五入

【成城八丁目地区（区分：街並み)】

地区面積約 10.1ha で、一団地の住宅施設の廃止に伴う、周辺住宅地と調和のとれた良好な市街地の整備の誘導を目的とする。

施設の建て替えに伴い緑被は減少しているが、建設が終わった箇所は屋上緑地、接道部緑化の整備が行われていることが確認できる。今後整備が進むことで地区内の緑化環境はより向上すると考えられる。

表 9－16　成城八丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
成城八丁目地区地区計画	H18	20,310		5,605	223	696	26,834	26.40
	H23	19,442		4,415		1,786	25,643	25.23
	差	△ 868	0	△ 1,190	△ 223	1,090	△ 1,191	△ 1.17

地区計画	接道延長（m）	H23緑化延長（m）	H23緑化率（%）	H18緑化延長（m）	H18緑化率（%）
成城八丁目地区地区計画	4,421	1,975	44.66	1,792	40.54

※割合は小数第 3 位を四捨五入

9-6. 大規模開発のみどりの状況

平成 18 年度に完了した開発行為 40 件について、平成 18 年調査と平成 23 年調査の緑被状況の比較を行った。開発指導の効果の検証結果を表 9-17 に示す。

- **緑被率の増加：13 件**
- **緑被率の減少：27 件**

緑被が減少しているものの多くは戸建住宅の開発行為であった。敷地規模の小さい戸建住宅の場合は緑化余地がほとんどないため、開発指導を行っても緑被面積は増加しないことが分かる。増加率が最も多い 18-3 は 23.07%の増加であるが、マンションの建設で、地上部の緑化の他、屋上緑地の整備も行われている。

表 9－17 開発行為 40 件の緑被の推移

開発番号	地区面積	平成18年		平成23年		増減	
		緑被（㎡）	緑被率（%）	緑被（㎡）	緑被率（%）	緑被（㎡）	増減率（%）
18-1	575	428	74.41	6	1.08	△ 421	△ 73.33
18-2	1,371	36	2.64	97	7.05	60	4.41
18-3	3,782	45	1.20	918	24.26	872	23.07
18-4	1,151	810	70.36	41	3.52	△ 769	△ 66.84
18-5	2,149	1,725	80.28	1,571	73.11	△ 154	△ 7.17
18-6	648	76	11.69	113	17.39	37	5.70
18-7	200	12	5.87	9	4.27	△ 3	△ 1.60
18-8	2,439	51	2.08	111	4.53	60	2.46
18-9	1,397	2	0.14	283	20.29	281	20.15
18-10	1,115	303	27.20	303	27.20	0	0.01
18-11	3,205	111	3.45	437	13.62	326	10.17
18-12	814	68	8.32	44	5.43	△ 24	△ 2.89
18-13	3,292	520	15.81	478	14.53	△ 42	△ 1.27
18-14	2,285	407	17.82	150	6.56	△ 257	△ 11.26
18-15	2,459	1,098	44.65	342	13.89	△ 757	△ 30.76
18-16	838	117	14.00	19	2.31	△ 98	△ 11.69
18-17	496	95	19.23	97	19.52	1	0.28
18-18	2,368	2,245	94.84	218	9.20	△ 2,028	△ 85.64
18-19	604	3	0.44	0	0.00	△ 3	△ 0.44
18-20	536	52	9.69	11	2.10	△ 41	△ 7.59
18-21	1,037	558	53.86	124	11.97	△ 434	△ 41.89
18-22	2,537	87	3.42	194	7.63	107	4.22
18-23	962	24	2.54	111	11.54	87	9.00
18-24	682	679	99.68	14	2.09	△ 665	△ 97.59
18-25	1,006	924	91.85	25	2.44	△ 900	△ 89.41
18-26	12,364	5,487	44.38	3,782	30.59	△ 1,705	△ 13.79
18-27	1,373	1,373	100.00	17	1.26	△ 1,356	△ 98.74
18-28	1,382	1,129	81.69	527	38.12	△ 602	△ 43.57
18-29	551	282	51.11	78	14.13	△ 204	△ 36.98
18-30	1,450	590	40.68	594	40.99	4	0.31
18-31	2,441	547	22.39	410	16.80	△ 137	△ 5.60
18-32	1,042	166	15.93	111	10.69	△ 55	△ 5.23
18-33	1,950	70	3.59	85	4.36	15	0.77
18-34	1,505	48	3.19	27	1.77	△ 21	△ 1.41
18-35	587	537	91.42	15	2.64	△ 521	△ 88.78
18-36	626	0	0.05	33	5.20	32	5.14
18-37	891	880	98.83	59	6.64	△ 821	△ 92.19
18-38	932	932	100.00	59	6.32	△ 873	△ 93.68
18-39	1,474	1,474	100.00	41	2.81	△ 1,432	△ 97.19
18-40	2,495	2,472	99.07	200	8.00	△ 2,272	△ 91.07

第 10 章　調査結果のまとめ

10-1　調査結果　・・・・・・・・・・・・・166
(1)区全体のみどりの状況
(2)区全体のみどりの変化状況
(3)地域別のみどりの変化状況
(4)調査項目別の結果
10-2　今後必要な対策の検討　・・・・・・・174
10-3　地域別カルテ　・・・・・・・・・・・175

第 10 章　調査結果のまとめ

10-1. 調査結果

（１）区全体のみどりの状況

世田谷区みどりの資源調査では、航空写真による緑被調査、みどり率調査、樹林地調査、現地踏査による樹木調査、接道部緑化調査、壁面緑化調査を行った。

世田谷区のみどりの骨格は多摩川と多摩川がつくりだした国分寺崖線に代表されるが、区域の多くを占める武蔵野台地上には多くの中小河川が存在し、起伏に富んだ地形を構成し、地形に合わせた斜面林や暗きょ化した河川を活用した緑道が分布している。

また、都立砧公園、都立駒沢オリンピック公園をはじめとした大規模な公園はみどりの拠点となっているほか、学校や病院等の敷地規模の大きい公共施設、社寺林、住宅団地、まとまった農地など公共用地、民有地に関わらず、多様なみどりが点在し、世田谷区のみどりを構成している。

みどりの分布状況は都市の成り立ちと整合している。世田谷地域、北沢地域では、関東大震災をきっかけとして、基盤整備が整わないまま農地や雑木林の宅地化が進んだため、狭あい道路や敷地規模の小さい宅地が生まれ、みどりが少ない状況も続いている。一方で、成城のように古くから計画的に住宅開発を行った地域では、現在でも敷地規模が大きくみどり豊かな住宅地を形成している。また、区西側の地域は都市計画の規制によって開発が行われにくいため、農地や屋敷林が残っており、みどり豊かな環境の源となっている。

このようにまちづくりの変遷に伴いみどりの状況も変化しており、良好な緑化環境を形成していくには都市計画的なコントロールが必要であることから、平成 22 年 10 月から都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入した。平成 23 年調査において、集合住宅の樹木地、屋上緑地、接道部緑化が増加しており、今後さらに制度の効果が期待できる。

（２）区全体のみどりの変化状況

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 1.12 ポイントの減少、みどり率は 0.96 ポイントの減少、農地は 18.07ha の減少、接道部緑化は 35.14 ㎞の減少となっており、全体的にみどりが減ったことを示している。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 1.02 ポイントの減少で最も大きく、他に農地、竹林が減少した。また、樹木地と屋上緑地は増加であった。平成 18 年当時未利用地の草地であった場所に建設工事が行われ、草地が減少した一方で、樹木、屋上緑地が増えていることが確認できた。

みどりの減少要因の主なものは住宅用地の増加であると考えられる。区の人口、世帯数は平成 18 年から増加しており、5 年間に人口で約 2 万人、世帯数で約 1 万 3

千世帯が増加した。平成 23 年に実施した土地利用現況調査では専用独立住宅は約 4ha、集合住宅は約 47ha 増加し、畑が約 22ha、森林が約 7ha 減少であった。敷地規模別の変化をみると表 10-1 に示すとおり、専用独立住宅では 4,933 敷地の増加であったが、それら全てが 250 ㎡未満の小規模なものであった。集合住宅も 652 敷地増加しているが、100 ㎡未満は減少し、100 ㎡以上の規模全てで増加であった。これらのことより、区内では宅地化と、専用独立住宅のため敷地の細分化が進んでいることが分かる。

敷地の細分化が進むと、屋敷林のようなボリュームのある樹林は存在できないため、樹林地減少の要因となる。また、１宅地当たりの接道距離も短くなるため、駐車場や門扉の設置により、物理的に接道部緑化を行う余裕がなくなり接道部緑化も減少する。平成 23 年調査では接道部緑化だけではなく、ブロック塀の延長も減少しているが、これは敷地の細分化による 1 宅地当たりの接道距離が短くなったことが原因と考えられる。このことから屋敷林や農地の保全を進めるとともに、小規模な敷地の適切な緑化手法を検討、推進する必要がある。

表 10－1　敷地規模別箇所数の変化(H23-H18)

東京都土地利用区分	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
官公庁施設	△ 4	△ 4	△ 4	4	0	△ 4	1	0	3
教育文化施設A	△ 1	2	9	0	△ 8	△ 2	△ 4	5	△ 3
教育文化施設B	6	0	6	1	0	1	0	△ 2	0
教育文化施設C	16	△ 6	2	△ 3	9	4	11	1	△ 2
厚生医療施設A	30	4	15	6	5	△ 1	0	0	1
厚生医療施設B	75	5	14	6	10	21	18	0	1
供給処理施設A	△ 4	0	△ 2	1	△ 2	1	△ 1	0	△ 1
供給処理施設B	4	2	2	△ 1	△ 1	0	1	0	1
事務所建築物	△ 258	△ 64	△ 98	△ 23	△ 23	△ 30	△ 25	4	1
専用商業施設A	△ 88	△ 37	△ 39	△ 19	△ 13	15	5	△ 1	1
専用商業施設B	△ 10	0	△ 1	1	△ 7	△ 3	0	0	0
住商併用建物	△ 312	△ 141	△ 153	△ 1	△ 17	6	△ 3	△ 2	△ 1
宿泊・遊興施設A	△ 3	0	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	0	0
宿泊・遊興施設B	△ 12	△ 4	△ 5	0	△ 4	1	1	△ 1	0
スポーツ興業施設A	△ 9	0	△ 3	0	△ 3	△ 1	△ 2	0	0
スポーツ興業施設B	4	1	3	0	0	1	△ 1	0	0
専用独立住宅	4933	3914	2017	△ 216	△ 541	△ 187	△ 51	△ 2	△ 1
集合住宅	652	△ 100	281	76	176	144	48	20	7
専用工場	△ 88	△ 20	△ 32	4	△ 19	△ 14	△ 4	△ 2	△ 1
住居併用工場	△ 146	△ 51	△ 90	△ 10	0	1	4	0	0
倉庫運輸関係施設A	△ 120	△ 25	△ 58	△ 5	△ 14	△ 18	3	△ 2	△ 1
倉庫運輸関係施設B	△ 208	△ 75	△ 82	△ 11	△ 17	△ 12	△ 11	0	0
農林漁業施設	0	△ 1	0	△ 1	△ 4	3	3	0	0
屋外利用地・仮設建物	△ 7266	△ 1706	△ 2841	△ 477	△ 1141	△ 786	△ 292	△ 14	△ 9
その他	7712	2072	3026	464	1089	784	245	19	13
公園・運動場等	95	10	27	3	22	23	11	3	△ 4
未利用地・用途改変中	△ 68	77	△ 57	2	△ 78	5	△ 1	△ 8	△ 8
鉄道・港湾等	△ 20	△ 29	△ 3	5	4	7	△ 2	△ 2	0
畑	△ 220	△ 9	△ 37	△ 13	△ 47	△ 50	△ 51	△ 7	△ 6
樹園地	△ 67	1	△ 1	0	△ 5	△ 16	△ 39	△ 7	0
水面・河川・水路	△ 9	△ 3	0	0	△ 1	△ 3	△ 2	1	△ 1
原野	△ 33	△ 6	△ 6	△ 1	△ 5	△ 5	△ 5	△ 4	△ 1
森林	△ 75	△ 2	△ 11	△ 7	△ 19	△ 25	△ 6	△ 4	△ 1
敷地合計数	4506	3805	1878	△ 215	△ 655	△ 141	△ 149	△ 5	△ 12

（３）地域別のみどりの変化状況

【世田谷地域】

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 16.71%から 15.76%で 0.94 ポイントの減少、みどり率は 17.48%から 16.67%で 0.81 ポイントの減少、樹林地は 77.59ha から 65.42ha で 12.17ha の減少、接道部緑化は 240.21 ㎞から 224.10 ㎞で 16.11 ㎞の減少であった。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 11.85ha(0.96 ポイント)の減少で最も大きく、他に農地、竹林が減少した。また、樹木地と屋上緑地は増加であった。区全体傾向と同様に建築行為による未利用地草地の減少が大きいと考えられる。また、緑被率の減少は 5 地域中 2 番目に小さかった。

世田谷地域の緑被率は 5 地域中最も低いが、他地域に比較すると減少幅は小さい。3,000 ㎡以上の大規模な宅地が増加しているが、この多くは集合住宅建設によるものと考えられ、樹木と屋上緑地の増加要因になったものと考えられる。もともと小規模敷地が多く緑化余地が少ないため、緑被率や接道部緑化率が低い地域であるが、さらに 100 ㎡未満の小規模な宅地が増加していることが分かる。壁面緑化箇所数は 5 地域中最も多いが、小規模敷地の適切な緑化手法を検討し、公共施設等で率先して緑化を実践することにより、地域の緑化を誘導していくことが必要である。

【北沢地域】

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 18.16%から 16.45%で 1.71 ポイントの減少、みどり率は 18.68%から 17.06%で 1.62 ポイントの減少、樹林地は 56.27ha から 44.73ha で 11.53ha の減少、接道部緑化は 191.16 ㎞から 187.73 ㎞で 3.43 ㎞の減少であった。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 7.34ha(0.85 ポイント)の減少で最も大きく、次いで樹木地が 6.61ha（0.77 ポイント）の減少であった。樹木地の減少は学校施設の建築に伴うもので、緑被率の減少も 5 地域中 2 番目に大きいものであった。

北沢地域の緑被率は 5 地域中 2 番目に低く、樹林率は最も低くまとまったみどりの少ない地域である。面積の大きい公園、学校等の分布が少ないこともあり、さらに樹林地面積が減少した。また、敷地規模別の敷地数の変化より、250 ㎡以上の宅地数は減少しているが、250 ㎡未満のものは増加しており、宅地規模の小規模化が進んでいることが分かる。世田谷地域同様に住宅地を中心にみどりが少ない状況にあり、緑化余地の少ない住宅地に工夫して緑化推進を図ることが課題となる。

【玉川地域】

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 24.12%から 24.07%で 0.05 ポイントの減少、みどり率は 26.49%から 26.46%で 0.03 ポイントの減少、樹林地は 156.60ha から 140.02ha で 16.58ha の減少、接道部緑化は 316.04 kmから 321.39 kmで 5.35 kmの増加であった。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 10.44ha(0.66 ポイント)の減少で最も大きく、他に農地、竹林が減少した。樹木と屋上緑地は増加であった。樹木、草地の変化は多摩川河川敷内の変化が大きく、その他に大規模開発に伴う緑地整備により樹木地も増加している。緑被全体としては 5 地域中で最も減少が少ない結果であった。

玉川地域は多摩川河川敷、国分寺崖線が位置しており、緑被率は 5 地域中 3 番目で区平均より高い。接道部緑化率は最も高く、みどりの多い地域である。区全体の傾向と同様に 250 ㎡未満の小規模な宅地は増加しており、敷地規模の小規模化は進んでいると思われるが、二子玉川駅周辺の大規模開発によって新たな緑地整備も進んでいる。今後も計画的な緑化推進によって、みどりの量的な確保と質の向上が望まれる。

【砧地域】

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 32.59%から 30.93%で 1.66 ポイントの減少、みどり率は 34.99%から 33.74%で 1.25 ポイントの減少、樹林地は 178.37ha から 153.72ha で 24.65ha の減少、接道部緑化は 273.42 kmから 265.10 kmで 8.33 kmの減少であった。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 20.42ha(1.50 ポイント)の減少で最も大きく、次いで農地 8.07ha（0.59 ポイント）が減少した。農地の減少面積は 5 地域中最も大きい。樹木地と屋上緑地は増加であるが、屋上緑地の増加分のうち、喜多見ふれあい広場を屋上緑地と判読したことによる増加も含まれる。また、緑被率の減少は 5 地域中 3 番目であった。

砧地域は 5 地域中緑被率、樹林率、樹木数が最も大きく、区内で最も緑化環境が優れた地域である。しかし、1,000～3,000 ㎡規模の非宅地（未利用地、農地等）が 80 箇所減少（5 地域中最も多い）しており、宅地化が進んでいることが分かる。小規模な住宅地に変化した箇所は、他地域と同様に樹木地や接道部緑化が減少するため、土地利用変化時の適切な緑化指導が課題となる。

【烏山地域】

概 要

平成 18 年調査と平成 23 年調査の比較では、緑被率は 26.88%から 24.89%で 1.99 ポイントの減少、みどり率は 27.69%から 25.80%で 1.90 ポイントの減少、樹林地は 82.25ha から 65.23ha で 17.02ha の減少、接道部緑化は 166.62 ㎞から 154.00 ㎞で 12.62 ㎞の減少であった。

分析と課題

緑被変化の内訳をみると、草地が 9.27ha(1.20 ポイント)の減少で最も大きく、他に農地、樹木、竹林が減少した。屋上緑地のみが増加であった。農地分布の多い地域であるが農地の減少率が 5 地区中最も高く、緑被率の減少も最も大きい結果であった。樹木地の減少は都立松沢病院の施設建設によるものであった。

烏山地域の緑被率は 5 地域中 2 番目に高く、農地の割合が最も高い。減少した農地のほとんどは住宅地に変化している。農地は敷地全体が緑被地であるが、住宅地になると緑被地は非常に少なくなっている。集合住宅の場合は屋上緑地等の緑地が整備される場合が多いが、戸建て住宅の場合ではほとんど緑被地が存在しないものが多く、これが緑被率の減少に最も大きく関与していると考えられる。都市の農地は武蔵野の原風景としての景観形成、防災機能、水循環、生物多様性の保全等の多様な機能を有していることから、景観や環境の維持保全のため、農地保全は重要である。そのため、烏山地域では緑被率を維持するため、農地の保全を図ることが必要である。

（４）調査項目別の結果

①　緑被調査、みどり率調査

区全体の緑被面積は 1,329.35ha、緑被率は 22.89％であった。

地域別では国分寺崖線や大規模公園を含む砧地域、烏山地域、玉川地域などの西側が高く、東側の世田谷地域、北沢地域が低い。

土地利用別では公共用地の緑被率が高く、全体面積の約半数を占める住宅用地の緑被率は 18.43％であった。

敷地規模別の緑被率では専用独立住宅では 250 ㎡を境に緑被率に差が現れ、民間集合住宅では敷地規模が大きくなるほど緑被率も高くなっている。

緑被面積は平成 18 年調査から 65.07ha 減少した。

最も減少が大きいのは草地で 59.32ha、農地が 18.07ha、竹林が 2.18ha であった。

増加したのは樹木が 6.63ha、屋上緑地が 7.86ha であった。

②　樹林地調査

区全体の樹冠投影面積 300 ㎡以上の樹林地は 4,249 箇所、469.11ha であった。

公共用地、および地域制緑地で永続性の高い樹林地は 241.06ha で樹林地全体の約半分であった。

樹林の分布は国分寺崖線の分布域と重なる砧地域、玉川地域に多かった。

公園の樹林が最も多く 128.45ha であった。

箇所数では戸建住宅が最も多く 1,605 箇所であったが、小規模なものが多い。

平成 18 年調査との比較では 282 箇所増加しているが、面積は 4.61ha 減少していることから、樹林地としてのつながりが分断し、小規模な樹林地が増えたと考えられる。

玉川地域、砧地域では面積、箇所ともに増加しているが、他の 3 地域では面積が減少し、北沢地域では箇所数も減少していた。

③　樹木調査

地上 1.5ｍの幹周りが 120 ㎝以上の樹木は 44,638 本が確認できた。

幹周り 120 ㎝以上 200 ㎝未満の樹木が最も多く 34,584 本であった。

砧地域が最も多く 13,570 本、玉川地域が 11,947 本で、樹林地の多い地域と重なっている。

樹木の分布が最も多いのが公園で 13,625 本、学校が 5,685 本、戸建住宅が 5,553 本であった。

幹周り 400 ㎝以上の巨木が最も多いのは公園であった。

最も多い種類はサクラで 11,357 本、ケヤキ 8,468 本、スダジイ 3,086 本、イチョウ 3,085 本であった。

区内で最も幹周りの大きい樹木は駒沢公園内の株立ちのケヤキ（926 ㎝）だった。株立ち以外では瀬田一丁目の学校内のクスノキ（597 ㎝）であった。

街路樹は区全体で 23,910 本であった。

区道の街路樹が最も多く 18,522 本、都道が 4,239 本であった。

④　接道部緑化調査

区全体の接道部緑化延長は 1,210.34 ㎞、接道部緑化率は 37.10％であった。

植込・植樹帯が最も多く 315.35 ㎞、植込＋高木が 239.32 ㎞で、植込系の緑化形態が接道部緑化の約半分を占めた。

生垣系は 211.29 ㎞で接道部緑化全体の 17.5％であった。

接道部緑化率が高い地域は玉川地域 40.87％、砧地域 39.28％であった。

公的集合住宅の接道部緑化率が最も高く 61.51％であった。

戸建住宅の接道部緑化率は 41.08％で植込系の緑化形態が多かった。

区全体の塀の延長は 492.51 ㎞で、塀の設置率は 15.10％であった。

塀の設置率が最も高い土地利用は社寺で 34.15％であった。

戸建住宅の接道状況は緑化によるものが 596.46 ㎞、構造物によるものが 384.41 ㎞であり、接道延長の約 70％が境界をしきっていることが分かる。

平成 18 年調査との比較では接道緑化延長、塀の延長ともに減少していた。

接道部緑化延長については塀上の緑化の基準が異なっているために減少が大きいと考えられる。

⑤　壁面緑化調査

区全体の壁面緑化は 964 箇所、2.25ha であった。

世田谷地域が最も多く 324 箇所、0.90ha であった。

住宅の緑化がほとんどであり、戸建住宅では 640 箇所、1.20ha であった。

区全体の緑のカーテンは 3,307 箇所、1.59ha であった。

緑のカーテンの箇所数は砧地域が最も多く 786 箇所、緑化面積では世田谷地域が最も大きく 0.61ha であった。

10-2. 今後必要な対策の検討

世田谷区では「みどりとみずの環境共生都市・世田谷」の実現をめざして、区制100 周年となる 2032 年(平成 44 年)にみどり率を 33%とする長期目標「世田谷みどり 33」を掲げ、緑地の保全と緑化の推進を図っている。

区内にはみどりの生命線である国分寺崖線をはじめとした、まとまった樹林地が数多く残っており、それらの貴重なみどりを保全するために「特別緑地保全地区」、「国分寺崖線保全重点地区」等の法や条例に基づく様々な制度を活用している。「世田谷区みどりのトラスト基金」は、公園緑地の取得、緑化活動の推進、公共施設の緑化等に活用している。

また、「みどりの基本条例」に基づき、建築行為の際に一定の緑地を確保するためのみどりの計画書制度の他、より確実に緑地を確保するために都市緑地法に基づく「緑化地域制度」を導入し、みどりの保全・創出を推進している。

しかしながら、区内のみどりは減少していることが分かった。減少の主な要因は住宅用地の増加に伴う敷地の細分化にあると考えられる。区内の人口は平成 44 年まで増加傾向が続くと予想されており、今後も住宅用地は増加するものと思われる。住宅用地の増加に伴い、敷地が細分化される土地利用転換が進んだ場合は、さらにみどりは減少していくものと思われる。そのため、小規模な敷地での緑化を一層推進するとともに、みどりの減少に歯止めがかけられるような制度的な検討をしていく必要がある。

平成 23 年調査で減少した緑被地のうち、最も減少が大きかったのは未利用地の草地であった。未利用地の草地は、土地利用の変化と調査の時期によって増減が起こることは仕方がないといえる。しかし、草地に次いで減少が大きい農地と 300 ㎡以上の樹林地は、未利用地の草地のような一時的なみどりではなく、昔から存在する貴重なみどりの資源である。

その農地保全の対策として、農地が集積している地区を農地保全重点地区に指定し、地区内の農地に相続等が発生するなど消失の可能性が高い場合には、農地の重要度にあわせて区が買い取ることとしている。農地と同様に、300 ㎡以上の樹林地についても緑地保全制度を活用し、地域において重要度の高い樹林地は積極的に地区指定を行う必要がある。また、維持管理や利活用を市民協働により進めることで、地域に根ざした魅力的な森づくりを行うとともに、基金等を活用した買取により担保性を高める必要がある。

このように、消失の可能性のある民有地のみどりが、区内に数多く存在している。国分寺崖線の樹林地においても、約 7 割が民有地である。これらの民有地のみどりは、現在、維持管理の大部分が所有者負担により行われている。今後起こりうる突然の事態にも対応できるように、基金の積み立て等の財源の確保についても検討が必要である。

以上のように、今後も所有者や区民の理解と協力のもと、区民共通の財産として区内のみどりの保全・創出に努めていく必要がある。

10-3. 地域別カルテ

「世田谷区みどりの資源調査」の各種調査結果について、5 地域別にカルテとして整理を行った。各種項目の内容は表 10-2 に示す通りである。

表 10-2　地域別カルテの内容

項目	内容
基礎データ	平成18年調査：平成18年8月1日住民基本台帳（外国人登録を除く） 平成23年調査：平成23年6月1日住民基本台帳（外国人登録を除く）
敷地規模別敷地数の変化	平成18年度および平成23年度世田谷区土地利用現況データを用いて、道路、鉄道敷、水面を除く全敷地について、敷地規模別の敷地数の変化の集計を行った。
緑被	緑被区分、およびみどり面について、平成18年調査および平成23年調査の緑被データ、公園データを用いて、面積・割合・構成比・推移量を集計した。
樹林地 （300㎡以上）	樹木被覆面積300㎡以上を樹林地として、平成18年調査および平成23年調査の樹林地の箇所と面積、公民別箇所と面積、面積規模別の箇所と面積、推移量を集計した。
樹木	地上1.5mの幹周り1.2m以上の樹木について幹周り別、樹種別の集計を行った。 街路樹は各管理者資料を用いて本数の集計を行った。
接道部緑化	接道延長1m以上の接道部緑化、およびブロック塀等について、種類別の延長、接道部緑化率、推移量の集計を行った。
壁面緑化	緑化面積5㎡以上の壁面緑化と緑のカーテン（面積基準なし）について、箇所数と面積の集計を行った。

区全体

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	平成23年度 割合	平成23年度 緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	平成18年度 割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	959.20	16.51%	72.16%	952.56	16.40%	6.63	0.11%
		樹木地 竹林	8.56	0.15%	0.64%	10.74	0.18%	-2.18	-0.04%
		樹木地 樹木地計	967.76	16.66%	72.80%	963.30	16.58%	4.46	0.08%
		草地	230.44	3.97%	17.33%	289.76	4.99%	-59.32	-1.02%
		農地	113.07	1.95%	8.51%	131.14	2.26%	-18.07	-0.31%
		屋上緑地	18.08	0.31%	1.36%	10.22	0.18%	7.85	0.14%
		緑被計 (緑被率)	**1,329.35**	**22.89%**	100.00%	**1,394.42**	**24.01%**	**-65.08**	**-1.12%**
	水面		28.11	0.48%	—	28.71	0.49%	-0.61	-0.01%
	公園内裸地		23.59	0.41%	—	18.51	0.32%	5.08	0.09%
	公園内構造物面		47.77	0.82%	—	43.15	0.74%	4.62	0.08%
	みどり面計(みどり率)		**1,428.82**	**24.60%**	**—**	**1,484.80**	**25.56%**	**-55.98**	**-0.96%**
公園以外の裸地			177.73	3.06%	—	168.16	2.90%	9.57	0.16%
公園以外の構造物面(道路・建築物等)			4,201.85	72.34%	—	4,155.44	71.54%	46.41	0.80%
世田谷地域全体面積(ha)			5,808.40			5,808.40		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳 平成18年(H18.8.1) 平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	839,456	818,918	20,538	人
世帯数	437,560	424,190	13,370	世帯
面積	5,808.4	5,808.4	0.0	ha
人口密度	144.5	141.0	3.5	人/ha

・区内の緑被は骨格的なみどりとみずの軸と位置づけている国分寺崖線、みどりの拠点と位置づけた大規模公園や社寺林などまとまりのあるみどりのほか、区西側を中心に分布する農地、住宅地内の小規模なみどりから構成されている。
・樹林地のうち永続性の高いものが約5割であるが、平成18年と比べて減少している。
・樹木は公園緑地の他、住宅地にも多く分布している。
・接道部緑化は接道部延長の約4割に整備されていた。

樹林地<300㎡以上>

全体

区分	平成23年	平成23年 樹林地率(%)	平成18年	平成18年 樹林地率(%)	変化 推移量	変化 増減率(%)
箇所	4,249	—	4,207	—	42	1.0
ha	469.11	8.08	551.07	9.49	▲ 81.96	▲ 14.9

公民別

単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	民有地 地域制緑地指定外	民有地 計
箇所	1230	123	2896	**3019**
ha	209.03	32.03	228.04	**260.07**

面積別

区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上
箇所	2,001	1,354	536	161	159	38
ha	76.40	93.84	72.76	38.90	80.89	106.33

高さ別

区分	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	747	1,454	1,613	396	39
ha	38.75	91.00	181.34	146.35	11.67

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	159,221	46,792	82,702	8,403	12,255	5,301	3,011	362	395
非宅地	13,730	3,221	4,884	764	1,812	1,647	1,083	160	159
合計	172,951	50,013	87,586	9,167	14,067	6,948	4,094	522	554

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	4,470	3,400	1,781	▲ 191	▲ 472	▲ 73	0	19	6
非宅地	▲ 254	352	27	▲ 40	▲ 226	▲ 119	▲ 177	▲ 31	▲ 40
合計	4,216	3,752	1,808	▲ 231	▲ 698	▲ 192	▲ 177	▲ 12	▲ 34

樹木

全体

区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	幹周り 180～240cm	幹周り 240～300cm	幹周り 300cm以上	幹周り 不明
本数	44,638	7.69	29,024	11,709	2,906	914	85

樹種別

区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	11,357	8,468	3,086	3,085	2,069	2,051	2,005
区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他			
本数	1,688	1,162	1,018	8,649			

街路樹

区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	1,149	4,239	18,522	23,910

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	3,262,695	**1,210,342**	138,604	72,692	315,353	239,324	16,952	8,130	6,193	4,990	68,093	183,990	97,992	58,029
接道部延長に占める割合(%)	—	**37.10**	4.25	2.23	9.67	7.34	0.52	0.25	0.19	0.15	2.09	5.64	3.00	1.78

接道部緑化の比較(平成18年度区分)

区分	高木緑化 塀なし	高木緑化 塀あり	中低木緑化 塀なし	中低木緑化 塀あり	ツタ類緑化 塀なし	ツタ類緑化 塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	97,992	183,990	554,677	68,093	25,082	11,183	211,296	**1,152,312**
平成18年度(m)	104,203	41,344	582,194	301,309	7,364	6,948	144,095	**1,187,456**
増減(H23-H18)	▲ 6,211	142,646	▲ 27,517	▲ 233,216	17,718	4,235	67,201	**▲ 35,144**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	191,543	36,334	202,155	13,828	39,132	9,522	492,514	114,837	6,334	613,684
接道部延長に占める割合(%)	5.87	1.11	6.20	0.42	1.20	0.29	15.10	3.52	0.19	18.81

壁面緑化(現地調査)

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	964	3,307
面積(㎡)	22,484	15,902
㎢当たりの箇所数	16.60	5

世田谷地域

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	平成23年度 割合	平成23年度 緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	平成18年度 割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	165.26	13.36%	84.77%	165.15	13.35%	0.12	0.01%
		樹木地 竹林	0.82	0.07%	0.42%	1.28	0.10%	−0.46	−0.04%
		樹木地 樹木地計	166.08	13.43%	85.19%	166.42	13.46%	−0.34	−0.03%
		草地	19.60	1.58%	10.05%	31.45	2.54%	−11.85	−0.96%
		農地	6.22	0.50%	3.19%	6.73	0.54%	−0.52	−0.04%
		屋上緑地	3.05	0.25%	1.56%	2.02	0.16%	1.03	0.08%
		緑被計 （緑被率）	**194.95**	**15.76%**	100.00%	**206.63**	**16.71%**	**−11.68**	**−0.94%**
	水面		0.19	0.02%	—	0.07	0.01%	0.12	0.01%
	公園内裸地		3.65	0.30%	—	3.02	0.24%	0.63	0.05%
	公園内構造物面		7.40	0.60%	—	6.46	0.52%	0.94	0.08%
	みどり面計（みどり率）		**206.20**	**16.67%**	**—**	**216.18**	**17.48%**	**−9.98**	**−0.81%**
公園以外の裸地			36.78	2.97%	—	31.63	2.56%	5.15	0.42%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			993.62	80.35%	—	988.79	79.96%	4.83	0.39%
世田谷地域全体面積(ha)			1,236.60			1,236.60		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳　平成18年(H18.8.1)　平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	230,000	224,691	5,309	人
世帯数	127,192	123,187	4,005	世帯
面積	1,236.6	1,236.6	0.0	ha
人口密度	186.0	181.7	4.3	人/ha

・みどり率、緑被率は5地域中最も低い。
・樹林地率、樹木密度は4番目。都から移管され大きな樹木のある公園、社寺林、学校に樹林地がまとまって分布していることによる。
・壁面緑化は5地域中最も多いが、接道部緑化率は最も低かった。
・住宅地での緑化が困難なため、公共施設等が率先して緑化し、小規模宅地等の緑化を誘導・推進していくことも必要である。

樹林地<300㎡以上>

全体 区分	平成23年	平成23年 樹林地率(%)	平成18年	平成18年 樹林地率(%)	変化 推移量	変化 増減率(%)	公民別 単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	民有地 地域制緑地指定外	民有地 計
箇所	738	—	763	—	▲ 25	▲ 3.3	箇所	256	29	453	**482**
ha	65.42	5.29	77.59	6.27	▲ 12.17	▲ 15.7	ha	27.65	6.36	31.40	**37.77**

面積別 区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上	高さ別 3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	367	237	89	19	23	3	118	235	296	82	7
ha	14.03	16.37	11.88	4.73	11.85	6.55	5.54	13.53	27.34	17.25	1.76

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	42,028	15,486	20,174	1,831	2,643	1,119	602	86	87
非宅地	3,095	981	1,143	180	337	268	154	19	13
合計	45,123	16,467	21,317	2,011	2,980	1,387	756	105	100

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	775	916	▲ 22	▲ 34	▲ 73	▲ 10	▲ 10	3	5
非宅地	▲ 57	47	▲ 8	▲ 8	▲ 46	▲ 26	▲ 12	2	▲ 6
合計	718	963	▲ 30	▲ 42	▲ 119	▲ 36	▲ 22	5	▲ 1

樹木

全体 区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	180～240cm	240～300cm	300cm以上	不明
本数	8,477	6.86	5,775	2,015	498	183	6

樹種別 区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	2,116	1,392	864	862	360	299	468

区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他
本数	313	157	120	1,526

街路樹 区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	0	1,933	4,008	5,941

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	736,818	**238,242**	26,135	13,287	63,322	35,355	2,955	1,430	1,327	706	16,404	41,432	21,747	14,142
接道部延長に占める割合(%)	—	**32.33**	3.55	1.80	8.59	4.80	0.40	0.19	0.18	0.10	2.23	5.62	2.95	1.92

接道部緑化の比較（平成18年度区分）

区分	高木緑化 塀なし	高木緑化 塀あり	中低木緑化 塀なし	中低木緑化 塀あり	ツタ類緑化 塀なし	ツタ類緑化 塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	21,747	41,432	98,676	16,404	4,385	2,034	39,423	**224,100**
平成18年度(m)	19,679	9,130	117,960	59,262	2,081	1,476	30,625	**240,213**
増減(H23-H18)	2,068	32,301	▲ 19,284	▲ 42,858	2,303	558	8,798	**▲ 16,112**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	43,740	8,351	50,519	3,920	7,197	1,881	115,608	16,947	113	132,669
接道部延長に占める割合(%)	5.94	1.13	6.86	0.53	0.98	0.26	15.69	2.30	0.02	18.01

壁面緑化（現地調査）

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	324	777
面積(㎡)	8,974	6,101
㎢当たりの箇所数	26.20	8

北沢地域

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	割合	緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	119.64	13.89%	84.43%	126.15	14.65%	−6.51	−0.76%
		樹木地 竹林	0.45	0.05%	0.32%	0.55	0.06%	−0.09	−0.01%
		樹木地 樹木地計	120.09	13.94%	84.75%	126.70	14.71%	−6.61	−0.77%
		草地	14.95	1.74%	10.55%	22.29	2.59%	−7.34	−0.85%
		農地	5.41	0.63%	3.82%	6.11	0.71%	−0.70	−0.08%
		屋上緑地	1.24	0.14%	0.88%	1.32	0.15%	−0.08	−0.01%
		緑被計（緑被率）	**141.70**	**16.45%**	100.00%	**156.42**	**18.16%**	**−14.71**	**−1.71%**
	水面		0.01	0.00%	—	0.01	0.00%	0.01	0.00%
	公園内裸地		2.82	0.33%	—	1.87	0.22%	0.95	0.11%
	公園内構造物面		2.35	0.27%	—	2.55	0.30%	−0.20	−0.02%
	みどり面計（みどり率）		**146.89**	**17.06%**	**—**	**160.85**	**18.68%**	**−13.96**	**−1.62%**
公園以外の裸地			18.88	2.19%	—	19.36	2.25%	−0.47	−0.05%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			695.43	80.75%	—	681.00	79.08%	14.43	1.68%
世田谷地域全体面積(ha)			861.20			861.20		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳　平成18年(H18.8.1)　平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	141,114	142,653	−1,539	人
世帯数	80,334	80,482	−148	世帯
面積	861.2	861.2	0.0	ha
人口密度	163.9	165.6	−1.8	人/ha

・みどり率、緑被率は2番目に低いが、樹林地率、樹木密度は最も低かった。
・敷地規模の比較的大きい公園、社寺、学校等の分布が少ないため樹林地等も少ない状況である。
・緑被率の減少は2番目に高く、特に樹木地の減少率が最も高かった。
・壁面緑化は区平均よりも多いが、接道部緑化率は区平均よりやや低い。
・緑化余地の少ない住宅地に工夫して緑化推進を図る必要がある。

樹林地<300㎡以上>

全体

区分	平成23年	樹林地率(%)	平成18年	樹林地率(%)	変化 推移量	変化 増減率(%)
箇所	480	—	548	—	▲ 68	▲ 12.4
ha	44.73	5.19	56.27	6.53	▲ 11.53	▲ 20.5

公民別

区分	単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	民有地 地域制緑地指定外	民有地 計
	箇所	140	8	332	**340**
	ha	16.84	1.30	26.60	**27.90**

面積別

区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上
箇所	270	124	57	13	13	3
ha	10.25	8.77	7.80	3.01	5.84	9.06

高さ別

区分	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	69	180	185	42	4
ha	3.32	9.69	24.62	6.55	0.55

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	31,847	9,724	17,063	1,679	2,298	699	308	30	46
非宅地	2,068	650	827	109	227	161	81	9	4
合計	33,915	10,374	17,890	1,788	2,525	860	389	39	50

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	496	492	173	▲ 68	▲ 98	▲ 3	0	0	0
非宅地	49	83	8	▲ 4	▲ 20	▲ 11	▲ 4	▲ 3	0
合計	545	575	181	▲ 72	▲ 118	▲ 14	▲ 4	▲ 3	0

樹木

全体

区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	180～240cm	240～300cm	300cm以上	不明
本数	4,666	5.42	2,903	1,273	376	87	27

樹種別

区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	1,582	762	402	327	190	182	168
区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他			
本数	121	55	37	840			

街路樹

区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	0	145	1,003	1,148

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	560,281	**198,701**	18,258	11,039	49,808	34,209	2,820	1,253	1,310	1,074	9,316	44,954	13,690	10,970
接道部延長に占める割合(%)	—	**35.46**	3.26	1.97	8.89	6.11	0.50	0.22	0.23	0.19	1.66	8.02	2.44	1.96

接道部緑化の比較（平成18年度区分）

区分	高木緑化 塀なし	高木緑化 塀あり	中低木緑化 塀なし	中低木緑化 塀あり	ツタ類緑化 塀なし	ツタ類緑化 塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	13,690	44,954	84,017	9,316	4,073	2,383	29,297	**187,731**
平成18年度(m)	17,775	11,706	77,110	58,428	1,059	1,509	23,575	**191,162**
増減(H23-H18)	▲ 4,085	33,248	6,907	▲ 49,113	3,014	875	5,722	**▲ 3,431**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	39,194	5,988	40,152	2,647	8,574	1,265	97,819	26,404	107	124,331
接道部延長に占める割合(%)	7.00	1.07	7.17	0.47	1.53	0.23	17.46	4.71	0.02	22.19

壁面緑化（現地調査）

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	206	576
面積(㎡)	4,134	2,052
㎢当たりの箇所数	23.92	4

玉川地域

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	割合	緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	275.26	17.43%	72.39%	263.58	16.69%	11.68	0.74%
		樹木地 竹林	1.86	0.12%	0.49%	2.16	0.14%	−0.30	−0.02%
		樹木地 樹木地計	277.13	17.55%	72.88%	265.74	16.82%	11.38	0.72%
		草地	70.39	4.46%	18.51%	80.83	5.12%	−10.44	−0.66%
		農地	27.56	1.74%	7.25%	31.37	1.99%	−3.81	−0.24%
		屋上緑地	5.16	0.33%	1.36%	3.03	0.19%	2.13	0.13%
		緑被計（緑被率）	**380.23**	**24.07%**	100.00%	**380.97**	**24.12%**	**−0.74**	**−0.05%**
	水面		12.62	0.80%	—	13.33	0.84%	−0.72	−0.05%
	公園内裸地		6.94	0.44%	—	5.92	0.37%	1.02	0.06%
	公園内構造物面		18.16	1.15%	—	18.20	1.15%	−0.04	0.00%
	みどり面計（みどり率）		**417.95**	**26.46%**	**—**	**418.42**	**26.49%**	**−0.48**	**−0.03%**
公園以外の裸地			47.25	2.99%	—	42.97	2.72%	4.28	0.27%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			1,114.31	70.55%	—	1,118.11	70.79%	−3.80	−0.24%
世田谷地域全体面積(ha)			1,579.50			1,579.50		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳　平成18年(H18.8.1) 平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	207,536	201,134	6,402	人
世帯数	102,297	98,064	4,233	世帯
面積	1,579.5	1,579.5	0.0	ha
人口密度	131.4	127.3	4.1	人/ha

・みどり率は2番目、緑被率は3番目に高く、比較的みどりの多い地域である。
・駒沢オリンピック公園、国分寺崖線の等々力渓谷、園芸高校一帯、九品仏一帯等がみどりの拠点となっている。
・樹木地面積の増加が最も多く、特に小規模なものの増加が多い。
・接道部緑化率は4割を超えているが、壁面緑化は区平均よりも低い。
・二子玉川駅周辺の大規模開発により、新たな緑地が整備されており、緑化環境の充実が期待されている。

樹林地<300㎡以上>

全体

区分	平成23年	樹林地率(%)	平成18年	樹林地率(%)	変化 推移量	変化 増減率(%)
箇所	1,250	—	1,161	—	89	7.7
ha	140.02	8.86	156.60	9.91	▲ 16.58	▲ 10.6

公民別

単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	民有地 地域制緑地指定外	民有地 計
箇所	306	28	916	**944**
ha	56.93	8.30	74.79	**83.09**

面積別

区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上
箇所	557	413	155	57	57	11
ha	21.16	28.91	20.78	13.76	30.83	24.58

高さ別

区分	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	212	434	481	108	15
ha	11.78	27.18	52.01	45.04	4.00

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	39,193	9,799	20,974	2,360	3,490	1,503	873	89	105
非宅地	3,541	780	1,308	191	468	437	279	33	45
合計	42,734	10,579	22,282	2,551	3,958	1,940	1,152	122	150

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	1,085	687	668	▲ 62	▲ 189	▲ 40	19	▲ 1	3
非宅地	▲ 64	92	44	▲ 12	▲ 70	▲ 49	▲ 50	▲ 9	▲ 10
合計	1,021	779	712	▲ 74	▲ 259	▲ 89	▲ 31	▲ 10	▲ 7

樹木

全体

区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	180～240cm	240～300cm	300cm以上	不明
本数	11,947	7.56	7,431	3,307	891	290	28

樹種別

区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	3,024	2,192	1,022	711	575	482	523
区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他			
本数	377	396	392	2,253			

街路樹

区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	647	1,291	6,742	8,680

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	824,886	**337,157**	36,630	20,226	92,638	75,254	4,325	1,535	1,372	1,322	19,901	41,405	26,777	15,769
接道部延長に占める割合(%)	—	**40.87**	4.44	2.45	11.23	9.12	0.52	0.19	0.17	0.16	2.41	5.02	3.25	1.91

接道部緑化の比較（平成18年度区分）

区分	高木緑化 塀なし	高木緑化 塀あり	中低木緑化 塀なし	中低木緑化 塀あり	ツタ類緑化 塀なし	ツタ類緑化 塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	26,777	41,405	167,893	19,901	5,861	2,695	56,856	**321,387**
平成18年度(m)	23,776	13,339	158,618	92,207	1,739	1,862	24,495	**316,036**
増減(H23-H18)	3,001	28,066	9,275	▲ 72,306	4,121	833	32,362	**5,352**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	58,654	7,102	50,901	2,340	11,396	3,630	134,024	40,379	4,659	179,062
接道部延長に占める割合(%)	7.11	0.86	6.17	0.28	1.38	0.44	16.25	4.90	0.56	21.71

壁面緑化（現地調査）

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	213	511
面積(㎡)	5,489	2,248
㎢当たりの箇所数	13.49	4

砧地域

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	割合	緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	266.95	19.64%	63.51%	263.66	19.40%	3.29	0.24%
		樹木地 竹林	3.33	0.25%	0.79%	4.43	0.33%	-1.10	-0.08%
		樹木地 樹木地計	270.29	19.89%	64.31%	268.09	19.73%	2.19	0.16%
		草地	97.31	7.16%	23.15%	117.74	8.66%	-20.42	-1.50%
		農地	46.42	3.42%	11.04%	54.49	4.01%	-8.07	-0.59%
		屋上緑地	6.29	0.46%	1.50%	2.58	0.19%	3.71	0.27%
		緑被計（緑被率）	**420.31**	**30.93%**	100.00%	**442.90**	**32.59%**	**-22.59**	**-1.66%**
	水面		13.78	1.01%	—	13.70	1.01%	0.09	0.01%
	公園内裸地		7.55	0.56%	—	5.76	0.42%	1.79	0.13%
	公園内構造物面		16.98	1.25%	—	13.20	0.97%	3.78	0.28%
	みどり面計（みどり率）		**458.63**	**33.74%**	**—**	**475.56**	**34.99%**	**-16.93**	**-1.25%**
公園以外の裸地			49.00	3.61%	—	44.44	3.27%	4.57	0.34%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			851.47	62.65%	—	839.11	61.74%	12.36	0.91%
世田谷地域全体面積(ha)			1,359.10			1,359.10		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳　平成18年(H18.8.1)　平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	151,103	144,305	6,798	人
世帯数	70,759	67,523	3,236	世帯
面積	1,359.1	1,359.1	0.0	ha
人口密度	111.2	106.2	5.0	人/ha

・みどり率、緑被率、樹林地率、樹木密度が5地域中最も高く、区内で最も緑化環境の優れた地域である。
・砧公園等の大規模公園や国分寺崖線には成城みつ池特別緑地保全地区、岡本静嘉堂緑地等の貴重なみどり資源の分布も多い。
・きたみふれあい広場のような人工地盤を活用した整備もされており、多用な緑化がみられる。
・農地の割合が高いが、宅地化による緑被の減少もあり、農地や樹林地などを保全することが必要である。

樹林地<300㎡以上>

全体

区分	平成23年	樹林地率(%)	平成18年	樹林地率(%)	変化 推移量	増減率(%)
箇所	1,190	—	1,129	—	61	5.4
ha	153.72	11.31	178.37	13.12	▲ 24.65	▲ 13.8

公民別

単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	民有地 地域制緑地指定外	民有地 計
箇所	338	37	815	**852**
ha	76.07	11.86	65.79	**77.65**

面積別

区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上
箇所	507	406	164	48	50	15
ha	19.54	28.11	22.64	11.56	23.69	48.18

高さ別

区分	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	230	410	425	116	9
ha	12.02	27.93	48.98	59.74	5.05

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	27,370	6,072	14,835	1,672	2,543	1,322	748	84	94
非宅地	3,033	435	938	181	493	491	370	53	72
合計	30,403	6,507	15,773	1,853	3,036	1,813	1,118	137	166

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	1,452	732	792	▲ 19	▲ 60	▲ 7	▲ 2	17	▲ 1
非宅地	▲ 203	50	▲ 39	2	▲ 81	▲ 22	▲ 80	▲ 15	▲ 18
合計	1,249	782	753	▲ 17	▲ 141	▲ 29	▲ 82	2	▲ 19

樹木

全体

区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	180～240cm	240～300cm	300cm以上	不明
本数	13,570	9.98	8,819	3,620	853	254	24

樹種別

区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	3,321	2,562	532	684	645	844	698
区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他			
本数	633	416	378	2,857			

街路樹

区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	0	397	3,382	3,779

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	700,423	**275,160**	39,555	20,978	70,204	55,087	3,706	1,511	1,275	1,241	14,356	32,058	25,126	10,063
接道部延長に占める割合(%)	—	**39.28**	5.65	3.00	10.02	7.86	0.53	0.22	0.18	0.18	2.05	4.58	3.59	1.44

接道部緑化の比較（平成18年度区分）

区分	高木緑化 塀なし	高木緑化 塀あり	中低木緑化 塀なし	中低木緑化 塀あり	ツタ類緑化 塀なし	ツタ類緑化 塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	25,126	32,058	125,291	14,356	5,217	2,517	60,533	**265,097**
平成18年度(m)	25,917	4,674	129,446	54,165	2,091	1,546	55,586	**273,424**
増減(H23-H18)	▲ 791	27,384	▲ 4,156	▲ 39,809	3,126	971	4,947	**▲ 8,327**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	32,176	7,780	33,820	2,654	7,280	1,965	85,674	19,945	1,135	106,754
接道部延長に占める割合(%)	4.59	1.11	4.83	0.38	1.04	0.28	12.23	2.85	0.16	15.24

壁面緑化（現地調査）

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	132	786
面積(㎡)	2,170	2,646
㎢当たりの箇所数	9.71	3

烏山地域

位置図

緑被

区分			平成23年度 面積(ha)	割合	緑被に占める割合	平成18年度 面積(ha)	割合	推移量(ha)	増減率(%)
みどり面	緑被	樹木地 樹木	132.08	17.11%	68.74%	134.02	17.36%	−1.93	−0.25%
		樹木地 竹林	2.09	0.27%	1.09%	2.32	0.30%	−0.23	−0.03%
		樹木地計	134.17	17.38%	69.82%	136.34	17.66%	−2.17	−0.28%
		草地	28.19	3.65%	14.67%	37.46	4.85%	−9.27	−1.20%
		農地	27.46	3.56%	14.29%	32.45	4.20%	−4.98	−0.65%
		屋上緑地	2.33	0.30%	1.21%	1.27	0.16%	1.06	0.14%
		緑被計（緑被率）	**192.16**	**24.89%**	100.00%	**207.52**	**26.88%**	**−15.36**	**−1.99%**
	水面		1.50	0.19%	—	1.60	0.21%	−0.11	−0.01%
	公園内裸地		2.62	0.34%	—	1.94	0.25%	0.69	0.09%
	公園内構造物面		2.87	0.37%	—	2.74	0.35%	0.14	0.02%
	みどり面計（みどり率）		**199.16**	**25.80%**	**—**	**213.79**	**27.69%**	**−14.64**	**−1.90%**
公園以外の裸地			25.82	3.34%	—	29.77	3.86%	−3.95	−0.51%
公園以外の構造物面（道路・建築物等）			547.02	70.86%	—	528.43	68.45%	18.59	2.41%
世田谷地域全体面積(ha)			772.00			772.00		—	

区全体を100としたときの各数値



基礎データ

※住民基本台帳　平成18年(H18.8.1)　平成23年(H23.6.1)

区分	平成23年度	平成18年度	変化	単位
人口	109,703	106,135	3,568	人
世帯数	56,978	54,934	2,044	世帯
面積	772.0	772.0	0.0	ha
人口密度	142.1	137.5	4.6	人/ha

・緑被率は2番目、みどり率は3番目で区平均より高い。農地率も高い。
・屋上緑地以外の緑被が減少し、みどり率、緑被率とも5地域中最も減少率が高い。
・樹林地は敷地の大きい公園、公共施設等に分布し、区平均と同等であった。
・接道部緑化率は区平均よりやや少なく、壁面緑化分布は少なかった。
・景観、環境維持のため、既存農地を保全することが重要である。

樹林地<300㎡以上>

全体 区分	平成23年	樹林地率(%)	平成18年	樹林地率(%)	変化 推移量	増減率(%)	公民別 単位	公共用地	民有地 地域制緑地指定	地域制緑地指定外	計
箇所	591	—	606	—	▲ 15	▲ 2.5	箇所	190	21	380	**401**
ha	65.23	8.45	82.25	10.65	▲ 17.02	▲ 20.7	ha	31.55	4.21	29.46	**33.67**

面積別 区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上
箇所	300	174	71	24	16	6
ha	11.42	11.68	9.65	5.84	8.66	17.96

高さ別 区分	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	118	195	226	48	4
ha	6.08	12.68	28.39	17.77	0.31

敷地規模別の敷地数

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	18,783	5,711	9,656	861	1,281	658	480	73	63
非宅地	1,993	375	668	103	287	290	199	46	25
合計	20,776	6,086	10,324	964	1,568	948	679	119	88

敷地規模別の敷地数変化

※道路、鉄道敷、水面は除く

規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	300～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	662	573	170	▲ 8	▲ 52	▲ 13	▲ 7	0	▲ 1
非宅地	21	80	22	▲ 18	▲ 9	▲ 11	▲ 31	▲ 6	▲ 6
合計	683	653	192	▲ 26	▲ 61	▲ 24	▲ 38	▲ 6	▲ 7

樹木

全体 区分	平成23年	ha当たり本数	幹周り 120～180cm	180～240cm	240～300cm	300cm以上	不明
本数	5,978	7.74	4,096	1,494	288	100	0

樹種別 区分	ｻｸﾗ	ｹﾔｷ	ｽﾀﾞｼﾞｲ	ｲﾁｮｳ	ﾏﾂ類	ｼﾗｶｼ	ﾋﾏﾗﾔｽｷﾞ
本数	1,314	1,560	266	501	299	244	148

区分	ｸｽﾉｷ	ｴﾉｷ	ﾑｸﾉｷ	その他
本数	244	138	91	1,173

街路樹 区分	平成23年 国道	都道	区道	全体
本数	502	473	3,387	4,362

接道部緑化およびブロック塀

接道部緑化

区分	接道部延長	**接道部緑化合計**	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
緑化部延長(m)	440,288	**161,083**	18,025	7,162	39,381	39,419	3,146	2,400	909	646	8,116	24,141	10,652	7,086
接道部延長に占める割合(%)	—	**36.59**	4.09	1.63	8.94	8.95	0.71	0.55	0.21	0.15	1.84	5.48	2.42	1.61

接道部緑化の比較（平成18年度区分）

区分	高木緑化 塀なし	塀あり	中低木緑化 塀なし	塀あり	ツタ類緑化 塀なし	塀あり	生垣緑化	**合計**
平成23年度(m)	10,652	24,141	78,799	8,116	5,546	1,555	25,187	**153,997**
平成18年度(m)	17,056	2,494	99,059	37,247	394	555	9,816	**166,622**
増減(H23-H18)	▲ 6,404	21,647	▲ 20,260	▲ 29,131	5,153	999	15,371	**▲ 12,625**

接道部のﾌﾞﾛｯｸ塀等の状況

区分	コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	**塀の合計**	擁壁延長	自然法面延長	**合計**
緑化部延長(m)	17,778	7,114	26,764	2,266	4,686	781	59,388	11,161	319	70,869
接道部延長に占める割合(%)	4.04	1.62	6.08	0.51	1.06	0.18	13.49	2.53	0.07	16.10

壁面緑化（現地調査）

区分	壁面緑化	みどりのカーテン
箇所	89	657
面積(㎡)	1,717	2,855
㎢当たりの箇所数	11.53	4

資　　料　　編

1. 町丁目別緑被　資料－ 1

2. 町丁目別緑被の変化　資料－11

3. 地域別東京都土地利用別緑被　資料－16

4. 公共施設別緑被　資料－21

5. 公園別緑被　資料－33

6. 町丁目別樹林面積・箇所　資料－51

7. 樹林面積上位10箇所　資料－53

8. 土地利用別公民別樹林面積・箇所　資料－53

9. 町丁目別樹木本数　資料－54

10. 町丁目別接道部緑化　資料－59

11. 土地利用別接道部緑化　資料－69

12. 町丁目別ブロック塀　資料－71

13. 土地利用別ブロック塀　資料－81

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン　資料－83

15. 土地利用分類　資料－88

1. 町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
1	池尻一丁目	20.90	60,696	0	7,555	0	1,092	701	20,712	69,343
2	池尻二丁目	18.90	17,105	0	3,124	410	630	0	15,280	21,269
3	池尻三丁目	21.20	17,962	0	2,048	0	500	210	2,703	20,509
4	池尻四丁目	25.00	39,763	0	3,841	312	1,605	172	21,849	45,521
5	三宿一丁目	16.50	12,995	0	1,141	28	381	0	8,412	14,545
6	三宿二丁目	19.90	27,384	0	4,270	103	429	256	9,639	32,187
7	太子堂一丁目	19.30	26,381	0	4,758	0	1,257	319	10,507	32,396
8	太子堂二丁目	17.80	16,288	0	2,454	412	410	0	2,744	19,564
9	太子堂三丁目	16.70	18,761	0	5,183	99	402	10	6,402	24,445
10	太子堂四丁目	14.80	14,710	0	1,359	0	589	0	1,276	16,659
11	太子堂五丁目	15.70	14,849	0	914	63	105	0	3,780	15,931
12	三軒茶屋一丁目	20.50	15,799	0	1,214	174	932	0	2,665	18,119
13	若林一丁目	17.70	16,204	0	2,961	303	331	0	3,074	19,799
14	若林二丁目	17.00	18,878	0	1,033	0	141	0	1,327	20,052
15	若林三丁目	17.30	23,374	376	3,837	196	333	0	2,741	28,116
16	若林四丁目	21.40	34,854	0	5,029	276	420	0	7,972	40,580
17	若林五丁目	16.00	15,971	0	1,274	180	300	0	7,555	17,726
18	三軒茶屋二丁目	27.50	23,861	57	1,971	0	928	0	5,185	26,817
19	世田谷一丁目	27.90	36,975	0	2,412	1,662	459	0	4,589	41,509
20	世田谷二丁目	15.40	12,911	0	1,513	0	525	0	4,746	14,949
21	世田谷三丁目	13.20	11,514	0	2,432	0	299	0	1,983	14,246
22	世田谷四丁目	20.70	30,056	0	2,791	67	728	0	4,519	33,641
23	桜一丁目	24.20	40,106	1,594	5,940	0	711	0	27,534	48,352
24	桜二丁目	15.90	18,042	61	2,176	4,291	852	0	8,837	25,422
25	桜三丁目	23.20	28,385	0	3,944	0	786	0	6,772	33,115
26	弦巻一丁目	27.60	31,519	771	3,259	2,918	564	16	17,468	39,031
27	弦巻二丁目	22.20	40,353	0	7,197	0	481	0	5,626	48,031
28	弦巻三丁目	20.80	38,942	159	1,945	0	421	111	6,765	41,467
29	弦巻四丁目	22.30	33,726	654	3,348	362	949	0	2,892	39,039
30	弦巻五丁目	23.20	46,440	21	6,875	1,829	330	0	5,508	55,496
31	代田一丁目	20.10	21,801	151	1,538	37	259	1	3,426	23,786
32	代田二丁目	19.70	25,275	386	2,361	0	269	62	3,135	28,290
33	代田三丁目	28.70	36,337	371	4,683	0	459	0	3,776	41,850
34	梅丘一丁目	20.40	21,374	0	1,331	0	169	0	3,268	22,874
35	梅丘二丁目	19.90	30,468	174	2,118	1,337	607	0	6,039	34,703
36	梅丘三丁目	8.90	9,450	0	435	0	76	0	7,502	9,961
37	豪徳寺一丁目	20.60	26,879	0	3,400	0	202	0	4,482	30,480
38	豪徳寺二丁目	21.40	66,230	0	6,018	1,253	46	0	10,346	73,547
39	宮坂一丁目	27.00	48,840	773	2,745	2,691	530	0	10,822	55,578
40	宮坂二丁目	18.20	24,669	410	3,399	1,402	166	0	3,893	30,046
41	宮坂三丁目	23.80	24,782	1	2,755	0	603	0	2,211	28,141
42	桜丘一丁目	25.20	40,187	0	7,112	1,264	2,036	0	17,989	50,599
43	桜丘二丁目	19.10	30,669	0	2,463	0	54	0	9,180	33,186
44	桜丘三丁目	23.60	37,201	281	2,662	9,276	407	0	7,083	49,827
45	桜丘四丁目	29.50	51,059	1,498	3,651	25,116	300	0	6,746	81,624
46	桜丘五丁目	25.90	36,511	281	2,314	5,493	601	0	8,648	45,200
47	経堂一丁目	21.30	25,870	0	1,417	110	236	0	2,317	27,632
48	経堂二丁目	16.50	14,412	0	1,346	332	580	0	1,181	16,670
49	経堂三丁目	17.20	22,416	263	3,632	0	13	0	13,374	26,324
50	経堂四丁目	22.20	30,350	0	4,414	496	161	0	3,977	35,422
51	経堂五丁目	22.30	36,643	30	3,254	73	325	0	3,470	40,325
52	代沢一丁目	19.40	28,242	0	3,002	0	195	0	9,669	31,439
53	代沢二丁目	26.90	38,851	0	4,380	0	239	0	4,592	43,470
54	代沢三丁目	15.30	30,763	0	2,916	0	357	0	1,576	34,036
55	代沢四丁目	21.70	22,863	151	1,757	0	246	15	4,167	25,017
56	代沢五丁目	16.00	15,556	0	1,136	0	143	22	2,763	16,835
57	代田四丁目	29.60	79,859	96	8,298	1,312	347	10	16,132	89,913
58	代田五丁目	18.30	23,291	0	2,126	0	69	0	2,358	25,487
59	代田六丁目	20.10	25,098	0	2,030	69	1,134	0	5,495	28,332
60	羽根木一丁目	15.50	28,556	372	1,923	215	586	0	1,120	31,653

1. 町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり面率 (%)	番号
90,756	103,118	29.04	0.00	3.61	0.00	0.52	0.34	9.91	33.18	43.42	49.34	1
36,550	21,269	9.05	0.00	1.65	0.22	0.33	0.00	8.08	11.25	19.34	11.25	2
23,422	25,113	8.47	0.00	0.97	0.00	0.24	0.10	1.28	9.67	11.05	11.85	3
67,542	48,255	15.91	0.00	1.54	0.12	0.64	0.07	8.74	18.21	27.02	19.30	4
22,958	16,962	7.88	0.00	0.69	0.02	0.23	0.00	5.10	8.82	13.91	10.28	5
42,081	36,999	13.76	0.00	2.15	0.05	0.22	0.13	4.84	16.17	21.15	18.59	6
43,222	33,085	13.67	0.00	2.47	0.00	0.65	0.17	5.44	16.79	22.39	17.14	7
22,308	22,201	9.15	0.00	1.38	0.23	0.23	0.00	1.54	10.99	12.53	12.47	8
30,857	26,237	11.23	0.00	3.10	0.06	0.24	0.01	3.83	14.64	18.48	15.71	9
17,935	17,926	9.94	0.00	0.92	0.00	0.40	0.00	0.86	11.26	12.12	12.11	10
19,711	16,651	9.46	0.00	0.58	0.04	0.07	0.00	2.41	10.15	12.55	10.61	11
20,784	19,309	7.71	0.00	0.59	0.08	0.45	0.00	1.30	8.84	10.14	9.42	12
22,873	21,274	9.15	0.00	1.67	0.17	0.19	0.00	1.74	11.19	12.92	12.02	13
21,379	20,750	11.10	0.00	0.61	0.00	0.08	0.00	0.78	11.80	12.58	12.21	14
30,857	28,214	13.51	0.22	2.22	0.11	0.19	0.00	1.58	16.25	17.84	16.31	15
48,553	45,573	16.29	0.00	2.35	0.13	0.20	0.00	3.73	18.96	22.69	21.30	16
25,281	19,057	9.98	0.00	0.80	0.11	0.19	0.00	4.72	11.08	15.80	11.91	17
32,002	30,612	8.68	0.02	0.72	0.00	0.34	0.00	1.89	9.75	11.64	11.13	18
46,097	41,801	13.25	0.00	0.86	0.60	0.16	0.00	1.64	14.88	16.52	14.98	19
19,695	15,675	8.38	0.00	0.98	0.00	0.34	0.00	3.08	9.71	12.79	10.18	20
16,229	15,164	8.72	0.00	1.84	0.00	0.23	0.00	1.50	10.79	12.29	11.49	21
38,160	35,757	14.52	0.00	1.35	0.03	0.35	0.00	2.18	16.25	18.43	17.27	22
75,886	49,412	16.57	0.66	2.45	0.00	0.29	0.00	11.38	19.98	31.36	20.42	23
34,259	27,002	11.35	0.04	1.37	2.70	0.54	0.00	5.56	15.99	21.55	16.98	24
39,887	33,119	12.23	0.00	1.70	0.00	0.34	0.00	2.92	14.27	17.19	14.28	25
56,516	39,397	11.42	0.28	1.18	1.06	0.20	0.01	6.33	14.14	20.48	14.27	26
53,657	48,914	18.18	0.00	3.24	0.00	0.22	0.00	2.53	21.64	24.17	22.03	27
48,342	42,876	18.72	0.08	0.94	0.00	0.20	0.05	3.25	19.94	23.24	20.61	28
41,931	39,729	15.12	0.29	1.50	0.16	0.43	0.00	1.30	17.51	18.80	17.82	29
61,004	56,247	20.02	0.01	2.96	0.79	0.14	0.00	2.37	23.92	26.29	24.24	30
27,213	24,287	10.85	0.08	0.76	0.02	0.13	0.00	1.70	11.83	13.54	12.08	31
31,487	28,631	12.83	0.20	1.20	0.00	0.14	0.03	1.59	14.36	15.98	14.53	32
45,626	43,538	12.66	0.13	1.63	0.00	0.16	0.00	1.32	14.58	15.90	15.17	33
26,142	24,666	10.48	0.00	0.65	0.00	0.08	0.00	1.60	11.21	12.81	12.09	34
40,741	35,774	15.31	0.09	1.06	0.67	0.30	0.00	3.03	17.44	20.47	17.98	35
17,463	10,007	10.62	0.00	0.49	0.00	0.08	0.00	8.43	11.19	19.62	11.24	36
34,962	31,048	13.05	0.00	1.65	0.00	0.10	0.00	2.18	14.80	16.97	15.07	37
83,893	75,062	30.95	0.00	2.81	0.59	0.02	0.00	4.83	34.37	39.20	35.08	38
66,401	56,458	18.09	0.29	1.02	1.00	0.20	0.00	4.01	20.58	24.59	20.91	39
33,940	31,210	13.55	0.23	1.87	0.77	0.09	0.00	2.14	16.51	18.65	17.15	40
30,352	29,469	10.41	0.00	1.16	0.00	0.25	0.00	0.93	11.82	12.75	12.38	41
68,588	50,599	15.95	0.00	2.82	0.50	0.81	0.00	7.14	20.08	27.22	20.08	42
42,366	34,287	16.06	0.00	1.29	0.00	0.03	0.00	4.81	17.37	22.18	17.95	43
56,909	51,297	15.76	0.12	1.13	3.93	0.17	0.00	3.00	21.11	24.11	21.74	44
88,370	82,029	17.31	0.51	1.24	8.51	0.10	0.00	2.29	27.67	29.96	27.81	45
53,848	48,117	14.10	0.11	0.89	2.12	0.23	0.00	3.34	17.45	20.79	18.58	46
29,948	28,204	12.15	0.00	0.67	0.05	0.11	0.00	1.09	12.97	14.06	13.24	47
17,851	16,670	8.73	0.00	0.82	0.20	0.35	0.00	0.72	10.10	10.82	10.10	48
39,698	27,600	13.03	0.15	2.11	0.00	0.01	0.00	7.78	15.30	23.08	16.05	49
39,399	36,136	13.67	0.00	1.99	0.22	0.07	0.00	1.79	15.96	17.75	16.28	50
43,795	41,598	16.43	0.01	1.46	0.03	0.15	0.00	1.56	18.08	19.64	18.65	51
41,108	32,218	14.56	0.00	1.55	0.00	0.10	0.00	4.98	16.21	21.19	16.61	52
48,062	43,585	14.44	0.00	1.63	0.00	0.09	0.00	1.71	16.16	17.87	16.20	53
35,612	34,359	20.11	0.00	1.91	0.00	0.23	0.00	1.03	22.25	23.28	22.46	54
29,200	26,412	10.54	0.07	0.81	0.00	0.11	0.01	1.92	11.53	13.46	12.17	55
19,621	17,061	9.72	0.00	0.71	0.00	0.09	0.01	1.73	10.52	12.26	10.66	56
106,055	106,997	26.98	0.03	2.80	0.44	0.12	0.00	5.45	30.38	35.83	36.15	57
27,844	25,725	12.73	0.00	1.16	0.00	0.04	0.00	1.29	13.93	15.22	14.06	58
33,826	28,513	12.49	0.00	1.01	0.03	0.56	0.00	2.73	14.10	16.83	14.19	59
32,772	31,708	18.42	0.24	1.24	0.14	0.38	0.00	0.72	20.42	21.14	20.46	60

1. 町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
61	羽根木二丁目	16.90	18,467	0	1,460	49	176	0	1,809	20,151
62	大原一丁目	24.00	19,478	111	2,260	0	98	0	9,015	21,947
63	大原二丁目	17.80	31,590	47	13,869	0	184	0	2,529	45,690
64	北沢一丁目	25.60	34,834	0	4,206	159	399	0	5,001	39,598
65	北沢二丁目	18.50	6,735	0	2,826	0	967	0	421	10,529
66	北沢三丁目	15.60	16,226	0	552	0	200	0	2,722	16,977
67	北沢四丁目	18.00	21,976	125	1,649	0	144	0	5,745	23,894
68	北沢五丁目	20.40	16,450	0	2,360	0	196	0	8,392	19,006
69	松原一丁目	28.30	28,110	0	3,220	115	171	0	3,797	31,616
70	松原二丁目	25.80	28,569	85	1,865	0	244	0	8,739	30,763
71	松原三丁目	21.70	21,619	0	2,672	163	211	0	1,324	24,665
72	松原四丁目	18.30	24,285	70	2,733	1,650	434	0	1,318	29,172
73	松原五丁目	30.80	35,835	0	2,437	779	408	0	5,349	39,458
74	松原六丁目	24.50	36,800	0	4,898	0	745	20	7,306	42,443
75	赤堤一丁目	28.30	39,101	0	2,766	229	856	18	6,706	42,952
76	赤堤二丁目	21.30	26,909	327	4,289	5,880	173	0	2,757	37,579
77	赤堤三丁目	22.20	34,291	550	3,276	7,689	254	0	5,333	46,060
78	赤堤四丁目	21.20	21,431	0	3,887	2,729	303	0	7,736	28,350
79	赤堤五丁目	17.80	21,370	230	2,115	121	43	0	1,711	23,879
80	桜上水一丁目	20.20	41,101	648	4,901	7,112	40	0	6,997	53,801
81	桜上水二丁目	16.80	27,255	530	1,524	11,551	146	0	2,260	41,006
82	桜上水三丁目	24.30	43,411	0	18,200	1,876	0	0	11,933	63,487
83	桜上水四丁目	19.70	43,817	116	8,161	2,684	638	0	13,891	55,416
84	桜上水五丁目	20.70	25,810	0	3,947	7,135	13	0	4,419	36,905
85	上北沢一丁目	22.40	25,083	51	8,090	12,673	266	0	2,300	46,163
86	上北沢二丁目	22.20	84,150	0	11,248	3,809	1,354	1,709	10,197	100,561
87	上北沢三丁目	17.80	30,702	5	4,038	0	237	0	1,285	34,982
88	上北沢四丁目	18.70	15,031	0	4,056	322	295	0	1,671	19,705
89	上北沢五丁目	25.00	31,687	0	2,278	2,759	94	0	2,611	36,817
90	下馬一丁目	24.10	20,756	0	1,575	213	383	0	3,394	22,928
91	下馬二丁目	26.80	46,522	0	7,887	255	440	119	8,543	55,104
92	下馬三丁目	19.00	19,659	80	1,073	0	209	0	2,981	21,022
93	下馬四丁目	19.60	57,760	31	5,995	139	83	0	22,521	64,008
94	下馬五丁目	21.50	22,484	0	2,360	181	204	0	2,172	25,229
95	下馬六丁目	29.50	34,055	0	2,404	280	570	0	3,585	37,308
96	野沢一丁目	14.80	16,456	0	3,199	45	289	0	4,587	19,989
97	野沢二丁目	12.90	15,652	0	1,440	0	318	0	2,044	17,410
98	野沢三丁目	26.00	36,739	0	2,287	1,084	995	0	5,182	41,105
99	野沢四丁目	13.60	11,332	0	1,684	36	205	0	2,410	13,256
100	上馬一丁目	15.80	11,159	115	1,178	0	301	0	2,318	12,753
101	上馬二丁目	17.40	14,679	0	1,435	0	402	0	1,375	16,516
102	上馬三丁目	8.20	9,978	0	654	0	126	0	476	10,758
103	上馬四丁目	22.20	20,229	79	3,919	0	361	0	2,762	24,588
104	上馬五丁目	24.00	31,704	0	3,348	0	643	0	5,425	35,694
105	駒沢一丁目	21.80	43,892	650	13,787	0	307	32	5,579	58,636
106	駒沢二丁目	26.90	31,158	0	2,813	0	756	0	7,036	34,726
107	東玉川一丁目	23.70	33,479	0	3,993	337	43	0	3,058	37,852
108	東玉川二丁目	24.90	29,922	0	1,923	47	783	0	7,378	32,676
109	奥沢一丁目	29.90	37,781	0	2,515	148	529	0	11,084	40,973
110	奥沢二丁目	24.50	34,475	0	4,250	57	140	0	3,197	38,923
111	奥沢三丁目	18.60	16,589	0	1,645	26	652	0	4,169	18,912
112	奥沢四丁目	11.80	11,822	0	2,131	0	3	0	1,528	13,955
113	奥沢五丁目	21.40	24,266	0	5,100	155	989	0	2,070	30,510
114	奥沢六丁目	18.40	23,999	0	2,089	0	309	0	2,120	26,397
115	奥沢七丁目	28.10	72,334	0	4,382	27	418	0	2,095	77,161
116	奥沢八丁目	14.80	20,837	0	1,441	0	212	0	2,886	22,489
117	玉川田園調布一丁目	17.60	33,289	0	5,440	0	8,945	2,696	2,795	47,674
118	玉川田園調布二丁目	12.40	21,544	0	3,264	619	120	0	357	25,548
119	玉堤一丁目	49.60	54,129	236	124,796	1,282	833	39,708	49,260	181,277
120	玉堤二丁目	14.80	14,284	0	31,873	12,695	23	4,386	10,942	58,875

1. 町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり面率 (%)	番号
21,960	20,297	10.93	0.00	0.86	0.03	0.10	0.00	1.07	11.92	12.99	12.01	61
30,962	24,971	8.12	0.05	0.94	0.00	0.04	0.00	3.76	9.14	12.90	10.40	62
48,218	47,219	17.75	0.03	7.79	0.00	0.10	0.00	1.42	25.67	27.09	26.53	63
44,599	40,329	13.61	0.00	1.64	0.06	0.16	0.00	1.95	15.47	17.42	15.75	64
10,949	10,529	3.64	0.00	1.53	0.00	0.52	0.00	0.23	5.69	5.92	5.69	65
19,699	19,662	10.40	0.00	0.35	0.00	0.13	0.00	1.74	10.88	12.63	12.60	66
29,639	25,836	12.21	0.07	0.92	0.00	0.08	0.00	3.19	13.27	16.47	14.35	67
27,398	22,031	8.06	0.00	1.16	0.00	0.10	0.00	4.11	9.32	13.43	10.80	68
35,413	31,857	9.93	0.00	1.14	0.04	0.06	0.00	1.34	11.17	12.51	11.26	69
39,503	30,763	11.07	0.03	0.72	0.00	0.09	0.00	3.39	11.92	15.31	11.92	70
25,989	24,998	9.96	0.00	1.23	0.08	0.10	0.00	0.61	11.37	11.98	11.52	71
30,490	29,172	13.27	0.04	1.49	0.90	0.24	0.00	0.72	15.94	16.66	15.94	72
44,807	39,889	11.63	0.00	0.79	0.25	0.13	0.00	1.74	12.81	14.55	12.95	73
49,769	44,683	15.02	0.00	2.00	0.00	0.30	0.01	2.98	17.32	20.31	18.24	74
49,677	43,763	13.82	0.00	0.98	0.08	0.30	0.01	2.37	15.18	17.55	15.46	75
40,335	37,579	12.63	0.15	2.01	2.76	0.08	0.00	1.29	17.64	18.94	17.64	76
51,393	46,174	15.45	0.25	1.48	3.46	0.11	0.00	2.40	20.75	23.15	20.80	77
36,086	31,786	10.11	0.00	1.83	1.29	0.14	0.00	3.65	13.37	17.02	14.99	78
25,590	24,664	12.01	0.13	1.19	0.07	0.02	0.00	0.96	13.42	14.38	13.86	79
60,798	54,219	20.35	0.32	2.43	3.52	0.02	0.00	3.46	26.63	30.10	26.84	80
43,266	41,006	16.22	0.32	0.91	6.88	0.09	0.00	1.35	24.41	25.75	24.41	81
75,420	64,856	17.86	0.00	7.49	0.77	0.00	0.00	4.91	26.13	31.04	26.69	82
69,307	55,416	22.24	0.06	4.14	1.36	0.32	0.00	7.05	28.13	35.18	28.13	83
41,324	37,597	12.47	0.00	1.91	3.45	0.01	0.00	2.13	17.83	19.96	18.16	84
48,462	46,163	11.20	0.02	3.61	5.66	0.12	0.00	1.03	20.61	21.63	20.61	85
112,466	105,237	37.91	0.00	5.07	1.72	0.61	0.77	4.59	45.30	50.66	47.40	86
36,267	35,047	17.25	0.00	2.27	0.00	0.13	0.00	0.72	19.65	20.37	19.69	87
21,376	19,705	8.04	0.00	2.17	0.17	0.16	0.00	0.89	10.54	11.43	10.54	88
39,428	37,461	12.67	0.00	0.91	1.10	0.04	0.00	1.04	14.73	15.77	14.98	89
26,322	23,320	8.61	0.00	0.65	0.09	0.16	0.00	1.41	9.51	10.92	9.68	90
63,765	61,532	17.36	0.00	2.94	0.10	0.16	0.04	3.19	20.56	23.79	22.96	91
24,003	21,203	10.35	0.04	0.56	0.00	0.11	0.00	1.57	11.06	12.63	11.16	92
86,528	66,471	29.47	0.02	3.06	0.07	0.04	0.00	11.49	32.66	44.15	33.91	93
27,401	25,474	10.46	0.00	1.10	0.08	0.10	0.00	1.01	11.73	12.74	11.85	94
40,893	37,931	11.54	0.00	0.81	0.09	0.19	0.00	1.22	12.65	13.86	12.86	95
24,576	20,158	11.12	0.00	2.16	0.03	0.20	0.00	3.10	13.51	16.61	13.62	96
19,454	18,404	12.13	0.00	1.12	0.00	0.25	0.00	1.58	13.50	15.08	14.27	97
46,288	42,064	14.13	0.00	0.88	0.42	0.38	0.00	1.99	15.81	17.80	16.18	98
15,666	13,565	8.33	0.00	1.24	0.03	0.15	0.00	1.77	9.75	11.52	9.97	99
15,071	13,342	7.06	0.07	0.75	0.00	0.19	0.00	1.47	8.07	9.54	8.44	100
17,892	17,434	8.44	0.00	0.82	0.00	0.23	0.00	0.79	9.49	10.28	10.02	101
11,234	10,758	12.17	0.00	0.80	0.00	0.15	0.00	0.58	13.12	13.70	13.12	102
27,350	25,146	9.11	0.04	1.77	0.00	0.16	0.00	1.24	11.08	12.32	11.33	103
41,120	38,441	13.21	0.00	1.39	0.00	0.27	0.00	2.26	14.87	17.13	16.02	104
64,247	59,189	20.13	0.30	6.32	0.00	0.14	0.01	2.56	26.90	29.47	27.15	105
41,762	36,165	11.58	0.00	1.05	0.00	0.28	0.00	2.62	12.91	15.52	13.44	106
40,910	38,070	14.13	0.00	1.68	0.14	0.02	0.00	1.29	15.97	17.26	16.06	107
40,053	32,676	12.02	0.00	0.77	0.02	0.31	0.00	2.96	13.12	16.09	13.12	108
52,057	41,718	12.64	0.00	0.84	0.05	0.18	0.00	3.71	13.70	17.41	13.95	109
42,120	39,089	14.07	0.00	1.73	0.02	0.06	0.00	1.31	15.89	17.19	15.95	110
23,081	18,912	8.92	0.00	0.88	0.01	0.35	0.00	2.24	10.17	12.41	10.17	111
15,483	13,955	10.02	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	1.29	11.83	13.12	11.83	112
32,580	30,667	11.34	0.00	2.38	0.07	0.46	0.00	0.97	14.26	15.22	14.33	113
28,517	26,799	13.04	0.00	1.14	0.00	0.17	0.00	1.15	14.35	15.50	14.56	114
79,256	78,549	25.74	0.00	1.56	0.01	0.15	0.00	0.75	27.46	28.21	27.95	115
25,375	22,536	14.08	0.00	0.97	0.00	0.14	0.00	1.95	15.20	17.15	15.23	116
53,165	52,483	18.91	0.00	3.09	0.00	5.08	1.53	1.59	27.09	30.21	29.82	117
25,905	25,548	17.37	0.00	2.63	0.50	0.10	0.00	0.29	20.60	20.89	20.60	118
270,245	237,680	10.91	0.05	25.16	0.26	0.17	8.01	9.93	36.55	54.48	47.92	119
74,203	64,322	9.65	0.00	21.54	8.58	0.02	2.96	7.39	39.78	50.14	43.46	120

1. 町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
121	等々力一丁目	24.30	76,329	335	6,555	4,966	950	634	1,598	89,135
122	等々力二丁目	24.00	33,215	184	5,057	2,812	308	148	2,171	41,576
123	等々力三丁目	20.10	41,961	84	1,793	1,905	290	0	2,741	46,033
124	等々力四丁目	14.10	19,436	0	1,351	6,027	165	0	971	26,979
125	等々力五丁目	21.80	25,418	0	2,981	16,393	190	0	6,615	44,982
126	等々力六丁目	24.40	35,665	0	4,578	990	279	0	8,806	41,512
127	等々力七丁目	24.30	41,859	79	3,432	12,214	347	0	6,685	57,931
128	等々力八丁目	20.20	25,658	71	3,688	7,051	498	0	6,921	36,966
129	尾山台一丁目	14.30	34,813	201	2,289	287	182	271	3,418	37,771
130	尾山台二丁目	18.40	46,692	1,146	3,478	524	119	197	1,294	51,958
131	尾山台三丁目	18.00	14,489	0	1,077	1,996	178	0	9,842	17,740
132	上野毛一丁目	20.50	23,626	140	3,259	985	547	0	2,319	28,557
133	上野毛二丁目	25.30	51,068	1,259	16,913	3,433	536	5,615	38,361	73,209
134	上野毛三丁目	16.10	59,556	685	3,908	0	298	354	1,489	64,448
135	上野毛四丁目	21.20	28,623	0	2,983	3,528	138	0	3,284	35,272
136	野毛一丁目	24.10	73,748	1,093	31,157	637	120	1,058	10,910	106,755
137	野毛二丁目	28.80	48,914	1,518	74,445	6,476	501	16,858	11,281	131,854
138	野毛三丁目	17.50	37,013	666	37,393	2,103	472	9,395	8,259	77,646
139	中町一丁目	16.40	43,161	161	2,987	0	65	144	1,406	46,375
140	中町二丁目	25.50	44,642	163	4,850	12,709	262	1,052	5,812	62,625
141	中町三丁目	19.40	23,204	0	2,683	12,551	92	592	3,182	38,529
142	中町四丁目	19.80	19,808	0	2,964	8,678	476	962	9,640	31,926
143	中町五丁目	19.00	30,204	8	11,706	2,499	536	706	2,832	44,953
144	玉川一丁目	30.80	28,804	0	69,012	946	1,064	20,915	42,346	99,827
145	玉川二丁目	15.80	17,474	0	3,267	0	2,555	763	2,102	23,296
146	玉川三丁目	26.00	31,442	0	31,714	1,076	4,089	15,631	4,811	68,320
147	玉川四丁目	19.80	30,992	32	3,366	347	3,645	315	5,090	38,382
148	瀬田一丁目	25.80	68,525	521	5,432	3,645	681	651	3,570	78,804
149	瀬田二丁目	21.10	32,484	0	2,229	1,938	564	0	8,860	37,215
150	瀬田三丁目	10.90	11,723	0	937	1,542	95	0	1,022	14,296
151	瀬田四丁目	29.10	77,270	1,285	6,146	2,472	570	979	5,271	87,742
152	瀬田五丁目	23.20	35,201	0	2,616	19,608	469	0	3,609	57,894
153	玉川台一丁目	11.50	10,955	0	811	2,429	89	155	1,105	14,285
154	玉川台二丁目	20.20	28,946	145	1,785	3,295	1,154	0	1,505	35,325
155	上用賀一丁目	20.80	35,283	0	4,717	0	700	0	4,301	40,699
156	上用賀二丁目	22.00	104,570	0	12,650	1,787	65	706	36,300	119,072
157	上用賀三丁目	15.30	27,977	193	1,542	6,079	338	0	1,095	36,128
158	上用賀四丁目	21.60	48,010	99	13,934	4,865	455	0	5,221	67,363
159	上用賀五丁目	21.20	28,761	0	1,275	10,997	413	0	9,452	41,446
160	上用賀六丁目	23.60	41,999	1,592	4,011	9,334	53	0	8,778	56,989
161	用賀一丁目	23.00	43,919	244	6,746	11,518	959	263	11,598	63,387
162	用賀二丁目	29.50	44,625	129	3,063	7,182	856	2	13,824	55,855
163	用賀三丁目	15.40	13,903	0	4,327	766	1,709	0	1,572	20,705
164	用賀四丁目	23.20	22,255	12	2,286	297	1,585	0	3,915	26,434
165	駒沢三丁目	14.40	23,802	129	2,180	494	246	0	4,667	26,851
166	駒沢四丁目	17.20	22,210	167	1,493	3,801	291	0	2,060	27,961
167	駒沢五丁目	12.80	13,102	0	648	699	251	0	2,318	14,700
168	駒沢公園	34.40	133,813	0	39,157	0	80	0	21,305	173,050
169	新町一丁目	19.80	28,979	0	3,024	7,093	105	6	11,817	39,201
170	新町二丁目	20.00	28,046	0	3,610	2,977	140	0	3,935	34,772
171	新町三丁目	12.60	15,509	0	1,460	221	266	0	407	17,456
172	桜新町一丁目	21.70	30,734	150	2,406	2,682	367	0	4,304	36,339
173	桜新町二丁目	18.20	18,064	40	2,536	1,384	1,394	0	4,695	23,418
174	深沢一丁目	23.10	40,409	1,898	4,360	3,187	373	0	1,893	50,227
175	深沢二丁目	18.20	41,768	296	9,669	613	472	557	2,246	52,819
176	深沢三丁目	12.80	15,912	0	1,487	3,196	142	0	6,280	20,737
177	深沢四丁目	29.10	51,458	1,725	5,886	4,274	1,313	0	23,972	64,658
178	深沢五丁目	29.10	64,551	38	6,497	21,608	491	65	12,200	93,186
179	深沢六丁目	22.00	51,213	1,426	3,362	7,943	618	213	3,404	64,563
180	深沢七丁目	23.00	44,887	63	5,344	1,116	1,087	69	4,851	52,497

1. 町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり面率 (%)	番号
91,367	90,008	31.41	0.14	2.70	2.04	0.39	0.26	0.66	36.68	37.60	37.04	121
43,895	42,721	13.84	0.08	2.11	1.17	0.13	0.06	0.90	17.32	18.29	17.80	122
48,773	46,033	20.88	0.04	0.89	0.95	0.14	0.00	1.36	22.90	24.27	22.90	123
27,951	26,979	13.78	0.00	0.96	4.27	0.12	0.00	0.69	19.13	19.82	19.13	124
51,597	45,603	11.66	0.00	1.37	7.52	0.09	0.00	3.03	20.63	23.67	20.92	125
50,318	41,732	14.62	0.00	1.88	0.41	0.11	0.00	3.61	17.01	20.62	17.10	126
64,616	58,282	17.23	0.03	1.41	5.03	0.14	0.00	2.75	23.84	26.59	23.98	127
43,887	37,300	12.70	0.04	1.83	3.49	0.25	0.00	3.43	18.30	21.73	18.47	128
41,460	38,042	24.34	0.14	1.60	0.20	0.13	0.19	2.39	26.41	28.99	26.60	129
53,449	52,208	25.38	0.62	1.89	0.28	0.06	0.11	0.70	28.24	29.05	28.37	130
27,582	17,964	8.05	0.00	0.60	1.11	0.10	0.00	5.47	9.86	15.32	9.98	131
30,876	28,557	11.52	0.07	1.59	0.48	0.27	0.00	1.13	13.93	15.06	13.93	132
117,185	83,073	20.19	0.50	6.68	1.36	0.21	2.22	15.16	28.94	46.32	32.84	133
66,291	64,802	36.99	0.43	2.43	0.00	0.19	0.22	0.92	40.03	41.17	40.25	134
38,556	35,626	13.50	0.00	1.41	1.66	0.07	0.00	1.55	16.64	18.19	16.80	135
118,723	121,430	30.60	0.45	12.93	0.26	0.05	0.44	4.53	44.30	49.26	50.39	136
159,993	150,930	16.98	0.53	25.85	2.25	0.17	5.85	3.92	45.78	55.55	52.41	137
95,301	88,319	21.15	0.38	21.37	1.20	0.27	5.37	4.72	44.37	54.46	50.47	138
47,925	47,558	26.32	0.10	1.82	0.00	0.04	0.09	0.86	28.28	29.22	29.00	139
69,488	64,181	17.51	0.06	1.90	4.98	0.10	0.41	2.28	24.56	27.25	25.17	140
42,304	39,122	11.96	0.00	1.38	6.47	0.05	0.31	1.64	19.86	21.81	20.17	141
42,528	33,240	10.00	0.00	1.50	4.38	0.24	0.49	4.87	16.12	21.48	16.79	142
48,491	46,771	15.90	0.00	6.16	1.32	0.28	0.37	1.49	23.66	25.52	24.62	143
163,088	122,678	9.35	0.00	22.41	0.31	0.35	6.79	13.75	32.41	52.95	39.83	144
26,161	24,059	11.06	0.00	2.07	0.00	1.62	0.48	1.33	14.74	16.56	15.23	145
88,762	89,991	12.09	0.00	12.20	0.41	1.57	6.01	1.85	26.28	34.14	34.61	146
43,787	41,062	15.65	0.02	1.70	0.18	1.84	0.16	2.57	19.38	22.11	20.74	147
83,025	79,455	26.56	0.20	2.11	1.41	0.26	0.25	1.38	30.54	32.18	30.80	148
46,075	37,289	15.40	0.00	1.06	0.92	0.27	0.00	4.20	17.64	21.84	17.67	149
15,318	14,668	10.75	0.00	0.86	1.41	0.09	0.00	0.94	13.12	14.05	13.46	150
93,992	89,471	26.55	0.44	2.11	0.85	0.20	0.34	1.81	30.15	32.30	30.75	151
61,503	59,382	15.17	0.00	1.13	8.45	0.20	0.00	1.56	24.95	26.51	25.60	152
15,544	15,253	9.53	0.00	0.71	2.11	0.08	0.13	0.96	12.42	13.52	13.26	153
36,830	35,742	14.33	0.07	0.88	1.63	0.57	0.00	0.74	17.49	18.23	17.69	154
44,999	41,260	16.96	0.00	2.27	0.00	0.34	0.00	2.07	19.57	21.63	19.84	155
156,078	119,946	47.53	0.00	5.75	0.81	0.03	0.32	16.50	54.12	70.94	54.52	156
37,223	37,175	18.29	0.13	1.01	3.97	0.22	0.00	0.72	23.61	24.33	24.30	157
72,584	67,391	22.23	0.05	6.45	2.25	0.21	0.00	2.42	31.19	33.60	31.20	158
50,897	41,585	13.57	0.00	0.60	5.19	0.19	0.00	4.46	19.55	24.01	19.62	159
65,767	57,593	17.80	0.67	1.70	3.96	0.02	0.00	3.72	24.15	27.87	24.40	160
75,249	63,897	19.10	0.11	2.93	5.01	0.42	0.11	5.04	27.56	32.72	27.78	161
69,681	60,794	15.13	0.04	1.04	2.43	0.29	0.00	4.69	18.93	23.62	20.61	162
22,276	20,827	9.03	0.00	2.81	0.50	1.11	0.00	1.02	13.44	14.47	13.52	163
30,349	28,042	9.59	0.01	0.99	0.13	0.68	0.00	1.69	11.39	13.08	12.09	164
31,519	29,449	16.53	0.09	1.51	0.34	0.17	0.00	3.24	18.65	21.89	20.45	165
30,021	28,038	12.91	0.10	0.87	2.21	0.17	0.00	1.20	16.26	17.45	16.30	166
17,018	14,808	10.24	0.00	0.51	0.55	0.20	0.00	1.81	11.48	13.30	11.57	167
194,355	336,974	38.90	0.00	11.38	0.00	0.02	0.00	6.19	50.31	56.50	97.96	168
51,024	39,918	14.64	0.00	1.53	3.58	0.05	0.00	5.97	19.80	25.77	20.16	169
38,708	35,673	14.02	0.00	1.81	1.49	0.07	0.00	1.97	17.39	19.35	17.84	170
17,863	17,456	12.31	0.00	1.16	0.18	0.21	0.00	0.32	13.85	14.18	13.85	171
40,644	36,867	14.16	0.07	1.11	1.24	0.17	0.00	1.98	16.75	18.73	16.99	172
28,113	23,725	9.93	0.02	1.39	0.76	0.77	0.00	2.58	12.87	15.45	13.04	173
52,120	50,618	17.49	0.82	1.89	1.38	0.16	0.00	0.82	21.74	22.56	21.91	174
55,622	55,416	22.95	0.16	5.31	0.34	0.26	0.31	1.23	29.02	30.56	30.45	175
27,016	21,708	12.43	0.00	1.16	2.50	0.11	0.00	4.91	16.20	21.11	16.96	176
88,629	65,276	17.68	0.59	2.02	1.47	0.45	0.00	8.24	22.22	30.46	22.43	177
105,451	95,020	22.18	0.01	2.23	7.43	0.17	0.02	4.19	32.02	36.24	32.65	178
68,180	65,487	23.28	0.65	1.53	3.61	0.28	0.10	1.55	29.35	30.99	29.77	179
57,416	53,152	19.52	0.03	2.32	0.49	0.47	0.03	2.11	22.82	24.96	23.11	180

1. 町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
181	深沢八丁目	13.30	35,192	428	2,510	0	288	90	3,389	38,418
182	成城一丁目	25.40	55,338	1,041	7,264	943	1,218	1,107	11,954	65,803
183	成城二丁目	26.60	44,371	0	4,414	75	1,686	2,233	2,757	50,546
184	成城三丁目	23.30	73,090	294	10,936	395	2,216	1,310	11,387	86,932
185	成城四丁目	31.70	111,426	1,125	20,221	5,656	6,064	4,692	3,112	144,492
186	成城五丁目	21.20	39,091	41	5,015	122	1,789	0	2,611	46,058
187	成城六丁目	29.30	84,903	316	3,753	0	1,747	2,158	18,644	90,720
188	成城七丁目	23.10	54,987	243	6,969	11,320	102	1,216	11,060	73,621
189	成城八丁目	22.30	38,650	61	6,771	8,454	1,875	0	14,065	55,811
190	成城九丁目	24.00	60,477	679	24,467	4,350	1,215	1,456	10,377	91,188
191	上祖師谷一丁目	21.80	32,552	22	3,638	1,785	91	0	7,435	38,088
192	上祖師谷二丁目	27.10	40,143	351	13,924	22,408	1,601	2,297	12,451	78,427
193	上祖師谷三丁目	16.30	48,593	399	13,010	5,573	7	1,189	7,061	67,583
194	上祖師谷四丁目	23.70	68,967	1,688	13,759	15,358	72	1,912	6,864	99,844
195	上祖師谷五丁目	15.30	15,456	628	3,188	6,496	490	0	5,439	26,257
196	上祖師谷六丁目	15.70	22,425	1,198	6,710	13,718	709	1,863	4,099	44,760
197	上祖師谷七丁目	13.70	21,263	1,070	2,908	8,520	234	0	7,597	33,995
198	祖師谷一丁目	17.80	17,779	0	2,002	7,701	35	0	4,153	27,517
199	祖師谷二丁目	12.80	46,823	999	6,178	6,127	46	0	3,233	60,174
200	祖師谷三丁目	29.80	54,552	0	2,951	3,998	1,441	1,764	9,196	62,942
201	祖師谷四丁目	20.60	27,422	124	4,710	6,350	178	1,847	2,672	38,784
202	祖師谷五丁目	22.20	41,552	599	5,384	8,605	17	1,830	2,002	56,157
203	祖師谷六丁目	22.00	29,218	987	4,988	25,015	0	0	5,067	60,210
204	千歳台一丁目	16.60	25,228	0	5,127	2,106	516	0	4,046	32,978
205	千歳台二丁目	25.20	31,446	2,253	3,152	23,124	196	0	6,636	60,171
206	船橋一丁目	25.50	32,168	359	2,465	1,472	197	0	2,536	36,661
207	船橋二丁目	12.30	21,214	857	1,831	6,261	472	0	4,758	30,634
208	船橋三丁目	17.10	30,647	244	2,235	1,498	561	0	9,687	35,185
209	船橋四丁目	21.80	35,333	160	2,026	5,020	429	11	12,251	42,968
210	船橋五丁目	21.50	36,204	0	4,101	1,027	897	0	3,339	42,229
211	船橋六丁目	14.00	22,945	593	1,853	0	81	0	7,441	25,472
212	船橋七丁目	17.80	43,368	134	1,699	92	21	0	6,446	45,315
213	八幡山一丁目	17.90	20,751	290	1,025	12,271	443	0	5,780	34,780
214	八幡山二丁目	20.20	20,710	99	8,982	1,555	102	0	11,699	31,448
215	八幡山三丁目	28.20	48,691	1,410	7,030	4,912	22	0	9,931	62,065
216	粕谷一丁目	24.90	87,161	1,634	13,505	1,001	186	0	8,345	103,487
217	粕谷二丁目	24.00	47,368	3,513	7,952	8,013	1,244	0	7,782	68,089
218	粕谷三丁目	21.40	28,472	0	3,421	2,556	572	0	9,619	35,021
219	粕谷四丁目	12.00	14,730	668	1,577	2,458	158	0	4,300	19,592
220	千歳台三丁目	14.00	11,170	13	1,030	2,045	772	0	3,837	15,029
221	千歳台四丁目	15.30	22,661	351	1,744	19,112	86	0	9,470	43,953
222	千歳台五丁目	14.60	20,311	1,233	1,497	9,061	104	0	4,175	32,206
223	千歳台六丁目	14.00	22,666	0	1,760	7,611	487	0	12,965	32,524
224	給田一丁目	18.20	47,774	507	33,717	3,839	13	2,225	14,208	85,850
225	給田二丁目	12.10	19,697	0	7,064	2,931	0	1,932	12,134	29,692
226	給田三丁目	21.00	26,457	568	6,689	6,686	328	1,550	4,132	40,729
227	給田四丁目	20.80	29,887	0	8,609	3,881	658	0	8,884	43,035
228	給田五丁目	12.50	13,718	372	7,570	1,729	437	0	2,514	23,826
229	北烏山一丁目	31.10	42,601	135	3,215	14,048	260	0	21,157	60,259
230	北烏山二丁目	12.40	26,941	0	5,218	0	14	0	3,199	32,173
231	北烏山三丁目	22.40	45,827	11	12,551	8,769	39	0	13,029	67,198
232	北烏山四丁目	19.80	33,026	1,809	3,445	11,249	342	244	8,784	49,870
233	北烏山五丁目	17.60	33,141	706	5,104	2,000	32	0	8,165	40,983
234	北烏山六丁目	23.60	32,927	12	4,678	15,304	1,344	29	7,109	54,265
235	北烏山七丁目	24.20	57,371	2,061	4,353	20,032	4,192	0	5,504	88,010
236	北烏山八丁目	21.00	21,413	166	7,569	15,609	187	0	7,894	44,945
237	北烏山九丁目	22.60	40,847	288	6,410	22,116	65	26	13,635	69,725
238	南烏山一丁目	17.40	26,698	489	3,360	6,242	53	0	5,481	36,842
239	南烏山二丁目	20.40	41,241	0	6,352	11,395	4,504	0	3,659	63,492
240	南烏山三丁目	13.20	15,566	147	3,222	62	373	0	3,622	19,369

1. 町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり面率 (%)	番号
41,897	38,832	26.46	0.32	1.89	0.00	0.22	0.07	2.55	28.89	31.50	29.20	181
78,863	67,015	21.79	0.41	2.86	0.37	0.48	0.44	4.71	25.91	31.05	26.38	182
55,535	52,779	16.68	0.00	1.66	0.03	0.63	0.84	1.04	19.00	20.88	19.84	183
99,629	90,682	31.37	0.13	4.69	0.17	0.95	0.56	4.89	37.31	42.76	38.92	184
152,296	151,837	35.15	0.35	6.38	1.78	1.91	1.48	0.98	45.58	48.04	47.90	185
48,669	46,758	18.44	0.02	2.37	0.06	0.84	0.00	1.23	21.73	22.96	22.06	186
111,522	92,878	28.98	0.11	1.28	0.00	0.60	0.74	6.36	30.96	38.06	31.70	187
85,897	75,056	23.80	0.11	3.02	4.90	0.04	0.53	4.79	31.87	37.18	32.49	188
69,876	56,397	17.33	0.03	3.04	3.79	0.84	0.00	6.31	25.03	31.33	25.29	189
103,021	92,760	25.20	0.28	10.19	1.81	0.51	0.61	4.32	37.99	42.93	38.65	190
45,523	39,546	14.93	0.01	1.67	0.82	0.04	0.00	3.41	17.47	20.88	18.14	191
93,174	80,922	14.81	0.13	5.14	8.27	0.59	0.85	4.59	28.94	34.38	29.86	192
75,833	83,774	29.81	0.25	7.98	3.42	0.00	0.73	4.33	41.46	46.52	51.39	193
108,620	104,101	29.10	0.71	5.81	6.48	0.03	0.81	2.90	42.13	45.83	43.92	194
31,696	27,003	10.10	0.41	2.08	4.25	0.32	0.00	3.55	17.16	20.72	17.65	195
50,722	47,789	14.28	0.76	4.27	8.74	0.45	1.19	2.61	28.51	32.31	30.44	196
41,592	34,234	15.52	0.78	2.12	6.22	0.17	0.00	5.55	24.81	30.36	24.99	197
31,670	27,587	9.99	0.00	1.12	4.33	0.02	0.00	2.33	15.46	17.79	15.50	198
63,407	60,259	36.58	0.78	4.83	4.79	0.04	0.00	2.53	47.01	49.54	47.08	199
73,901	64,990	18.31	0.00	0.99	1.34	0.48	0.59	3.09	21.12	24.80	21.81	200
43,303	41,066	13.31	0.06	2.29	3.08	0.09	0.90	1.30	18.83	21.02	19.93	201
59,990	58,105	18.72	0.27	2.43	3.88	0.01	0.82	0.90	25.30	27.02	26.17	202
65,276	61,806	13.28	0.45	2.27	11.37	0.00	0.00	2.30	27.37	29.67	28.09	203
37,024	35,780	15.20	0.00	3.09	1.27	0.31	0.00	2.44	19.87	22.30	21.55	204
66,807	60,574	12.48	0.89	1.25	9.18	0.08	0.00	2.63	23.88	26.51	24.04	205
39,197	36,985	12.62	0.14	0.97	0.58	0.08	0.00	0.99	14.38	15.37	14.50	206
35,392	30,931	17.25	0.70	1.49	5.09	0.38	0.00	3.87	24.91	28.77	25.15	207
44,872	36,588	17.92	0.14	1.31	0.88	0.33	0.00	5.66	20.58	26.24	21.40	208
55,229	43,166	16.21	0.07	0.93	2.30	0.20	0.01	5.62	19.71	25.33	19.80	209
45,568	43,443	16.84	0.00	1.91	0.48	0.42	0.00	1.55	19.64	21.19	20.21	210
32,913	27,166	16.39	0.42	1.32	0.00	0.06	0.00	5.32	18.19	23.51	19.40	211
51,760	53,392	24.36	0.08	0.95	0.05	0.01	0.00	3.62	25.46	29.08	30.00	212
40,560	36,368	11.59	0.16	0.57	6.86	0.25	0.00	3.23	19.43	22.66	20.32	213
43,146	31,608	10.25	0.05	4.45	0.77	0.05	0.00	5.79	15.57	21.36	15.65	214
71,995	65,115	17.27	0.50	2.49	1.74	0.01	0.00	3.52	22.01	25.53	23.09	215
111,832	111,719	35.00	0.66	5.42	0.40	0.07	0.00	3.35	41.56	44.91	44.87	216
75,871	68,279	19.74	1.46	3.31	3.34	0.52	0.00	3.24	28.37	31.61	28.45	217
44,640	35,021	13.30	0.00	1.60	1.19	0.27	0.00	4.49	16.37	20.86	16.37	218
23,892	19,592	12.28	0.56	1.31	2.05	0.13	0.00	3.58	16.33	19.91	16.33	219
18,867	16,215	7.98	0.01	0.74	1.46	0.55	0.00	2.74	10.74	13.48	11.58	220
53,423	46,789	14.81	0.23	1.14	12.49	0.06	0.00	6.19	28.73	34.92	30.58	221
36,381	32,206	13.91	0.84	1.03	6.21	0.07	0.00	2.86	22.06	24.92	22.06	222
45,489	33,901	16.19	0.00	1.26	5.44	0.35	0.00	9.26	23.23	32.49	24.21	223
102,283	88,681	26.25	0.28	18.53	2.11	0.01	1.22	7.81	47.17	56.20	48.73	224
43,758	32,051	16.28	0.00	5.84	2.42	0.00	1.60	10.03	24.54	36.16	26.49	225
46,411	42,279	12.60	0.27	3.19	3.18	0.16	0.74	1.97	19.39	22.10	20.13	226
51,919	46,994	14.37	0.00	4.14	1.87	0.32	0.00	4.27	20.69	24.96	22.59	227
26,340	24,272	10.97	0.30	6.06	1.38	0.35	0.00	2.01	19.06	21.07	19.42	228
81,417	61,831	13.70	0.04	1.03	4.52	0.08	0.00	6.80	19.38	26.18	19.88	229
35,372	33,678	21.73	0.00	4.21	0.00	0.01	0.00	2.58	25.95	28.53	27.16	230
80,227	69,174	20.46	0.00	5.60	3.91	0.02	0.00	5.82	30.00	35.82	30.88	231
58,898	50,225	16.68	0.91	1.74	5.68	0.17	0.12	4.44	25.19	29.75	25.37	232
49,148	41,137	18.83	0.40	2.90	1.14	0.02	0.00	4.64	23.29	27.93	23.37	233
61,402	54,800	13.95	0.00	1.98	6.48	0.57	0.01	3.01	22.99	26.02	23.22	234
93,514	88,769	23.71	0.85	1.80	8.28	1.73	0.00	2.27	36.37	38.64	36.68	235
52,838	46,444	10.20	0.08	3.60	7.43	0.09	0.00	3.76	21.40	25.16	22.12	236
83,386	70,516	18.07	0.13	2.84	9.79	0.03	0.01	6.03	30.85	36.90	31.20	237
42,322	37,136	15.34	0.28	1.93	3.59	0.03	0.00	3.15	21.17	24.32	21.34	238
67,150	63,594	20.22	0.00	3.11	5.59	2.21	0.00	1.79	31.12	32.92	31.17	239
22,991	19,797	11.79	0.11	2.44	0.05	0.28	0.00	2.74	14.67	17.42	15.00	240

1. 町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
241	南烏山四丁目	16.30	18,094	137	1,560	2,352	281	0	8,815	22,424
242	南烏山五丁目	15.40	18,898	0	8,224	0	540	0	2,552	27,662
243	南烏山六丁目	21.70	24,781	466	12,676	190	1,483	0	3,495	39,596
244	喜多見一丁目	28.40	19,040	215	42,417	14,397	146	9,140	32,418	76,215
245	喜多見二丁目	29.30	40,607	515	54,050	1,951	1,091	12,823	42,401	98,215
246	喜多見三丁目	17.80	19,076	910	7,140	14,899	0	258	17,214	42,025
247	喜多見四丁目	27.00	64,877	3,385	5,607	21,250	63	0	12,474	95,182
248	喜多見五丁目	22.60	45,376	5,216	9,046	19,526	0	3,666	12,293	79,164
249	喜多見六丁目	13.80	22,585	118	4,751	6,358	99	2,189	7,773	33,911
250	喜多見七丁目	32.90	65,603	2,142	23,146	14,998	31	7,140	9,947	105,920
251	喜多見八丁目	16.60	24,266	0	5,312	5,753	51	1,149	3,948	35,381
252	喜多見九丁目	29.20	52,147	0	16,759	13,811	22,710	2,057	2,919	105,427
253	宇奈根一丁目	34.00	28,077	0	71,938	16,389	115	20,794	18,190	116,520
254	宇奈根二丁目	33.10	41,110	627	72,075	23,472	172	6,374	30,030	137,456
255	宇奈根三丁目	13.20	16,381	224	7,009	21,856	57	1,877	3,904	45,527
256	鎌田一丁目	40.90	18,279	0	227,214	129	0	11,799	38,857	245,622
257	鎌田二丁目	23.50	20,478	0	56,821	0	788	1,955	9,578	78,088
258	鎌田三丁目	22.70	22,413	66	9,447	18,896	577	6,150	8,383	51,399
259	鎌田四丁目	15.10	19,370	0	8,544	11,610	295	6,092	7,508	39,819
260	岡本一丁目	25.40	60,051	28	3,219	11,164	880	2,340	7,709	75,343
261	岡本二丁目	25.10	93,020	2,348	8,681	20,126	1,465	753	10,113	125,640
262	岡本三丁目	23.90	41,679	70	7,217	15,238	826	2,237	7,581	65,029
263	大蔵一丁目	20.20	33,273	375	6,935	2,941	3,076	317	4,029	46,601
264	大蔵二丁目	15.20	32,813	56	7,513	349	2,192	0	1,946	42,923
265	大蔵三丁目	10.00	47,352	0	11,297	0	0	1,970	1,563	58,649
266	大蔵四丁目	20.40	69,295	187	20,916	1,166	114	2,198	4,659	91,678
267	大蔵五丁目	21.90	40,899	1,120	14,490	15,016	102	6,124	8,560	71,628
268	大蔵六丁目	15.60	38,118	1,132	8,763	8,192	10	3,233	3,592	56,214
269	砧一丁目	26.90	41,258	21	10,063	877	175	988	8,500	52,395
270	砧二丁目	14.50	21,916	94	6,656	0	857	0	5,570	29,522
271	砧三丁目	18.90	21,048	0	1,989	1,862	1,261	0	2,255	26,160
272	砧四丁目	19.00	28,164	31	4,091	2,569	456	825	4,581	35,312
273	砧五丁目	16.90	21,981	464	2,130	7,770	262	0	5,239	32,607
274	砧六丁目	16.30	22,170	0	2,452	2,754	260	377	8,140	27,636
275	砧七丁目	14.90	35,825	1,211	1,084	1,341	160	1,273	1,393	39,622
276	砧八丁目	20.40	37,393	74	3,830	0	117	1,270	2,544	41,414
277	砧公園	51.70	328,544	0	83,967	0	73	841	19,849	412,585
	区全体	5,808.40	9,591,974	85,606	2,304,420	1,130,708	180,774	281,057	2,013,232	13,293,482

1. 町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり面率 (%)	番号
31,239	23,590	11.10	0.08	0.96	1.44	0.17	0.00	5.41	13.76	19.16	14.47	241
30,214	28,111	12.27	0.00	5.34	0.00	0.35	0.00	1.66	17.96	19.62	18.25	242
43,091	39,812	11.42	0.21	5.84	0.09	0.68	0.00	1.61	18.25	19.86	18.35	243
117,773	87,988	6.70	0.08	14.94	5.07	0.05	3.22	11.41	26.84	41.47	30.98	244
153,439	113,629	13.86	0.18	18.45	0.67	0.37	4.38	14.47	33.52	52.37	38.78	245
59,498	42,284	10.72	0.51	4.01	8.37	0.00	0.15	9.67	23.61	33.43	23.75	246
107,656	95,999	24.03	1.25	2.08	7.87	0.02	0.00	4.62	35.25	39.87	35.56	247
95,124	90,258	20.08	2.31	4.00	8.64	0.00	1.62	5.44	35.03	42.09	39.94	248
43,873	36,100	16.37	0.09	3.44	4.61	0.07	1.59	5.63	24.57	31.79	26.16	249
123,006	114,635	19.94	0.65	7.04	4.56	0.01	2.17	3.02	32.19	37.39	34.84	250
40,477	36,639	14.62	0.00	3.20	3.47	0.03	0.69	2.38	21.31	24.38	22.07	251
110,403	118,785	17.86	0.00	5.74	4.73	7.78	0.70	1.00	36.11	37.81	40.68	252
155,504	138,999	8.26	0.00	21.16	4.82	0.03	6.12	5.35	34.27	45.74	40.88	253
173,861	146,995	12.42	0.19	21.78	7.09	0.05	1.93	9.07	41.53	52.53	44.41	254
51,307	47,512	12.41	0.17	5.31	16.56	0.04	1.42	2.96	34.49	38.87	35.99	255
296,277	294,029	4.47	0.00	55.55	0.03	0.00	2.88	9.50	60.05	72.44	71.89	256
89,620	82,784	8.71	0.00	24.18	0.00	0.34	0.83	4.08	33.23	38.14	35.23	257
65,932	59,449	9.87	0.03	4.16	8.32	0.25	2.71	3.69	22.64	29.05	26.19	258
53,419	45,911	12.83	0.00	5.66	7.69	0.20	4.03	4.97	26.37	35.38	30.40	259
85,392	78,417	23.64	0.01	1.27	4.40	0.35	0.92	3.03	29.66	33.62	30.87	260
136,507	129,363	37.06	0.94	3.46	8.02	0.58	0.30	4.03	50.06	54.39	51.54	261
74,847	67,932	17.44	0.03	3.02	6.38	0.35	0.94	3.17	27.21	31.32	28.42	262
50,946	48,197	16.47	0.19	3.43	1.46	1.52	0.16	1.99	23.07	25.22	23.86	263
44,869	42,923	21.59	0.04	4.94	0.23	1.44	0.00	1.28	28.24	29.52	28.24	264
62,182	61,156	47.35	0.00	11.30	0.00	0.00	1.97	1.56	58.65	62.18	61.16	265
98,535	176,455	33.97	0.09	10.25	0.57	0.06	1.08	2.28	44.94	48.30	86.50	266
86,311	79,127	18.68	0.51	6.62	6.86	0.05	2.80	3.91	32.71	39.41	36.13	267
63,039	60,237	24.43	0.73	5.62	5.25	0.01	2.07	2.30	36.03	40.41	38.61	268
61,883	54,797	15.34	0.01	3.74	0.33	0.07	0.37	3.16	19.48	23.00	20.37	269
35,093	29,522	15.11	0.06	4.59	0.00	0.59	0.00	3.84	20.36	24.20	20.36	270
28,415	27,045	11.14	0.00	1.05	0.99	0.67	0.00	1.19	13.84	15.03	14.31	271
40,717	38,356	14.82	0.02	2.15	1.35	0.24	0.43	2.41	18.59	21.43	20.19	272
37,846	33,884	13.01	0.27	1.26	4.60	0.16	0.00	3.10	19.29	22.39	20.05	273
36,153	28,579	13.60	0.00	1.50	1.69	0.16	0.23	4.99	16.95	22.18	17.53	274
42,288	40,969	24.04	0.81	0.73	0.90	0.11	0.85	0.93	26.59	28.38	27.50	275
45,229	43,818	18.33	0.04	1.88	0.00	0.06	0.62	1.25	20.30	22.17	21.48	276
433,275	456,393	63.55	0.00	16.24	0.00	0.01	0.16	3.84	79.80	83.81	88.28	277
15,587,771	14,288,165	16.51	0.15	3.97	1.95	0.31	0.48	3.47	22.89	26.84	24.60	

2. 町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (ha)	竹林 (ha)	樹木地 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	水面 (ha)	裸地 (ha)	緑被 (ha)	緑被変化率 (%)
池尻一丁目	△ 0.43	0.00	△ 0.43	△ 0.94	0.00	0.09	0.07	0.89	△ 1.28	-6.11
池尻二丁目	0.07	0.00	0.07	△ 0.38	0.04	0.03	0.00	0.59	△ 0.24	-1.24
池尻三丁目	0.24	0.00	0.24	△ 0.11	0.00	0.01	△ 0.01	0.13	0.14	0.67
池尻四丁目	0.08	0.00	0.08	△ 0.24	0.03	0.07	0.01	△ 0.33	△ 0.05	-0.21
三宿一丁目	0.07	0.00	0.07	△ 0.04	0.00	△ 0.00	0.00	△ 0.01	0.03	0.19
三宿二丁目	△ 0.24	△ 0.00	△ 0.25	△ 0.20	0.01	0.00	0.03	0.43	△ 0.44	-2.19
太子堂一丁目	0.01	0.00	0.01	△ 0.18	0.00	△ 0.01	0.00	△ 0.04	△ 0.19	-0.96
太子堂二丁目	△ 0.00	0.00	△ 0.00	△ 0.27	0.04	0.02	0.00	△ 0.05	△ 0.21	-1.17
太子堂三丁目	0.26	0.00	0.26	△ 1.18	△ 0.02	0.02	0.00	△ 0.98	△ 0.93	-5.56
太子堂四丁目	0.10	0.00	0.10	0.01	0.00	0.04	0.00	0.04	0.14	0.94
太子堂五丁目	△ 0.08	0.00	△ 0.08	△ 0.04	0.01	0.00	0.00	△ 0.00	△ 0.12	-0.76
三軒茶屋一丁目	△ 0.26	0.00	△ 0.26	△ 0.17	0.02	0.03	0.00	0.00	△ 0.38	-1.86
若林一丁目	0.08	0.00	0.08	△ 0.05	0.01	0.01	0.00	0.04	0.05	0.29
若林二丁目	△ 0.16	0.00	△ 0.16	△ 0.12	0.00	△ 0.01	0.00	0.00	△ 0.30	-1.77
若林三丁目	△ 0.18	0.01	△ 0.17	△ 0.03	0.02	0.01	0.00	0.05	△ 0.16	-0.93
若林四丁目	△ 0.17	0.00	△ 0.17	0.01	0.03	0.01	0.00	△ 0.10	△ 0.12	-0.58
若林五丁目	△ 0.07	0.00	△ 0.07	△ 0.09	0.01	△ 0.03	0.00	0.05	△ 0.18	-1.10
三軒茶屋二丁目	△ 0.03	△ 0.01	△ 0.04	△ 0.10	0.00	0.01	0.00	0.03	△ 0.13	-0.46
世田谷一丁目	△ 0.14	0.00	△ 0.14	△ 0.20	0.07	0.01	0.00	0.06	△ 0.27	-0.96
世田谷二丁目	△ 0.14	0.00	△ 0.14	△ 0.14	0.00	0.03	△ 0.00	0.12	△ 0.24	-1.59
世田谷三丁目	△ 0.06	0.00	△ 0.06	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04	△ 0.02	-0.16
世田谷四丁目	0.07	0.00	0.07	△ 0.14	0.01	0.03	△ 0.00	0.12	△ 0.04	-0.19
桜一丁目	△ 0.16	0.01	△ 0.14	△ 1.77	△ 0.02	0.07	△ 0.00	2.08	△ 1.87	-7.72
桜二丁目	△ 0.12	△ 0.08	△ 0.20	△ 0.17	△ 0.06	0.04	0.00	△ 0.07	△ 0.39	-2.46
桜三丁目	0.12	△ 0.01	0.10	△ 0.19	0.00	0.02	0.00	0.41	△ 0.06	-0.26
弦巻一丁目	0.30	△ 0.05	0.26	△ 0.26	0.02	0.03	0.00	0.24	0.06	0.21
弦巻二丁目	0.11	0.00	0.11	△ 0.23	0.00	0.01	0.00	0.23	△ 0.11	-0.48
弦巻三丁目	0.28	△ 0.00	0.28	△ 0.15	0.00	0.00	0.01	0.28	0.13	0.63
弦巻四丁目	△ 0.04	△ 0.09	△ 0.13	△ 0.07	△ 0.20	0.05	0.00	0.08	△ 0.34	-1.54
弦巻五丁目	0.65	△ 0.01	0.64	△ 0.09	△ 0.00	0.02	0.00	0.15	0.57	2.44
代田一丁目	△ 0.25	0.00	△ 0.25	△ 0.16	△ 0.01	0.00	0.00	0.18	△ 0.42	-2.07
代田二丁目	△ 0.28	0.03	△ 0.24	△ 0.29	△ 0.00	0.02	0.01	0.06	△ 0.52	-2.63
代田三丁目	△ 0.24	0.00	△ 0.24	△ 0.17	0.00	0.01	0.00	0.12	△ 0.40	-1.40
梅丘一丁目	△ 0.15	0.00	△ 0.15	△ 0.18	0.00	△ 0.01	0.00	0.18	△ 0.34	-1.64
梅丘二丁目	0.27	0.00	0.27	△ 0.49	△ 0.02	0.05	0.00	△ 0.76	△ 0.19	-0.96
梅丘三丁目	△ 0.01	0.00	△ 0.01	△ 0.09	0.00	0.00	0.00	0.01	△ 0.10	-1.13
豪徳寺一丁目	△ 0.07	0.00	△ 0.07	0.02	0.00	△ 0.03	0.00	0.29	△ 0.09	-0.42
豪徳寺二丁目	△ 0.39	0.00	△ 0.39	△ 0.20	0.06	△ 0.00	0.00	0.52	△ 0.53	-2.48
宮坂一丁目	0.16	△ 0.01	0.15	△ 0.19	0.01	0.02	0.00	0.14	0.00	0.01
宮坂二丁目	△ 0.21	△ 0.02	△ 0.22	0.00	△ 0.04	△ 0.01	0.00	0.08	△ 0.27	-1.50
宮坂三丁目	△ 0.10	△ 0.00	△ 0.10	△ 0.25	0.00	0.02	0.00	△ 0.33	△ 0.33	-1.39
桜丘一丁目	△ 0.57	0.00	△ 0.57	△ 0.23	△ 0.14	0.12	0.00	△ 0.75	△ 0.82	-3.27
桜丘二丁目	△ 0.11	0.00	△ 0.11	△ 0.23	△ 0.00	△ 0.01	0.00	0.04	△ 0.34	-1.80
桜丘三丁目	0.32	0.00	0.33	△ 0.32	△ 0.29	0.00	0.00	0.25	△ 0.28	-1.18
桜丘四丁目	0.15	△ 0.13	0.02	△ 0.27	△ 0.19	0.00	0.00	0.27	△ 0.44	-1.50
桜丘五丁目	0.02	△ 0.01	0.01	△ 0.31	0.04	0.03	0.00	0.08	△ 0.23	-0.91
経堂一丁目	△ 0.16	△ 0.01	△ 0.16	△ 0.14	△ 0.01	△ 0.02	0.00	0.03	△ 0.33	-1.53
経堂二丁目	△ 0.13	△ 0.01	△ 0.14	△ 0.11	△ 0.02	0.05	0.00	△ 0.01	△ 0.21	-1.30
経堂三丁目	△ 0.16	△ 0.01	△ 0.18	△ 0.30	0.00	0.00	0.00	1.18	△ 0.47	-2.74
経堂四丁目	0.10	0.00	0.10	△ 0.11	0.02	△ 0.01	0.00	0.09	△ 0.00	-0.01
経堂五丁目	0.03	△ 0.01	0.02	△ 0.14	0.01	0.02	0.00	0.05	△ 0.10	-0.43
代沢一丁目	△ 0.31	0.00	△ 0.31	△ 0.07	0.00	0.02	0.00	0.21	△ 0.37	-1.90
代沢二丁目	△ 0.62	△ 0.01	△ 0.62	△ 0.30	△ 0.00	0.01	0.00	△ 0.04	△ 0.91	-3.40
代沢三丁目	△ 0.08	0.00	△ 0.08	△ 0.05	0.00	0.03	0.00	△ 0.54	△ 0.11	-0.71
代沢四丁目	△ 0.39	△ 0.02	△ 0.41	△ 0.18	0.00	△ 0.02	0.00	0.25	△ 0.62	-2.85
代沢五丁目	△ 0.13	△ 0.01	△ 0.14	△ 0.02	△ 0.00	△ 0.00	0.00	0.07	△ 0.17	-1.06
代田四丁目	△ 0.68	0.00	△ 0.68	△ 0.35	△ 0.03	△ 0.01	0.00	0.30	△ 1.08	-3.64
代田五丁目	△ 0.11	△ 0.01	△ 0.12	△ 0.26	0.00	△ 0.00	0.00	0.12	△ 0.38	-2.05
代田六丁目	△ 0.04	0.00	△ 0.04	△ 0.09	△ 0.02	△ 0.01	0.00	0.14	△ 0.16	-0.79
羽根木一丁目	△ 0.32	0.00	△ 0.31	△ 0.08	△ 0.00	0.05	0.00	△ 0.05	△ 0.35	-2.23
羽根木二丁目	△ 0.41	0.00	△ 0.41	△ 0.13	△ 0.01	△ 0.02	0.00	△ 0.02	△ 0.57	-3.38

2. 町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (ha)	竹林 (ha)	樹木地 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	水面 (ha)	裸地 (ha)	緑被 (ha)	緑被変化率 (%)
大原一丁目	△ 0.43	△ 0.00	△ 0.43	△ 0.16	0.00	△ 0.01	0.00	0.09	△ 0.60	-2.49
大原二丁目	△ 0.20	△ 0.00	△ 0.20	△ 0.13	0.00	△ 0.02	0.00	△ 0.09	△ 0.35	-1.95
北沢一丁目	0.10	△ 0.00	0.10	△ 0.31	0.01	△ 0.06	0.00	0.18	△ 0.26	-1.03
北沢二丁目	△ 0.13	0.00	△ 0.13	△ 0.10	0.00	0.00	0.00	△ 0.07	△ 0.23	-1.25
北沢三丁目	△ 0.25	0.00	△ 0.25	△ 0.17	0.00	△ 0.00	△ 0.00	△ 0.06	△ 0.42	-2.71
北沢四丁目	△ 0.16	△ 0.00	△ 0.16	△ 0.09	0.00	△ 0.00	0.00	△ 0.01	△ 0.26	-1.42
北沢五丁目	△ 0.18	0.00	△ 0.18	△ 0.10	△ 0.01	△ 0.01	△ 0.01	0.12	△ 0.29	-1.43
松原一丁目	△ 0.36	0.00	△ 0.36	△ 0.16	△ 0.00	△ 0.01	0.00	0.05	△ 0.53	-1.86
松原二丁目	△ 0.12	△ 0.00	△ 0.12	△ 0.25	△ 0.00	△ 0.00	0.00	△ 0.44	△ 0.38	-1.47
松原三丁目	0.02	0.00	0.02	△ 0.20	0.00	△ 0.01	0.00	△ 0.25	△ 0.18	-0.83
松原四丁目	△ 0.05	0.01	△ 0.04	△ 0.01	0.01	△ 0.01	0.00	△ 0.13	△ 0.05	-0.29
松原五丁目	△ 0.36	0.00	△ 0.36	△ 0.54	0.02	△ 0.04	0.00	△ 0.25	△ 0.92	-3.00
松原六丁目	△ 0.04	0.00	△ 0.04	△ 0.34	△ 0.01	△ 0.01	0.00	0.04	△ 0.40	-1.62
赤堤一丁目	△ 0.37	△ 0.00	△ 0.38	△ 0.27	△ 0.08	0.01	0.00	0.05	△ 0.71	-2.52
赤堤二丁目	△ 0.05	0.01	△ 0.04	△ 0.04	△ 0.01	0.01	0.00	0.11	△ 0.08	-0.38
赤堤三丁目	0.04	△ 0.02	0.03	△ 0.15	0.05	0.01	0.00	0.23	△ 0.07	-0.30
赤堤四丁目	△ 0.05	△ 0.00	△ 0.05	△ 0.04	0.00	0.01	0.00	0.15	△ 0.07	-0.34
赤堤五丁目	△ 0.15	0.01	△ 0.14	△ 0.19	△ 0.15	△ 0.01	0.00	△ 0.03	△ 0.49	-2.78
桜上水一丁目	0.19	△ 0.01	0.18	△ 0.17	△ 0.12	△ 0.00	0.00	△ 0.13	△ 0.11	-0.55
桜上水二丁目	0.12	△ 0.04	0.08	△ 0.23	△ 0.12	0.00	0.00	△ 0.04	△ 0.28	-1.64
桜上水三丁目	0.07	△ 0.01	0.06	0.05	△ 0.14	0.00	0.00	△ 0.29	△ 0.02	-0.10
桜上水四丁目	0.04	0.00	0.04	△ 0.15	△ 0.03	0.02	0.00	0.15	△ 0.12	-0.60
桜上水五丁目	0.00	0.00	0.00	△ 0.49	△ 0.07	△ 0.04	0.00	0.07	△ 0.60	-2.92
上北沢一丁目	0.13	△ 0.01	0.12	△ 0.08	0.05	△ 0.01	0.00	△ 0.47	0.08	0.36
上北沢二丁目	△ 2.14	△ 0.03	△ 2.17	△ 1.52	0.23	0.13	0.01	0.07	△ 3.34	-15.03
上北沢三丁目	△ 0.02	0.00	△ 0.02	△ 0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	△ 0.12	-0.66
上北沢四丁目	△ 0.09	0.00	△ 0.09	△ 0.02	0.00	0.01	0.00	△ 0.31	△ 0.09	-0.47
上北沢五丁目	△ 0.01	0.00	△ 0.01	△ 0.48	△ 0.03	△ 0.02	0.00	△ 0.40	△ 0.53	-2.14
下馬一丁目	0.09	0.00	0.09	△ 0.34	0.02	△ 0.01	0.00	△ 0.11	△ 0.24	-0.99
下馬二丁目	0.04	0.00	0.04	△ 0.29	0.03	△ 0.00	0.01	0.21	△ 0.23	-0.87
下馬三丁目	0.02	△ 0.00	0.02	△ 0.12	0.00	0.01	0.00	△ 0.04	△ 0.08	-0.42
下馬四丁目	0.25	△ 0.00	0.25	△ 0.15	△ 0.02	0.00	0.00	△ 0.19	0.09	0.44
下馬五丁目	0.03	0.00	0.03	△ 0.11	0.01	0.01	0.00	△ 0.15	△ 0.06	-0.29
下馬六丁目	△ 0.01	0.00	△ 0.01	△ 0.05	0.01	0.03	0.00	0.12	△ 0.02	-0.06
野沢一丁目	0.06	0.00	0.06	△ 0.05	0.00	△ 0.01	0.00	△ 0.01	△ 0.00	-0.01
野沢二丁目	△ 0.18	0.00	△ 0.18	△ 0.05	0.00	△ 0.01	0.00	△ 0.02	△ 0.24	-1.85
野沢三丁目	0.10	△ 0.01	0.09	△ 0.24	0.02	0.05	0.00	0.25	△ 0.08	-0.31
野沢四丁目	△ 0.41	0.00	△ 0.41	△ 0.03	0.00	0.00	0.00	0.21	△ 0.44	-3.23
上馬一丁目	△ 0.00	△ 0.00	△ 0.00	△ 0.08	0.00	△ 0.01	0.00	0.04	△ 0.09	-0.58
上馬二丁目	0.16	0.00	0.16	△ 0.07	0.00	0.01	0.00	△ 0.05	0.09	0.53
上馬三丁目	0.07	0.00	0.07	△ 0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.40
上馬四丁目	△ 0.08	0.00	△ 0.08	0.12	0.00	0.02	0.00	△ 0.10	0.06	0.25
上馬五丁目	△ 0.06	0.00	△ 0.06	△ 0.11	0.00	0.02	0.00	0.12	△ 0.16	-0.65
駒沢一丁目	0.24	△ 0.01	0.23	△ 0.03	0.00	0.01	0.00	△ 0.12	0.20	0.92
駒沢二丁目	0.28	0.00	0.28	△ 0.08	0.00	0.05	0.00	△ 0.02	0.26	0.97
東玉川一丁目	0.40	0.00	0.40	△ 0.34	0.02	△ 0.00	0.00	△ 0.19	0.08	0.34
東玉川二丁目	0.41	0.00	0.41	△ 0.22	0.00	△ 0.01	0.00	0.52	0.19	0.76
奥沢一丁目	0.62	0.00	0.62	△ 0.34	△ 0.00	0.04	0.00	0.15	0.32	1.06
奥沢二丁目	0.33	0.00	0.33	△ 0.13	△ 0.00	0.00	0.00	0.12	0.21	0.84
奥沢三丁目	0.29	0.00	0.29	△ 0.06	△ 0.00	0.02	0.00	0.12	0.25	1.36
奥沢四丁目	0.11	0.00	0.11	△ 0.03	0.00	△ 0.01	0.00	0.01	0.07	0.63
奥沢五丁目	△ 0.05	0.00	△ 0.05	△ 0.06	0.02	0.04	0.00	0.08	△ 0.06	-0.27
奥沢六丁目	△ 0.13	0.00	△ 0.13	△ 0.26	0.00	0.02	0.00	0.02	△ 0.37	-2.04
奥沢七丁目	0.72	0.00	0.72	△ 0.05	△ 0.10	0.01	0.00	△ 0.20	0.58	2.07
奥沢八丁目	0.05	0.00	0.05	△ 0.07	0.00	0.00	0.00	0.05	△ 0.01	-0.10
玉川田園調布一丁目	△ 0.01	0.00	△ 0.01	△ 0.55	0.00	0.87	0.27	△ 0.01	0.31	1.76
玉川田園調布二丁目	0.25	0.00	0.25	△ 0.28	△ 0.01	0.01	0.00	△ 0.04	△ 0.03	-0.23
玉堤一丁目	0.67	0.00	0.67	△ 0.63	△ 0.19	0.00	△ 0.35	0.46	△ 0.14	-0.29
玉堤二丁目	0.06	0.00	0.06	△ 0.19	0.03	△ 0.00	0.03	0.50	△ 0.11	-0.74
等々力一丁目	0.31	△ 0.01	0.30	△ 0.03	0.12	0.02	0.01	△ 0.18	0.41	1.69
等々力二丁目	0.02	△ 0.00	0.02	0.12	0.01	0.01	0.01	△ 0.04	0.15	0.64

2. 町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (ha)	竹林 (ha)	樹木地 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	水面 (ha)	裸地 (ha)	緑被 (ha)	緑被変化率 (%)
等々力三丁目	0.29	△ 0.00	0.29	△ 0.11	0.02	0.02	0.00	△ 0.02	0.22	1.09
等々力四丁目	0.30	△ 0.01	0.29	△ 0.08	△ 0.12	△ 0.01	0.00	△ 0.13	0.08	0.55
等々力五丁目	0.17	0.00	0.17	△ 0.20	△ 0.23	0.01	0.00	0.11	△ 0.25	-1.17
等々力六丁目	0.53	0.00	0.53	△ 0.04	△ 0.05	△ 0.00	△ 0.00	0.04	0.45	1.82
等々力七丁目	0.58	△ 0.01	0.57	△ 0.14	△ 0.47	0.03	0.00	△ 0.22	△ 0.01	-0.02
等々力八丁目	0.26	△ 0.00	0.26	△ 0.29	△ 0.28	0.03	0.00	△ 0.05	△ 0.28	-1.37
尾山台一丁目	0.35	0.01	0.36	△ 0.28	△ 0.14	0.02	0.00	0.06	△ 0.05	-0.32
尾山台二丁目	0.45	△ 0.02	0.43	△ 0.10	0.01	△ 0.00	△ 0.00	0.02	0.34	1.82
尾山台三丁目	0.02	△ 0.00	0.02	△ 0.17	0.02	0.00	0.00	0.15	△ 0.13	-0.71
上野毛一丁目	0.18	0.00	0.18	△ 0.18	0.02	0.02	0.00	0.11	0.05	0.22
上野毛二丁目	0.47	0.05	0.52	△ 0.76	0.10	0.02	△ 0.74	3.12	△ 0.12	-0.48
上野毛三丁目	0.50	0.02	0.53	△ 0.08	0.00	△ 0.00	△ 0.00	△ 0.11	0.44	2.73
上野毛四丁目	0.13	0.00	0.13	△ 0.15	0.05	△ 0.00	0.00	0.11	0.03	0.15
野毛一丁目	△ 0.09	△ 0.01	△ 0.11	△ 0.19	△ 0.06	0.01	0.02	0.30	△ 0.35	-1.45
野毛二丁目	0.48	0.06	0.54	△ 0.64	△ 0.03	0.02	△ 0.08	△ 0.11	△ 0.11	-0.40
野毛三丁目	0.44	0.00	0.44	0.35	△ 0.06	0.04	△ 0.15	△ 0.29	0.77	4.42
中町一丁目	0.14	△ 0.01	0.13	△ 0.24	0.00	0.01	0.00	△ 0.00	△ 0.10	-0.64
中町二丁目	0.64	△ 0.01	0.63	△ 0.13	△ 0.31	0.01	△ 0.03	△ 0.21	0.20	0.80
中町三丁目	0.18	0.00	0.18	△ 0.39	△ 0.05	0.01	△ 0.02	△ 0.04	△ 0.26	-1.33
中町四丁目	0.06	0.00	0.06	△ 0.26	△ 0.07	0.03	0.02	△ 0.45	△ 0.25	-1.24
中町五丁目	△ 0.05	△ 0.00	△ 0.05	0.01	△ 0.01	0.04	0.01	0.15	△ 0.01	-0.04
玉川一丁目	△ 2.70	△ 0.08	△ 2.78	0.16	△ 0.39	0.10	△ 0.13	1.87	△ 2.91	-9.44
玉川二丁目	0.01	△ 0.01	△ 0.00	0.01	0.00	0.20	0.04	△ 0.16	0.20	1.27
玉川三丁目	0.45	△ 0.01	0.44	1.05	△ 0.00	△ 0.06	0.18	△ 0.19	1.43	5.50
玉川四丁目	0.29	0.00	0.29	△ 0.03	△ 0.06	0.02	0.02	△ 0.06	0.22	1.09
瀬田一丁目	△ 0.41	△ 0.00	△ 0.41	△ 0.23	0.02	0.05	0.01	0.09	△ 0.57	-2.20
瀬田二丁目	△ 0.04	△ 0.00	△ 0.05	△ 0.14	0.00	△ 0.01	0.00	0.08	△ 0.20	-0.94
瀬田三丁目	0.15	0.00	0.15	△ 0.10	△ 0.05	0.00	0.00	△ 0.16	△ 0.00	-0.04
瀬田四丁目	0.06	△ 0.01	0.04	△ 0.32	0.02	0.01	0.03	0.26	△ 0.25	-0.85
瀬田五丁目	△ 0.02	△ 0.01	△ 0.03	△ 0.17	△ 0.30	△ 0.00	0.00	0.10	△ 0.50	-2.17
玉川台一丁目	0.12	0.00	0.12	△ 0.11	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02	0.16
玉川台二丁目	0.42	△ 0.00	0.42	△ 0.01	△ 0.07	0.07	0.00	△ 0.75	0.40	2.00
上用賀一丁目	0.54	0.00	0.54	△ 0.13	0.00	△ 0.03	0.00	△ 0.22	0.38	1.83
上用賀二丁目	0.68	0.00	0.68	△ 0.25	△ 0.01	0.01	△ 0.00	0.43	0.41	1.88
上用賀三丁目	0.22	0.01	0.23	△ 0.02	0.00	△ 0.01	0.00	△ 0.14	0.19	1.27
上用賀四丁目	0.44	△ 0.01	0.43	0.13	△ 0.14	0.02	0.00	0.17	0.44	2.04
上用賀五丁目	△ 0.33	△ 0.01	△ 0.34	△ 0.11	0.26	0.01	0.00	△ 0.32	△ 0.17	-0.80
上用賀六丁目	0.29	△ 0.03	0.25	△ 0.04	0.05	△ 0.00	0.00	0.05	0.26	1.10
用賀一丁目	0.04	△ 0.01	0.03	△ 0.03	△ 0.66	0.05	0.03	0.28	△ 0.61	-2.65
用賀二丁目	0.61	△ 0.00	0.61	△ 0.39	△ 0.12	0.02	0.00	△ 0.04	0.11	0.37
用賀三丁目	0.10	0.00	0.10	△ 0.09	△ 0.00	0.04	0.00	0.07	0.06	0.36
用賀四丁目	0.25	0.00	0.25	△ 0.09	△ 0.05	0.04	0.00	0.09	0.16	0.68
駒沢三丁目	0.09	△ 0.00	0.08	△ 0.22	0.01	0.01	0.00	0.16	△ 0.11	-0.78
駒沢四丁目	△ 0.02	△ 0.05	△ 0.07	△ 0.08	△ 0.09	0.00	0.00	△ 0.06	△ 0.24	-1.39
駒沢五丁目	△ 0.10	0.00	△ 0.10	△ 0.18	0.00	0.00	0.00	0.16	△ 0.28	-2.19
駒沢公園	△ 0.78	0.00	△ 0.78	0.49	0.00	0.01	0.00	△ 0.32	△ 0.28	-0.82
新町一丁目	△ 0.05	0.00	△ 0.05	△ 0.24	△ 0.14	△ 0.00	0.00	0.27	△ 0.44	-2.20
新町二丁目	0.04	0.00	0.04	△ 0.08	0.05	△ 0.00	0.00	△ 0.14	0.01	0.04
新町三丁目	0.15	0.00	0.15	△ 0.09	△ 0.01	0.00	0.00	△ 0.10	0.06	0.44
桜新町一丁目	0.06	0.00	0.06	△ 0.15	△ 0.12	0.01	0.00	0.15	△ 0.20	-0.90
桜新町二丁目	0.17	0.00	0.17	△ 0.23	0.03	0.04	0.00	0.11	0.02	0.10
深沢一丁目	0.24	△ 0.01	0.23	△ 0.20	△ 0.17	0.00	0.00	△ 0.12	△ 0.13	-0.56
深沢二丁目	0.64	0.01	0.64	△ 0.14	△ 0.22	0.03	0.05	0.07	0.32	1.74
深沢三丁目	△ 0.21	0.00	△ 0.21	0.01	△ 0.06	0.01	0.00	0.15	△ 0.26	-2.01
深沢四丁目	0.04	△ 0.08	△ 0.04	△ 0.28	△ 0.31	0.02	0.00	△ 0.06	△ 0.60	-2.05
深沢五丁目	△ 0.16	△ 0.00	△ 0.17	△ 0.24	0.16	0.02	0.01	△ 0.24	△ 0.22	-0.77
深沢六丁目	0.35	△ 0.01	0.34	△ 0.16	0.24	0.04	0.02	△ 0.18	0.46	2.11
深沢七丁目	△ 0.15	△ 0.00	△ 0.15	△ 0.29	0.10	0.09	0.01	△ 0.05	△ 0.26	-1.11
深沢八丁目	0.14	△ 0.03	0.11	△ 0.28	0.00	△ 0.01	0.01	0.10	△ 0.17	-1.30
成城一丁目	△ 0.37	△ 0.03	△ 0.40	△ 0.06	△ 0.04	0.07	0.03	△ 0.34	△ 0.42	-1.65
成城二丁目	0.08	0.00	0.08	△ 0.13	△ 0.02	0.13	0.04	△ 0.21	0.07	0.27

2. 町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (ha)	竹林 (ha)	樹木地 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	水面 (ha)	裸地 (ha)	緑被 (ha)	緑被変化率 (%)
成城三丁目	△ 0.02	△ 0.02	△ 0.04	△ 0.29	△ 0.08	0.17	0.03	0.26	△ 0.23	-1.01
成城四丁目	0.48	△ 0.06	0.43	△ 0.03	△ 0.19	0.17	△ 0.02	△ 0.28	0.37	1.17
成城五丁目	△ 0.13	0.00	△ 0.13	△ 0.31	△ 0.01	0.15	0.00	△ 0.08	△ 0.31	-1.46
成城六丁目	△ 0.06	0.01	△ 0.05	△ 0.19	△ 0.00	0.11	△ 0.00	△ 0.15	△ 0.13	-0.43
成城七丁目	△ 0.04	△ 0.02	△ 0.06	△ 0.03	△ 0.16	0.00	△ 0.00	0.08	△ 0.25	-1.07
成城八丁目	△ 0.08	△ 0.03	△ 0.11	△ 0.18	△ 0.22	0.10	0.00	0.96	△ 0.42	-1.87
成城九丁目	0.19	△ 0.03	0.15	0.27	△ 0.19	0.01	△ 0.01	△ 0.40	0.25	1.02
上祖師谷一丁目	0.19	0.00	0.19	△ 0.20	△ 0.03	△ 0.00	0.00	0.09	△ 0.05	-0.21
上祖師谷二丁目	△ 0.00	△ 0.02	△ 0.02	△ 0.56	△ 0.21	0.15	△ 0.08	0.18	△ 0.64	-2.37
上祖師谷三丁目	0.09	△ 0.01	0.09	△ 0.44	0.10	△ 0.00	△ 0.04	0.06	△ 0.26	-1.59
上祖師谷四丁目	△ 0.11	0.00	△ 0.11	△ 0.19	△ 0.05	0.00	0.02	0.30	△ 0.34	-1.45
上祖師谷五丁目	△ 0.15	△ 0.03	△ 0.18	△ 0.01	0.02	△ 0.01	0.00	0.03	△ 0.19	-1.22
上祖師谷六丁目	0.54	0.00	0.54	△ 0.64	△ 0.64	0.07	△ 0.03	0.05	△ 0.66	-4.22
上祖師谷七丁目	△ 0.12	0.00	△ 0.12	△ 0.07	0.10	△ 0.00	0.00	△ 0.10	△ 0.09	-0.65
祖師谷一丁目	△ 0.15	0.00	△ 0.15	△ 0.16	0.01	△ 0.00	0.00	0.02	△ 0.31	-1.71
祖師谷二丁目	0.42	0.00	0.42	0.11	△ 0.49	0.00	0.00	△ 0.06	0.04	0.34
祖師谷三丁目	0.59	0.00	0.59	△ 0.35	0.04	0.01	△ 0.01	△ 0.18	0.28	0.93
祖師谷四丁目	0.01	△ 0.01	0.00	△ 0.12	△ 0.18	△ 0.01	△ 0.01	0.01	△ 0.31	-1.50
祖師谷五丁目	△ 0.19	0.00	△ 0.19	0.00	△ 0.16	△ 0.01	△ 0.10	△ 0.23	△ 0.35	-1.58
祖師谷六丁目	△ 0.14	△ 0.02	△ 0.16	△ 0.17	△ 0.08	△ 0.00	0.00	0.19	△ 0.42	-1.92
千歳台一丁目	0.08	0.00	0.08	△ 0.28	△ 0.52	0.04	0.00	0.17	△ 0.68	-4.11
千歳台二丁目	0.11	△ 0.14	△ 0.03	△ 0.16	△ 0.38	△ 0.00	0.00	0.36	△ 0.58	-2.29
船橋一丁目	△ 0.04	△ 0.00	△ 0.05	△ 0.33	△ 0.03	△ 0.01	0.00	△ 0.03	△ 0.41	-1.62
船橋二丁目	△ 0.24	0.02	△ 0.22	△ 0.16	△ 0.18	0.01	0.00	△ 0.10	△ 0.55	-4.46
船橋三丁目	0.04	△ 0.00	0.04	△ 0.14	△ 0.01	0.02	0.00	△ 0.41	△ 0.09	-0.51
船橋四丁目	△ 0.28	△ 0.07	△ 0.36	△ 0.17	△ 0.08	0.02	0.00	0.12	△ 0.58	-2.64
船橋五丁目	0.32	0.00	0.32	△ 0.16	0.08	△ 0.01	0.00	△ 0.05	0.22	1.02
船橋六丁目	0.04	0.01	0.05	△ 0.03	0.00	△ 0.00	0.00	0.20	0.02	0.14
船橋七丁目	0.02	△ 0.00	0.02	△ 0.66	0.00	0.00	0.00	0.07	△ 0.64	-3.59
八幡山一丁目	△ 0.09	△ 0.01	△ 0.10	△ 0.09	△ 0.10	0.01	0.00	0.01	△ 0.28	-1.57
八幡山二丁目	△ 0.02	△ 0.01	△ 0.02	0.09	△ 0.02	0.00	0.00	0.53	0.05	0.23
八幡山三丁目	0.13	0.00	0.13	△ 0.73	△ 0.03	△ 0.01	0.00	△ 0.17	△ 0.63	-2.23
粕谷一丁目	△ 0.29	△ 0.12	△ 0.41	△ 0.17	0.03	△ 0.00	0.00	0.49	△ 0.56	-2.25
粕谷二丁目	△ 0.22	0.01	△ 0.21	△ 1.73	△ 0.15	0.09	△ 0.00	△ 0.62	△ 2.00	-8.33
粕谷三丁目	0.18	0.00	0.18	△ 0.11	0.03	0.02	0.00	△ 0.09	0.11	0.52
粕谷四丁目	0.14	△ 0.00	0.13	△ 0.11	△ 0.17	△ 0.01	0.00	0.02	△ 0.15	-1.22
千歳台三丁目	△ 0.18	0.00	△ 0.18	△ 0.04	△ 0.17	0.04	0.00	0.06	△ 0.35	-2.49
千歳台四丁目	△ 0.14	△ 0.03	△ 0.17	△ 0.04	△ 0.37	0.01	0.00	△ 0.09	△ 0.58	-3.80
千歳台五丁目	△ 0.06	△ 0.09	△ 0.15	△ 0.16	△ 0.13	0.01	0.00	0.06	△ 0.42	-2.90
千歳台六丁目	0.38	0.00	0.38	△ 0.82	0.42	0.04	0.00	0.19	0.03	0.20
給田一丁目	0.03	0.01	0.04	△ 0.13	0.00	△ 0.00	0.04	△ 0.13	△ 0.10	-0.54
給田二丁目	0.12	0.00	0.12	△ 0.05	△ 0.27	△ 0.00	△ 0.02	△ 0.15	△ 0.19	-1.60
給田三丁目	0.12	△ 0.02	0.10	△ 0.27	△ 0.08	0.01	0.00	△ 0.21	△ 0.23	-1.11
給田四丁目	0.28	△ 0.04	0.24	△ 0.08	△ 0.18	0.06	0.00	△ 0.80	0.04	0.19
給田五丁目	0.06	0.04	0.09	0.02	△ 1.39	0.03	0.00	△ 0.10	△ 1.23	-9.87
北烏山一丁目	△ 0.02	△ 0.00	△ 0.02	△ 0.39	△ 0.58	0.02	0.00	0.03	△ 0.97	-3.12
北烏山二丁目	△ 0.67	0.00	△ 0.67	△ 0.15	0.00	△ 0.00	0.00	△ 0.05	△ 0.83	-6.69
北烏山三丁目	△ 0.17	△ 0.03	△ 0.20	△ 0.12	△ 0.36	0.00	0.00	△ 0.03	△ 0.67	-3.00
北烏山四丁目	△ 0.51	△ 0.01	△ 0.53	△ 0.11	0.01	0.03	0.01	0.14	△ 0.58	-2.95
北烏山五丁目	△ 0.01	△ 0.01	△ 0.02	△ 0.00	△ 0.01	△ 0.00	0.00	0.26	△ 0.03	-0.18
北烏山六丁目	0.18	0.00	0.19	△ 0.42	△ 0.54	0.10	△ 0.01	△ 0.10	△ 0.68	-2.87
北烏山七丁目	0.40	0.06	0.46	△ 0.38	0.00	0.00	0.00	△ 0.00	0.08	0.35
北烏山八丁目	0.17	0.01	0.19	△ 0.34	△ 0.32	△ 0.00	0.00	0.21	△ 0.47	-2.25
北烏山九丁目	0.15	△ 0.01	0.14	△ 0.17	△ 0.31	0.01	△ 0.00	△ 0.19	△ 0.33	-1.47
南烏山一丁目	0.02	△ 0.01	0.01	△ 0.14	△ 0.12	△ 0.00	0.00	△ 0.19	△ 0.25	-1.45
南烏山二丁目	0.11	0.00	0.11	0.02	0.14	0.24	0.00	△ 1.02	0.50	2.46
南烏山三丁目	△ 0.33	△ 0.02	△ 0.34	△ 0.11	0.01	0.02	0.00	△ 0.21	△ 0.43	-3.23
南烏山四丁目	0.07	0.01	0.08	△ 0.15	0.09	0.01	0.00	△ 0.18	0.03	0.21
南烏山五丁目	0.19	0.00	0.19	0.37	△ 0.16	0.01	0.00	0.10	0.42	2.71
南烏山六丁目	△ 0.25	△ 0.01	△ 0.26	0.47	△ 0.06	0.10	△ 0.00	△ 0.30	0.25	1.16
喜多見一丁目	0.02	0.00	0.02	△ 0.10	△ 0.38	0.01	△ 0.07	0.47	△ 0.45	-1.59

2. 町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (ha)	竹林 (ha)	樹木地 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	水面 (ha)	裸地 (ha)	緑被 (ha)	緑被変化率 (%)
喜多見二丁目	0.65	0.02	0.67	△ 1.93	△ 0.08	0.08	△ 0.33	1.71	△ 1.26	-4.31
喜多見三丁目	△ 0.18	△ 0.04	△ 0.22	△ 0.10	△ 0.34	0.00	0.01	△ 0.50	△ 0.66	-3.72
喜多見四丁目	△ 0.14	△ 0.03	△ 0.17	△ 0.30	△ 0.51	△ 0.00	0.00	△ 0.12	△ 0.99	-3.66
喜多見五丁目	0.21	△ 0.02	0.19	△ 0.80	△ 0.37	0.00	0.19	0.42	△ 0.98	-4.34
喜多見六丁目	0.07	△ 0.03	0.04	△ 0.52	0.06	△ 0.00	0.01	0.13	△ 0.42	-3.05
喜多見七丁目	△ 0.33	△ 0.01	△ 0.34	△ 0.16	△ 0.08	0.00	△ 0.04	0.02	△ 0.57	-1.72
喜多見八丁目	0.12	△ 0.02	0.10	△ 0.09	△ 0.13	△ 0.00	0.02	0.23	△ 0.12	-0.75
喜多見九丁目	△ 0.08	△ 0.00	△ 0.08	△ 1.18	△ 0.11	1.86	0.01	△ 0.04	0.48	1.65
宇奈根一丁目	0.22	△ 0.02	0.19	△ 1.73	△ 0.26	0.00	△ 0.10	1.23	△ 1.79	-5.28
宇奈根二丁目	△ 0.87	0.00	△ 0.87	△ 0.23	△ 0.47	0.01	△ 0.09	1.08	△ 1.57	-4.75
宇奈根三丁目	△ 0.01	△ 0.01	△ 0.02	△ 0.07	△ 0.18	0.01	△ 0.06	0.08	△ 0.26	-2.00
鎌田一丁目	△ 0.70	0.00	△ 0.70	△ 0.76	△ 0.01	△ 0.01	0.20	0.70	△ 1.48	-3.61
鎌田二丁目	△ 0.43	0.00	△ 0.43	△ 0.76	△ 0.31	0.08	0.01	△ 0.31	△ 1.42	-6.04
鎌田三丁目	0.20	0.00	0.20	0.03	△ 0.17	△ 0.02	0.03	0.04	0.04	0.17
鎌田四丁目	0.14	△ 0.01	0.13	△ 0.12	△ 0.39	0.02	△ 0.06	0.26	△ 0.36	-2.36
岡本一丁目	0.04	△ 0.04	△ 0.00	△ 0.22	0.14	0.01	△ 0.06	0.26	△ 0.07	-0.26
岡本二丁目	0.39	△ 0.00	0.39	△ 0.55	△ 0.43	0.08	0.03	△ 0.06	△ 0.51	-2.05
岡本三丁目	0.39	△ 0.01	0.38	△ 0.36	△ 0.57	△ 0.02	△ 0.04	0.21	△ 0.58	-2.42
大蔵一丁目	△ 0.20	△ 0.08	△ 0.28	0.00	0.05	0.25	0.03	△ 0.15	0.03	0.14
大蔵二丁目	0.24	△ 0.01	0.23	△ 0.75	0.00	0.04	0.00	△ 0.51	△ 0.47	-3.08
大蔵三丁目	△ 0.33	0.00	△ 0.33	0.22	0.00	0.00	0.01	△ 0.01	△ 0.12	-1.18
大蔵四丁目	△ 0.08	0.00	△ 0.08	△ 0.58	0.00	0.00	0.02	0.05	△ 0.65	-3.18
大蔵五丁目	0.43	△ 0.03	0.40	△ 0.43	△ 0.17	0.01	0.16	0.27	△ 0.19	-0.88
大蔵六丁目	△ 0.06	△ 0.00	△ 0.06	△ 0.18	△ 0.05	0.00	0.06	△ 0.10	△ 0.29	-1.87
砧一丁目	0.60	△ 0.00	0.60	△ 0.33	△ 0.02	0.01	0.10	0.57	0.25	0.93
砧二丁目	0.10	△ 0.00	0.09	△ 0.11	0.00	0.07	0.00	△ 0.34	0.05	0.36
砧三丁目	0.30	0.00	0.30	△ 0.36	△ 0.06	0.12	0.00	△ 0.02	△ 0.01	-0.06
砧四丁目	0.40	△ 0.08	0.32	△ 0.03	0.01	△ 0.00	0.08	△ 0.00	0.30	1.56
砧五丁目	△ 0.22	0.00	△ 0.22	△ 0.36	△ 0.00	0.02	0.00	0.35	△ 0.55	-3.26
砧六丁目	0.16	0.00	0.16	△ 0.12	△ 0.06	0.01	0.04	0.18	△ 0.00	0.00
砧七丁目	0.21	△ 0.01	0.20	△ 0.28	△ 0.05	0.01	0.01	△ 0.26	△ 0.12	-0.78
砧八丁目	0.05	△ 0.15	△ 0.10	△ 0.23	△ 0.00	△ 0.01	△ 0.02	△ 0.12	△ 0.34	-1.68
砧公園	1.39	0.00	1.39	△ 2.14	0.00	△ 0.00	0.00	0.52	△ 0.75	-1.46
区全体	6.63	△ 2.18	4.46	△ 59.32	△ 18.07	7.85	△ 0.61	14.65	△ 65.08	-1.12

3. 地域別東京都土地利用別緑被（世田谷地域）

東京都土地利用分類	面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
官公庁施設	9.02	1.15	0.00	0.16	0.00	0.11	1.43	15.81
教育文化施設A	81.88	14.70	0.02	1.69	0.41	0.49	17.31	21.14
教育文化施設B	1.76	0.55	0.00	0.04	0.00	0.02	0.60	34.23
教育文化施設C	17.45	8.08	0.16	0.16	0.00	0.01	8.40	48.15
厚生医療施設A	5.98	1.08	0.00	0.30	0.00	0.05	1.43	23.87
厚生医療施設B	5.63	0.75	0.00	0.09	0.03	0.06	0.93	16.54
供給処理施設A	2.68	1.02	0.00	0.39	0.00	0.00	1.42	52.83
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	**124.39**	**27.33**	**0.17**	**2.83**	**0.44**	**0.74**	**31.51**	**25.33**
事務所建物	20.22	1.24	0.00	0.12	0.03	0.15	1.53	7.58
専用商業施設A	11.67	0.38	0.00	0.05	0.01	0.09	0.53	4.51
専用商業施設B	0.59	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05	7.95
住商併用建物	55.00	2.66	0.00	0.17	0.00	0.35	3.17	5.77
宿泊・遊興施設A	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
宿泊・遊興施設B	0.78	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.79
スポーツ興業施設A	1.57	0.23	0.00	0.12	0.00	0.00	0.35	22.14
スポーツ興業施設B	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
商業用地	**89.98**	**4.55**	**0.00**	**0.46**	**0.03**	**0.59**	**5.64**	**6.26**
専用独立住宅	370.77	55.96	0.34	3.91	0.44	0.35	60.99	16.45
集合住宅	296.19	31.32	0.04	5.01	0.08	1.29	37.73	12.74
住宅用地	**666.96**	**87.28**	**0.37**	**8.92**	**0.51**	**1.64**	**98.72**	**14.80**
専用工場・作業所	2.94	0.13	0.01	0.01	0.00	0.00	0.15	5.22
住宅併用工場作業所	4.15	0.21	0.00	0.01	0.00	0.02	0.24	5.78
倉庫運輸関係施設A	3.02	0.24	0.00	0.04	0.01	0.00	0.29	9.72
倉庫運輸関係施設B	2.35	0.18	0.00	0.02	0.01	0.00	0.20	8.42
工業用地	**12.46**	**0.76**	**0.01**	**0.07**	**0.01**	**0.02**	**0.88**	**7.10**
農林漁業施設	0.16	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.06	34.74
屋外利用地、仮設建物	42.23	3.60	0.03	0.75	0.11	0.01	4.51	10.67
公園・運動場等	39.35	20.04	0.04	2.68	0.04	0.01	22.81	57.96
未利用地、用途改変中	22.00	2.41	0.01	2.53	0.13	0.00	5.09	23.13
道路	223.71	17.81	0.05	0.48	0.04	0.03	18.41	8.23
鉄道・港湾等	8.39	0.19	0.00	0.83	0.00	0.00	1.02	12.12
畑	5.46	0.59	0.02	0.04	4.58	0.00	5.23	95.70
樹園地	0.25	0.14	0.00	0.01	0.10	0.00	0.24	98.77
農地	5.71	0.72	0.02	0.04	4.68	0.00	5.47	95.84
水面・河川・水路	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	61.36
森林	0.60	0.42	0.11	0.01	0.04	0.00	0.58	95.83
原野	0.21	0.07	0.00	0.00	0.13	0.00	0.21	99.74
その他	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14.21
地域合計	**1,236.32**	**165.26**	**0.82**	**19.60**	**6.22**	**3.05**	**194.95**	**15.76**

※地域合計面積は東京都土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、世田谷地域面積1,236.6haと異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（北沢地域）

東京都土地利用分類	面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
官公庁施設	2.04	0.36	0.00	0.02	0.00	0.02	0.40	19.66
教育文化施設A	45.89	7.23	0.01	2.33	0.01	0.23	9.81	21.39
教育文化施設B	1.67	0.83	0.00	0.09	0.00	0.00	0.92	54.74
教育文化施設C	13.54	5.78	0.05	0.24	0.21	0.02	6.31	46.60
厚生医療施設A	4.19	0.93	0.00	0.06	0.00	0.00	0.99	23.54
厚生医療施設B	4.31	0.54	0.00	0.11	0.00	0.05	0.69	16.03
供給処理施設A	4.81	1.69	0.00	1.28	0.00	0.00	2.97	61.75
供給処理施設B	0.13	0.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.13	96.39
公共用地	**76.59**	**17.48**	**0.06**	**4.13**	**0.23**	**0.32**	**22.22**	**29.01**
事務所建物	8.05	0.72	0.00	0.03	0.00	0.05	0.82	10.13
専用商業施設A	5.49	0.13	0.00	0.02	0.00	0.01	0.15	2.81
専用商業施設B	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
住商併用建物	35.11	1.50	0.00	0.07	0.00	0.14	1.71	4.88
宿泊・遊興施設A	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
宿泊・遊興施設B	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
スポーツ興業施設A	0.18	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	11.13
スポーツ興業施設B	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
商業用地	**49.55**	**2.37**	**0.01**	**0.13**	**0.00**	**0.20**	**2.71**	**5.47**
専用独立住宅	317.69	51.49	0.18	3.03	0.25	0.20	55.17	17.36
集合住宅	182.97	17.58	0.08	2.20	0.06	0.47	20.39	11.14
住宅用地	**500.66**	**69.08**	**0.26**	**5.24**	**0.31**	**0.67**	**75.55**	**15.09**
専用工場・作業所	1.03	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	8.70
住宅併用工場作業所	1.98	0.09	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10	5.04
倉庫運輸関係施設A	3.89	0.13	0.00	0.02	0.01	0.00	0.15	3.91
倉庫運輸関係施設B	1.11	0.18	0.00	0.03	0.01	0.00	0.23	20.32
工業用地	**8.01**	**0.48**	**0.00**	**0.05**	**0.02**	**0.01**	**0.57**	**7.09**
農林漁業施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ー
屋外利用地、仮設建物	24.78	1.98	0.01	0.41	0.18	0.01	2.58	10.42
公園・運動場等	20.22	11.83	0.00	1.28	0.00	0.00	13.11	64.83
未利用地、用途改変中	16.69	2.48	0.03	1.92	0.52	0.04	5.00	29.94
道路	147.45	12.23	0.02	0.32	0.03	0.01	12.61	8.55
鉄道・港湾等	12.99	0.66	0.00	1.45	0.00	0.00	2.11	16.25
畑	4.89	0.55	0.05	0.01	4.13	0.00	4.75	97.10
樹園地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ー
農地	4.89	0.55	0.05	0.01	4.13	0.00	4.75	97.10
水面・河川・水路	0.07	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	73.56
森林	0.53	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	79.16
原野	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	80.51
その他	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	17.95
地域合計	**862.49**	**119.64**	**0.45**	**14.95**	**5.41**	**1.24**	**141.70**	**16.43**

※地域合計面積は東京都土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、北沢地域面積861.2haと異なる。
そのため、地域合計緑被率は参考値であり、北沢地域緑被率16.45%と異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（玉川地域）

東京都土地利用分類		面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
	官公庁施設	14.85	2.93	0.00	0.54	0.00	0.04	3.50	23.56
	教育文化施設A	80.46	16.09	0.04	1.91	2.16	0.49	20.68	25.71
	教育文化施設B	3.25	1.61	0.00	0.08	0.01	0.01	1.71	52.61
	教育文化施設C	19.77	9.46	0.05	0.54	0.03	0.01	10.09	51.01
	厚生医療施設A	8.30	2.87	0.00	0.24	0.00	0.07	3.18	38.25
	厚生医療施設B	7.80	1.18	0.00	0.14	0.01	0.14	1.46	18.68
	供給処理施設A	0.82	0.09	0.00	0.05	0.00	0.02	0.16	19.45
	供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	―
公共用地		**135.26**	**34.22**	**0.09**	**3.50**	**2.19**	**0.77**	**40.77**	**30.14**
	事務所建物	26.34	2.56	0.00	0.33	0.03	0.39	3.32	12.60
	専用商業施設A	21.37	1.40	0.01	0.14	0.03	0.61	2.19	10.26
	専用商業施設B	1.36	0.46	0.00	0.04	0.00	0.00	0.50	36.41
	住商併用建物	51.58	3.04	0.03	0.15	0.02	0.37	3.61	7.01
	宿泊・遊興施設A	0.71	0.36	0.00	0.15	0.00	0.00	0.51	72.49
	宿泊・遊興施設B	0.98	0.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.04	3.72
	スポーツ興業施設A	13.21	1.49	0.00	2.02	0.00	0.00	3.52	26.61
	スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	―
商業用地		**115.55**	**9.35**	**0.04**	**2.84**	**0.09**	**1.37**	**13.69**	**11.85**
	専用独立住宅	481.48	97.82	0.52	6.42	1.19	0.42	106.37	22.09
	集合住宅	273.41	38.98	0.16	6.75	0.25	1.78	47.91	17.52
住宅用地		**754.89**	**136.80**	**0.68**	**13.17**	**1.44**	**2.19**	**154.28**	**20.44**
	専用工場・作業所	3.13	0.25	0.00	0.02	0.00	0.01	0.28	8.90
	住宅併用工場作業所	3.88	0.29	0.00	0.00	0.00	0.01	0.31	7.96
	倉庫運輸関係施設A	4.03	0.21	0.00	0.02	0.01	0.00	0.24	5.99
	倉庫運輸関係施設B	3.93	0.40	0.00	0.10	0.10	0.01	0.61	15.62
工業用地		**14.97**	**1.16**	**0.00**	**0.14**	**0.11**	**0.04**	**1.44**	**9.64**
農林漁業施設		0.95	0.12	0.02	0.02	0.40	0.00	0.56	58.34
屋外利用地、仮設建物		67.31	6.91	0.05	2.67	0.81	0.02	10.46	15.54
公園・運動場等		86.03	38.07	0.14	17.53	0.46	0.73	56.92	66.16
未利用地、用途改変中		29.02	4.49	0.12	3.81	1.32	0.00	9.74	33.56
道路		289.35	30.37	0.06	1.23	0.27	0.02	31.96	11.04
鉄道・港湾等		10.21	0.56	0.00	1.46	0.00	0.01	2.03	19.92
	畑	21.91	3.27	0.22	0.19	17.23	0.00	20.90	95.41
	樹園地	4.30	0.86	0.02	0.13	3.21	0.00	4.21	97.88
農地		26.21	4.12	0.24	0.32	20.43	0.00	25.11	95.82
水面・河川・水路		18.80	3.40	0.02	5.11	0.00	0.00	8.53	45.37
森林		2.47	1.93	0.40	0.03	0.03	0.00	2.38	96.16
原野		30.05	3.73	0.00	18.56	0.00	0.00	22.30	74.20
その他		0.35	0.05	0.00	0.01	0.00	0.00	0.06	17.30
地域合計		**1,581.44**	**275.26**	**1.86**	**70.39**	**27.56**	**5.16**	**380.23**	**24.04**

※地域合計面積は東京都土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、玉川地域面積1,579.5haと異なる。
そのため、地域合計緑被率は参考値であり、玉川地域緑被率24.07%と異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被(砧地域)

東京都土地利用分類		面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
	官公庁施設	2.94	0.42	0.00	0.05	0.00	0.04	0.51	17.46
	教育文化施設A	66.74	13.99	0.06	2.95	0.25	0.43	17.66	26.47
	教育文化施設B	4.98	2.78	0.02	0.31	0.01	0.01	3.12	62.68
	教育文化施設C	13.74	6.95	0.26	0.24	0.00	0.03	7.48	54.44
	厚生医療施設A	7.09	1.28	0.00	0.28	0.00	0.23	1.79	25.22
	厚生医療施設B	8.34	1.77	0.02	0.24	0.02	0.10	2.16	25.84
	供給処理施設A	14.71	2.36	0.05	1.59	0.00	0.18	4.18	28.42
	供給処理施設B	7.10	1.20	0.00	0.66	0.01	0.29	2.16	30.48
公共用地		**125.63**	**30.75**	**0.40**	**6.32**	**0.28**	**1.31**	**39.07**	**31.09**
	事務所建物	26.26	3.43	0.00	0.94	0.14	0.01	4.52	17.23
	専用商業施設A	14.37	0.99	0.00	0.12	0.08	0.20	1.40	9.72
	専用商業施設B	0.20	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	10.56
	住商併用建物	27.72	1.97	0.01	0.16	0.03	0.07	2.25	8.10
	宿泊・遊興施設A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ー
	宿泊・遊興施設B	0.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.39
	スポーツ興業施設A	5.26	0.79	0.00	0.27	0.00	0.01	1.07	20.40
	スポーツ興業施設B	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	23.64
商業用地		**74.43**	**7.22**	**0.01**	**1.51**	**0.24**	**0.30**	**9.28**	**12.46**
	専用独立住宅	369.45	80.04	0.78	6.74	2.38	0.16	90.11	24.39
	集合住宅	215.50	33.33	0.08	6.09	0.55	1.65	41.69	19.34
住宅用地		**584.95**	**113.37**	**0.86**	**12.83**	**2.93**	**1.81**	**131.80**	**22.53**
	専用工場・作業所	4.06	0.32	0.00	0.04	0.03	0.02	0.42	10.23
	住宅併用工場作業所	3.23	0.27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.29	8.86
	倉庫運輸関係施設A	5.16	0.45	0.00	0.07	0.00	0.31	0.83	16.10
	倉庫運輸関係施設B	4.73	0.61	0.01	0.11	0.14	0.00	0.87	18.48
工業用地		**17.18**	**1.64**	**0.01**	**0.24**	**0.18**	**0.34**	**2.41**	**14.00**
農林漁業施設		0.62	0.11	0.00	0.01	0.34	0.00	0.46	73.90
屋外利用地、仮設建物		63.48	6.48	0.04	3.79	1.22	0.03	11.57	18.22
公園・運動場等		136.98	60.25	0.41	40.42	0.48	1.93	103.48	75.54
未利用地、用途改変中		29.55	5.29	0.22	5.44	4.86	0.00	15.82	53.53
道路		214.84	26.18	0.07	1.24	0.41	0.02	27.91	12.99
鉄道・港湾等		4.55	0.07	0.00	0.01	0.00	0.01	0.09	2.01
	畑	40.09	4.64	0.41	0.62	31.60	0.53	37.81	94.31
	樹園地	3.82	0.26	0.03	0.04	3.41	0.00	3.74	97.98
農地		43.90	4.89	0.43	0.67	35.02	0.53	41.55	94.63
水面・河川・水路		20.03	3.00	0.01	6.01	0.00	0.00	9.02	45.04
森林		6.75	5.10	0.86	0.12	0.43	0.00	6.51	96.32
原野		32.54	2.59	0.02	18.67	0.02	0.00	21.30	65.46
その他		0.46	0.02	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	13.03
地域合計		**1,355.92**	**266.95**	**3.33**	**97.31**	**46.42**	**6.29**	**420.31**	**31.00**

※地域合計面積は東京都土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、砧地域面積1,359.1haと異なる。
そのため、地域合計緑被率は参考値であり、砧地域緑被率30.93%と異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（烏山地域）

東京都土地利用分類		面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
	官公庁施設	1.10	0.09	0.01	0.01	0.00	0.02	0.12	11.16
	教育文化施設A	38.38	4.72	0.02	2.36	0.02	0.18	7.31	19.04
	教育文化施設B	0.56	0.18	0.00	0.01	0.00	0.00	0.19	33.55
	教育文化施設C	12.31	4.68	0.22	0.17	0.01	0.00	5.08	41.31
	厚生医療施設A	22.26	7.96	0.00	1.24	0.38	0.16	9.75	43.80
	厚生医療施設B	7.42	1.35	0.01	0.16	0.01	0.19	1.73	23.26
	供給処理施設A	4.99	0.79	0.00	0.33	0.03	0.00	1.15	23.02
	供給処理施設B	1.90	0.26	0.00	0.03	0.00	0.01	0.30	15.77
公共用地		**88.91**	**20.03**	**0.27**	**4.31**	**0.45**	**0.56**	**25.63**	**28.82**
	事務所建物	11.05	0.94	0.01	0.14	0.06	0.03	1.18	10.65
	専用商業施設A	8.36	0.66	0.00	0.04	0.02	0.01	0.72	8.67
	専用商業施設B	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	6.99
	住商併用建物	22.48	1.46	0.06	0.10	0.03	0.18	1.83	8.13
	宿泊・遊興施設A	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	16.07
	宿泊・遊興施設B	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
	スポーツ興業施設A	1.87	0.32	0.00	0.02	0.00	0.00	0.35	18.60
	スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ー
商業用地		**44.17**	**3.40**	**0.08**	**0.30**	**0.11**	**0.22**	**4.10**	**9.29**
	専用独立住宅	195.63	32.89	0.68	2.91	0.89	0.08	37.46	19.15
	集合住宅	163.94	23.41	0.10	5.21	0.45	1.44	30.62	18.67
住宅用地		**359.57**	**56.30**	**0.78**	**8.13**	**1.34**	**1.52**	**68.07**	**18.93**
	専用工場・作業所	2.68	0.40	0.00	0.09	0.01	0.00	0.49	18.44
	住宅併用工場作業所	1.81	0.12	0.00	0.01	0.00	0.01	0.14	7.57
	倉庫運輸関係施設A	2.27	0.13	0.00	0.05	0.00	0.00	0.18	8.02
	倉庫運輸関係施設B	3.95	0.36	0.00	0.03	0.07	0.00	0.47	11.79
工業用地		**10.71**	**1.01**	**0.00**	**0.17**	**0.08**	**0.01**	**1.28**	**11.94**
農林漁業施設		0.66	0.06	0.00	0.00	0.36	0.00	0.42	62.96
屋外利用地、仮設建物		34.68	3.08	0.04	0.85	0.19	0.00	4.16	12.00
公園・運動場等		44.61	20.96	0.18	7.01	0.01	0.01	28.16	63.13
未利用地、用途改変中		19.28	3.28	0.16	5.17	1.42	0.00	10.03	52.00
道路		129.04	16.06	0.04	0.77	0.30	0.01	17.19	13.32
鉄道・港湾等		4.04	0.03	0.00	0.28	0.00	0.00	0.31	7.73
	畑	25.51	3.10	0.20	0.15	20.91	0.00	24.35	95.45
	樹園地	2.54	0.15	0.00	0.02	2.15	0.00	2.32	91.03
農地		28.06	3.24	0.20	0.16	23.06	0.00	26.67	95.04
水面・河川・水路		3.31	1.10	0.00	0.82	0.00	0.00	1.92	57.82
森林		4.37	3.50	0.35	0.17	0.13	0.00	4.16	95.04
原野		0.05	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.03	72.85
その他		0.52	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.04	6.81
地域合計		**772.00**	**132.08**	**2.09**	**28.19**	**27.46**	**2.33**	**192.16**	**24.89**

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立施設	世田谷清掃工場	大蔵一丁目	28,094	6,318	569	1,243	0	8,131	28.94
区立施設	砧清掃事務所	八幡山二丁目	19,200	2,959	247	102	0	3,307	17.22
区立施設	世田谷ものづくり学校	池尻二丁目	11,119	1,693	252	0	0	1,945	17.49
区立施設	世田谷総合支所（世田谷区役所第3庁舎）	世田谷四丁目	7,464	619	33	95	0	747	10.01
区立施設	用賀出張所二子玉川分室	玉川二丁目	6,543	117	0	462	0	578	8.84
区立施設	砧総合支所	成城六丁目	3,693	319	0	405	0	724	19.60
区立施設	桜新町放置自転車等保管所	桜新町二丁目	3,658	123	0	0	0	123	3.37
区立施設	希望丘中継所	船橋七丁目	3,613	575	7	0	0	582	16.12
区立施設	玉川清掃事務所	野毛一丁目	2,888	1,133	7	0	0	1,140	39.47
区立施設	エコプラザ用賀	用賀四丁目	2,679	543	0	0	0	543	20.27
区立施設	烏山総合支所	南烏山六丁目	2,625	225	20	186	0	432	16.46
区立施設	玉川総合支所	等々力三丁目	2,624	372	0	31	0	403	15.36
区立施設	桜新町レンタサイクルポート	桜新町二丁目	2,387	156	0	0	0	156	6.52
区立施設	北沢総合支所・北沢出張所	北沢二丁目	2,307	129	15	149	0	293	12.70
区立施設	世田谷区立保健センター	三軒茶屋二丁目	2,135	207	0	119	0	326	15.28
区立施設	下北沢北自転車等駐車場	北沢二丁目	2,093	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	尾山台自転車等駐車場	等々力四丁目	1,992	32	273	0	0	305	15.30
区立施設	烏山地下自転車等駐車場	南烏山六丁目	1,627	410	0	0	0	410	25.19
区立施設	玉川総合支所分庁舎	等々力四丁目	1,561	34	0	0	0	34	2.21
区立施設	等々力レンタサイクルポート	祖師谷三丁目	1,497	130	0	0	0	130	8.71
区立施設	梅丘高架下放置自転車等保管所	梅丘一丁目	1,460	0	1	0	0	1	0.04
区立施設	土と農の交流園	桜上水二丁目	1,440	383	205	0	27	614	42.66
区立施設	世田谷区資源循環センター	大蔵一丁目	1,415	275	23	0	0	298	21.04
区立施設	区民斎場みどり会館	北烏山五丁目	1,412	382	20	0	0	402	28.47
区立施設	世田谷区事務センター	弦巻二丁目	1,407	34	18	0	0	52	3.69
区立施設	世田谷区役所三軒茶屋分庁舎	太子堂二丁目	1,383	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山南自転車等駐車場	上祖師谷一丁目	1,352	128	0	0	0	128	9.50
区立施設	烏山中央自転車等駐車場	南烏山五丁目	1,328	33	0	0	0	33	2.46
区立施設	烏山北第2自転車等駐車場	南烏山六丁目	1,252	368	0	0	0	368	29.35
区立施設	北沢保健福祉センター	松原六丁目	1,249	69	0	0	0	69	5.52
区立施設	厚生会館	豪徳寺二丁目	1,213	207	8	0	0	215	17.71
区立施設	世田谷区船橋公文書庫	船橋七丁目	1,139	128	0	0	0	128	11.28
区立施設	世田谷清掃事務所弦巻分室	弦巻一丁目	1,120	146	0	0	0	146	13.01
区立施設	用賀出張所	用賀二丁目	1,116	59	0	0	0	59	5.33
区立施設	上野毛まちづくりセンター	中町二丁目	1,072	264	21	0	0	285	26.55
区立施設	玉川土木公園管理事務所	中町四丁目	1,055	121	0	0	0	121	11.45
区立施設	なかまちNPOセンター	中町二丁目	962	136	45	0	0	181	18.79
区立施設	等々力公衆便所	等々力三丁目	938	127	0	0	0	127	13.49
区立施設	八幡山北自転車等駐車場	上北沢四丁目	908	18	0	0	0	18	1.95
区立施設	成城北第2レンタサイクルポート	成城六丁目	814	75	0	0	0	75	9.19
区立施設	砧まちづくりセンター	砧五丁目	800	209	0	0	0	209	26.16
区立施設	烏山土木公園管理事務所	粕谷四丁目	767	11	9	0	0	20	2.54
区立施設	世田谷土木公園管理事務所	若林一丁目	755	54	7	0	17	78	10.31
区立施設	深沢まちづくりセンター	駒沢四丁目	703	321	0	0	0	321	45.69
区立施設	松沢まちづくりセンター	赤堤五丁目	691	101	0	0	0	101	14.60
区立施設	世田谷サービス公社	太子堂一丁目	679	33	1	0	0	33	4.92
区立施設	世田谷区役所城山分庁舎	世田谷四丁目	676	109	0	0	0	109	16.16
区立施設	池尻まちづくりセンター	池尻三丁目	654	64	0	0	0	64	9.74
区立施設	桜上水南自転車等駐車場	桜上水四丁目	623	7	0	0	0	7	1.08
区立施設	梅丘まちづくりセンター	梅丘一丁目	616	149	84	0	0	233	37.79
区立施設	喜多見まちづくりセンター	喜多見三丁目	608	106	0	0	0	106	17.39
区立施設	祖師谷まちづくりセンター	祖師谷四丁目	604	19	0	0	0	19	3.22
区立施設	経堂出張所	宮坂一丁目	593	76	0	0	0	76	12.73
区立施設	用賀西自転車等駐車場	用賀四丁目	589	70	30	0	0	100	16.93
区立施設	経堂南自転車等駐車場	経堂一丁目	578	31	0	0	0	31	5.42
区立施設	世田谷区保健センター玉川分室	中町二丁目	518	20	23	0	0	43	8.36

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立施設	リサイクル千歳台	千歳台一丁目	508	29	14	0	0	44	8.58
区立施設	世田谷保健所試験検査室	世田谷一丁目	476	39	0	0	0	39	8.15
区立施設	北沢土木公園管理事務所	代田五丁目	470	34	0	0	0	34	7.25
区立施設	船橋まちづくりセンター	船橋四丁目	462	159	0	0	0	159	34.50
区立施設	明大前南自転車等駐車場	松原二丁目	459	42	0	0	0	42	9.14
区立施設	世田谷区シルバー人材センター用賀作業所		458	48	0	0	0	48	10.47
区立施設	上北沢まちづくりセンター	上北沢四丁目	447	23	0	0	0	23	5.23
区立施設	上祖師谷まちづくりセンター	上祖師谷二丁目	444	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	上町まちづくりセンター	世田谷一丁目	433	54	0	0	0	54	12.38
区立施設	駒沢自転車等駐車場	駒沢二丁目	414	31	0	0	0	31	7.53
区立施設	桜上水南レンタサイクルポート	桜上水四丁目	410	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	新代田まちづくりセンター	羽根木一丁目	403	2	0	0	0	2	0.53
区立施設	松原まちづくりセンター	松原二丁目	402	41	0	0	0	41	10.27
区立施設	代沢まちづくりセンター	代沢三丁目	398	29	0	0	0	29	7.34
区立施設	九品仏まちづくりセンター	奥沢七丁目	388	141	0	0	0	141	36.23
区立施設	世田谷清掃事務所	上馬五丁目	382	0	19	0	0	19	5.03
区立施設	上馬まちづくりセンター	上馬四丁目	361	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	三軒茶屋駅前公衆便所	太子堂四丁目	359	6	0	0	0	6	1.59
区立施設	若林まちづくりセンター	若林三丁目	338	35	0	0	0	35	10.42
区立施設	自由が丘駅第一自転車等駐車場	奥沢五丁目	337	16	0	0	0	16	4.64
区立施設	三軒茶屋北第2自転車等駐車場	太子堂二丁目	336	21	18	0	0	39	11.46
区立施設	世田谷区歯科保健センター	玉川三丁目	335	64	0	0	0	64	19.19
区立施設	世田谷区シルバー人材センター玉川作業所	等々力二丁目	323	2	0	0	0	2	0.64
区立施設	下高井戸南自転車等駐車場	松原三丁目	314	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	下馬まちづくりセンター	下馬四丁目	314	11	0	0	0	11	3.37
区立施設	千歳船橋北自転車等駐車場	船橋一丁目	308	6	0	0	0	6	2.00
区立施設	三軒茶屋2丁目自転車等駐輪場	三軒茶屋二丁目	285	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	等々力自転車等駐車場	大原二丁目	280	58	0	0	0	58	20.85
区立施設	奥沢まちづくりセンター	奥沢三丁目	260	119	0	0	0	119	45.88
区立施設	下高井戸北自転車等駐車場	松原三丁目	229	7	0	0	0	7	3.20
区立施設	三軒茶屋北レンタサイクルポート	太子堂二丁目	229	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	三軒茶屋西自転車等駐車場	太子堂四丁目	208	15	0	0	0	15	7.26
区立施設	九品仏南自転車等駐車場	奥沢六丁目	207	13	0	0	0	13	6.43
区立施設	東松原自転車等駐車場	松原五丁目	193	6	0	0	0	6	3.30
区立施設	新代田自転車等駐車場	代田六丁目	180	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	下高井戸西自転車等駐車場		175	7	2	0	0	9	4.95
区立施設	下北沢自転車等駐車場	北沢二丁目	149	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	上野毛北自転車等駐車場	上野毛一丁目	136	0	0	0	0	0	0.27
区立施設	芦花公園北自転車等駐車場	南烏山三丁目	133	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山南第3自転車等駐車場	南烏山五丁目	103	0	0	20	0	20	19.76
区立施設	祖師谷二丁目地域安全センター	祖師谷二丁目	102	57	0	0	0	57	55.96
区立施設	烏山南第4自転車等駐車場	南烏山五丁目	94	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	世田谷公衆便所	弦巻五丁目	77	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	野沢地域安全センター	野沢四丁目	76	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山南第2自転車等駐車場	南烏山五丁目	68	39	0	0	0	39	57.09
区立施設	代田公衆便所	代田二丁目	58	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山北第3自転車等駐車場	南烏山四丁目	50	1	0	0	0	1	2.58
区立施設	南烏山公衆便所	南烏山二丁目	50	4	0	0	0	4	8.40
区立施設	北沢公衆便所	北沢二丁目	49	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山下宿地域安全センター	南烏山三丁目	39	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	太子堂地域安全センター	太子堂三丁目	38	3	0	0	0	3	6.83
区立施設	梅丘公衆便所	梅丘一丁目	11	0	0	0	0	0	0.00
区立学校	芦花中学校	粕谷二丁目	29,023	2,711	110	0	0	2,821	9.72
区立学校	玉川中学校	中町四丁目	23,949	2,871	392	21	0	3,284	13.71

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立学校	三宿中学校	太子堂一丁目	22,144	3,046	344	0	0	3,390	15.31
区立学校	砧中学校	成城一丁目	21,898	5,976	591	357	0	6,924	31.62
区立学校	緑丘中学校	桜上水三丁目	17,824	3,121	596	0	0	3,716	20.85
区立学校	桜丘中学校	桜丘二丁目	17,319	2,813	7	0	0	2,820	16.28
区立学校	船橋小学校	船橋四丁目	16,176	4,007	45	125	0	4,177	25.83
区立学校	瀬田中学校	瀬田二丁目	16,072	2,313	313	0	0	2,626	16.34
区立学校	弦巻中学校	弦巻一丁目	16,003	1,185	35	0	0	1,220	7.63
区立学校	用賀中学校	上用賀五丁目	15,999	2,300	0	0	0	2,300	14.38
区立学校	祖師谷小学校	祖師谷三丁目	15,660	3,534	131	0	507	4,172	26.64
区立学校	砧南中学校	鎌田三丁目	14,652	2,450	65	0	0	2,515	17.16
区立学校	千歳中学校	千歳台六丁目	14,601	1,343	0	0	55	1,398	9.57
区立学校	深沢中学校	新町一丁目	14,566	2,679	77	0	0	2,756	18.92
区立学校	山野小学校	砧六丁目	14,537	2,812	48	0	0	2,860	19.67
区立学校	船橋中学校	船橋四丁目	14,360	1,458	0	142	0	1,600	11.14
区立学校	駒留中学校	下馬四丁目	14,244	2,448	378	0	139	2,964	20.81
区立学校	喜多見中学校	喜多見四丁目	14,194	1,716	182	0	0	1,898	13.37
区立学校	桜丘小学校	桜丘一丁目	14,122	1,024	277	0	207	1,507	10.67
区立学校	上祖師谷中学校	上祖師谷七丁目	13,545	2,362	90	0	0	2,452	18.10
区立学校	砧小学校	喜多見六丁目	13,367	4,366	46	0	570	4,982	37.27
区立学校	赤堤小学校	赤堤一丁目	13,312	1,545	70	164	0	1,778	13.36
区立学校	駒沢中学校	駒沢二丁目	12,824	2,624	64	0	0	2,689	20.97
区立学校	明正小学校	成城三丁目	12,718	2,914	47	0	0	2,961	23.28
区立学校	梅丘中学校	松原六丁目	12,712	1,770	495	0	0	2,264	17.81
区立学校	松沢中学校	桜上水四丁目	12,686	1,719	109	0	0	1,828	14.41
区立学校	尾山台中学校	尾山台三丁目	12,673	1,601	0	0	0	1,601	12.63
区立学校	烏山中学校	南烏山四丁目	12,657	1,344	54	127	0	1,526	12.06
区立学校	桜木中学校	桜一丁目	12,637	1,755	353	177	0	2,285	18.08
区立学校	千歳台小学校	千歳台四丁目	12,344	1,181	64	0	0	1,244	10.08
区立学校	八幡山小学校	八幡山一丁目	12,306	2,216	363	124	221	2,924	23.76
区立学校	桜町小学校	用賀一丁目	12,234	1,386	0	320	0	1,706	13.94
区立学校	経堂小学校	桜上水一丁目	12,038	2,558	75	0	95	2,728	22.66
区立学校	奥沢中学校	奥沢一丁目	12,012	1,571	0	73	0	1,644	13.69
区立学校	八幡中学校	等々力六丁目	11,983	614	425	0	0	1,039	8.67
区立学校	富士中学校	代沢一丁目	11,955	1,590	428	0	0	2,019	16.89
区立学校	給田小学校	給田四丁目	11,921	1,169	246	625	0	2,041	17.12
区立学校	松沢小学校	赤堤四丁目	11,870	868	975	242	0	2,085	17.56
区立学校	塚戸小学校	千歳台六丁目	11,853	713	30	415	0	1,159	9.78
区立学校	用賀小学校	上用賀六丁目	11,788	1,730	0	0	0	1,730	14.68
区立学校	烏山北小学校	北烏山六丁目	11,756	624	0	0	0	624	5.31
区立学校	喜多見小学校	喜多見三丁目	11,639	2,055	78	0	0	2,133	18.32
区立学校	深沢小学校	新町一丁目	11,614	2,315	0	0	6	2,322	19.99
区立学校	玉川小学校	中町二丁目	11,438	2,200	142	0	0	2,341	20.47
区立学校	北沢中学校	北沢五丁目	11,358	1,451	0	0	0	1,451	12.77
区立学校	笹原小学校	桜丘五丁目	11,093	2,463	0	0	0	2,463	22.20
区立学校	玉堤小学校	玉堤二丁目	11,082	1,928	1	0	180	2,109	19.03
区立学校	尾山台小学校	尾山台三丁目	10,977	1,535	24	0	149	1,708	15.56
区立学校	砧南小学校	鎌田四丁目	10,900	1,184	84	54	0	1,321	12.12
区立学校	旭小学校	野沢一丁目	10,863	2,060	1,032	0	0	3,092	28.47
区立学校	松丘小学校	弦巻三丁目	10,752	2,142	104	0	0	2,246	20.89
区立学校	弦巻小学校	弦巻一丁目	10,633	1,499	238	0	0	1,736	16.33
区立学校	城山小学校	梅丘二丁目	10,369	1,710	111	0	0	1,821	17.56
区立学校	武蔵丘小学校	北烏山一丁目	10,254	1,175	0	0	4	1,179	11.50
区立学校	希望丘小学校	船橋四丁目	10,240	1,609	138	80	0	1,827	17.84
区立学校	東深沢中学校	深沢四丁目	10,208	1,448	92	0	0	1,540	15.09
区立学校	東深沢小学校	深沢三丁目	10,205	1,045	242	0	0	1,287	12.61
区立学校	上北沢小学校	上北沢四丁目	10,119	232	0	0	0	232	2.29
区立学校	池尻小学校	池尻二丁目	10,007	1,397	106	0	65	1,568	15.67
区立学校	千歳小学校	成城九丁目	9,999	1,489	0	0	0	1,489	14.89
区立学校	希望丘中学校	船橋六丁目	9,957	1,163	0	0	0	1,163	11.68
区立学校	烏山小学校	給田一丁目	9,807	980	66	0	0	1,046	10.67
区立学校	松原小学校	松原五丁目	9,593	1,459	47	81	0	1,587	16.54

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立学校	太子堂中学校	太子堂三丁目	9,397	767	0	0	0	767	8.16
区立学校	二子玉川小学校	玉川四丁目	9,362	1,051	0	0	0	1,051	11.22
区立学校	等々力小学校	等々力七丁目	9,152	1,189	41	65	0	1,295	14.15
区立学校	京西小学校	用賀四丁目	9,067	584	0	298	0	882	9.73
区立学校	駒繋小学校	下馬一丁目	9,040	824	126	0	0	950	10.51
区立学校	多聞小学校	三宿二丁目	8,983	1,249	0	0	103	1,353	15.06
区立学校	瀬田小学校	瀬田二丁目	8,960	1,212	0	0	0	1,212	13.53
区立学校	代田小学校	代田四丁目	8,770	1,189	0	0	0	1,189	13.56
区立学校	桜小学校	世田谷二丁目	8,258	406	33	125	0	564	6.83
区立学校	東大原小学校	大原一丁目	8,152	867	0	0	0	867	10.63
区立学校	駒沢小学校	駒沢二丁目	7,966	691	286	341	0	1,317	16.53
区立学校	山崎小学校	梅丘三丁目	7,602	887	0	0	0	887	11.67
区立学校	太子堂小学校	太子堂五丁目	7,500	940	40	0	63	1,043	13.91
区立学校	奥沢小学校	奥沢三丁目	7,490	1,266	0	0	0	1,266	16.91
区立学校	池之上小学校	代沢二丁目	7,371	1,255	115	0	0	1,370	18.59
区立学校	若林小学校	若林五丁目	7,298	1,076	70	0	0	1,146	15.71
区立学校	守山小学校	代田六丁目	7,193	1,263	463	541	0	2,267	31.52
区立学校	八幡小学校	玉川田園調布二丁目	7,054	1,274	0	0	0	1,274	18.06
区立学校	三軒茶屋小学校	三軒茶屋二丁目	6,946	871	0	121	0	991	14.27
区立学校	三宿小学校	三宿一丁目	6,944	520	26	123	0	668	9.62
区立学校	中里小学校	三軒茶屋一丁目	6,902	427	0	221	0	649	9.40
区立学校	北沢小学校	北沢四丁目	6,699	568	56	0	0	625	9.32
区立学校	世田谷小学校	宮坂一丁目	6,125	645	53	12	0	710	11.59
区立学校	中丸小学校	野沢三丁目	5,964	485	0	170	0	654	10.97
区立学校	代沢小学校	代沢五丁目	5,951	571	60	0	0	631	10.61
区立学校	九品仏小学校	奥沢八丁目	5,945	595	17	0	0	612	10.29
区立学校	花見堂小学校	代田一丁目	5,734	978	384	0	0	1,362	23.75
区立学校	太子堂調理場	太子堂一丁目	3,027	352	4	0	0	356	11.76
区立学校	塚戸幼稚園	千歳台六丁目	2,492	472	508	0	0	979	39.30
区立学校	給田幼稚園	給田四丁目	2,116	427	0	0	0	427	20.18
区立学校	東玉川小学校	奥沢一丁目	2,083	536	0	87	114	737	35.35
区立学校	多聞幼稚園	三宿二丁目	1,704	246	0	0	0	246	14.45
区立学校	松丘幼稚園	弦巻五丁目	1,597	745	413	0	3	1,161	72.71
区立学校	八幡山幼稚園	八幡山一丁目	1,586	504	0	0	0	504	31.80
区立学校	桜丘幼稚園	桜丘五丁目	1,578	418	74	0	0	492	31.17
区立学校	三島幼稚園	深沢五丁目	1,564	414	0	0	0	414	26.46
区立学校	中町幼稚園	中町四丁目	1,468	367	27	0	0	393	26.80
区立学校	砧幼稚園	喜多見六丁目	1,360	416	0	0	0	416	30.60
区立学校	教育相談室玉川分室	玉川二丁目	462	51	27	0	0	79	17.01
区立学校	教育相談室砧分室	成城六丁目	243	0	0	0	0	0	0.00
区立児童施設	松沢保育園	上北沢一丁目	8,305	1,463	757	0	0	2,219	26.72
区立児童施設	烏山プレーパーク	北烏山八丁目	3,811	1,094	1,856	0	0	2,950	77.40
区立児童施設	芦花保育園	南烏山二丁目	2,863	188	208	667	0	1,063	37.13
区立児童施設	希望丘保育園	船橋六丁目	2,552	600	0	0	0	600	23.52
区立児童施設	祖師谷児童館	祖師谷四丁目	2,200	275	0	0	0	275	12.52
区立児童施設	新町児童館	新町二丁目	2,104	422	101	0	0	523	24.86
区立児童施設	給田保育園	給田二丁目	1,985	531	154	0	0	685	34.52
区立児童施設	上北沢保育園	上北沢四丁目	1,923	333	0	0	0	333	17.30
区立児童施設	西之谷保育園	北烏山六丁目	1,739	270	7	0	0	276	15.89
区立児童施設	子育てステーション梅丘	梅丘一丁目	1,737	0	0	0	0	0	0.00
区立児童施設	南八幡山保育園	八幡山三丁目	1,725	281	0	0	0	281	16.27
区立児童施設	小梅保育園	喜多見二丁目	1,706	282	17	0	0	299	17.52
区立児童施設	喜多見保育園	成城三丁目	1,463	528	0	0	0	528	36.06
区立児童施設	上祖師谷南保育園	上祖師谷四丁目	1,458	375	0	0	0	375	25.70
区立児童施設	烏山北保育園	北烏山三丁目	1,454	212	0	0	0	212	14.57
区立児童施設	八幡山保育園	八幡山三丁目	1,445	516	60	0	0	576	39.85
区立児童施設	世田谷保育園	若林四丁目	1,430	171	0	0	0	171	11.95
区立児童施設	喜多見児童館	喜多見二丁目	1,343	235	0	0	0	235	17.48
区立児童施設	三宿保育園	三宿二丁目	1,341	483	9	0	0	492	36.69
区立児童施設	豪徳寺保育園	豪徳寺一丁目	1,332	405	0	0	0	405	30.40
区立児童施設	南大蔵保育園	大蔵一丁目	1,329	218	0	0	0	218	16.41

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立児童施設	東弦巻保育園	弦巻二丁目	1,312	188	134	0	0	322	24.53
区立児童施設	船橋東保育園	船橋五丁目	1,311	269	0	0	0	269	20.49
区立児童施設	大蔵保育園	砧四丁目	1,309	220	0	0	0	220	16.79
区立児童施設	船橋西保育園	船橋七丁目	1,288	150	0	0	0	150	11.67
区立児童施設	桜保育園	桜二丁目	1,253	225	0	0	0	225	18.00
区立児童施設	松原北保育園	松原一丁目	1,237	186	0	0	0	186	15.07
区立児童施設	ふじみ保育園	上用賀五丁目	1,236	192	0	0	0	192	15.54
区立児童施設	用賀保育園分園	用賀二丁目	1,222	120	0	0	0	120	9.86
区立児童施設	上用賀児童館	上用賀四丁目	1,198	130	0	0	1	131	10.93
区立児童施設	池尻児童館	池尻二丁目	1,195	162	6	0	0	168	14.05
区立児童施設	玉川保育園	玉川四丁目	1,193	2	46	0	0	48	4.01
区立児童施設	新町保育園	駒沢四丁目	1,190	250	0	0	0	250	20.99
区立児童施設	下馬保育園	下馬五丁目	1,176	129	0	0	0	129	10.99
区立児童施設	山野児童館	砧四丁目	1,172	73	18	0	0	91	7.74
区立児童施設	弦巻保育園	弦巻三丁目	1,162	224	0	0	0	224	19.26
区立児童施設	奥沢西保育園	奥沢八丁目	1,155	155	0	17	0	172	14.87
区立児童施設	中町保育園	中町三丁目	1,151	87	1	0	0	88	7.63
区立児童施設	成城さくら児童館	成城三丁目	1,148	252	0	0	0	252	21.91
区立児童施設	上町児童館	世田谷二丁目	1,131	147	0	0	0	147	12.99
区立児童施設	下北沢保育園	代沢五丁目	1,124	241	0	0	0	241	21.44
区立児童施設	西弦巻保育園	弦巻五丁目	1,122	174	0	0	0	174	15.49
区立児童施設	代田保育園	代田三丁目	1,115	107	0	0	0	107	9.58
区立児童施設	深沢保育園	深沢五丁目	1,102	135	0	0	0	135	12.25
区立児童施設	南桜丘保育園	桜丘三丁目	1,088	149	0	6	0	155	14.27
区立児童施設	上馬保育園	上馬五丁目	1,060	165	0	0	0	165	15.61
区立児童施設	奥沢保育園	奥沢二丁目	1,037	117	0	0	0	117	11.29
区立児童施設	上祖師谷保育園	上祖師谷一丁目	1,025	72	0	0	0	72	7.02
区立児童施設	船橋児童館	船橋五丁目	1,022	146	0	0	0	146	14.28
区立児童施設	上用賀保育園	上用賀四丁目	1,008	183	0	0	0	183	18.21
区立児童施設	わかくさ保育園	経堂一丁目	983	62	0	0	0	62	6.28
区立児童施設	駒沢保育園	野沢四丁目	963	152	0	0	0	152	15.80
区立児童施設	赤堤保育園	赤堤四丁目	909	110	0	0	0	110	12.06
区立児童施設	梅丘保育園	松原六丁目	908	160	38	0	0	198	21.77
区立児童施設	若竹保育園	北沢五丁目	887	48	0	0	0	48	5.42
区立児童施設	三軒茶屋保育園	三軒茶屋一丁目	842	109	0	4	0	113	13.43
区立児童施設	大原保育園	大原一丁目	819	15	0	0	0	15	1.85
区立児童施設	南奥沢保育園	奥沢一丁目	814	15	0	0	0	15	1.81
区立児童施設	太子堂保育園	太子堂五丁目	798	100	0	0	0	100	12.54
区立児童施設	森の児童館	上野毛四丁目	607	122	0	0	0	122	20.14
区立児童施設	子育てステーション桜新町	桜新町二丁目	599	12	0	0	0	12	1.96
区立児童施設	若林児童館	若林五丁目	570	36	40	0	0	76	13.32
区立児童施設	子ども・子育て総合センター	宮坂三丁目	533	24	0	0	0	24	4.46
区立児童施設	子育てステーション世田谷	太子堂一丁目	526	19	0	0	0	19	3.69
区立児童施設	松沢児童館	赤堤四丁目	502	29	0	0	0	29	5.72
区立児童施設	子育てステーション烏山	南烏山五丁目	470	8	0	0	0	8	1.66
区立文化施設	世田谷文化生活情報センター	太子堂四丁目	9,232	273	0	302	0	575	6.23
区立文化施設	世田谷代官屋敷	世田谷一丁目	6,150	3,343	261	0	0	3,604	58.59
区立文化施設	教育センター	弦巻三丁目	4,900	823	20	156	0	999	20.38
区立文化施設	青年の家	野毛二丁目	2,746	996	248	0	0	1,244	45.30
区立文化施設	世田谷文学館	南烏山一丁目	2,005	211	48	0	0	259	12.90
区立文化施設	砧図書館	祖師谷三丁目	1,155	99	0	0	0	99	8.58
区立文化施設	池之上青少年会館	代沢二丁目	1,022	131	0	0	0	131	12.82
区立文化施設	宇奈根考古資料室	宇奈根一丁目	1,013	342	0	0	0	342	33.79
区立文化施設	世田谷図書館	若林四丁目	731	63	0	0	0	63	8.59
区立文化施設	清川泰次記念ギャラリー（世田谷美術館分館）	成城二丁目	593	118	75	0	0	192	32.45
区立文化施設	経堂図書館	宮坂三丁目	556	1	0	0	0	1	0.14
区立文化施設	向井潤吉アトリエ館（世田谷美術館分館）	弦巻二丁目	526	346	0	0	0	346	65.89

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
区立文化施設	宮本三郎記念美術館（世田谷美術館分館）	奥沢五丁目	320	10	0	0	0	10	3.25
区立文化施設	代田図書館仮事務所	代田六丁目	204	87	1	0	0	88	42.96
その他公共施設	東京都水道局砧浄水場	喜多見二丁目	96,932	17,638	13,952	1,091	0	32,681	33.72
その他公共施設	東京都水道局玉川浄水場	玉川田園調布一丁目	60,396	9,934	3,208	199	0	13,341	22.09
その他公共施設	東京都水道局和田掘給水所	大原二丁目	43,757	16,424	12,719	0	0	29,143	66.60
その他公共施設	中央卸売市場世田谷市場	大蔵一丁目	36,127	1,819	519	747	0	3,086	8.54
その他公共施設	東京都水道局砧下浄水所	鎌田二丁目	34,155	4,669	5,702	757	0	11,128	32.58
その他公共施設	東京都水道局駒沢給水所	弦巻二丁目	16,105	9,057	3,621	0	0	12,678	78.72
その他公共施設	東京都水道局大蔵給水所	砧二丁目	5,586	2,091	346	0	0	2,437	43.63
その他公共施設	東京都水道局世田谷営業所	桜丘五丁目	2,841	118	0	211	0	329	11.56
その他公共施設	世田谷都税事務所	若林四丁目	2,377	199	0	0	0	199	8.39
その他公共施設	北沢税務署	松原六丁目	1,945	99	0	0	0	99	5.09
その他公共施設	世田谷税務署	若林四丁目	1,662	42	0	7	0	48	2.90
その他公共施設	玉川税務署	玉川二丁目	1,633	331	0	0	0	331	20.29
その他公共施設	東京法務局世田谷出張所	上馬二丁目	1,534	118	0	0	0	118	7.69
その他公共施設	東京都下水道局世田谷出張所	弦巻四丁目	1,459	84	27	0	0	111	7.63
その他公共施設	東京都水道局世田谷営業所（太子堂分室）	太子堂一丁目	1,156	11	0	0	0	11	0.96
その他公共施設	東京都動物愛護相談センター	八幡山二丁目	1,078	123	0	0	0	123	11.41
その他公共施設	世田谷年金事務所	世田谷一丁目	456	9	0	0	0	9	1.98
その他公共施設	世田谷公証役場	三軒茶屋二丁目	224	0	0	0	0	0	0.00
国･都立学校	園芸高等学校	深沢五丁目	91,027	36,041	4,433	264	18,872	59,610	65.49
国･都立学校	総合工科高校	成城九丁目	56,117	16,115	15,989	1,128	0	33,233	59.22
国･都立学校	東京学芸大学附属高等学校	下馬四丁目	53,833	24,194	4,094	0	0	28,288	52.55
国･都立学校	筑波大学附属駒場中･高等学校	池尻四丁目	35,107	7,861	304	139	312	8,616	24.54
国･都立学校	世田谷泉高等学校	北烏山九丁目	32,399	6,750	1,935	0	0	8,685	26.81
国･都立学校	世田谷総合高等学校	岡本二丁目	30,675	3,717	2,555	639	0	6,912	22.53
国･都立学校	東京学芸大学附属世田谷小学校	深沢四丁目	28,430	11,548	399	0	361	12,308	43.29
国･都立学校	芦花高等学校	粕谷三丁目	27,771	4,041	188	437	0	4,667	16.80
国･都立学校	千歳丘高等学校	船橋三丁目	27,375	5,046	756	8	0	5,810	21.22
国･都立学校	東京学芸大学附属世田谷中学校	深沢四丁目	20,235	4,377	514	0	0	4,891	24.17
国･都立学校	桜町高等学校	用賀二丁目	19,799	2,146	19	0	0	2,165	10.94
国･都立学校	深沢高等学校	深沢七丁目	17,042	1,966	363	0	0	2,329	13.66
国･都立学校	松原高等学校	桜上水四丁目	15,973	2,241	0	0	0	2,241	14.03
警察署	世田谷警察署	三軒茶屋二丁目	4,703	443	41	0	0	484	10.28
警察署	北沢警察署	松原六丁目	4,310	418	54	150	0	622	14.44
警察署	玉川警察署	中町二丁目	3,517	128	0	0	0	128	3.63
警察署	成城警察署	千歳台三丁目	3,488	237	0	0	0	237	6.81
警察署	警視庁交通安全教育センター	喜多見一丁目	2,857	72	0	0	0	72	2.53
警察署	経堂駅前交番	経堂一丁目	681	9	0	0	0	9	1.32
警察署	若林交番	上馬五丁目	371	0	0	0	0	0	0.00
警察署	岡本駐在所	岡本一丁目	361	122	14	0	0	136	37.73
警察署	深沢交番	深沢五丁目	296	12	51	0	0	63	21.20
警察署	喜多見駐在所	喜多見三丁目	274	0	27	0	0	27	9.78
警察署	等々力不動前駐在所	等々力一丁目	219	45	0	0	0	45	20.42
警察署	上祖師谷駐在所	上祖師谷六丁目	214	24	0	0	0	24	11.36
警察署	瀬田交番	瀬田二丁目	191	0	0	0	0	0	0.00
警察署	松葉通駐在所	北烏山二丁目	187	11	26	0	0	37	19.89
警察署	成城交番	成城二丁目	184	2	0	0	0	2	1.32
警察署	桜木駐在所	桜一丁目	176	2	0	0	0	2	1.06
警察署	大蔵二丁目交番	大蔵二丁目	172	42	0	0	0	42	24.38
警察署	喜多見駅前交番	喜多見九丁目	171	0	0	0	0	0	0.00
警察署	八幡山駐在所	上北沢二丁目	167	54	0	0	0	54	32.56
警察署	北烏山駐在所	北烏山八丁目	163	8	0	0	0	8	4.70
警察署	馬事公苑前駐在所	上用賀二丁目	141	38	0	0	0	38	26.86

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
警察署	赤松交番	赤堤四丁目	140	0	0	0	0	0	0.00
警察署	尾山台駐在所	尾山台二丁目	140	2	0	0	0	2	1.40
警察署	東宝前交番	喜多見六丁目	123	42	16	0	0	57	46.56
警察署	用賀交番	用賀四丁目	119	0	0	0	0	0	0.00
警察署	桜丘交番	桜丘五丁目	106	26	0	0	0	26	24.94
警察署	鎌田駐在所	鎌田四丁目	105	0	0	0	0	0	0.00
警察署	九品仏交番	奥沢七丁目	97	36	0	0	0	36	36.99
警察署	船橋交番	船橋六丁目	91	1	0	0	0	1	1.06
警察署	桜新町交番	桜新町一丁目	91	0	0	0	0	0	0.00
警察署	上北沢駅前交番	上北沢三丁目	78	0	0	0	0	0	0.00
警察署	祖師谷大蔵交番	祖師谷一丁目	78	0	0	0	0	0	0.00
警察署	下北沢交番	北沢二丁目	71	0	0	0	0	0	0.00
警察署	三軒茶屋交番	太子堂四丁目	70	0	0	0	0	0	0.00
警察署	松ヶ丘交番	桜三丁目	68	0	0	0	0	0	0.15
警察署	給田交番	給田四丁目	67	0	0	0	0	0	0.00
警察署	明大前駅前交番	松原二丁目	66	0	0	0	0	0	0.00
警察署	上野毛交番	上野毛一丁目	61	4	0	0	0	4	6.39
警察署	三宿交番	池尻二丁目	48	0	0	0	0	0	0.00
警察署	尾山台駅前交番	等々力五丁目	48	0	0	0	0	0	0.00
警察署	宮前橋交番	代田三丁目	47	16	0	0	0	16	33.34
警察署	奥沢駅前交番	奥沢二丁目	44	0	0	0	0	0	0.00
警察署	東玉川交番	東玉川一丁目	43	32	0	0	0	32	73.85
警察署	桜上水交番	桜上水四丁目	43	0	0	0	0	0	0.00
警察署	千歳台交番	千歳台六丁目	40	2	0	0	0	2	4.14
警察署	赤堤交番	赤堤三丁目	39	0	0	0	0	0	0.00
警察署	羽根木交番	羽根木二丁目	39	12	0	0	0	12	30.03
警察署	烏山交番	南烏山四丁目	35	0	0	0	0	0	0.00
警察署	上馬交番	上馬四丁目	34	0	0	0	0	0	0.00
警察署	世田谷交番	世田谷四丁目	29	4	0	0	0	4	14.74
警察署	淡島通交番	代沢三丁目	23	0	0	0	0	0	0.00
消防署	成城消防署	成城一丁目	2,374	645	0	0	0	645	27.17
消防署	世田谷消防署	三軒茶屋二丁目	1,865	35	0	0	0	35	1.85
消防署	玉川消防署	中町三丁目	1,638	78	0	0	0	78	4.75
病院	都立松沢病院	上北沢二丁目	195,493	77,864	11,247	1,257	3,809	94,176	48.17
病院	国立成育医療研究センター	大蔵二丁目	59,063	14,338	2,762	2,092	0	19,192	32.49
病院	関東中央病院	上用賀六丁目	31,785	11,614	1,423	0	0	13,037	41.02
病院	自衛隊中央病院	池尻一丁目	22,287	4,988	1,051	549	0	6,587	29.56
病院	玉川病院	瀬田四丁目	20,970	10,981	494	81	0	11,556	55.11
病院	至誠会第二病院	上祖師谷五丁目	7,979	973	221	353	0	1,547	19.39
病院	都立中部総合精神保健福祉センター	上北沢二丁目	7,709	2,567	0	96	0	2,663	34.54
病院	久我山病院	北烏山二丁目	6,340	1,141	80	14	0	1,236	19.49
病院	駒沢病院	駒沢二丁目	1,970	206	34	6	0	246	12.47
病院	世田谷下田総合病院	南烏山四丁目	1,381	54	39	0	0	93	6.70
病院	世田谷中央病院	世田谷一丁目	1,133	47	0	0	0	47	4.15
病院	三軒茶屋病院	三軒茶屋一丁目	1,036	0	0	40	0	40	3.83
病院	大脇病院	奥沢三丁目	1,010	0	0	4	0	4	0.37
病院	奥沢病院	奥沢二丁目	629	0	0	0	0	0	0.01
病院	長谷川医院	深沢五丁目	538	2	0	0	0	2	0.41
病院	古畑病院	池尻二丁目	452	5	0	34	0	39	8.62
病院	玉川医師会診療所	中町二丁目	392	42	0	0	0	42	10.69
病院	小林外科胃腸科	代沢四丁目	386	21	0	0	0	21	5.43
病院	世田谷区医師会付属子ども初期救急診療所	松原六丁目	318	50	0	0	0	50	15.86
私立学校	東京農業大学世田谷キャンパス	桜丘一丁目	125,567	24,555	5,415	1,919	510	32,399	25.80
私立学校	日本大学文理学部	桜上水三丁目	119,151	20,613	17,880	316	0	38,809	32.57
私立学校	昭和女子大学附属昭和中学校・昭和高等学校	太子堂一丁目	68,220	12,783	332	0	0	13,115	19.22
私立学校	成城学園中学校高等学校	成城六丁目	60,384	21,852	173	0	0	22,024	36.47
私立学校	駒澤大玉川キャンパス	宇奈根一丁目	49,631	3,869	1,692	72	0	5,633	11.35

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
私立学校	東京都市大世田谷キャンパス	玉堤一丁目	45,234	9,281	648	554	0	10,482	23.17
私立学校	駒澤大駒澤キャンパス	駒沢一丁目	43,907	5,611	205	66	0	5,882	13.40
私立学校	日本体育大和泉校舎	深沢七丁目	40,179	1,933	1,122	830	0	3,885	9.67
私立学校	日本女子体育大学	北烏山八丁目	35,456	2,344	3,363	151	0	5,858	16.52
私立学校	国士舘大学世田谷キャンパス	世田谷四丁目	35,041	5,771	381	446	0	6,598	18.83
私立学校	成城大学	成城六丁目	31,053	12,969	113	0	0	13,082	42.13
私立学校	東京農業大学第一高等学校中等部・高等部	桜三丁目	30,640	6,875	189	314	0	7,378	24.08
私立学校	日本大学商学部	砧五丁目	29,426	2,207	1,142	141	0	3,491	11.86
私立学校	日本学園中学校・高等学校	松原二丁目	25,873	6,547	0	9	0	6,556	25.34
私立学校	佼成学園女子中学・高等学校	給田二丁目	21,940	3,711	621	0	0	4,333	19.75
私立学校	東京都市大学付属中学校・高等学校	成城一丁目	20,075	1,314	87	276	0	1,677	8.35
私立学校	成城学園初等学校	祖師谷三丁目	19,676	6,801	0	0	0	6,801	34.56
私立学校	戸板中学校・女子高等学校	用賀二丁目	18,851	5,789	949	63	0	6,801	36.08
私立学校	聖アントニオ神学院	瀬田四丁目	18,300	8,735	2,706	0	247	11,688	63.87
私立学校	セントメリーズインターナショナルスクール	瀬田一丁目	18,174	3,155	84	312	0	3,551	19.54
私立学校	鴎友学園女子中学高等学校	宮坂一丁目	18,139	2,778	42	0	889	3,709	20.45
私立学校	恵泉女学園中学・高等学校	船橋五丁目	17,545	2,885	90	613	956	4,543	25.89
私立学校	駒場東邦中学校・高等学校	池尻四丁目	17,190	1,666	19	47	0	1,732	10.07
私立学校	国士舘中学校・高等学校	若林四丁目	17,093	2,882	525	0	0	3,406	19.93
私立学校	世田谷学園中学校・高等学校	三宿一丁目	16,885	1,651	187	0	0	1,838	10.88
私立学校	日本大学櫻丘高等学校	桜上水三丁目	16,685	1,934	35	0	0	1,969	11.80
私立学校	目黒星美学園中学校・高等学校	大蔵二丁目	16,220	1,597	2,448	0	0	4,045	24.94
私立学校	多摩美術大学上野毛キャンパス	上野毛三丁目	16,006	6,485	297	0	0	6,782	42.37
私立学校	駒澤大深沢キャンパス	深沢六丁目	14,115	4,733	781	446	0	5,960	42.22
私立学校	駒沢大学高等学校	上用賀一丁目	13,924	1,294	1,066	0	0	2,361	16.95
私立学校	久我山青光学園	北烏山四丁目	13,013	527	918	342	0	1,786	13.73
私立学校	青鳥養護学校実習棟	玉堤二丁目	12,447	1,685	464	0	8,300	10,450	83.96
私立学校	世田谷中学校	若林五丁目	12,304	1,678	139	0	0	1,817	14.77
私立学校	産業能率大学自由が丘キャンパス	等々力六丁目	11,653	1,386	91	14	0	1,491	12.79
私立学校	光明特別支援学校	松原六丁目	11,238	687	723	415	0	1,825	16.24
私立学校	東京都市大学等々力中学校・高等学校	等々力八丁目	11,074	1,046	0	72	0	1,118	10.09
私立学校	東京都市大学等々力キャンパス	等々力八丁目	10,389	1,361	28	0	0	1,388	13.36
私立学校	国本女子中学校・高等学校	喜多見八丁目	10,013	1,465	192	0	0	1,657	16.55
私立学校	青鳥特別支援学校	池尻一丁目	9,891	1,270	77	0	0	1,347	13.61
私立学校	駒場学園高等学校	代沢一丁目	9,001	430	23	26	0	479	5.32
私立学校	田園調布雙葉小学校	玉川田園調布一丁目	8,850	2,746	0	0	0	2,746	31.03
私立学校	松蔭中学校・高等学校	北沢一丁目	8,849	1,469	0	0	18	1,487	16.81
私立学校	日本女子体育大学附属二階堂高等学校	松原二丁目	8,472	559	200	0	0	760	8.97
私立学校	東京都市大学付属小学校	成城一丁目	7,557	716	45	178	0	939	12.42
私立学校	田園調布学園中等部・高等部	東玉川二丁目	7,487	1,378	0	701	0	2,079	27.77
私立学校	大東学園高等学校	船橋七丁目	7,370	714	0	0	0	714	9.68
私立学校	下北沢成徳高等学校	代田六丁目	7,148	506	378	277	0	1,162	16.26
私立学校	科学技術学園高等学校	成城一丁目	6,721	819	1,642	0	0	2,461	36.62
私立学校	日本体育大女子短大和泉校舎	中町五丁目	6,547	1,449	859	0	0	2,308	35.25
私立学校	放送大学東京世田谷学習センター	下馬四丁目	6,455	2,493	0	0	0	2,493	38.62
私立学校	玉川聖学院中等部・高等部	奥沢七丁目	6,443	697	151	216	0	1,064	16.52
私立学校	和光小学校	桜二丁目	5,807	395	0	379	147	921	15.86

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
私立学校	田園調布雙葉中学高等学校	尾山台一丁目	5,740	895	0	0	0	895	15.60
私立学校	成城大学（トレーニングセンター）	祖師谷三丁目	3,509	908	93	0	0	1,001	28.54
私立学校	東京医療保健大世田谷キャンパス	世田谷三丁目	2,365	134	16	0	0	151	6.37
私立学校(幼稚園等)	聖ドミニコ学園幼稚園	岡本一丁目	21,379	6,686	207	10	88	6,991	32.70
私立学校(幼稚園等)	佼成学園幼稚園	給田二丁目	9,268	1,745	59	0	0	1,804	19.46
私立学校(幼稚園等)	慶元寺幼稚園	喜多見四丁目	5,753	1,373	0	0	275	1,648	28.65
私立学校(幼稚園等)	芦花幼稚園	粕谷二丁目	4,409	1,360	0	0	0	1,360	30.84
私立学校(幼稚園等)	みょうじょう幼稚園	三軒茶屋二丁目	3,996	610	0	0	0	610	15.27
私立学校(幼稚園等)	常徳幼稚園	宮坂二丁目	3,717	827	0	0	0	827	22.24
私立学校(幼稚園等)	ゆかり文化幼稚園	砧七丁目	3,346	1,073	0	44	0	1,117	33.40
私立学校(幼稚園等)	青葉学園幼稚園	世田谷三丁目	3,267	367	5	0	0	372	11.37
私立学校(幼稚園等)	成城幼稚園	祖師谷三丁目	3,263	1,926	0	0	0	1,926	59.02
私立学校(幼稚園等)	永安寺学園幼稚園	鎌田三丁目	2,820	283	0	0	0	283	10.04
私立学校(幼稚園等)	尾山台ナザレン幼稚園	尾山台二丁目	2,578	189	9	0	0	198	7.66
私立学校(幼稚園等)	田園調布雙葉小学校附属幼稚園	玉川田園調布一丁目	2,521	848	0	0	0	848	33.62
私立学校(幼稚園等)	日体幼稚園	深沢八丁目	2,326	578	0	0	0	578	24.84
私立学校(幼稚園等)	淡島幼稚園	代沢三丁目	2,113	654	22	0	0	676	31.98
私立学校(幼稚園等)	東京都市大学二子幼稚園	玉川二丁目	2,101	318	0	0	0	318	15.15
私立学校(幼稚園等)	玉川幼稚園	岡本三丁目	2,047	576	40	0	0	616	30.08
私立学校(幼稚園等)	上野毛幼稚園	上野毛二丁目	1,981	260	0	0	546	806	40.72
私立学校(幼稚園等)	松沢幼稚園	上北沢三丁目	1,954	526	0	0	0	526	26.91
私立学校(幼稚園等)	東覚院千歳幼稚園	千歳台四丁目	1,780	427	0	0	0	427	24.01
私立学校(幼稚園等)	ファチマのマリア幼稚園	赤堤三丁目	1,677	770	0	0	0	770	45.92
私立学校(幼稚園等)	日本女子体育大学附属みどり幼稚園	松原二丁目	1,591	173	0	0	0	173	10.86
私立学校(幼稚園等)	ほっとスクール「城山」	豪徳寺二丁目	1,509	657	0	0	0	657	43.53
私立学校(幼稚園等)	こひつじ幼稚園	瀬田二丁目	1,477	426	0	0	0	426	28.87
私立学校(幼稚園等)	世田谷幼稚園	太子堂四丁目	1,469	157	168	75	0	400	27.20
私立学校(幼稚園等)	三宿さくら幼稚園	三宿二丁目	1,416	155	0	0	0	155	10.98
私立学校(幼稚園等)	麻生学園深沢幼稚園	深沢三丁目	1,412	154	0	0	0	154	10.93
私立学校(幼稚園等)	聖セシリア喜多見幼稚園	喜多見九丁目	1,349	133	12	0	0	145	10.77
私立学校(幼稚園等)	世田谷聖母幼稚園	深沢八丁目	1,317	171	0	0	0	171	13.00
私立学校(幼稚園等)	春光幼稚園	船橋一丁目	1,310	246	0	0	0	246	18.79
私立学校(幼稚園等)	あかつつみ幼稚園	赤堤二丁目	1,307	351	0	0	0	351	26.86
私立学校(幼稚園等)	世田谷若葉幼稚園	若林一丁目	1,243	120	0	0	0	120	9.64
私立学校(幼稚園等)	白菊幼稚園	奥沢一丁目	1,201	284	0	0	0	284	23.66
私立学校(幼稚園等)	マダレナ・カノッサ幼稚園	桜上水二丁目	1,195	40	0	0	0	40	3.39
私立学校(幼稚園等)	調布幼稚園	東玉川一丁目	1,151	121	0	0	0	121	10.47
私立学校(幼稚園等)	泰成幼稚園	祖師谷五丁目	1,112	194	0	0	0	194	17.45
私立学校(幼稚園等)	平安幼稚園	下馬二丁目	1,061	68	53	0	0	121	11.43
私立学校(幼稚園等)	玉川小羊幼稚園	奥沢七丁目	1,029	62	0	0	27	89	8.66
私立学校(幼稚園等)	コドモの園幼稚園	上馬四丁目	1,022	70	0	0	0	70	6.85
私立学校(幼稚園等)	鈴蘭幼稚園	上野毛二丁目	981	95	0	0	0	95	9.73
私立学校(幼稚園等)	銀の鈴幼稚園	東玉川二丁目	971	311	0	0	0	311	32.06
私立学校(幼稚園等)	代田幼稚園	代田二丁目	854	246	62	0	0	308	36.08
私立学校(幼稚園等)	あけぼの幼稚園	砧六丁目	774	97	0	0	0	97	12.53
私立学校(幼稚園等)	育成幼稚園	北沢四丁目	731	118	0	0	0	118	16.15
私立学校(幼稚園等)	善隣幼稚園	等々力二丁目	725	359	0	0	0	359	49.50
私立学校(幼稚園等)	瀬田幼稚園	瀬田四丁目	717	135	0	0	0	135	18.81
私立学校(幼稚園等)	奥沢幼稚園	奥沢二丁目	635	11	0	0	0	11	1.70
私立学校(幼稚園等)	愛珠幼稚園	経堂一丁目	620	42	85	0	0	127	20.48
私立学校(幼稚園等)	愛隣幼稚園	新町二丁目	537	22	0	0	0	22	4.11
私立学校(幼稚園等)	さくら幼稚園	新町三丁目	503	10	0	0	0	10	1.94
私立学校(幼稚園等)	家庭幼稚園	若林二丁目	496	116	61	0	0	177	35.75
私立学校(幼稚園等)	いづみ幼稚園	下馬一丁目	452	103	0	0	0	103	22.88
私立学校(幼稚園等)	三軒茶屋幼稚園	三軒茶屋二丁目	388	36	2	0	0	38	9.75
民間児童施設	すこやか園分園（私立保育園）	砧二丁目	8,246	1,096	868	566	0	2,529	30.67

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
民間児童施設	東京育成園（児童福祉施設）	上馬四丁目	4,698	1,202	555	0	0	1,757	37.40
民間児童施設	えんこういん幼稚園（認定こども園）	梅丘二丁目	2,512	228	575	52	0	855	34.04
民間児童施設	早苗保育園	桜上水三丁目	2,131	808	0	0	0	808	37.90
民間児童施設	大蔵ふたば保育園	大蔵三丁目	2,017	624	0	0	0	624	30.95
民間児童施設	ナオミ保育園	等々力四丁目	1,899	70	4	0	0	74	3.91
民間児童施設	祖師谷保育園	上祖師谷三丁目	1,845	471	7	0	0	478	25.93
民間児童施設	青葉学園野沢こども園（認定こども園）	野沢一丁目	1,557	536	0	0	0	536	34.42
民間児童施設	羽根木こども園（認定こども園）	代田四丁目	1,554	324	0	149	0	474	30.47
民間児童施設	祖師谷わかば保育園	祖師谷二丁目	1,477	482	0	0	0	482	32.63
民間児童施設	東京都世田谷児童相談所	桜丘五丁目	1,459	270	83	0	0	353	24.21
民間児童施設	福音寮（児童福祉施設）	上北沢三丁目	1,430	5	0	0	0	5	0.35
民間児童施設	祖師谷保育園分園	上祖師谷六丁目	1,430	22	22	0	0	44	3.11
民間児童施設	ナーサリールーム　ベリーベアー用賀	用賀二丁目	1,400	12	0	98	0	110	7.88
民間児童施設	等々力保育園	等々力五丁目	1,251	158	0	0	8	166	13.26
民間児童施設	（仮称）烏山杉の子保育園分園（23年4月開設予定）	経堂五丁目	1,244	543	0	0	0	543	43.64
民間児童施設	身延山保育園	瀬田四丁目	1,213	138	0	0	0	138	11.38
民間児童施設	世田谷つくしんぼ保育園	祖師谷六丁目	1,128	174	8	0	0	181	16.06
民間児童施設	経堂保育園	経堂四丁目	1,105	113	0	0	0	113	10.22
民間児童施設	用賀なのはな保育園	用賀一丁目	1,078	162	0	0	0	162	15.03
民間児童施設	ポピンズナーサリースクール三軒茶屋	野沢一丁目	1,033	72	0	0	0	72	6.98
民間児童施設	マミーナ桜新町	弦巻三丁目	966	11	0	0	0	11	1.19
民間児童施設	春明保育園	豪徳寺一丁目	957	12	0	0	0	12	1.29
民間児童施設	（仮称）鳩ぽっぽ保育園分園（23年4月開設予定）	桜丘二丁目	926	175	0	0	0	175	18.91
民間児童施設	松原保育園	松原五丁目	886	59	0	0	0	59	6.65
民間児童施設	せたがや小鳥の森保育園	北烏山八丁目	866	70	0	0	0	70	8.09
民間児童施設	アスク明大前保育園	松原一丁目	854	41	6	0	0	46	5.41
民間児童施設	（仮称）グローバルキッズ上野毛園	上野毛一丁目	846	0	38	132	0	170	20.16
民間児童施設	太子堂なごみ保育園	太子堂二丁目	845	37	35	0	0	72	8.50
民間児童施設	経堂保育園分園ひだまり保育園	船橋四丁目	813	42	0	0	0	42	5.11
民間児童施設	砧保育園	祖師谷四丁目	804	19	141	0	0	160	19.96
民間児童施設	（仮称）めぐみ保育園分園	深沢一丁目	800	69	3	0	0	72	9.02
民間児童施設	青い空保育園	岡本二丁目	761	128	0	0	0	128	16.86
民間児童施設	（仮称）早苗保育園分園（23年4月開設予定）	赤堤四丁目	745	36	87	0	2	125	16.84
民間児童施設	（仮称）フロンティアキッズ上馬	上馬二丁目	722	47	0	0	0	47	6.55
民間児童施設	用賀なのはな保育園深沢分園	新町一丁目	717	161	74	0	0	235	32.80
民間児童施設	宇奈根なごやか園	宇奈根二丁目	692	142	0	0	0	142	20.50
民間児童施設	尾山台保育園	尾山台一丁目	692	108	0	0	0	108	15.58
民間児童施設	河田保育園	赤堤一丁目	692	132	0	0	0	132	19.15
民間児童施設	鳩ぽっぽ保育園	太子堂一丁目	686	166	3	0	0	169	24.60
民間児童施設	チャイルドスクエア成城学園	成城六丁目	654	23	11	0	0	34	5.26
民間児童施設	はじまりはじまりえんniko、ニコこどもクリニック、病児保育室「ニコのおうち」	玉川一丁目	647	1	0	0	0	1	0.20
民間児童施設	千歳保育園分園なないろ	千歳台三丁目	635	44	0	0	0	44	6.94
民間児童施設	（仮称）ポピンズナーサリースクール経堂	赤堤三丁目	618	5	0	0	0	5	0.89
民間児童施設	さくらしんまち保育園	桜新町二丁目	607	43	0	44	0	88	14.45
民間児童施設	身延山保育園分園さくら青空保育園	瀬田二丁目	607	157	0	0	0	157	25.81
民間児童施設	世田谷喜多見雲母保育園	喜多見九丁目	604	7	0	0	0	7	1.13
民間児童施設	わかな保育園	瀬田一丁目	597	56	0	0	0	56	9.45

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
民間児童施設	ライフサポートゆらりん千歳烏山保育園	南烏山六丁目	591	3	0	0	0	3	0.45
民間児童施設	ラフ・クルー烏山保育園	南烏山六丁目	572	4	0	0	0	4	0.78
民間児童施設	（仮称）用賀なのはな保育園分園（23年4月開設予定）	玉川台二丁目	543	66	0	0	0	66	12.18
民間児童施設	（仮称）さくらしんまち保育園分園（23年4月開設予定）	桜新町二丁目	539	112	0	0	0	112	20.78
民間児童施設	めぐみ保育園	深沢三丁目	482	37	0	0	0	37	7.66
民間児童施設	桜ケ丘保育園	桜丘四丁目	480	138	0	0	0	138	28.80
民間児童施設	つくし保育園	太子堂二丁目	479	122	0	0	0	122	25.55
民間児童施設	烏山杉の子保育園	南烏山二丁目	466	139	0	0	31	170	36.50
民間児童施設	駒沢プチ・クレイシュ	上馬四丁目	441	21	0	0	0	21	4.81
民間児童施設	産後ケアセンター桜新町	桜新町二丁目	433	18	0	111	0	129	29.78
民間児童施設	コンビプラザ等々力保育園	等々力二丁目	424	11	0	28	0	39	9.10
民間児童施設	グリーンヒル奥沢保育園（23年4月開設予定）	奥沢一丁目	418	38	0	0	0	38	9.06
民間児童施設	昭和ナースリー	太子堂一丁目	406	15	56	0	0	71	17.55
民間児童施設	サン・ベビールーム	三軒茶屋二丁目	403	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	蓮美幼児学園池尻ナーサリー	池尻三丁目	400	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	蓮美幼児学園世田谷ナーサリー	若林四丁目	382	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	ナオミ保育園分園ぶどうの木	奥沢六丁目	377	13	0	0	0	13	3.47
民間児童施設	ゆりかご保育園	粕谷四丁目	341	25	0	0	0	25	7.29
民間児童施設	等々力保育園分園このは	等々力六丁目	310	8	0	0	0	8	2.64
民間児童施設	グローバルキッズ東松原駅前保育園	羽根木一丁目	291	5	0	0	0	5	1.60
民間児童施設	ねいろ保育園	弦巻四丁目	284	48	0	0	0	48	16.97
民間児童施設	世田谷祖師ヶ谷大蔵雲母保育園	砧八丁目	271	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	マミーナ下北沢	北沢二丁目	262	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	エクレール保育園	船橋一丁目	260	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	ドレミファ保育室	北沢二丁目	252	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	めぐみマテルネル	船橋一丁目	249	25	0	0	0	25	10.01
民間児童施設	（仮称）松原ゆりかご保育園（23年4月開設予定）	赤堤三丁目	248	8	0	0	0	8	3.25
民間児童施設	用賀プチ・クレイシュ	用賀四丁目	240	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	いなみ小児科病児保育室「ハグルーム」	下馬三丁目	223	11	0	0	0	11	4.75
民間児童施設	メネス保育園	南烏山四丁目	217	14	0	0	0	14	6.50
民間児童施設	バンビ保育室	世田谷一丁目	206	2	0	0	0	2	0.78
民間児童施設	芦花ゆりかご保育園	南烏山三丁目	199	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	キッズルームていんかぁべる下北	北沢二丁目	193	3	0	0	0	3	1.56
民間児童施設	ピノキオ幼児舎上野毛園	上野毛一丁目	186	3	0	0	0	3	1.66
民間児童施設	山口小児科内科病児保育室「シェ・モア」	中町四丁目	182	2	0	0	0	2	1.09
民間児童施設	おひさま保育園	尾山台三丁目	182	4	0	0	0	4	2.28
民間児童施設	YMCAチャイルドケアセンター	奥沢五丁目	152	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	マミーズエンジェル奥沢保育園	奥沢三丁目	149	0	0	0	0	0	0.33
民間児童施設	なかよし保育室	池尻二丁目	130	8	0	0	0	8	6.32
民間児童施設	フロンティアキッズ上町	世田谷一丁目	128	0	0	1	0	1	0.77
民間児童施設	クラルテ保育園	世田谷一丁目	119	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	ひまわり保育園	下馬六丁目	114	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	ベビールーム下北沢	北沢二丁目	104	2	0	0	0	2	2.27
民間児童施設	高木保育園	砧六丁目	103	1	0	0	0	1	0.82
民間児童施設	グローバルキッズ松陰神社駅前保育園	若林三丁目	80	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	喜多見こどもの家	喜多見三丁目	66	0	0	0	0	0	0.00
民間文化施設	NHK技術研究所	砧一丁目	31,240	6,973	7,044	10	0	14,027	44.90
民間文化施設	静嘉堂文庫美術館	岡本二丁目	19,400	15,349	340	0	0	15,690	80.87

4. 公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積（㎡）	樹木地（㎡）	草地（㎡）	屋上緑地（㎡）	農地（㎡）	緑被（㎡）	緑被率（%）
民間文化施設	五島美術館	上野毛三丁目	18,365	14,014	679	0	0	14,693	80.01
民間文化施設	長谷川町子美術館	桜新町一丁目	454	28	0	0	0	28	6.07
民間公園	JRA馬事公苑	上用賀二丁目	149,132	85,535	12,228	0	0	97,763	65.55

※敷地面積は白地図データベース上に図化した図形面積の小数点以下を四捨五入したものであり、施設調書の面積とは異なる。

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
淡島通り公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	239	67	0	0	0	0	0	0	67	28.27
池尻南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	521	247	0	0	0	0	0	244	247	47.47
池尻三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,844	1,670	0	21	0	0	0	1,565	1,690	43.97
石仏公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,421	1,536	0	0	0	0	0	210	1,536	63.43
かえるひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	65	24	0	39	0	0	0	0	63	96.90
かどっこひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	64	22	0	0	0	0	0	0	22	35.14
上馬公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	770	353	0	0	0	0	0	274	353	45.80
上馬北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	937	623	0	0	0	0	0	248	623	66.54
上馬ときわ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	429	399	0	0	0	0	0	0	399	92.94
上馬東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	748	244	0	0	0	0	0	296	244	32.56
上馬二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	248	200	0	0	0	0	0	0	200	80.37
上馬四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,042	542	0	377	0	0	0	99	919	88.21
経堂大橋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	381	224	0	91	0	0	0	23	315	82.59
経堂けやき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	399	102	0	47	0	0	0	0	149	37.29
くぬぎ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,096	739	0	183	0	0	0	155	922	84.08
小泉公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	5,530	2,731	0	269	0	0	0	1,572	2,999	54.24
こどものひろば公園	基幹公園及び特殊公園	近隣公園	19,143	10,969	0	2,264	0	0	118	3,425	13,233	69.13
こぶしひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	82	41	0	0	0	0	0	0	41	50.52
駒沢一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,115	1,069	0	0	0	0	0	0	1,069	95.89
駒沢一丁目西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,336	1,169	0	0	0	0	0	0	1,169	87.50
駒繋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,066	1,357	0	4	0	0	0	644	1,361	65.86
駒留公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,738	846	0	52	0	0	0	687	897	51.65
桜公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	689	449	0	0	0	0	0	92	449	65.16
桜みんなの公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,415	295	0	0	0	0	0	1,067	295	20.83
桜一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	227	148	0	0	0	0	0	0	148	64.96
桜三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	244	134	0	105	0	0	0	0	240	98.39
桜丘きたっぱら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	252	243	0	0	0	0	0	0	243	96.49
桜丘こぶし公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	802	289	0	44	0	0	0	324	333	41.45
桜丘南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	348	265	0	0	0	0	0	0	265	76.14
桜丘やまももも公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	345	184	0	0	0	0	0	133	184	53.48
桜丘四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	128	118	0	0	0	0	0	0	118	91.94
桜丘五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,143	560	0	0	0	0	0	545	560	48.97

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
三軒茶屋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	576	477	0	0	0	0	0	0	477	82.79
三軒茶屋二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	346	213	0	0	0	0	0	95	213	61.64
したのばやし公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	656	263	0	50	0	0	0	93	313	47.72
下馬公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,500	877	0	0	0	0	0	524	877	58.47
下馬すずかけ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	209	131	0	0	0	0	0	0	131	62.74
下馬中央公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	5,806	4,771	0	0	0	0	0	915	4,771	82.17
世田谷公園	基幹公園及び特殊公園	地区公園	73,218	36,646	0	2,797	0	0	701	2,605	39,443	53.87
世田谷くじら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	92	24	0	0	0	0	0	0	24	25.69
世田谷電車のみえる公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	190	64	0	0	0	0	0	110	64	33.62
世田谷どんぐりひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	188	58	0	0	0	0	0	103	58	30.70
世田谷丸山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,613	1,524	0	0	0	0	0	845	1,524	58.33
せたがやみどり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	294	4	0	111	0	0	0	164	116	39.40
世田谷二丁目ふれあい公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	806	60	0	21	0	0	0	441	80	9.96
世田谷四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	526	141	0	0	0	0	0	303	141	26.88
太子堂ありんこ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	250	170	0	0	0	0	0	39	170	67.95
太子堂やまもも広場	基幹公園及び特殊公園	街区公園	147	48	0	1	0	0	0	0	49	33.11
太子堂円泉ヶ丘公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,733	995	0	280	0	0	0	0	1,275	73.56
太子堂さくらひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	110	60	0	0	0	0	0	0	60	54.41
太子堂一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	957	587	0	0	0	0	0	250	587	61.35
太子堂三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	146	41	0	0	0	0	0	0	41	27.91
鶴ヶ久保公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,640	1,797	0	0	0	0	0	538	1,797	68.06
弦巻どんぐり山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,733	1,289	0	0	0	0	0	277	1,289	74.36
弦巻三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	722	384	0	21	0	0	0	293	404	56.01
弦巻三丁目東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	877	386	0	0	0	0	0	486	386	43.97
弦巻三丁目ゆずりは公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	101	56	0	0	0	0	0	0	56	55.16
トンボひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	102	42	0	0	0	0	0	31	42	41.08
長島大榎公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	667	611	0	0	0	0	0	0	611	91.57
南原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,949	1,321	0	0	0	0	0	478	1,321	67.79
西太子堂公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,094	362	0	2	0	0	0	672	364	33.27
西原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,239	718	0	0	0	0	0	295	718	57.98
子の神公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,886	1,230	0	164	0	0	0	374	1,394	73.92
野沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,650	2,423	0	0	0	0	0	102	2,423	91.44

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
野沢明朗公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	276	106	0	0	0	0	0	129	106	38.39
野沢四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	78	44	0	0	0	0	0	0	44	56.05
弁天公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,060	1,341	0	125	0	0	0	332	1,466	71.20
松丘公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	542	392	0	0	0	0	0	100	392	72.33
三宿公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,066	601	0	37	0	0	0	212	638	59.84
三宿えのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	368	139	0	0	0	0	0	136	139	37.83
三宿たぬきのポンポ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	698	127	0	120	0	0	0	388	247	35.42
南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,140	520	0	0	0	0	0	525	520	45.63
南台公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	842	494	0	0	0	0	0	0	494	58.68
宮坂北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	334	133	0	115	0	0	0	0	248	74.25
宮坂ねむの木公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	393	30	0	121	0	0	0	133	151	38.32
向天神橋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	290	97	0	5	0	0	0	64	102	35.37
山下公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,574	1,369	0	0	0	0	0	0	1,369	87.02
山下西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,147	672	0	29	0	0	0	395	701	61.14
若林公園	基幹公園及び特殊公園	近隣公園	13,864	10,832	0	503	0	0	0	2,181	11,336	81.76
若林あじさい公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	100	48	0	25	0	0	0	0	73	72.83
若林こども公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	489	209	0	35	0	0	0	242	244	49.82
若林このてがしわ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	132	69	0	0	0	0	0	0	69	52.36
若林ぞうさん公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	197	148	0	0	0	0	0	0	148	75.20
若林なつつばき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	79	31	0	0	0	0	0	0	31	38.82
若林ふれあいひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	287	16	0	219	0	0	0	0	234	81.80
若林一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	121	13	0	0	0	0	0	0	13	10.51
若林五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	256	167	0	0	0	0	0	86	167	65.25
若林五丁目緑と子ども公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	197	85	0	102	0	0	0	0	187	94.91
あおぞら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	829	198	0	240	0	0	0	320	437	52.72
赤堤けやき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	951	338	0	22	0	0	0	589	360	37.89
赤羽根公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	738	661	0	0	0	0	0	0	661	89.54
赤松公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	6,857	3,421	0	0	0	0	0	3,296	3,421	49.89
一本松公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	384	233	0	0	0	0	0	72	233	60.74
梅丘北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	307	161	0	0	0	0	0	0	161	52.43
梅丘とちのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	162	116	0	0	0	0	0	0	116	71.48
梅丘やまぼうし公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	251	102	0	0	0	0	0	131	102	40.62

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
大山谷公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	77	39	0	0	0	0	0	0	39	50.45
大原GOGO公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,085	215	0	13	0	0	0	568	228	21.01
大原かるがも公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	568	241	0	178	0	0	0	0	419	73.80
大原さんかく公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	444	98	0	0	0	0	0	202	98	22.06
大原わくわく公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
大原1･1公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	125	20	0	5	0	0	0	64	25	20.13
上北沢八幡公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	587	285	0	0	0	0	0	0	285	48.53
北沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,530	917	0	0	0	0	0	1,234	917	36.25
北沢かいどうひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	64	30	0	0	0	0	0	0	30	46.37
北沢かしのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	241	146	0	0	0	0	0	68	146	60.84
北沢一丁目丘の上公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	84	43	0	0	0	0	0	0	43	51.07
北沢三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	346	107	0	0	0	0	0	0	107	30.97
北沢四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	619	153	0	37	0	0	0	369	190	30.63
北沢五丁目わかたけ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	246	20	0	33	0	0	0	0	53	21.53
くすのきひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	276	226	0	24	0	0	0	0	250	90.56
豪徳寺一丁目オリーブ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	138	0	0	0	0	0	0	111	0	0.00
桜上水公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,862	1,200	0	0	0	0	0	550	1,200	64.44
桜上水のびのび公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,727	558	0	206	0	0	0	945	763	44.20
桜上水一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,035	688	0	0	0	0	0	304	688	66.50
桜上水五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	153	123	0	0	0	0	0	0	123	80.69
すみれ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	427	294	0	0	0	0	0	113	294	68.91
世田谷城阯公園	基幹公園及び特殊公園	歴史公園	3,327	3,120	0	0	0	0	0	110	3,120	93.78
代沢せせらぎ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,982	761	0	540	0	0	0	401	1,300	65.59
代田五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	301	62	0	0	0	0	0	201	62	20.74
どんぐりひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,187	585	0	0	0	0	0	523	585	49.34
2000ねん公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	253	65	0	11	0	0	0	170	76	29.88
羽根木公園	基幹公園及び特殊公園	地区公園	80,620	55,600	0	6,588	0	0	10	10,914	62,188	77.14
羽根木一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	209	175	0	0	0	0	0	0	175	83.84
羽根木二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	675	529	0	0	0	0	0	36	529	78.46
ひだまり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	789	500	0	0	0	0	0	144	500	63.29
松原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,021	667	0	0	0	0	0	307	667	65.37
松原つみき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	398	157	0	0	0	0	0	0	157	39.49

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
奥沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,100	601	0	0	0	0	0	438	601	54.64
奥沢子安公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	478	231	0	0	0	0	0	176	231	48.45
奥沢西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	678	632	0	0	0	0	0	42	632	93.09
奥沢二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	911	745	0	0	0	0	0	133	745	81.77
尾山台公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	355	130	0	0	0	0	0	152	130	36.77
上野毛北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	248	144	0	0	0	0	0	58	144	58.03
上野毛自然公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	9,172	8,791	0	0	0	0	0	144	8,791	95.85
上野毛南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	168	98	0	0	0	0	0	0	98	58.26
上野毛二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	131	83	0	0	0	0	8	0	83	63.14
上用賀三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,280	629	0	0	0	0	0	472	630	49.18
上用賀四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	222	194	0	0	0	0	0	0	194	87.29
上用賀五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	201	63	0	0	0	0	0	0	63	31.07
駒沢緑泉公園	基幹公園及び特殊公園	近隣公園	14,527	11,725	89	115	0	0	0	2,195	11,929	82.12
権蔵橋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,478	1,015	0	0	0	0	0	402	1,015	68.67
鷺草園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	426	401	0	0	0	0	0	0	401	93.94
桜新町さくらっ子公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	645	225	0	0	0	0	0	384	225	34.88
新町南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,824	2,140	0	13	0	0	0	632	2,153	76.24
新町一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	873	564	0	0	0	0	0	285	564	64.63
世田谷新町公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,615	1,385	0	0	0	0	0	175	1,385	85.71
瀬田農業公園	基幹公園及び特殊公園	特殊公園	13,553	3,231	0	606	8,245	0	0	0	12,082	89.14
瀬田三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	987	586	0	29	0	0	0	283	615	62.28
瀬田五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	189	171	0	0	0	0	0	0	171	90.91
玉川北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	177	87	0	0	0	0	0	62	87	49.12
多摩川玉川公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	32,939	3,477	0	24,417	0	0	0	4,877	27,894	84.68
玉川台公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	644	374	0	0	0	0	0	197	374	58.12
玉川台東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	202	139	0	0	0	0	0	12	139	68.85
玉川台南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	192	84	0	0	0	0	0	86	84	43.45
玉川台二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	684	626	0	0	0	0	0	0	626	91.57
玉川中町公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,841	729	0	0	0	0	0	854	729	39.63
玉川野毛町公園	基幹公園及び特殊公園	地区公園	37,437	17,277	0	7,624	0	0	0	5,518	24,900	66.51
多摩川遊園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	93,442	3,909	0	70,244	0	0	0	19,128	74,153	79.36
天神公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	538	250	0	0	0	0	0	251	250	46.50

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
等々力渓谷公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	29,095	24,959	925	1,003	0	0	0	661	26,887	92.41
等々力一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	217	148	0	16	0	0	0	0	164	75.55
等々力五丁目はなみずき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	863	235	0	7	0	0	0	418	242	28.02
等々力六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	328	134	0	0	0	0	0	158	134	40.77
等々力七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,252	901	0	0	0	0	0	291	901	71.98
等々力八丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,435	1,258	0	843	0	0	0	40	2,101	86.29
中町南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	373	340	0	0	0	0	0	0	340	91.10
中町二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	785	326	0	0	0	0	0	364	326	41.58
中町二丁目北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	102	56	0	0	0	0	0	0	56	54.65
中町四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	767	363	0	52	0	0	0	283	414	54.05
ねこじゃらし公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,208	2,281	0	586	0	0	0	10	2,867	89.36
野毛西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	455	404	0	0	0	0	0	0	404	88.89
野毛二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	148	106	0	0	0	0	0	0	106	71.46
野毛二丁目さくら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	175	104	0	0	0	0	0	66	104	59.83
呑川親水公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	4,716	4,472	0	34	0	0	13	0	4,506	95.55
東玉川公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	399	296	0	0	0	0	0	82	296	74.34
東玉川第二公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	664	542	0	6	0	0	0	30	548	82.46
兵庫島公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	51,622	8,048	0	28,107	0	0	3,888	3,351	36,155	70.04
深沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,819	1,141	0	0	0	0	0	524	1,141	62.74
深沢坂上公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	372	156	0	0	0	0	0	130	156	42.08
深沢中村公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	679	541	0	1	0	0	0	81	542	79.79
深沢西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,065	953	0	0	0	0	0	82	953	89.41
深沢一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	295	214	0	0	0	0	0	51	214	72.53
深沢二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	615	343	0	72	0	0	0	136	414	67.35
深沢三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	88	41	0	0	0	0	0	0	41	46.26
深沢四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	899	550	0	17	0	0	0	299	567	63.00
深沢五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	184	137	0	0	0	0	0	0	137	74.38
二子玉川東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,000	464	0	305	0	0	0	545	769	38.44
三島公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,046	1,586	0	112	0	0	16	981	1,698	55.74
森の公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,303	2,104	0	0	0	0	0	144	2,104	91.34
用賀公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	528	334	0	0	0	0	0	162	334	63.17
用賀くすのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	688	260	0	79	0	0	0	0	339	49.30

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
用賀南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	461	242	0	0	0	0	0	30	242	52.45
用賀一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	197	132	38	0	0	0	0	0	170	86.50
用賀二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,177	650	0	14	0	0	0	480	664	56.37
用賀三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	201	79	0	0	0	0	0	0	79	39.41
石井戸公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	490	179	0	0	0	0	0	221	179	36.57
宇奈根公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	17,278	9	0	15,677	0	0	0	1,581	15,686	90.79
宇奈根三角公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	434	192	0	126	0	0	0	0	317	73.04
宇奈根台口公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,187	360	0	90	0	0	0	607	450	37.92
宇奈根東部記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,389	276	0	561	0	0	0	136	837	60.31
宇奈根中島公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	877	288	0	46	38	0	0	0	372	42.48
宇奈根ハンカチ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	214	103	0	0	3	0	0	100	106	49.56
宇奈根龍王公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,613	1,066	0	1,613	0	0	0	0	2,679	74.14
宇奈根渡し場道公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	527	83	0	57	0	0	0	320	140	26.58
宇奈根一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	586	194	0	290	0	0	0	0	484	82.59
大蔵運動公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	121,873	54,792	0	12,671	802	104	0	1,070	68,369	56.10
大蔵第二運動公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	39,388	3,638	0	6,652	0	0	0	0	10,289	26.12
大蔵一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	438	170	0	198	0	0	0	0	368	84.01
大蔵三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	16,832	16,121	0	197	0	0	0	260	16,319	96.95
大蔵六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	498	14	50	114	0	0	0	189	178	35.80
岡本公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	12,675	10,054	1,200	100	88	0	50	0	11,442	90.27
岡本下山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	203	172	0	0	0	0	0	0	172	84.39
岡本隧道公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	328	135	0	0	0	0	39	0	135	41.29
岡本西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	426	366	0	0	0	0	0	0	366	85.94
岡本二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	222	157	0	0	0	0	0	0	157	70.78
おっこし記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	613	302	0	0	0	0	0	255	302	49.24
笠森公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	4,439	1,653	0	120	0	0	0	2,130	1,773	39.95
鎌田前耕地公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,472	435	0	487	0	0	0	196	923	62.69
鎌田二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	624	290	0	0	0	0	0	155	290	46.49
鎌田二丁目南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,310	609	0	0	0	0	0	642	609	46.45
鎌田三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	362	265	0	0	0	0	0	92	265	73.26
観音公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	924	379	0	28	0	0	2	452	407	44.06
喜多見公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	7,287	4,698	0	0	0	0	0	1,849	4,698	64.46

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
喜多見河原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	146	120	0	23	0	0	0	0	144	98.69
喜多見まちかど公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	571	126	0	34	0	0	0	316	161	28.18
喜多見八丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	250	109	0	32	0	0	0	0	141	56.36
砧大根公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	952	330	0	0	0	0	0	474	330	34.62
砧町公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,300	414	0	0	0	0	0	807	414	31.88
砧五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	593	211	0	3	0	0	0	0	214	36.03
砧五丁目北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	355	215	0	1	0	0	0	127	215	60.63
砧五丁目ひだまり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	312	177	0	0	0	0	0	0	177	56.72
砧六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	161	127	0	0	0	0	0	0	127	78.83
希望丘公園	基幹公園及び特殊公園	近隣公園	18,763	12,440	0	31	0	0	0	2,803	12,472	66.47
希望丘北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,888	1,214	0	0	0	0	0	504	1,214	64.30
希望丘記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,692	2,463	0	396	0	0	0	686	2,859	77.45
希望丘中公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,258	2,562	0	48	0	0	0	524	2,610	80.11
希望丘南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,493	1,307	0	0	0	0	0	1,041	1,307	52.44
草山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,319	761	0	0	0	0	0	398	761	57.70
次大夫堀公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	35,063	21,200	1,228	2,334	3,270	0	0	1,121	28,033	79.95
清水橋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	683	224	0	169	0	0	0	0	394	57.64
成城さくら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	728	638	0	0	0	0	0	0	638	87.57
成城西之原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	326	148	0	0	0	1	0	0	149	45.87
成城一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	252	233	0	0	0	0	0	0	233	92.29
成城七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	339	335	0	0	0	0	0	0	335	98.82
成城七丁目北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	139	60	0	0	0	0	0	72	60	42.98
成城九丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	358	85	0	158	0	0	0	0	242	67.61
祖師谷三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,614	1,341	0	0	0	0	0	250	1,341	83.08
祖師谷三丁目北公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	81	69	0	0	0	0	0	0	69	85.53
祖師谷五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	365	307	0	43	0	0	0	0	350	95.92
祖師谷六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	98	82	0	0	0	0	0	0	82	84.00
祖師谷六丁目南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	284	65	0	0	0	0	0	207	65	22.83
田直公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,445	1,505	0	224	0	0	0	439	1,729	70.70
多摩川二子橋公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	164,631	4,381	0	132,544	0	0	0	20,791	136,925	83.17
千歳台公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	158	146	0	0	0	0	0	0	146	92.12
千歳台三角公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	377	134	0	186	0	0	0	0	320	84.87

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
千歳台六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,835	791	0	96	0	0	0	883	887	48.34
塚戸公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,160	769	0	4	0	0	0	321	773	66.67
つりがね池公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	1,993	1,668	0	0	0	0	223	0	1,668	83.69
堂ケ谷戸公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,706	448	0	648	0	0	0	264	1,096	64.28
西山野公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	760	465	0	0	0	0	0	180	465	61.16
富士見公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,593	1,023	0	30	0	0	0	256	1,053	66.11
ふなばしかどっこ広場公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	110	63	0	0	0	0	0	0	63	57.50
船橋本村公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	650	568	0	0	0	0	0	4	568	87.43
船橋二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	613	195	0	121	0	0	0	272	316	51.59
船橋三丁目能勢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	248	195	0	0	0	0	0	0	195	78.36
船橋三丁目まちかど公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	273	205	0	0	0	0	0	0	205	75.26
丸子川親水公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	6,280	4,413	66	315	0	0	511	184	4,794	76.34
三峰公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,045	439	0	0	0	0	0	564	439	41.98
みやっぱら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,118	494	0	331	2	0	0	0	827	73.92
明正公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,310	732	0	0	0	0	0	500	732	55.88
廻沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,289	891	0	60	0	0	0	0	951	73.76
廻沢西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	553	399	0	0	0	0	0	0	399	72.29
廻沢東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	701	359	0	0	0	0	0	245	359	51.13
廻沢南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,284	594	0	300	0	0	0	193	894	69.62
谷川公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,447	475	0	342	0	0	0	379	817	56.48
山野公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,021	709	0	5	0	0	0	182	714	69.92
葭根公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,295	2,170	0	92	0	0	0	884	2,262	68.63
泉橋公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,876	1,530	0	129	0	0	0	0	1,659	88.44
上北沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,090	1,391	0	0	0	0	0	604	1,391	66.58
上北沢三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	256	174	0	0	0	16	0	0	191	74.56
上北沢五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	515	256	0	0	0	0	0	243	256	49.72
上祖師谷神明公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	602	334	0	67	0	0	0	0	401	66.63
上祖師谷すずらん公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	356	190	0	0	0	0	0	0	190	53.30
上祖師谷パンダ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,675	1,115	0	892	0	0	0	604	2,007	75.03
上祖師谷一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,144	560	0	5	0	0	0	541	565	49.39
上祖師谷二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	377	180	0	21	0	0	0	168	201	53.29
上祖師谷四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	951	527	0	0	4	0	0	406	531	55.81

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
上祖師谷五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,049	470	0	0	0	0	0	567	470	44.83
上祖師谷六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	177	34	0	0	0	0	0	9	34	19.00
上祖師谷七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	473	234	0	0	0	0	0	176	234	49.49
烏山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,493	1,552	0	32	0	0	0	723	1,584	63.55
北烏山えのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	628	482	0	69	4	0	0	61	555	88.44
北烏山すいせん公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	179	18	0	34	0	0	0	0	52	29.03
北烏山ほととぎす公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	229	115	0	0	0	0	0	0	115	49.96
北烏山もぐら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,693	1,061	0	1,772	0	0	0	624	2,833	76.72
北烏山やぶこうじ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	104	45	0	0	0	0	0	40	45	43.03
北烏山一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	125	56	0	0	0	0	0	0	56	44.78
北烏山三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,785	943	0	1,082	0	0	0	356	2,025	72.70
北烏山七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	796	389	0	45	0	0	0	262	434	54.51
北烏山九丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,012	447	0	0	0	0	0	523	447	44.16
希望丘東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,178	589	0	0	0	0	0	447	589	49.99
給田公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,359	556	0	178	0	0	19	407	734	53.98
給田あやめ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	170	56	0	27	0	0	0	68	83	49.12
給田西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,024	324	0	0	0	0	0	2,158	324	10.70
給田花咲き公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	467	248	0	41	0	0	0	91	289	61.97
給田水無公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	529	154	0	0	0	0	0	113	154	29.06
給田五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	510	241	0	0	0	0	0	233	241	47.32
大道北記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,656	215	0	880	0	0	0	63	1,095	66.10
大道北三十三志公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,424	408	0	720	0	0	0	141	1,127	79.18
大道北どんぐり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	326	62	0	97	2	0	0	0	161	49.46
千歳烏山南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	813	364	0	0	0	0	0	300	364	44.75
西之谷公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	754	340	0	111	0	0	0	0	451	59.74
八幡山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	727	473	0	13	0	0	0	223	486	66.87
八幡山西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,965	1,035	0	0	0	0	0	871	1,035	52.68
八幡山やまぶき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	108	40	0	0	0	0	0	0	40	37.08
八幡山三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,337	839	0	0	0	0	0	463	839	62.77
東山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	257	131	0	0	1	0	0	112	132	51.30
松沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	474	326	0	0	0	0	0	0	326	68.69
松葉山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,829	967	0	114	0	0	0	0	1,081	59.13

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
南烏山けやき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	380	226	0	0	0	0	0	0	226	59.33
南烏山こがや公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	556	474	0	23	0	0	0	0	497	89.28
南烏山三角公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	111	31	0	0	0	0	0	0	31	28.04
南烏山なんてん公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	271	124	0	142	0	0	0	0	266	98.22
山下こども公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	634	370	0	0	0	0	0	226	370	58.36
松之木都市林	都市林		1,029	682	346	0	0	0	0	0	1,028	99.85
上馬塩田緑地	都市緑地		539	360	0	129	0	0	0	0	489	90.63
桜丘宇山緑地	都市緑地		1,469	734	0	0	0	0	0	689	734	49.99
桜丘すみれば自然庭園	都市緑地		6,442	5,112	0	919	0	25	0	0	6,056	94.01
桜木ふれあい緑地	都市緑地		1,863	388	0	1,122	0	0	0	0	1,510	81.05
三宿の森緑地	都市緑地		7,746	4,967	0	1,133	0	59	106	1,161	6,160	79.52
羽根木緑地	都市緑地		118	97	0	0	0	0	0	0	97	81.87
奥沢六丁目緑地	都市緑地		622	218	0	2	0	0	0	256	220	35.32
上野毛二丁目緑地	都市緑地		695	607	0	48	0	0	0	0	655	94.18
上野毛四丁目緑地	都市緑地		432	381	0	0	0	0	0	0	381	88.20
桜新町一丁目緑地	都市緑地		718	600	0	43	0	0	0	0	643	89.61
桜新町二丁目緑地	都市緑地		377	189	0	112	0	0	0	0	300	79.68
瀬田一丁目緑地	都市緑地		166	166	0	0	0	0	0	0	166	99.88
瀬田四丁目南緑地	都市緑地		338	327	0	0	0	0	0	0	327	96.53
馬事公苑前緑地	都市緑地		1,010	842	0	0	0	0	0	0	842	83.30
深沢一丁目緑地	都市緑地		672	670	0	0	0	0	0	0	670	99.63
深沢の杜緑地	都市緑地		981	825	0	0	0	0	24	0	825	84.10
二子玉川けやき緑地	都市緑地		84	57	0	0	0	0	0	0	57	67.63
稲荷塚古墳緑地	都市緑地		851	389	0	248	0	0	0	0	638	74.94
大蔵ひまわり緑地	都市緑地		157	73	0	27	0	0	0	0	101	63.99
大蔵四丁目緑地	都市緑地		303	303	0	0	0	0	0	0	303	99.97
岡本緑地	都市緑地		2,934	2,932	0	0	0	0	0	0	2,932	99.94
岡本いこいのもり緑地	都市緑地		437	435	0	0	0	0	0	0	435	99.65
岡本静嘉堂緑地	都市緑地		23,645	22,504	481	210	0	0	0	52	23,195	98.10
岡本わきみず緑地	都市緑地		426	421	0	0	0	0	0	0	421	98.83
岡本三丁目緑地	都市緑地		317	310	0	0	0	0	0	0	310	97.80
成城みつ池緑地	都市緑地		8,541	7,409	51	700	0	0	0	0	8,159	95.53
成城三丁目緑地	都市緑地		19,515	16,250	216	1,234	0	0	43	1,039	17,700	90.70
成城四丁目緑地	都市緑地		4,401	3,270	0	530	181	0	0	0	3,980	90.44
成城七丁目緑地	都市緑地		2,514	2,286	0	92	0	0	0	0	2,378	94.60
祖師谷六丁目緑地	都市緑地		304	149	0	27	0	0	0	121	176	57.76
ビール坂緑地	都市緑地		2,595	2,486	0	0	0	0	0	95	2,486	95.81
烏山つつじ緑地	都市緑地		906	703	0	0	0	0	0	0	703	77.66
北烏山四丁目緑地	都市緑地		194	83	0	0	0	0	0	89	83	42.86
北烏山五丁目緑地	都市緑地		159	79	0	2	0	0	0	0	81	50.96
給田四丁目緑地	都市緑地		2,779	400	0	1,582	0	0	0	223	1,982	71.32
八幡山かまのくち緑地	都市緑地		1,580	1,417	0	0	2	0	0	0	1,419	89.84
烏山川緑道	緑道		52,384	29,523	0	1,514	0	0	10	849	31,038	59.25

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
蛇崩川緑道	緑道		17,199	10,773	0	939	0	0	0	286	11,713	68.10
目黒川緑道	緑道		5,291	2,702	0	271	0	0	327	0	2,973	56.20
北沢川緑道	緑道		30,224	19,503	0	1,069	0	3	305	2	20,576	68.08
玉川上水緑道	緑道		5,407	3,894	0	71	0	0	0	646	3,964	73.32
玉川上水第二緑道	緑道		4,090	1,276	0	291	0	0	0	1,269	1,568	38.33
九品仏川緑道	緑道		1,423	805	0	1	0	0	0	0	806	56.62
呑川緑道	緑道		7,375	6,577	0	0	0	0	0	86	6,577	89.18
谷川緑道	緑道		3,115	2,162	0	121	0	0	0	0	2,282	73.28
宇奈根下河原緑道	緑道		1,145	403	0	69	71	0	0	14	542	47.38
鎌田前耕地緑道	緑道		1,919	1,038	0	181	8	0	0	0	1,227	63.94
喜多見緑道	緑道		2,564	2,107	0	145	0	0	0	0	2,252	87.85
喜多見まえこうち緑道	緑道		1,808	616	0	376	4	0	0	0	996	55.11
滝下橋緑道	緑道		4,950	3,191	0	662	0	0	0	8	3,853	77.84
野川緑道	緑道		4,493	3,603	0	75	0	0	0	0	3,678	81.87
野川第二緑道	緑道		2,071	1,874	0	47	0	0	0	104	1,921	92.74
都立駒沢オリンピック公園	都立公園		339,451	134,472	0	39,230	0	80	0	21,327	173,783	51.20
都立砧公園	都立公園		457,234	327,659	0	84,371	0	73	841	20,461	412,104	90.13
都立祖師谷公園	都立公園		65,863	40,223	0	9,581	0	0	0	5,433	49,804	75.62
都立蘆花恒春園	都立公園		75,428	62,849	1,085	3,263	0	0	0	3,049	67,196	89.09
アメンボ広場	身近な広場（条例別表）		133	29	0	0	0	0	0	0	29	21.60
池尻北広場	身近な広場（条例別表）		2,280	1,092	0	0	0	0	0	1,014	1,092	47.87
池尻見晴らし広場	身近な広場（条例別表）		960	815	0	105	0	0	0	0	920	95.83
桜樹広場	身近な広場（条例別表）		646	481	0	0	0	0	0	88	481	74.47
大山道児童遊園	身近な広場（条例別表）		379	137	0	13	0	0	0	189	150	39.60
上馬パンダ広場	身近な広場（条例別表）		305	63	0	16	0	0	0	114	79	25.87
上馬やまぼうし広場	身近な広場（条例別表）		86	23	0	20	0	0	0	0	43	49.83
上馬1やまもも広場	身近な広場（条例別表）		214	85	0	0	0	0	0	100	85	39.80
経堂児童遊園	身近な広場（条例別表）		572	265	0	0	0	0	0	212	265	46.31
経堂天祖広場	身近な広場（条例別表）		109	109	0	0	0	0	0	0	109	100.00
経堂四丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		1,397	1,034	0	50	0	0	0	242	1,083	77.56
くろまつ広場	身近な広場（条例別表）		81	17	0	53	0	0	0	0	70	87.16
桜二丁目広場	身近な広場（条例別表）		623	403	0	0	0	0	0	191	403	64.72
桜丘とうかんもり稲荷広場	身近な広場（条例別表）		573	425	0	0	0	0	0	83	425	74.17
桜丘二丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		531	247	0	15	0	0	0	241	262	49.35
桜丘二丁目南広場	身近な広場（条例別表）		1,023	664	0	0	0	0	0	246	664	64.91
桜丘三丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		578	395	0	0	0	0	0	109	395	68.38
下馬二丁目広場	身近な広場（条例別表）		427	385	0	0	0	0	0	0	385	90.04
世田谷天祖神社広場	身近な広場（条例別表）		266	151	0	0	0	0	0	0	151	56.97
世田谷4-6広場	身近な広場（条例別表）		104	29	0	19	0	0	0	0	48	45.95

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
世田谷4-16広場	身近な広場（条例別表）		31	26	0	0	0	0	0	2	26	84.11
太子堂カルミア広場	身近な広場（条例別表）		47	18	0	0	0	0	0	25	18	38.61
太子堂中学校前広場	身近な広場（条例別表）		125	106	0	0	0	0	0	0	106	84.69
太子堂八幡広場	身近な広場（条例別表）		887	707	0	0	0	0	0	3	707	79.67
太子堂2-20広場	身近な広場（条例別表）		200	37	0	72	0	0	0	91	109	54.39
だんだん広場	身近な広場（条例別表）		127	43	0	0	0	0	0	54	43	33.61
弦巻区民広場	身近な広場（条例別表）		915	332	0	0	0	0	0	173	332	36.26
弦巻二丁目広場	身近な広場（条例別表）		1,376	721	0	376	0	0	0	38	1,097	79.73
てんとうむし広場	身近な広場（条例別表）		196	80	0	0	0	0	0	0	80	40.79
209号線そよご広場	身近な広場（条例別表）		46	34	0	0	0	0	0	0	34	74.70
209号線とうばん広場	身近な広場（条例別表）		92	52	0	5	0	0	0	0	57	61.69
野沢児童遊園	身近な広場（条例別表）		629	354	0	0	0	0	0	185	354	56.33
野沢第二児童遊園	身近な広場（条例別表）		714	563	0	0	0	0	0	96	564	78.98
野沢三丁目広場	身近な広場（条例別表）		278	174	0	0	0	0	0	0	174	62.68
ふじだな広場	身近な広場（条例別表）		110	54	0	0	0	0	0	0	54	48.79
三宿イチイ広場	身近な広場（条例別表）		137	43	0	0	0	0	0	0	43	31.65
メダカ広場	身近な広場（条例別表）		87	56	0	29	0	0	0	0	85	97.48
若林きんもくせい広場	身近な広場（条例別表）		434	178	0	0	0	0	0	240	178	41.03
若林4-14広場	身近な広場（条例別表）		82	31	0	0	0	0	0	0	31	37.60
若林4-16広場	身近な広場（条例別表）		44	5	0	0	0	0	0	0	5	10.49
若林4-29広場	身近な広場（条例別表）		436	305	0	1	0	0	0	118	306	70.19
梅丘児童遊園	身近な広場（条例別表）		642	388	0	36	0	0	0	197	425	66.14
大原北広場	身近な広場（条例別表）		486	111	0	5	0	0	0	312	116	23.94
大原南広場	身近な広場（条例別表）		399	236	0	0	0	0	0	144	236	59.28
北沢えごのき広場	身近な広場（条例別表）		63	8	0	0	0	0	0	0	8	12.97
北沢さくら広場	身近な広場（条例別表）		220	173	0	32	0	0	0	0	205	93.20
北沢ななかまど広場	身近な広場（条例別表）		38	17	0	0	0	0	0	0	17	44.87
北沢八幡児童遊園	身近な広場（条例別表）		854	753	0	0	0	0	0	0	753	88.19
北沢やまもも広場	身近な広場（条例別表）		370	132	0	49	0	0	0	184	181	48.91
北沢一丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		595	179	0	0	0	0	0	258	179	30.10
北沢4-23広場	身近な広場（条例別表）		107	34	0	0	0	0	0	0	34	31.96
北沢五丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		383	289	0	0	0	0	0	0	289	75.45

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
桜上水三丁目広場	身近な広場（条例別表）		414	367	0	0	0	0	0	0	367	88.52
下代田児童遊園	身近な広場（条例別表）		1,661	881	0	0	0	0	0	659	881	53.07
代沢草の丘広場	身近な広場（条例別表）		681	419	0	165	0	0	0	57	584	85.73
代沢四丁目広場	身近な広場（条例別表）		206	82	0	0	0	0	0	107	82	39.58
代田広場	身近な広場（条例別表）		518	247	0	29	0	0	0	205	277	53.43
代田北広場	身近な広場（条例別表）		512	331	0	0	0	0	0	141	331	64.61
代田南広場	身近な広場（条例別表）		296	233	0	0	0	0	0	0	233	78.89
つつじ広場	身近な広場（条例別表）		351	126	0	0	0	0	0	125	126	35.84
つばき広場	身近な広場（条例別表）		66	29	0	0	0	0	0	16	29	43.17
弁天児童遊園	身近な広場（条例別表）		737	404	0	0	0	0	0	0	404	54.86
松原6-10広場	身近な広場（条例別表）		42	6	0	0	0	0	0	0	6	15.11
向山広場	身近な広場（条例別表）		415	359	0	0	0	0	0	0	359	86.56
もくせい広場	身近な広場（条例別表）		364	175	0	0	0	0	0	153	175	48.18
もみじ広場	身近な広場（条例別表）		179	95	0	6	0	0	0	72	101	56.24
六所神社広場	身近な広場（条例別表）		318	318	0	0	0	0	0	0	318	100.00
尾山台クラブ広場	身近な広場（条例別表）		1,062	859	0	150	0	0	0	0	1,009	95.05
かさ守稲荷広場	身近な広場（条例別表）		475	445	0	0	0	0	0	0	445	93.58
上用賀一丁目第一広場	身近な広場（条例別表）		332	217	0	0	0	0	0	93	217	65.33
上用賀一丁目第二広場	身近な広場（条例別表）		315	157	0	0	0	0	0	154	157	49.85
上用賀六丁目広場	身近な広場（条例別表）		757	347	0	0	0	0	0	352	347	45.89
九品仏広場	身近な広場（条例別表）		770	210	0	0	0	0	0	481	210	27.22
桜新町一丁目広場	身近な広場（条例別表）		344	311	0	0	0	0	0	0	311	90.49
瀬田東広場	身近な広場（条例別表）		1,353	1,206	0	73	0	0	0	0	1,279	94.55
玉川四丁目広場	身近な広場（条例別表）		522	168	0	0	0	0	0	176	168	32.20
玉川台広場	身近な広場（条例別表）		2,940	189	0	27	0	0	0	0	215	7.33
玉川台中広場	身近な広場（条例別表）		253	163	0	0	0	0	0	0	163	64.66
等々力六丁目広場	身近な広場（条例別表）		417	390	0	0	0	0	0	0	390	93.68
中町一丁目広場	身近な広場（条例別表）		948	910	0	0	0	0	0	0	910	95.96
はなみずき広場	身近な広場（条例別表）		2,205	28	0	0	0	0	0	0	28	1.27
深沢広場	身近な広場（条例別表）		910	542	0	0	0	0	0	307	542	59.60
深沢四丁目広場	身近な広場（条例別表）		304	224	0	0	0	0	0	0	224	73.75
ぽかぽか広場	身近な広場（条例別表）		8,991	0	0	0	0	6,878	0	0	6,878	76.50

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
用賀高架下広場	身近な広場（条例別表）		3,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
用賀二丁目広場	身近な広場（条例別表）		405	343	0	0	0	0	0	0	343	84.77
用賀二丁目北広場	身近な広場（条例別表）		940	667	0	0	0	0	0	247	667	70.98
用賀二丁目西広場	身近な広場（条例別表）		308	96	0	0	0	0	0	205	96	31.10
池田児童遊園	身近な広場（条例別表）		862	736	0	0	0	0	0	0	736	85.47
岡本地区会館広場	身近な広場（条例別表）		357	118	0	0	0	0	0	136	118	33.07
鎌田つつみ広場	身近な広場（条例別表）		611	458	66	21	0	0	0	28	545	89.11
喜多見野田広場	身近な広場（条例別表）		262	128	0	0	0	0	0	116	128	48.83
きたみふれあい広場	身近な広場（条例別表）		37,365	7,015	0	564	0	19,299	0	0	26,877	71.93
喜多見一丁目広場	身近な広場（条例別表）		1,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
砧一丁目広場	身近な広場（条例別表）		467	228	0	29	0	0	0	149	258	55.18
砧七丁目広場	身近な広場（条例別表）		669	595	0	0	0	0	0	0	595	88.95
砧八丁目児童遊園	身近な広場（条例別表）		2,425	1,261	0	31	0	0	0	250	1,292	53.26
三本杉広場	身近な広場（条例別表）		681	351	0	0	0	0	0	249	351	51.46
成城五丁目猪股庭園	身近な広場（条例別表）		1,882	1,147	0	35	0	0	0	0	1,182	62.80
成城八丁目広場	身近な広場（条例別表）		919	509	0	0	0	0	0	0	509	55.41
祖師谷えのき広場	身近な広場（条例別表）		413	304	0	0	0	0	0	95	304	73.47
祖師谷ぞうさん広場	身近な広場（条例別表）		657	344	0	10	0	0	0	245	354	53.82
祖師谷四丁目広場	身近な広場（条例別表）		497	366	0	0	0	0	0	126	366	73.56
千歳台一丁目広場	身近な広場（条例別表）		296	159	0	0	0	0	0	0	159	53.81
西経堂児童遊園	身近な広場（条例別表）		2,371	1,708	0	113	0	0	0	259	1,822	76.83
西経堂第二児童遊園	身近な広場（条例別表）		1,065	457	0	330	0	0	0	87	787	73.88
野川緑地広場	身近な広場（条例別表）		9,853	6,050	0	2,061	0	0	0	0	8,111	82.33
東山野広場	身近な広場（条例別表）		1,795	716	0	159	0	0	46	440	875	48.72
船橋広場	身近な広場（条例別表）		249	208	0	0	0	0	0	0	208	83.52
船橋一丁目広場	身近な広場（条例別表）		1,150	873	0	0	0	0	0	184	873	75.90
やっちゃば広場	身近な広場（条例別表）		910	508	0	116	0	0	0	0	625	68.65
葭根東広場	身近な広場（条例別表）		42	7	0	0	0	0	0	0	7	16.31
粕谷やまぼうし広場	身近な広場（条例別表）		386	184	0	22	0	0	0	0	206	53.24
上北沢きんもくせい広場	身近な広場（条例別表）		816	661	0	0	0	0	0	0	661	80.94
上北沢さくら広場	身近な広場（条例別表）		433	303	0	0	0	0	0	116	303	69.96
上北沢やのかみ広場	身近な広場（条例別表）		326	226	0	0	0	0	0	0	226	69.51

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
上祖師谷広場	身近な広場（条例別表）		609	203	0	0	0	0	0	261	203	33.28
烏山下宿広場	身近な広場（条例別表）		842	642	0	0	0	0	0	0	642	76.22
烏山中宿広場	身近な広場（条例別表）		306	126	0	0	0	0	0	153	126	40.97
北烏山くすのき広場	身近な広場（条例別表）		728	259	0	0	0	0	0	366	259	35.63
北烏山一丁目広場	身近な広場（条例別表）		501	301	0	0	0	0	0	143	301	60.02
下本宿南広場	身近な広場（条例別表）		486	410	0	0	0	0	0	45	410	84.34
千駄山広場	身近な広場（条例別表）		586	416	0	0	0	0	0	132	416	71.04
八幡山きすげ広場	身近な広場（条例別表）		140	29	0	27	0	0	0	0	56	40.23
八幡山こぶし広場	身近な広場（条例別表）		405	250	0	0	0	0	0	0	250	61.79
八幡山はなもも広場	身近な広場（条例別表）		689	335	0	11	0	0	0	0	346	50.20
東台広場	身近な広場（条例別表）		695	216	0	7	0	0	0	0	222	32.02
南烏山りんれい広場	身近な広場（条例別表）		2,531	1,522	0	30	0	0	0	817	1,553	61.35
南烏山六丁目広場	身近な広場（条例別表）		270	54	0	0	0	0	0	179	54	20.16
桜丘5-36遊び場	身近な広場（規則別表）		1,390	50	0	120	0	0	0	1,166	170	12.26
三軒茶屋2-27遊び場	身近な広場（規則別表）		734	110	0	0	0	0	0	526	110	14.93
太子堂サクラ通り広場	身近な広場（規則別表）		607	466	0	84	0	0	0	0	550	90.61
太子堂2-2遊び場	身近な広場（規則別表）		233	67	0	0	0	0	0	152	67	28.68
太子堂2-11遊び場	身近な広場（規則別表）		961	539	0	58	0	0	0	321	597	62.08
太子堂5-33遊び場	身近な広場（規則別表）		271	101	0	0	0	0	0	148	101	37.10
弦巻1-17遊び場	身近な広場（規則別表）		443	147	0	0	0	0	0	0	147	33.28
弦巻2-1遊び場	身近な広場（規則別表）		572	155	0	0	0	0	0	361	155	27.12
弦巻4-10遊び場	身近な広場（規則別表）		513	228	0	0	0	0	0	251	228	44.37
弦巻4-21遊び場	身近な広場（規則別表）		551	351	0	24	0	0	0	142	375	68.03
弦巻5-1広場	身近な広場（規則別表）		35	18	0	0	0	0	0	0	18	50.81
宮坂3-30遊び場	身近な広場（規則別表）		115	100	0	0	0	0	0	0	100	86.73
赤堤3-23遊び場	身近な広場（規則別表）		210	192	0	0	0	0	0	3	192	91.46
赤堤5-10遊び場	身近な広場（規則別表）		397	201	0	2	0	0	0	185	203	51.20
梅丘2-29遊び場	身近な広場（規則別表）		85	23	0	0	0	0	0	0	23	27.26
大原2-31遊び場	身近な広場（規則別表）		1,307	325	0	0	0	0	0	837	325	24.86
北沢1-31遊び場	身近な広場（規則別表）		374	82	0	0	0	0	0	253	82	21.80
北沢4-26遊び場	身近な広場（規則別表）		371	206	0	0	0	0	0	151	206	55.55
豪徳寺東辻広場	身近な広場（規則別表）		65	40	0	0	0	0	0	0	40	62.37

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
桜上水1-1遊び場	身近な広場（規則別表）		556	485	0	0	0	0	0	0	485	87.26
代田2-14遊び場	身近な広場（規則別表）		211	58	0	0	0	0	0	144	58	27.53
上用賀3-8遊び場	身近な広場（規則別表）		573	177	0	0	0	0	0	380	177	30.86
駒沢4-2遊び場	身近な広場（規則別表）		197	132	0	59	0	0	0	0	191	97.01
駒沢4-33遊び場	身近な広場（規則別表）		447	154	0	222	0	0	0	39	376	84.12
新町2-25遊び場	身近な広場（規則別表）		2,195	1,206	0	759	0	0	0	0	1,965	89.51
瀬田四丁目広場	身近な広場（規則別表）		9,722	8,131	863	21	0	0	0	0	9,015	92.72
玉川一丁目河川広場	身近な広場（規則別表）		2,146	180	0	1,480	0	0	0	0	1,660	77.37
玉堤2-3遊び場	身近な広場（規則別表）		735	309	0	0	0	0	0	408	309	42.10
等々力2-31遊び場	身近な広場（規則別表）		552	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
野毛3-13遊び場	身近な広場（規則別表）		223	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
深沢二丁目広場	身近な広場（規則別表）		4,191	3,111	0	559	0	0	0	1	3,671	87.57
深沢6-9遊び場	身近な広場（規則別表）		975	295	0	0	0	0	0	517	295	30.28
深沢7-14遊び場	身近な広場（規則別表）		1,086	550	0	0	0	0	0	432	550	50.68
二子玉川西地区ふれあい広場	身近な広場（規則別表）		2,513	48	0	0	0	0	0	0	48	1.93
丸子川広場	身近な広場（規則別表）		340	118	0	42	128	0	0	0	288	84.63
宇奈根1-9遊び場	身近な広場（規則別表）		524	182	0	0	0	0	0	312	182	34.79
宇奈根1-22遊び場	身近な広場（規則別表）		350	277	0	0	0	0	0	0	277	79.36
大蔵5-11広場	身近な広場（規則別表）		193	134	0	0	0	0	0	47	134	69.28
大蔵6-5遊び場	身近な広場（規則別表）		133	74	0	51	0	0	0	0	125	94.06
鎌田1-6遊び場	身近な広場（規則別表）		847	448	0	0	0	0	0	211	448	52.83
喜多見1-4遊び場	身近な広場（規則別表）		3,385	1,646	0	1,431	0	0	0	97	3,077	90.90
喜多見5-6遊び場	身近な広場（規則別表）		439	220	0	73	0	0	0	108	293	66.77
喜多見5-21遊び場	身近な広場（規則別表）		2,362	1,578	187	0	0	0	0	569	1,765	74.72
成城1-23広場	身近な広場（規則別表）		341	58	0	197	0	0	0	0	255	74.68
祖師谷六丁目広場	身近な広場（規則別表）		1,189	317	0	136	0	0	0	658	453	38.08
千歳台6-4遊び場	身近な広場（規則別表）		893	675	0	0	0	0	0	216	675	75.57
船橋3-12遊び場	身近な広場（規則別表）		544	22	0	0	0	0	0	504	22	4.03
ふれあい遊歩道	身近な広場（規則別表）		1,675	1,589	0	0	0	0	0	0	1,589	94.89
上祖師谷2-25遊び場	身近な広場（規則別表）		471	202	0	247	0	0	0	0	449	95.34
北烏山1-30広場	身近な広場（規則別表）		141	43	0	0	0	0	0	94	43	30.58
北烏山3高架下遊び場	身近な広場（規則別表）		1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

5. 公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積（㎡）	樹木（㎡）	竹林（㎡）	草地（㎡）	農地（㎡）	屋上緑地(㎡)	水面（㎡）	裸地（㎡）	緑被面積(㎡)	緑被率（%）
北烏山七丁目広場	身近な広場（規則別表）		300	77	0	0	0	0	0	219	77	25.66
北烏山八丁目広場	身近な広場（規則別表）		346	82	0	106	0	0	0	80	188	54.22
北烏山8-12遊び場	身近な広場（規則別表）		481	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
将軍池広場	身近な広場（規則別表）		5,030	3,033	0	11	0	0	0	1,581	3,043	60.51
給田ぞうのはな広場	身近な広場（規則別表）		1,089	602	0	60	0	0	0	1	662	60.79
八幡山はらっぱ広場	身近な広場（規則別表）		3,390	1,262	0	660	0	0	0	1,339	1,922	56.69
松沢けやき広場	身近な広場（規則別表）		829	695	0	0	0	0	0	0	695	83.87
南烏山1-1遊び場	身近な広場（規則別表）		1,368	1,007	0	236	0	0	0	105	1,243	90.89
経堂4-7広場	その他広場（施設維持管理）		23	20	0	0	0	0	0	0	20	87.96
太子堂2-17ふれあい広場	その他広場（施設維持管理）		937	422	0	3	0	0	0	414	424	45.27
桜丘3-37広場	その他広場（施設維持管理）		15	15	0	0	0	0	0	0	15	100.00

※面積は白地図データベース上に図化した図形面積の小数点以下を四捨五入したものであり、公園調書の面積とは異なる。

6. 町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
101	池尻一丁目	50,362	22
102	池尻二丁目	5,110	11
103	池尻三丁目	4,078	6
104	池尻四丁目	23,671	32
301	三宿一丁目	1,942	4
302	三宿二丁目	11,972	14
501	太子堂一丁目	16,589	17
502	太子堂二丁目	2,408	6
503	太子堂三丁目	3,736	8
504	太子堂四丁目	6,734	5
505	太子堂五丁目	5,098	6
601	三軒茶屋一丁目	2,124	5
701	若林一丁目	2,797	5
702	若林二丁目	4,991	8
703	若林三丁目	9,070	8
704	若林四丁目	18,800	10
705	若林五丁目	3,413	7
802	三軒茶屋二丁目	5,701	10
901	世田谷一丁目	11,591	11
902	世田谷二丁目	1,569	3
903	世田谷三丁目	705	2
904	世田谷四丁目	13,449	18
1001	桜一丁目	19,755	16
1002	桜二丁目	5,003	10
1003	桜三丁目	9,804	13
1101	弦巻一丁目	4,289	8
1102	弦巻二丁目	22,391	23
1103	弦巻三丁目	20,995	20
1104	弦巻四丁目	15,050	15
1105	弦巻五丁目	26,486	27
1201	代田一丁目	6,947	9
1202	代田二丁目	5,574	11
1203	代田三丁目	10,489	11
1301	梅丘一丁目	3,987	9
1302	梅丘二丁目	10,390	15
1303	梅丘三丁目	2,468	4
1401	豪徳寺一丁目	8,699	7
1402	豪徳寺二丁目	49,205	23
1501	宮坂一丁目	21,028	23
1502	宮坂二丁目	9,980	13
1503	宮坂三丁目	7,197	13
1601	桜丘一丁目	24,166	23
1602	桜丘二丁目	13,907	20
1603	桜丘三丁目	8,031	17
1604	桜丘四丁目	24,031	25
1605	桜丘五丁目	8,099	14
1701	経堂一丁目	8,494	14
1702	経堂二丁目	2,708	5
1703	経堂三丁目	5,423	11
1704	経堂四丁目	10,031	11
1705	経堂五丁目	17,091	16
2001	代沢一丁目	10,663	15
2002	代沢二丁目	12,638	22
2003	代沢三丁目	16,306	22
2004	代沢四丁目	4,268	9
2005	代沢五丁目	2,421	4
2104	代田四丁目	56,194	10
2105	代田五丁目	9,122	10
2106	代田六丁目	6,994	14
2201	羽根木一丁目	12,546	9
2202	羽根木二丁目	2,581	5
2301	大原一丁目	1,734	3
2302	大原二丁目	21,453	10
2401	北沢一丁目	13,425	15
2402	北沢二丁目	0	0
2403	北沢三丁目	2,829	5
2404	北沢四丁目	2,914	4
2405	北沢五丁目	2,394	2
2501	松原一丁目	5,440	9
2502	松原二丁目	9,163	11
2503	松原三丁目	4,041	7
2504	松原四丁目	4,609	10
2505	松原五丁目	6,991	16
2506	松原六丁目	14,696	12
2601	赤堤一丁目	8,856	18
2602	赤堤二丁目	8,370	11
2603	赤堤三丁目	14,225	17
2604	赤堤四丁目	4,792	7
2605	赤堤五丁目	3,548	6
2701	桜上水一丁目	19,844	21
2702	桜上水二丁目	12,091	17
2703	桜上水三丁目	21,546	33
2704	桜上水四丁目	26,845	28
2705	桜上水五丁目	6,032	9
2801	上北沢一丁目	4,186	10
2802	上北沢二丁目	74,747	20
2803	上北沢三丁目	6,835	11
2804	上北沢四丁目	3,845	6
2805	上北沢五丁目	5,895	12
2901	下馬一丁目	2,948	8
2902	下馬二丁目	23,497	23
2903	下馬三丁目	4,423	9
2904	下馬四丁目	45,150	17
2905	下馬五丁目	2,538	5
2906	下馬六丁目	6,230	12
3001	野沢一丁目	4,692	7
3002	野沢二丁目	4,965	6
3003	野沢三丁目	13,760	17
3004	野沢四丁目	1,509	3
3101	上馬一丁目	1,191	3
3102	上馬二丁目	2,487	5
3103	上馬三丁目	3,564	6
3104	上馬四丁目	4,733	6
3105	上馬五丁目	8,500	16
3201	駒沢一丁目	26,686	30
3202	駒沢二丁目	7,407	10
3301	東玉川一丁目	6,373	8
3302	東玉川二丁目	4,332	8
3401	奥沢一丁目	6,532	12
3402	奥沢二丁目	9,772	19
3403	奥沢三丁目	684	2
3504	奥沢四丁目	1,883	3
3505	奥沢五丁目	6,553	8
3506	奥沢六丁目	6,804	13
3507	奥沢七丁目	43,317	15
3508	奥沢八丁目	6,457	12
3601	玉川田園調布一丁目	21,309	27
3602	玉川田園調布二丁目	9,487	19
3701	玉堤一丁目	27,868	33
3702	玉堤二丁目	5,468	9
3801	等々力一丁目	55,073	37
3802	等々力二丁目	21,775	15
3803	等々力三丁目	25,997	28
3804	等々力四丁目	8,790	11

6. 町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
3805	等々力五丁目	7,228	15
3806	等々力六丁目	13,721	25
3807	等々力七丁目	22,440	19
3808	等々力八丁目	7,291	14
3901	尾山台一丁目	19,152	20
3902	尾山台二丁目	28,074	29
3903	尾山台三丁目	727	2
4001	上野毛一丁目	4,051	8
4002	上野毛二丁目	33,556	24
4003	上野毛三丁目	46,169	19
4004	上野毛四丁目	8,380	13
4201	野毛一丁目	55,366	44
4202	野毛二丁目	30,020	33
4203	野毛三丁目	27,628	12
4301	中町一丁目	22,362	24
4302	中町二丁目	21,305	29
4303	中町三丁目	7,591	9
4304	中町四丁目	2,809	5
4305	中町五丁目	12,402	15
4501	玉川一丁目	12,778	16
4502	玉川二丁目	5,300	10
4503	玉川三丁目	13,301	9
4504	玉川四丁目	7,318	9
4591	瀬田一丁目	41,277	34
4592	瀬田二丁目	13,794	19
4593	瀬田三丁目	2,888	6
4594	瀬田四丁目	54,181	22
4595	瀬田五丁目	12,898	17
4611	玉川台一丁目	2,343	6
4612	玉川台二丁目	11,124	13
4701	上用賀一丁目	15,833	14
4702	上用賀二丁目	93,101	34
4703	上用賀三丁目	14,532	15
4704	上用賀四丁目	23,019	23
4705	上用賀五丁目	9,501	14
4706	上用賀六丁目	21,971	20
4711	用賀一丁目	22,528	24
4712	用賀二丁目	21,099	20
4713	用賀三丁目	2,866	6
4714	用賀四丁目	4,417	7
4903	駒沢三丁目	14,129	5
4904	駒沢四丁目	5,771	8
4905	駒沢五丁目	4,162	7
5000	駒沢公園	115,731	22
5101	新町一丁目	8,148	13
5102	新町二丁目	9,838	14
5103	新町三丁目	2,125	5
5201	桜新町一丁目	11,861	20
5202	桜新町二丁目	4,788	6
5301	深沢一丁目	14,990	18
5302	深沢二丁目	24,694	30
5303	深沢三丁目	5,697	8
5304	深沢四丁目	28,034	32
5305	深沢五丁目	44,784	22
5306	深沢六丁目	26,789	27
5307	深沢七丁目	18,294	21
5308	深沢八丁目	15,535	16
5401	成城一丁目	32,601	32
5402	成城二丁目	14,373	23
5403	成城三丁目	54,552	43
5404	成城四丁目	74,868	48
5405	成城五丁目	14,915	24
5406	成城六丁目	55,481	41
5407	成城七丁目	26,528	34
5408	成城八丁目	14,792	20
5409	成城九丁目	36,874	18
5501	上祖師谷一丁目	9,128	16
5502	上祖師谷二丁目	15,581	17
5503	上祖師谷三丁目	29,272	25
5504	上祖師谷四丁目	48,441	33
5505	上祖師谷五丁目	3,254	8
5506	上祖師谷六丁目	10,529	13
5507	上祖師谷七丁目	6,901	10
5591	祖師谷一丁目	3,128	8
5592	祖師谷二丁目	30,738	34
5593	祖師谷三丁目	27,769	24
5594	祖師谷四丁目	7,146	13
5595	祖師谷五丁目	17,188	19
5596	祖師谷六丁目	12,928	17
5611	千歳台一丁目	11,204	16
5612	千歳台二丁目	11,434	19
5701	船橋一丁目	10,653	18
5702	船橋二丁目	12,247	14
5703	船橋三丁目	10,361	13
5704	船橋四丁目	16,860	18
5705	船橋五丁目	16,828	23
5706	船橋六丁目	14,329	10
5707	船橋七丁目	29,091	19
6001	八幡山一丁目	7,529	17
6002	八幡山二丁目	10,638	17
6003	八幡山三丁目	18,868	28
6011	粕谷一丁目	73,470	19
6012	粕谷二丁目	28,316	36
6013	粕谷三丁目	7,754	11
6014	粕谷四丁目	5,426	9
6113	千歳台三丁目	1,323	2
6114	千歳台四丁目	12,104	12
6115	千歳台五丁目	9,663	15
6116	千歳台六丁目	14,553	16
6201	給田一丁目	40,096	5
6202	給田二丁目	8,113	11
6203	給田三丁目	9,620	14
6204	給田四丁目	8,149	8
6205	給田五丁目	4,348	8
6401	北烏山一丁目	6,262	10
6402	北烏山二丁目	14,279	21
6403	北烏山三丁目	16,340	28
6404	北烏山四丁目	20,268	18
6405	北烏山五丁目	21,755	16
6406	北烏山六丁目	10,880	14
6407	北烏山七丁目	39,903	15
6408	北烏山八丁目	8,241	16
6409	北烏山九丁目	18,058	14
6501	南烏山一丁目	9,499	17
6502	南烏山二丁目	19,619	19
6503	南烏山三丁目	5,056	8
6504	南烏山四丁目	5,916	8
6505	南烏山五丁目	6,123	7
6506	南烏山六丁目	9,116	16
6611	喜多見一丁目	6,372	9
6612	喜多見二丁目	27,209	21
6613	喜多見三丁目	9,288	12
6614	喜多見四丁目	44,990	25
6615	喜多見五丁目	31,547	24

6. 町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
6616	喜多見六丁目	9,440	11
6617	喜多見七丁目	33,510	43
6618	喜多見八丁目	10,944	9
6619	喜多見九丁目	22,765	29
6711	宇奈根一丁目	6,077	10
6712	宇奈根二丁目	20,361	15
6713	宇奈根三丁目	4,959	10
6811	鎌田一丁目	3,814	9
6812	鎌田二丁目	5,645	11
6813	鎌田三丁目	5,604	10
6814	鎌田四丁目	6,986	12
6901	岡本一丁目	36,213	30
6902	岡本二丁目	73,604	21
6903	岡本三丁目	15,892	23
7011	大蔵一丁目	16,067	16
7012	大蔵二丁目	21,126	13
7013	大蔵三丁目	26,500	19
7014	大蔵四丁目	53,531	29
7015	大蔵五丁目	21,436	25
7016	大蔵六丁目	22,471	15
7301	砧一丁目	19,051	30
7302	砧二丁目	9,456	9
7303	砧三丁目	3,179	5
7304	砧四丁目	7,798	17
7305	砧五丁目	8,457	14
7306	砧六丁目	7,135	13
7307	砧七丁目	21,142	23
7308	砧八丁目	15,318	19
7500	砧公園	314,746	16
区全体		4,691,087	4,249

8. 土地利用別公民別樹林面積・箇所

土地利用区分	公民区分	面積(ha)	箇所数
公共施設	公	23.02	108
学校	公	38.46	356
	民	0.39	4
	計	38.85	360
公園	公	128.45	523
鉄道	民	0.25	5
河川・水面	公	5.30	46
社寺	民	32.35	163
公的集合住宅	公	13.81	197
集合住宅	民	44.01	547
戸建住宅	民	115.00	1,605
事務所	民	18.63	204
工場	民	1.68	26
農用地	民	8.57	105
その他	民	39.19	360
公共用地 計		209.03	1,230
民有地 計		260.07	3,019
区全体		469.11	4,249

7. 樹林面積上位10箇所

順位	施設名称	樹林面積(㎡)	平均高さ(m)	町丁目
1	都立砧公園	273,454	14	砧公園
2	都立駒沢公園	64,024	11	駒沢公園
3	区立羽根木公園	51,629	9	代田四丁目
4	都立蘆花恒春園	47,215	12	粕谷一丁目
5	民間施設	36,315	12	給田一丁目
6	都立松沢病院	36,217	11	上北沢二丁目
7	都立世田谷公園	30,946	11	池尻一丁目
8	民間施設	30,905	10	北烏山七丁目
9	成城大学(中学、高校含む)	26,467	11	成城六丁目
10	保存樹林地	25,129	14	奥沢七丁目

9. 町丁目別樹木本数

町丁目番号	町丁目	120～180（本）	180～240（本）	240～300（本）	300以上（本）	不明（本）	合計（本）	樹木密度（本/ha）
101	池尻一丁目	483	161	22	7	0	673	32
102	池尻二丁目	66	27	4	0	0	97	5
103	池尻三丁目	34	7	1	0	0	42	2
104	池尻四丁目	120	36	14	3	1	174	7
301	三宿一丁目	28	10	1	1	0	40	2
302	三宿二丁目	88	50	8	5	0	151	8
501	太子堂一丁目	159	90	17	4	0	270	14
502	太子堂二丁目	32	11	2	2	0	47	3
503	太子堂三丁目	53	22	3	3	0	81	5
504	太子堂四丁目	7	3	3	2	0	15	1
505	太子堂五丁目	60	13	4	2	0	79	5
601	三軒茶屋一丁目	27	7	0	2	0	36	2
701	若林一丁目	34	10	3	2	0	49	3
702	若林二丁目	46	12	3	2	1	64	4
703	若林三丁目	36	6	1	1	0	44	3
704	若林四丁目	179	89	19	1	0	288	13
705	若林五丁目	40	18	6	2	0	66	4
802	三軒茶屋二丁目	59	22	8	1	0	90	3
901	世田谷一丁目	163	27	9	10	0	209	7
902	世田谷二丁目	80	3	0	1	0	84	5
903	世田谷三丁目	80	5	2	0	0	87	7
904	世田谷四丁目	186	62	9	4	0	261	13
1001	桜一丁目	171	69	13	3	0	256	11
1002	桜二丁目	35	16	5	1	0	57	4
1003	桜三丁目	71	9	5	2	0	87	4
1101	弦巻一丁目	52	26	4	1	0	83	3
1102	弦巻二丁目	107	28	7	4	0	146	7
1103	弦巻三丁目	137	60	16	4	0	217	10
1104	弦巻四丁目	114	24	9	0	3	150	7
1105	弦巻五丁目	149	83	13	4	0	249	11
1201	代田一丁目	70	31	7	2	0	110	5
1202	代田二丁目	44	14	6	1	0	65	3
1203	代田三丁目	38	18	4	3	0	63	2
1301	梅丘一丁目	39	10	3	1	0	53	3
1302	梅丘二丁目	51	20	2	1	0	74	4
1303	梅丘三丁目	21	8	0	0	0	29	3
1401	豪徳寺一丁目	86	35	4	4	0	129	6
1402	豪徳寺二丁目	292	85	29	11	0	417	19
1501	宮坂一丁目	185	80	17	13	0	295	11
1502	宮坂二丁目	110	31	13	13	0	167	9
1503	宮坂三丁目	99	18	3	1	0	121	5
1601	桜丘一丁目	153	85	39	18	0	295	12
1602	桜丘二丁目	105	30	15	6	0	156	8
1603	桜丘三丁目	101	14	6	0	0	121	5
1604	桜丘四丁目	166	36	12	4	0	218	7
1605	桜丘五丁目	142	34	9	0	0	185	7
1701	経堂一丁目	79	17	6	1	0	103	5
1702	経堂二丁目	25	2	2	0	0	29	2
1703	経堂三丁目	48	16	2	0	0	66	4
1704	経堂四丁目	116	46	12	4	0	178	8
1705	経堂五丁目	115	62	6	5	0	188	8
2001	代沢一丁目	61	14	10	3	0	88	5
2002	代沢二丁目	59	14	2	0	0	75	3
2003	代沢三丁目	48	28	11	1	0	88	6
2004	代沢四丁目	51	15	7	0	0	73	3
2005	代沢五丁目	19	6	0	0	0	25	2
2104	代田四丁目	371	148	43	10	0	572	19
2105	代田五丁目	27	10	3	3	0	43	2
2106	代田六丁目	26	8	2	1	2	39	2
2201	羽根木一丁目	59	35	11	2	0	107	7
2202	羽根木二丁目	19	9	8	1	0	37	2

9. 町丁目別樹木本数

町丁目番号	町丁目	120～180（本）	180～240（本）	240～300（本）	300以上（本）	不明（本）	合計（本）	樹木密度（本/ha）
2301	大原一丁目	35	19	4	1	0	59	2
2302	大原二丁目	86	74	23	3	0	186	10
2401	北沢一丁目	30	45	19	6	0	100	4
2402	北沢二丁目	7	6	1	0	0	14	1
2403	北沢三丁目	34	7	4	1	0	46	3
2404	北沢四丁目	38	15	3	0	0	56	3
2405	北沢五丁目	34	13	2	0	0	49	2
2501	松原一丁目	39	12	2	1	5	59	2
2502	松原二丁目	65	39	11	3	2	120	5
2503	松原三丁目	31	15	8	0	2	56	3
2504	松原四丁目	28	4	5	0	3	40	2
2505	松原五丁目	66	20	4	1	0	91	3
2506	松原六丁目	115	56	27	7	0	205	8
2601	赤堤一丁目	102	39	12	0	6	159	6
2602	赤堤二丁目	45	19	4	1	0	69	3
2603	赤堤三丁目	53	18	13	5	1	90	4
2604	赤堤四丁目	31	32	6	1	0	70	3
2605	赤堤五丁目	39	8	0	0	6	53	3
2701	桜上水一丁目	157	72	19	2	0	250	12
2702	桜上水二丁目	32	22	3	4	0	61	4
2703	桜上水三丁目	159	105	22	3	0	289	12
2704	桜上水四丁目	247	96	24	2	0	369	19
2705	桜上水五丁目	49	29	8	2	0	88	4
2801	上北沢一丁目	30	14	3	1	0	48	2
2802	上北沢二丁目	498	159	54	27	0	738	33
2803	上北沢三丁目	41	41	7	0	0	89	5
2804	上北沢四丁目	27	8	4	0	0	39	2
2805	上北沢五丁目	125	21	0	0	0	146	6
2901	下馬一丁目	92	20	1	0	0	113	5
2902	下馬二丁目	272	80	16	3	0	371	14
2903	下馬三丁目	35	10	6	3	0	54	3
2904	下馬四丁目	284	148	49	19	0	500	26
2905	下馬五丁目	27	11	1	0	0	39	2
2906	下馬六丁目	19	11	8	1	0	39	1
3001	野沢一丁目	48	22	8	0	0	78	5
3002	野沢二丁目	75	42	5	2	0	124	10
3003	野沢三丁目	113	53	13	4	0	183	7
3004	野沢四丁目	41	2	1	0	0	44	3
3101	上馬一丁目	14	6	3	0	0	23	1
3102	上馬二丁目	20	12	1	1	0	34	2
3103	上馬三丁目	9	3	1	0	0	13	2
3104	上馬四丁目	32	8	3	1	0	44	2
3105	上馬五丁目	88	29	6	6	0	129	5
3201	駒沢一丁目	178	70	21	4	1	274	13
3202	駒沢二丁目	88	11	2	0	0	101	4
3301	東玉川一丁目	23	26	4	2	1	56	2
3302	東玉川二丁目	24	18	5	0	0	47	2
3401	奥沢一丁目	37	15	5	2	0	59	2
3402	奥沢二丁目	37	14	6	0	0	57	2
3403	奥沢三丁目	15	11	3	0	0	29	2
3504	奥沢四丁目	6	2	1	0	0	9	1
3505	奥沢五丁目	19	30	5	1	0	55	3
3506	奥沢六丁目	11	5	2	1	0	19	1
3507	奥沢七丁目	192	121	53	20	0	386	14
3508	奥沢八丁目	29	16	6	1	0	52	4
3601	玉川田園調布一丁目	116	51	8	1	0	176	10
3602	玉川田園調布二丁目	20	9	4	1	0	34	3
3701	玉堤一丁目	111	22	9	13	0	155	3
3702	玉堤二丁目	21	5	3	6	0	35	2
3801	等々力一丁目	229	90	17	2	0	338	14
3802	等々力二丁目	76	21	9	1	0	107	4

9. 町丁目別樹木本数

町丁目番号	町丁目	120～180（本）	180～240（本）	240～300（本）	300以上（本）	不明（本）	合計（本）	樹木密度（本/ha）
3803	等々力三丁目	125	45	17	9	0	196	10
3804	等々力四丁目	25	17	1	1	0	44	3
3805	等々力五丁目	8	2	0	0	0	10	0
3806	等々力六丁目	15	16	1	0	0	32	1
3807	等々力七丁目	49	34	14	5	0	102	4
3808	等々力八丁目	28	11	2	0	0	41	2
3901	尾山台一丁目	24	12	3	1	0	40	3
3902	尾山台二丁目	80	27	8	2	0	117	6
3903	尾山台三丁目	35	12	1	0	0	48	3
4001	上野毛一丁目	31	8	0	1	0	40	2
4002	上野毛二丁目	154	48	12	8	0	222	9
4003	上野毛三丁目	225	81	19	10	0	335	21
4004	上野毛四丁目	116	21	1	0	0	138	7
4201	野毛一丁目	238	122	35	9	0	404	17
4202	野毛二丁目	116	43	13	11	0	183	6
4203	野毛三丁目	16	8	1	4	0	29	2
4301	中町一丁目	97	19	4	3	2	125	8
4302	中町二丁目	63	38	5	0	3	109	4
4303	中町三丁目	29	14	1	1	0	45	2
4304	中町四丁目	25	10	2	0	0	37	2
4305	中町五丁目	77	45	17	3	0	142	7
4501	玉川一丁目	77	42	6	5	0	130	4
4502	玉川二丁目	15	6	2	0	0	23	1
4503	玉川三丁目	67	18	3	3	0	91	4
4504	玉川四丁目	70	23	2	0	0	95	5
4591	瀬田一丁目	228	119	41	11	0	399	15
4592	瀬田二丁目	126	53	20	3	0	202	10
4593	瀬田三丁目	16	7	0	0	0	23	2
4594	瀬田四丁目	318	118	30	7	0	473	16
4595	瀬田五丁目	37	14	3	1	0	55	2
4611	玉川台一丁目	6	3	0	0	0	9	1
4612	玉川台二丁目	101	38	3	1	0	143	7
4701	上用賀一丁目	94	50	14	12	18	188	9
4702	上用賀二丁目	786	283	73	17	0	1159	53
4703	上用賀三丁目	115	34	4	1	0	154	10
4704	上用賀四丁目	197	70	27	17	0	311	14
4705	上用賀五丁目	111	31	3	0	0	145	7
4706	上用賀六丁目	111	57	23	4	0	195	8
4711	用賀一丁目	132	53	10	0	0	195	8
4712	用賀二丁目	118	30	6	1	0	155	5
4713	用賀三丁目	18	8	1	0	0	27	2
4714	用賀四丁目	47	8	0	2	0	57	2
4903	駒沢三丁目	102	35	5	2	0	144	10
4904	駒沢四丁目	21	7	1	1	0	30	2
4905	駒沢五丁目	27	10	5	1	0	43	3
5000	駒沢公園	647	449	153	33	0	1282	37
5101	新町一丁目	106	39	16	6	0	167	8
5102	新町二丁目	79	22	3	1	0	105	5
5103	新町三丁目	14	6	2	0	0	22	2
5201	桜新町一丁目	25	11	5	1	0	42	2
5202	桜新町二丁目	47	16	2	0	0	65	4
5301	深沢一丁目	63	54	10	1	0	128	6
5302	深沢二丁目	97	38	11	0	0	146	8
5303	深沢三丁目	41	36	3	0	0	80	6
5304	深沢四丁目	202	110	22	6	0	340	12
5305	深沢五丁目	240	126	43	22	1	432	15
5306	深沢六丁目	135	58	11	4	1	209	10
5307	深沢七丁目	103	85	23	7	2	220	10
5308	深沢八丁目	150	51	8	1	0	210	16
5401	成城一丁目	211	92	25	8	1	337	13
5402	成城二丁目	58	18	12	4	0	92	3

9. 町丁目別樹木本数

町丁目番号	町丁目	120～180（本）	180～240（本）	240～300（本）	300以上（本）	不明（本）	合計（本）	樹木密度（本/ha）
5403	成城三丁目	315	68	14	1	0	398	17
5404	成城四丁目	375	136	27	7	0	545	17
5405	成城五丁目	51	20	4	1	0	76	4
5406	成城六丁目	369	173	39	13	0	594	20
5407	成城七丁目	134	49	9	1	0	193	8
5408	成城八丁目	74	26	6	2	0	108	5
5409	成城九丁目	252	132	12	4	0	400	17
5501	上祖師谷一丁目	21	11	4	4	0	40	2
5502	上祖師谷二丁目	78	26	4	1	0	109	4
5503	上祖師谷三丁目	139	33	5	0	0	177	11
5504	上祖師谷四丁目	302	84	15	6	0	407	17
5505	上祖師谷五丁目	15	11	3	1	0	30	2
5506	上祖師谷六丁目	19	7	2	0	0	28	2
5507	上祖師谷七丁目	92	20	1	0	0	113	8
5591	祖師谷一丁目	3	2	3	0	2	10	1
5592	祖師谷二丁目	181	132	32	6	0	351	27
5593	祖師谷三丁目	184	92	28	11	0	315	11
5594	祖師谷四丁目	22	11	2	0	2	37	2
5595	祖師谷五丁目	60	15	8	2	0	85	4
5596	祖師谷六丁目	48	24	3	1	0	76	3
5611	千歳台一丁目	47	31	2	1	0	81	5
5612	千歳台二丁目	10	10	3	0	0	23	1
5701	船橋一丁目	49	16	4	0	0	69	3
5702	船橋二丁目	46	14	0	0	0	60	5
5703	船橋三丁目	68	19	2	0	0	89	5
5704	船橋四丁目	122	55	15	2	0	194	9
5705	船橋五丁目	87	50	15	1	0	153	7
5706	船橋六丁目	84	29	4	1	0	118	8
5707	船橋七丁目	202	41	5	0	0	248	14
6001	八幡山一丁目	45	21	4	4	0	74	4
6002	八幡山二丁目	33	9	4	2	0	48	2
6003	八幡山三丁目	124	55	9	1	0	189	7
6011	粕谷一丁目	432	162	39	13	0	646	26
6012	粕谷二丁目	71	40	10	4	0	125	5
6013	粕谷三丁目	55	42	6	2	0	105	5
6014	粕谷四丁目	9	1	0	0	0	10	1
6113	千歳台三丁目	31	1	1	0	0	33	2
6114	千歳台四丁目	89	30	8	2	10	139	9
6115	千歳台五丁目	27	18	7	1	0	53	4
6116	千歳台六丁目	65	55	9	2	0	131	9
6201	給田一丁目	351	105	18	7	0	481	26
6202	給田二丁目	37	23	1	3	0	64	5
6203	給田三丁目	60	30	4	0	0	94	4
6204	給田四丁目	46	38	12	3	0	99	5
6205	給田五丁目	30	7	1	1	0	39	3
6401	北烏山一丁目	74	37	3	0	0	114	4
6402	北烏山二丁目	103	46	14	0	0	163	13
6403	北烏山三丁目	212	48	3	0	0	263	12
6404	北烏山四丁目	116	36	11	3	0	166	8
6405	北烏山五丁目	177	71	8	6	0	262	15
6406	北烏山六丁目	73	38	3	1	0	115	5
6407	北烏山七丁目	38	13	1	1	0	53	2
6408	北烏山八丁目	41	17	5	2	0	65	3
6409	北烏山九丁目	116	44	5	3	0	168	7
6501	南烏山一丁目	63	22	1	1	0	87	5
6502	南烏山二丁目	178	70	13	1	0	262	13
6503	南烏山三丁目	44	19	3	0	0	66	5
6504	南烏山四丁目	39	18	1	0	0	58	4
6505	南烏山五丁目	34	11	5	1	0	51	3
6506	南烏山六丁目	108	36	2	1	0	147	7
6611	喜多見一丁目	29	6	0	0	0	35	1

9. 町丁目別樹木本数

町丁目番号	町丁目	120～180（本）	180～240（本）	240～300（本）	300以上（本）	不明（本）	合計（本）	樹木密度（本/ha）
6612	喜多見二丁目	178	47	12	2	0	239	8
6613	喜多見三丁目	47	12	1	0	0	60	3
6614	喜多見四丁目	174	64	7	8	0	253	9
6615	喜多見五丁目	109	32	7	1	0	149	7
6616	喜多見六丁目	44	22	7	2	0	75	5
6617	喜多見七丁目	133	49	5	3	0	190	6
6618	喜多見八丁目	25	9	1	0	0	35	2
6619	喜多見九丁目	68	31	3	1	0	103	4
6711	宇奈根一丁目	39	14	2	0	0	55	2
6712	宇奈根二丁目	38	14	5	2	0	59	2
6713	宇奈根三丁目	20	11	3	0	0	34	3
6811	鎌田一丁目	21	8	1	2	0	32	1
6812	鎌田二丁目	66	17	5	1	0	89	4
6813	鎌田三丁目	32	17	2	0	0	51	2
6814	鎌田四丁目	56	6	6	0	0	68	5
6901	岡本一丁目	264	88	23	5	0	380	15
6902	岡本二丁目	530	204	38	13	0	785	31
6903	岡本三丁目	59	20	2	4	0	85	4
7011	大蔵一丁目	116	48	14	3	0	181	9
7012	大蔵二丁目	217	49	9	7	0	282	19
7013	大蔵三丁目	322	94	23	8	2	449	45
7014	大蔵四丁目	349	157	31	11	1	549	27
7015	大蔵五丁目	91	38	5	1	0	135	6
7016	大蔵六丁目	169	58	11	3	0	241	15
7301	砧一丁目	59	24	7	1	1	92	3
7302	砧二丁目	69	16	3	0	1	89	6
7303	砧三丁目	20	6	1	0	0	27	1
7304	砧四丁目	54	17	3	0	0	74	4
7305	砧五丁目	63	9	2	0	0	74	4
7306	砧六丁目	63	21	1	2	0	87	5
7307	砧七丁目	99	62	20	5	0	186	12
7308	砧八丁目	80	31	8	1	4	124	6
7500	砧公園	1852	960	286	97	0	3195	62
区全体		29,024	11,709	2,906	914	85	44,638	8

※120～180、180～240、240～300、300以上は幹周りの長さ(cm)

10. 町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
1	池尻一丁目	3,829	369	0	221	140	6	0	0	0	0	22	81
2	池尻二丁目	11,470	227	3	680	467	6	0	6	5	21	215	224
3	池尻三丁目	12,027	277	52	545	337	56	23	10	5	397	508	99
4	池尻四丁目	11,827	419	94	1,104	846	56	41	12	17	244	171	596
5	三宿一丁目	10,220	282	12	653	101	24	0	0	0	299	27	139
6	三宿二丁目	12,760	406	151	1,031	373	27	27	14	2	508	27	412
7	太子堂一丁目	5,522	81	401	619	401	6	35	6	0	49	142	50
8	太子堂二丁目	13,128	239	87	2,449	625	86	63	58	37	431	648	133
9	太子堂三丁目	9,470	370	500	981	598	29	0	19	11	160	301	211
10	太子堂四丁目	10,188	93	30	542	217	38	0	6	0	71	318	73
11	太子堂五丁目	11,925	219	0	665	451	64	0	0	0	143	603	290
12	三軒茶屋一丁目	13,802	299	62	1,456	691	27	0	11	0	111	694	288
13	若林一丁目	13,029	359	87	1,275	411	72	0	57	0	173	608	660
14	若林二丁目	11,679	411	59	1,143	527	31	6	12	0	186	808	447
15	若林三丁目	11,829	461	66	942	505	24	17	17	11	423	669	220
16	若林四丁目	12,823	417	61	1,025	639	34	25	10	10	284	543	391
17	若林五丁目	9,895	365	122	954	309	21	6	7	15	210	443	147
18	三軒茶屋二丁目	17,651	469	258	2,101	1,069	36	30	16	0	92	755	397
19	世田谷一丁目	17,384	745	305	726	552	105	45	40	49	391	1,488	475
20	世田谷二丁目	9,737	260	74	429	588	43	12	23	0	105	485	216
21	世田谷三丁目	8,358	239	117	384	326	104	16	15	6	114	439	365
22	世田谷四丁目	11,453	159	104	554	448	128	28	36	2	157	576	348
23	桜一丁目	15,444	609	397	375	527	60	68	103	60	326	1,438	643
24	桜二丁目	9,263	454	318	384	312	45	44	25	0	250	509	429
25	桜三丁目	12,399	790	276	502	487	78	16	29	4	142	1,014	402
26	弦巻一丁目	15,488	1,125	432	1,625	1,117	60	59	42	36	759	1,070	549
27	弦巻二丁目	13,429	647	349	1,967	1,079	79	4	18	22	497	687	283
28	弦巻三丁目	10,708	424	347	1,334	925	56	25	19	0	263	807	466
29	弦巻四丁目	11,775	680	651	1,369	815	31	17	0	10	211	847	356
30	弦巻五丁目	11,903	295	621	1,012	1,830	7	32	9	10	130	628	479
31	代田一丁目	14,398	511	265	1,079	583	69	35	15	39	167	737	552
32	代田二丁目	12,977	649	123	816	408	64	22	50	47	209	1,307	497
33	代田三丁目	17,891	264	338	962	911	65	0	24	0	376	2,313	332
34	梅丘一丁目	13,950	348	383	1,010	771	47	14	7	0	197	924	160
35	梅丘二丁目	12,167	283	428	638	1,066	71	0	15	0	194	1,218	138
36	梅丘三丁目	5,477	212	77	387	168	3	7	12	18	77	248	76
37	豪徳寺一丁目	14,310	357	318	529	409	39	123	75	23	254	1,293	636
38	豪徳寺二丁目	10,530	365	220	422	356	39	73	36	34	191	1,448	760
39	宮坂一丁目	16,107	571	246	373	856	80	28	70	0	343	1,804	930
40	宮坂二丁目	11,576	281	161	488	417	63	51	33	0	265	825	355
41	宮坂三丁目	15,021	434	253	486	590	67	26	56	38	399	1,041	551
42	桜丘一丁目	8,713	318	210	322	328	16	28	25	6	172	550	218
43	桜丘二丁目	11,075	542	184	988	634	36	0	34	0	100	590	579
44	桜丘三丁目	14,286	656	557	784	803	67	4	17	0	292	913	587
45	桜丘四丁目	16,686	679	525	1,021	1,107	70	0	61	0	284	1,686	575
46	桜丘五丁目	15,367	724	378	723	995	12	17	19	12	211	1,005	509
47	経堂一丁目	14,295	309	288	946	865	81	20	14	0	115	666	609
48	経堂二丁目	11,077	226	247	663	616	17	50	15	16	148	609	347
49	経堂三丁目	11,222	328	259	662	900	28	10	28	0	112	860	426
50	経堂四丁目	15,602	779	654	1,307	901	108	78	9	21	247	793	531
51	経堂五丁目	12,826	411	422	1,095	748	22	7	26	0	144	876	548
52	代沢一丁目	12,452	513	242	2,334	828	87	51	16	39	352	764	370
53	代沢二丁目	18,198	877	196	2,505	505	89	0	111	12	831	851	328
54	代沢三丁目	8,911	292	110	1,345	867	62	36	21	22	257	809	318
55	代沢四丁目	13,981	340	195	2,450	428	25	11	15	18	255	1,075	376
56	代沢五丁目	11,509	487	38	1,098	230	21	0	55	10	497	386	218
57	代田四丁目	14,027	684	160	1,027	1,011	36	9	30	46	214	1,229	602
58	代田五丁目	12,418	228	82	563	670	49	0	7	0	281	1,193	185

10. 町丁目別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)	番号
35	873	9.64	0.00	5.77	3.65	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	2.11	0.91	22.81	1
165	2,020	1.97	0.03	5.93	4.07	0.05	0.00	0.06	0.04	0.18	1.87	1.95	1.44	17.61	2
186	2,495	2.31	0.43	4.53	2.81	0.47	0.19	0.08	0.04	3.30	4.22	0.82	1.55	20.74	3
209	3,810	3.54	0.80	9.33	7.15	0.48	0.35	0.10	0.15	2.07	1.44	5.04	1.77	32.21	4
18	1,555	2.76	0.11	6.39	0.98	0.24	0.00	0.00	0.00	2.93	0.27	1.36	0.18	15.21	5
104	3,082	3.18	1.19	8.08	2.92	0.21	0.21	0.11	0.02	3.98	0.21	3.23	0.81	24.15	6
84	1,873	1.46	7.26	11.21	7.27	0.11	0.64	0.10	0.00	0.89	2.58	0.90	1.51	33.92	7
154	5,010	1.82	0.67	18.66	4.76	0.65	0.48	0.44	0.28	3.29	4.94	1.01	1.17	38.16	8
134	3,314	3.90	5.28	10.36	6.31	0.31	0.00	0.20	0.11	1.69	3.18	2.23	1.42	34.99	9
236	1,622	0.91	0.29	5.32	2.13	0.37	0.00	0.05	0.00	0.70	3.12	0.72	2.32	15.92	10
340	2,774	1.83	0.00	5.58	3.78	0.53	0.00	0.00	0.00	1.20	5.06	2.44	2.85	23.26	11
318	3,956	2.17	0.45	10.55	5.00	0.19	0.00	0.08	0.00	0.81	5.03	2.09	2.30	28.67	12
283	3,986	2.75	0.67	9.78	3.16	0.55	0.00	0.44	0.00	1.33	4.67	5.07	2.18	30.59	13
155	3,785	3.52	0.51	9.79	4.51	0.26	0.05	0.10	0.00	1.59	6.92	3.83	1.33	32.41	14
217	3,572	3.90	0.56	7.96	4.27	0.20	0.15	0.15	0.09	3.57	5.65	1.86	1.84	30.20	15
361	3,799	3.25	0.48	7.99	4.98	0.26	0.20	0.08	0.08	2.21	4.23	3.05	2.82	29.62	16
270	2,869	3.69	1.23	9.64	3.12	0.21	0.06	0.07	0.15	2.12	4.47	1.49	2.73	29.00	17
245	5,467	2.66	1.46	11.91	6.05	0.20	0.17	0.09	0.00	0.52	4.28	2.25	1.39	30.98	18
457	5,379	4.29	1.76	4.18	3.18	0.61	0.26	0.23	0.28	2.25	8.56	2.73	2.63	30.94	19
269	2,505	2.67	0.76	4.41	6.04	0.44	0.13	0.24	0.00	1.08	4.98	2.22	2.77	25.73	20
298	2,421	2.85	1.40	4.59	3.90	1.24	0.19	0.18	0.07	1.37	5.25	4.36	3.56	28.97	21
359	2,898	1.39	0.91	4.83	3.91	1.12	0.25	0.31	0.01	1.37	5.03	3.04	3.13	25.31	22
287	4,892	3.94	2.57	2.43	3.41	0.39	0.44	0.67	0.39	2.11	9.31	4.16	1.86	31.68	23
277	3,046	4.90	3.44	4.15	3.37	0.48	0.48	0.27	0.00	2.69	5.49	4.63	2.99	32.88	24
372	4,110	6.37	2.22	4.05	3.93	0.63	0.13	0.23	0.03	1.14	8.18	3.24	3.00	33.15	25
339	7,213	7.26	2.79	10.49	7.21	0.39	0.38	0.27	0.23	4.90	6.91	3.54	2.19	46.57	26
314	5,946	4.82	2.60	14.65	8.03	0.59	0.03	0.13	0.17	3.70	5.11	2.11	2.34	44.28	27
251	4,917	3.96	3.24	12.46	8.64	0.52	0.23	0.18	0.00	2.46	7.53	4.35	2.34	45.92	28
387	5,375	5.78	5.53	11.63	6.92	0.26	0.15	0.00	0.09	1.79	7.19	3.03	3.28	45.65	29
366	5,420	2.48	5.22	8.51	15.38	0.06	0.27	0.07	0.08	1.09	5.28	4.02	3.07	45.54	30
314	4,365	3.55	1.84	7.50	4.05	0.48	0.24	0.11	0.27	1.16	5.12	3.83	2.18	30.32	31
278	4,473	5.00	0.95	6.29	3.14	0.50	0.17	0.39	0.36	1.61	10.07	3.83	2.14	34.46	32
222	5,808	1.48	1.89	5.38	5.09	0.36	0.00	0.14	0.00	2.10	12.93	1.86	1.24	32.46	33
341	4,203	2.50	2.75	7.24	5.53	0.34	0.10	0.05	0.00	1.42	6.62	1.15	2.44	30.13	34
176	4,226	2.32	3.52	5.24	8.76	0.59	0.00	0.12	0.00	1.59	10.01	1.14	1.45	34.74	35
107	1,391	3.87	1.40	7.06	3.06	0.06	0.12	0.23	0.32	1.40	4.52	1.39	1.96	25.39	36
414	4,470	2.49	2.22	3.70	2.86	0.27	0.86	0.52	0.16	1.77	9.04	4.44	2.89	31.23	37
219	4,164	3.47	2.09	4.01	3.38	0.37	0.70	0.34	0.32	1.82	13.76	7.22	2.08	39.55	38
432	5,732	3.54	1.53	2.32	5.31	0.49	0.18	0.44	0.00	2.13	11.20	5.77	2.68	35.59	39
332	3,271	2.43	1.40	4.21	3.61	0.54	0.44	0.29	0.00	2.29	7.13	3.07	2.87	28.26	40
423	4,364	2.89	1.69	3.23	3.93	0.45	0.17	0.37	0.25	2.65	6.93	3.67	2.82	29.05	41
195	2,387	3.65	2.41	3.70	3.77	0.18	0.32	0.29	0.06	1.98	6.31	2.51	2.23	27.40	42
185	3,870	4.89	1.66	8.92	5.72	0.33	0.00	0.31	0.00	0.90	5.33	5.23	1.67	34.94	43
351	5,030	4.59	3.90	5.49	5.62	0.47	0.03	0.12	0.00	2.04	6.39	4.11	2.45	35.21	44
413	6,423	4.07	3.15	6.12	6.63	0.42	0.00	0.36	0.00	1.70	10.11	3.45	2.48	38.49	45
264	4,870	4.71	2.46	4.71	6.48	0.08	0.11	0.12	0.08	1.37	6.54	3.31	1.72	31.69	46
120	4,033	2.16	2.02	6.61	6.05	0.57	0.14	0.10	0.00	0.81	4.66	4.26	0.84	28.21	47
179	3,133	2.04	2.23	5.99	5.56	0.15	0.45	0.13	0.14	1.34	5.50	3.13	1.61	28.28	48
112	3,725	2.92	2.31	5.90	8.02	0.25	0.09	0.25	0.00	1.00	7.67	3.80	1.00	33.19	49
204	5,631	5.00	4.19	8.38	5.77	0.69	0.50	0.06	0.13	1.58	5.08	3.40	1.31	36.09	50
140	4,439	3.21	3.29	8.54	5.83	0.17	0.06	0.20	0.00	1.12	6.83	4.27	1.09	34.61	51
149	5,746	4.12	1.94	18.75	6.65	0.70	0.41	0.13	0.31	2.83	6.13	2.97	1.20	46.14	52
376	6,680	4.82	1.08	13.76	2.77	0.49	0.00	0.61	0.07	4.57	4.68	1.80	2.06	36.71	53
62	4,201	3.27	1.23	15.09	9.73	0.70	0.41	0.24	0.25	2.88	9.08	3.57	0.70	47.14	54
87	5,276	2.43	1.40	17.52	3.06	0.18	0.08	0.11	0.13	1.83	7.69	2.69	0.62	37.74	55
266	3,305	4.23	0.33	9.54	2.00	0.18	0.00	0.48	0.08	4.32	3.36	1.89	2.31	28.71	56
281	5,328	4.87	1.14	7.32	7.21	0.25	0.06	0.21	0.33	1.53	8.76	4.29	2.00	37.98	57
140	3,398	1.84	0.66	4.53	5.40	0.40	0.00	0.06	0.00	2.26	9.61	1.49	1.12	27.36	58

10. 町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
59	代田六丁目	12,931	238	133	810	767	88	0	4	0	169	1,150	244
60	羽根木一丁目	11,237	271	236	756	1,006	61	49	34	31	78	1,328	277
61	羽根木二丁目	13,035	489	345	1,077	945	74	75	19	22	18	1,261	447
62	大原一丁目	19,050	459	269	2,097	1,138	260	143	30	38	387	1,014	395
63	大原二丁目	10,613	131	49	509	997	43	18	9	7	100	870	347
64	北沢一丁目	17,650	413	96	1,955	830	47	4	42	30	501	760	270
65	北沢二丁目	12,974	208	75	702	209	6	26	15	27	66	292	216
66	北沢三丁目	11,842	362	170	1,039	471	54	11	63	17	113	653	318
67	北沢四丁目	13,837	635	222	1,343	508	108	20	57	20	249	1,068	480
68	北沢五丁目	16,461	367	89	1,565	617	72	15	45	10	234	622	338
69	松原一丁目	17,878	646	287	1,126	621	113	46	31	51	188	1,601	435
70	松原二丁目	15,657	443	157	1,179	726	69	48	17	48	185	1,004	414
71	松原三丁目	15,679	446	264	1,724	747	223	70	73	30	122	1,253	314
72	松原四丁目	12,693	498	400	1,078	683	100	45	57	70	155	1,407	244
73	松原五丁目	20,516	1,057	467	1,570	966	46	18	56	50	303	1,469	479
74	松原六丁目	13,946	729	167	1,227	666	25	2	9	9	174	618	508
75	赤堤一丁目	18,392	713	363	2,339	1,488	102	12	40	49	298	1,213	507
76	赤堤二丁目	14,245	793	212	1,655	970	66	19	50	2	229	830	176
77	赤堤三丁目	12,705	851	284	2,313	905	81	26	13	6	160	536	219
78	赤堤四丁目	14,973	452	228	1,989	849	89	30	8	5	267	852	242
79	赤堤五丁目	12,698	257	224	1,363	584	93	25	62	30	210	1,334	164
80	桜上水一丁目	11,637	279	497	587	1,851	72	39	39	46	82	1,839	135
81	桜上水二丁目	11,070	289	466	549	1,029	33	41	19	44	100	2,165	59
82	桜上水三丁目	10,570	367	343	599	1,148	58	48	3	40	260	1,091	146
83	桜上水四丁目	11,079	180	1,093	483	2,196	35	5	0	28	220	870	584
84	桜上水五丁目	13,716	278	731	1,008	2,081	33	35	25	59	95	2,063	183
85	上北沢一丁目	14,575	274	501	933	2,242	209	109	32	34	210	1,705	268
86	上北沢二丁目	2,159	0	14	31	154	0	0	0	0	3	17	15
87	上北沢三丁目	10,374	245	557	856	1,520	100	158	97	96	152	1,771	88
88	上北沢四丁目	11,484	227	172	1,208	1,009	98	59	15	19	144	576	34
89	上北沢五丁目	17,286	470	319	2,609	2,214	224	144	25	18	328	1,446	146
90	下馬一丁目	17,205	645	240	1,698	697	28	18	3	0	357	780	267
91	下馬二丁目	18,881	583	285	2,307	886	87	7	11	69	131	551	414
92	下馬三丁目	12,135	347	237	1,855	470	130	115	0	23	700	328	256
93	下馬四丁目	8,330	187	106	1,146	426	78	142	31	100	169	1,231	165
94	下馬五丁目	14,854	482	91	2,088	587	36	7	29	5	621	1,301	352
95	下馬六丁目	18,232	943	190	2,698	595	64	38	18	26	880	1,376	288
96	野沢一丁目	9,588	366	74	1,774	517	9	7	11	2	253	459	351
97	野沢二丁目	9,290	392	53	701	30	30	4	8	30	190	364	493
98	野沢三丁目	14,248	1,191	160	1,497	629	65	20	68	3	467	555	413
99	野沢四丁目	7,745	189	2	732	78	43	5	7	0	352	254	104
100	上馬一丁目	12,323	279	12	1,020	109	49	4	18	13	348	490	184
101	上馬二丁目	11,227	446	61	895	56	29	2	6	3	364	204	179
102	上馬三丁目	5,162	155	14	382	76	17	0	15	0	173	437	140
103	上馬四丁目	13,063	323	305	1,046	312	28	27	11	10	259	936	265
104	上馬五丁目	15,094	570	494	1,282	503	72	56	21	10	244	1,025	505
105	駒沢一丁目	8,760	124	189	779	685	45	15	7	2	142	535	352
106	駒沢二丁目	16,415	465	349	2,519	1,226	41	4	38	7	777	898	386
107	東玉川一丁目	16,142	457	187	2,550	945	98	8	51	39	860	1,499	184
108	東玉川二丁目	16,643	414	173	2,197	1,045	156	43	38	53	688	1,554	207
109	奥沢一丁目	19,964	522	152	2,092	1,736	45	4	33	20	722	1,318	300
110	奥沢二丁目	16,006	671	494	2,163	1,349	70	35	50	47	389	1,134	184
111	奥沢三丁目	13,205	325	85	1,922	916	74	44	8	20	557	704	80
112	奥沢四丁目	8,760	162	135	1,364	562	48	1	4	29	305	493	40
113	奥沢五丁目	14,423	382	151	2,075	1,009	7	5	25	2	432	846	88
114	奥沢六丁目	10,898	334	218	1,017	886	58	17	20	7	253	657	176
115	奥沢七丁目	15,817	553	315	1,738	1,705	61	12	9	37	350	957	221
116	奥沢八丁目	9,349	402	118	1,114	619	13	17	8	20	255	734	223

10. 町丁目別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)	番号
275	3,880	1.84	1.03	6.27	5.93	0.68	0.00	0.03	0.00	1.31	8.90	1.89	2.13	30.00	59
93	4,221	2.41	2.10	6.73	8.96	0.55	0.44	0.30	0.28	0.70	11.82	2.46	0.83	37.57	60
194	4,967	3.75	2.65	8.26	7.25	0.57	0.58	0.15	0.17	0.14	9.67	3.43	1.49	38.10	61
763	6,992	2.41	1.41	11.01	5.97	1.37	0.75	0.16	0.20	2.03	5.32	2.07	4.01	36.71	62
496	3,574	1.23	0.46	4.79	9.39	0.41	0.17	0.09	0.07	0.94	8.19	3.27	4.67	33.68	63
175	5,123	2.34	0.54	11.08	4.70	0.27	0.02	0.24	0.17	2.84	4.31	1.53	0.99	29.03	64
328	2,169	1.60	0.58	5.41	1.61	0.05	0.20	0.11	0.21	0.51	2.25	1.66	2.53	16.72	65
310	3,580	3.06	1.43	8.77	3.98	0.46	0.09	0.53	0.14	0.95	5.51	2.68	2.62	30.23	66
320	5,029	4.59	1.61	9.71	3.67	0.78	0.14	0.41	0.14	1.80	7.71	3.47	2.31	36.35	67
678	4,651	2.23	0.54	9.51	3.75	0.44	0.09	0.27	0.06	1.42	3.78	2.05	4.12	28.26	68
577	5,722	3.61	1.60	6.30	3.47	0.63	0.26	0.17	0.28	1.05	8.96	2.43	3.23	32.01	69
502	4,791	2.83	1.00	7.53	4.64	0.44	0.31	0.11	0.31	1.18	6.41	2.64	3.20	30.60	70
204	5,471	2.84	1.68	11.00	4.77	1.42	0.45	0.47	0.19	0.78	7.99	2.01	1.30	34.90	71
207	4,945	3.93	3.15	8.49	5.38	0.79	0.36	0.45	0.55	1.22	11.08	1.92	1.63	38.95	72
458	6,939	5.15	2.28	7.65	4.71	0.22	0.09	0.27	0.24	1.48	7.16	2.34	2.23	33.82	73
250	4,383	5.23	1.20	8.79	4.78	0.18	0.01	0.06	0.07	1.24	4.43	3.64	1.79	31.43	74
185	7,308	3.88	1.97	12.72	8.09	0.55	0.06	0.22	0.27	1.62	6.59	2.76	1.00	39.74	75
199	5,202	5.57	1.49	11.62	6.81	0.46	0.13	0.35	0.01	1.61	5.83	1.24	1.40	36.52	76
101	5,495	6.70	2.23	18.21	7.12	0.64	0.21	0.10	0.04	1.26	4.21	1.73	0.80	43.25	77
106	5,116	3.02	1.52	13.28	5.67	0.59	0.20	0.05	0.03	1.78	5.69	1.62	0.71	34.17	78
140	4,486	2.02	1.76	10.73	4.60	0.73	0.20	0.49	0.23	1.65	10.51	1.29	1.11	35.33	79
168	5,634	2.39	4.27	5.04	15.91	0.61	0.34	0.34	0.39	0.70	15.80	1.16	1.45	48.41	80
233	5,027	2.61	4.21	4.96	9.29	0.30	0.37	0.17	0.40	0.90	19.56	0.53	2.11	45.41	81
177	4,280	3.47	3.24	5.67	10.86	0.55	0.46	0.03	0.38	2.46	10.32	1.38	1.67	40.49	82
187	5,879	1.62	9.86	4.36	19.82	0.31	0.04	0.00	0.25	1.99	7.85	5.27	1.69	53.07	83
211	6,802	2.02	5.33	7.35	15.17	0.24	0.26	0.18	0.43	0.69	15.04	1.33	1.54	49.59	84
211	6,726	1.88	3.44	6.40	15.38	1.43	0.75	0.22	0.23	1.44	11.70	1.84	1.44	46.15	85
0	234	0.00	0.66	1.42	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.79	0.69	0.00	10.83	86
63	5,704	2.36	5.37	8.26	14.65	0.96	1.52	0.94	0.92	1.47	17.07	0.85	0.61	54.99	87
106	3,666	1.98	1.50	10.52	8.79	0.85	0.51	0.13	0.17	1.26	5.01	0.30	0.92	31.93	88
182	8,127	2.72	1.85	15.09	12.81	1.30	0.83	0.15	0.10	1.90	8.36	0.85	1.05	47.01	89
426	5,159	3.75	1.39	9.87	4.05	0.16	0.10	0.02	0.00	2.07	4.54	1.55	2.47	29.99	90
245	5,574	3.09	1.51	12.22	4.70	0.46	0.03	0.06	0.36	0.69	2.92	2.19	1.30	29.52	91
182	4,643	2.86	1.95	15.28	3.88	1.07	0.94	0.00	0.19	5.77	2.70	2.11	1.50	38.26	92
234	4,015	2.25	1.27	13.76	5.11	0.94	1.71	0.38	1.20	2.02	14.78	1.98	2.81	48.20	93
172	5,771	3.25	0.61	14.05	3.95	0.24	0.05	0.20	0.03	4.18	8.76	2.37	1.16	38.85	94
63	7,180	5.17	1.04	14.80	3.27	0.35	0.21	0.10	0.14	4.83	7.55	1.58	0.34	39.38	95
123	3,947	3.82	0.77	18.50	5.40	0.10	0.08	0.11	0.02	2.64	4.79	3.66	1.28	41.16	96
156	2,449	4.22	0.57	7.54	0.32	0.32	0.04	0.08	0.32	2.04	3.92	5.30	1.68	26.36	97
179	5,249	8.36	1.13	10.51	4.42	0.46	0.14	0.48	0.02	3.28	3.90	2.90	1.26	36.84	98
168	1,934	2.44	0.02	9.45	1.01	0.56	0.06	0.09	0.00	4.54	3.29	1.35	2.17	24.98	99
287	2,813	2.27	0.10	8.27	0.89	0.40	0.03	0.14	0.10	2.82	3.97	1.49	2.33	22.83	100
184	2,429	3.97	0.54	7.97	0.50	0.26	0.02	0.05	0.03	3.24	1.82	1.60	1.64	21.64	101
68	1,476	3.01	0.27	7.39	1.47	0.33	0.00	0.29	0.00	3.35	8.46	2.71	1.32	28.60	102
211	3,732	2.47	2.33	8.00	2.39	0.21	0.21	0.08	0.08	1.99	7.17	2.03	1.62	28.57	103
208	4,991	3.78	3.28	8.49	3.33	0.48	0.37	0.14	0.06	1.62	6.79	3.34	1.38	33.06	104
63	2,939	1.42	2.16	8.89	7.82	0.52	0.17	0.08	0.02	1.62	6.11	4.02	0.71	33.55	105
335	7,046	2.84	2.13	15.34	7.47	0.25	0.02	0.23	0.04	4.74	5.47	2.35	2.04	42.92	106
191	7,071	2.83	1.16	15.80	5.85	0.61	0.05	0.32	0.24	5.33	9.29	1.14	1.18	43.80	107
245	6,814	2.49	1.04	13.20	6.28	0.94	0.26	0.23	0.32	4.13	9.34	1.24	1.47	40.94	108
267	7,212	2.61	0.76	10.48	8.70	0.22	0.02	0.17	0.10	3.62	6.60	1.50	1.34	36.13	109
151	6,737	4.19	3.08	13.51	8.43	0.44	0.22	0.31	0.29	2.43	7.09	1.15	0.94	42.09	110
171	4,904	2.46	0.64	14.56	6.94	0.56	0.33	0.06	0.15	4.21	5.33	0.60	1.29	37.14	111
144	3,287	1.85	1.55	15.57	6.42	0.55	0.02	0.04	0.33	3.49	5.63	0.46	1.64	37.53	112
101	5,124	2.65	1.05	14.39	7.00	0.05	0.03	0.18	0.01	3.00	5.86	0.61	0.70	35.53	113
498	4,142	3.07	2.00	9.33	8.13	0.53	0.16	0.19	0.07	2.32	6.03	1.62	4.57	38.01	114
399	6,358	3.50	1.99	10.99	10.78	0.38	0.08	0.06	0.23	2.21	6.05	1.39	2.52	40.20	115
253	3,775	4.30	1.26	11.91	6.62	0.14	0.19	0.08	0.21	2.73	7.85	2.39	2.70	40.38	116

10. 町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
117	玉川田園調布一丁目	6,726	337	221	956	1,565	89	78	9	16	87	354	327
118	玉川田園調布二丁目	6,096	285	83	771	1,186	35	24	12	2	55	490	116
119	玉堤一丁目	18,730	848	165	1,542	1,425	25	0	0	0	161	658	658
120	玉堤二丁目	6,831	253	53	377	458	1	7	0	0	41	142	457
121	等々力一丁目	11,712	687	484	1,182	1,784	105	92	102	95	156	912	375
122	等々力二丁目	13,036	577	359	875	847	139	27	43	42	144	970	333
123	等々力三丁目	10,846	428	505	836	1,230	73	25	24	35	108	829	278
124	等々力四丁目	8,930	349	166	891	1,029	31	10	7	14	157	378	127
125	等々力五丁目	13,712	813	241	1,822	1,174	10	11	0	3	274	467	290
126	等々力六丁目	13,103	555	323	1,928	1,457	85	9	4	5	274	421	217
127	等々力七丁目	11,770	654	175	1,657	1,423	20	1	3	0	270	500	220
128	等々力八丁目	10,832	809	643	1,444	1,090	28	8	8	2	144	306	184
129	尾山台一丁目	8,716	343	445	1,128	1,179	39	10	2	0	196	794	305
130	尾山台二丁目	10,126	514	515	1,254	1,265	25	29	0	0	235	944	110
131	尾山台三丁目	10,284	179	84	1,185	726	57	0	9	3	231	664	218
132	上野毛一丁目	11,373	474	354	1,021	752	7	0	0	0	275	705	187
133	上野毛二丁目	10,839	568	260	830	673	16	0	5	0	91	477	286
134	上野毛三丁目	7,154	276	680	425	1,050	19	2	0	0	126	465	432
135	上野毛四丁目	11,846	428	519	679	806	104	30	45	28	192	555	385
136	野毛一丁目	10,319	311	203	949	1,659	26	18	4	0	54	174	667
137	野毛二丁目	11,684	615	113	829	1,079	11	11	3	0	122	110	725
138	野毛三丁目	7,160	497	164	570	457	12	3	0	0	77	282	254
139	中町一丁目	8,281	365	520	811	1,141	55	82	16	65	165	795	194
140	中町二丁目	13,592	417	369	1,116	1,834	168	95	49	105	173	1,517	343
141	中町三丁目	11,048	539	485	960	1,353	132	55	22	31	172	813	132
142	中町四丁目	11,803	516	309	1,164	949	340	9	19	58	260	618	202
143	中町五丁目	11,376	344	77	831	1,408	84	110	34	39	127	549	553
144	玉川一丁目	11,745	337	251	388	828	29	0	0	0	60	212	775
145	玉川二丁目	7,805	370	233	797	709	23	2	0	0	40	221	704
146	玉川三丁目	14,321	427	254	1,092	952	101	0	0	0	107	382	553
147	玉川四丁目	12,141	819	182	1,157	1,592	88	16	0	0	197	353	694
148	瀬田一丁目	12,250	705	411	1,909	844	36	0	8	0	530	121	810
149	瀬田二丁目	11,011	582	463	1,182	573	19	0	19	0	631	63	561
150	瀬田三丁目	5,984	260	15	577	99	21	0	3	0	411	120	155
151	瀬田四丁目	12,482	530	112	1,764	313	54	0	0	0	725	183	984
152	瀬田五丁目	12,921	866	103	1,370	151	63	0	21	0	772	93	349
153	玉川台一丁目	5,619	369	60	626	70	0	0	2	0	170	3	127
154	玉川台二丁目	11,549	892	532	1,225	1,145	12	0	6	0	225	375	455
155	上用賀一丁目	8,147	202	625	893	779	70	31	27	15	229	608	264
156	上用賀二丁目	2,931	72	86	280	1,507	0	0	0	0	0	252	112
157	上用賀三丁目	7,556	463	431	894	1,086	29	0	53	0	138	474	209
158	上用賀四丁目	11,788	638	349	1,057	1,239	53	34	11	16	67	570	1,350
159	上用賀五丁目	9,970	508	91	1,516	865	29	0	20	6	176	508	390
160	上用賀六丁目	12,368	719	505	877	791	91	16	16	6	99	728	1,030
161	用賀一丁目	11,058	537	335	1,545	1,060	17	0	0	0	277	277	206
162	用賀二丁目	14,294	800	151	2,221	1,427	17	0	0	47	458	282	500
163	用賀三丁目	8,738	443	47	1,012	526	20	0	12	0	301	156	150
164	用賀四丁目	11,808	317	162	1,263	906	37	0	22	4	330	215	189
165	駒沢三丁目	8,756	205	140	1,218	557	0	5	12	15	225	363	206
166	駒沢四丁目	11,306	650	79	1,254	343	84	51	28	12	336	746	205
167	駒沢五丁目	8,344	240	81	1,152	397	31	11	9	0	261	319	237
168	駒沢公園	5,447	0	0	138	264	0	0	0	0	0	53	523
169	新町一丁目	12,105	557	219	1,382	811	120	36	17	7	317	524	867
170	新町二丁目	11,855	493	203	1,619	852	85	17	32	12	313	670	421
171	新町三丁目	7,582	394	230	1,091	676	23	12	4	27	224	559	108
172	桜新町一丁目	13,473	412	428	1,846	730	71	43	40	23	476	780	258
173	桜新町二丁目	9,297	369	244	1,202	849	14	2	9	9	147	397	131
174	深沢一丁目	15,960	1,078	213	2,261	1,593	189	38	114	28	676	697	244

10. 町丁目別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)	番号
50	4,088	5.01	3.29	14.21	23.26	1.32	1.16	0.13	0.24	1.30	5.26	4.87	0.74	60.78	117
85	3,145	4.68	1.36	12.65	19.46	0.58	0.40	0.20	0.04	0.90	8.04	1.90	1.39	51.59	118
256	5,739	4.53	0.88	8.23	7.61	0.13	0.00	0.00	0.00	0.86	3.51	3.51	1.37	30.64	119
167	1,956	3.70	0.77	5.52	6.70	0.02	0.11	0.00	0.00	0.61	2.08	6.69	2.44	28.64	120
257	6,232	5.87	4.14	10.09	15.23	0.90	0.79	0.87	0.81	1.33	7.79	3.20	2.19	53.21	121
351	4,706	4.43	2.75	6.71	6.50	1.07	0.20	0.33	0.32	1.11	7.44	2.55	2.69	36.10	122
282	4,653	3.94	4.66	7.71	11.34	0.68	0.23	0.22	0.32	1.00	7.64	2.57	2.60	42.90	123
354	3,512	3.91	1.86	9.98	11.52	0.35	0.11	0.07	0.16	1.75	4.24	1.42	3.96	39.33	124
369	5,475	5.93	1.76	13.28	8.56	0.07	0.08	0.00	0.02	2.00	3.41	2.11	2.69	39.93	125
334	5,613	4.24	2.46	14.72	11.12	0.65	0.07	0.03	0.04	2.09	3.21	1.66	2.55	42.84	126
351	5,275	5.55	1.49	14.08	12.09	0.17	0.01	0.02	0.00	2.29	4.25	1.87	2.99	44.82	127
289	4,956	7.47	5.94	13.33	10.06	0.26	0.08	0.08	0.02	1.33	2.82	1.70	2.66	45.75	128
125	4,568	3.94	5.11	12.94	13.53	0.45	0.11	0.02	0.00	2.25	9.11	3.50	1.44	52.40	129
141	5,031	5.08	5.09	12.38	12.49	0.25	0.28	0.00	0.00	2.32	9.32	1.08	1.39	49.69	130
293	3,649	1.74	0.82	11.52	7.06	0.55	0.00	0.09	0.03	2.24	6.46	2.12	2.85	35.48	131
295	4,071	4.17	3.12	8.98	6.61	0.06	0.00	0.00	0.00	2.42	6.20	1.64	2.60	35.79	132
131	3,336	5.24	2.40	7.66	6.21	0.15	0.00	0.05	0.00	0.84	4.40	2.64	1.21	30.78	133
49	3,523	3.86	9.50	5.94	14.68	0.26	0.03	0.00	0.00	1.76	6.50	6.04	0.68	49.24	134
273	4,043	3.61	4.38	5.73	6.81	0.88	0.25	0.38	0.23	1.62	4.69	3.25	2.30	34.13	135
137	4,202	3.01	1.97	9.19	16.08	0.25	0.18	0.04	0.00	0.53	1.69	6.46	1.33	40.72	136
383	4,001	5.26	0.97	7.09	9.24	0.09	0.09	0.03	0.00	1.05	0.94	6.21	3.28	34.25	137
59	2,376	6.94	2.30	7.96	6.38	0.17	0.04	0.00	0.00	1.08	3.94	3.55	0.83	33.18	138
107	4,316	4.40	6.28	9.80	13.78	0.67	0.99	0.20	0.78	1.99	9.60	2.35	1.29	52.12	139
242	6,428	3.07	2.72	8.21	13.50	1.23	0.70	0.36	0.77	1.27	11.16	2.52	1.78	47.29	140
181	4,875	4.88	4.39	8.69	12.25	1.19	0.49	0.20	0.28	1.56	7.36	1.20	1.64	44.13	141
354	4,798	4.38	2.62	9.86	8.04	2.88	0.08	0.16	0.49	2.20	5.23	1.71	3.00	40.65	142
484	4,640	3.02	0.68	7.30	12.37	0.74	0.97	0.30	0.34	1.11	4.83	4.86	4.26	40.79	143
101	2,982	2.87	2.14	3.30	7.05	0.25	0.00	0.00	0.00	0.51	1.80	6.60	0.86	25.39	144
123	3,221	4.74	2.99	10.22	9.08	0.29	0.02	0.00	0.00	0.51	2.83	9.02	1.57	41.27	145
304	4,173	2.98	1.77	7.63	6.65	0.70	0.00	0.00	0.00	0.75	2.67	3.86	2.12	29.14	146
204	5,304	6.75	1.50	9.53	13.11	0.73	0.13	0.00	0.00	1.62	2.91	5.72	1.68	43.68	147
60	5,434	5.76	3.35	15.58	6.89	0.29	0.00	0.07	0.00	4.33	0.99	6.62	0.49	44.36	148
31	4,125	5.29	4.21	10.74	5.20	0.17	0.00	0.17	0.00	5.73	0.57	5.09	0.28	37.46	149
30	1,693	4.35	0.25	9.65	1.66	0.36	0.00	0.06	0.00	6.86	2.01	2.60	0.50	28.29	150
27	4,691	4.25	0.90	14.13	2.51	0.43	0.00	0.00	0.00	5.81	1.46	7.88	0.22	37.58	151
101	3,889	6.70	0.79	10.60	1.17	0.49	0.00	0.16	0.00	5.97	0.72	2.70	0.78	30.10	152
38	1,465	6.56	1.07	11.15	1.24	0.00	0.00	0.04	0.00	3.02	0.05	2.25	0.67	26.06	153
189	5,055	7.72	4.61	10.61	9.91	0.11	0.00	0.05	0.00	1.95	3.25	3.94	1.64	43.77	154
217	3,962	2.48	7.67	10.96	9.57	0.86	0.38	0.34	0.18	2.82	7.46	3.24	2.67	48.63	155
0	2,309	2.45	2.95	9.55	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60	3.81	0.00	78.78	156
200	3,979	6.13	5.71	11.83	14.38	0.39	0.00	0.70	0.00	1.83	6.27	2.77	2.65	52.66	157
504	5,887	5.41	2.96	8.96	10.51	0.45	0.29	0.09	0.14	0.57	4.83	11.45	4.27	49.95	158
263	4,371	5.09	0.91	15.21	8.68	0.29	0.00	0.20	0.06	1.77	5.10	3.91	2.64	43.84	159
404	5,282	5.82	4.08	7.09	6.39	0.74	0.13	0.13	0.05	0.80	5.89	8.33	3.26	42.71	160
160	4,414	4.85	3.03	13.97	9.59	0.15	0.00	0.00	0.00	2.51	2.50	1.87	1.45	39.91	161
171	6,074	5.60	1.06	15.54	9.98	0.12	0.00	0.00	0.33	3.21	1.97	3.50	1.20	42.49	162
197	2,864	5.07	0.53	11.59	6.01	0.23	0.00	0.14	0.00	3.45	1.78	1.72	2.25	32.77	163
203	3,648	2.69	1.37	10.70	7.67	0.31	0.00	0.19	0.03	2.79	1.82	1.60	1.72	30.89	164
193	3,139	2.34	1.60	13.91	6.36	0.00	0.05	0.14	0.17	2.57	4.15	2.35	2.20	35.85	165
265	4,052	5.75	0.70	11.10	3.03	0.74	0.45	0.25	0.10	2.97	6.60	1.81	2.34	35.84	166
376	3,113	2.88	0.98	13.81	4.76	0.37	0.13	0.11	0.00	3.12	3.82	2.84	4.50	37.31	167
133	1,110	0.00	0.00	2.54	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	9.59	2.43	20.39	168
211	5,068	4.60	1.81	11.42	6.70	0.99	0.29	0.14	0.06	2.62	4.33	7.16	1.74	41.87	169
162	4,880	4.16	1.71	13.66	7.19	0.72	0.15	0.27	0.10	2.64	5.65	3.55	1.36	41.16	170
88	3,436	5.19	3.04	14.39	8.92	0.30	0.16	0.05	0.36	2.95	7.38	1.42	1.16	45.32	171
257	5,364	3.06	3.17	13.70	5.42	0.53	0.32	0.30	0.17	3.53	5.79	1.91	1.91	39.81	172
136	3,508	3.97	2.62	12.93	9.13	0.15	0.03	0.09	0.10	1.58	4.27	1.41	1.46	37.73	173
161	7,291	6.75	1.33	14.16	9.98	1.18	0.24	0.71	0.18	4.24	4.36	1.53	1.01	45.68	174

10. 町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
175	深沢二丁目	8,062	637	474	1,109	1,121	85	14	6	15	180	355	196
176	深沢三丁目	9,533	295	155	908	1,234	64	44	41	8	146	389	416
177	深沢四丁目	15,051	963	361	1,880	1,932	71	70	43	5	336	711	722
178	深沢五丁目	12,893	439	55	1,894	1,683	57	34	54	23	427	401	428
179	深沢六丁目	12,582	927	402	1,835	1,200	111	84	41	213	467	764	277
180	深沢七丁目	9,862	545	282	1,234	1,201	97	22	18	13	167	1,151	425
181	深沢八丁目	7,161	366	714	706	576	48	20	16	0	82	542	267
182	成城一丁目	11,821	815	897	649	1,669	39	65	19	25	23	757	591
183	成城二丁目	14,700	1,103	276	1,482	494	97	38	58	65	631	427	286
184	成城三丁目	12,224	1,085	146	1,280	563	70	10	38	12	260	199	848
185	成城四丁目	17,198	1,299	761	2,093	1,276	199	28	71	21	588	113	701
186	成城五丁目	10,679	1,166	290	1,269	289	67	56	42	5	474	256	310
187	成城六丁目	12,447	586	483	1,258	872	112	4	30	42	266	197	601
188	成城七丁目	13,750	1,042	128	1,465	466	104	5	84	15	1,060	344	266
189	成城八丁目	10,502	777	388	1,193	714	57	3	24	25	447	290	365
190	成城九丁目	11,711	833	267	1,273	319	93	19	37	16	596	183	447
191	上祖師谷一丁目	12,968	874	220	1,602	396	46	0	20	6	759	453	294
192	上祖師谷二丁目	16,862	720	125	1,631	588	86	0	141	11	928	388	384
193	上祖師谷三丁目	10,594	437	251	1,360	727	128	8	51	26	241	247	420
194	上祖師谷四丁目	12,811	993	343	1,754	1,260	89	26	26	33	618	141	482
195	上祖師谷五丁目	9,360	487	28	853	268	23	0	14	0	440	155	117
196	上祖師谷六丁目	10,643	494	40	1,489	361	15	25	12	0	361	81	224
197	上祖師谷七丁目	8,514	236	38	908	357	48	0	12	0	398	184	173
198	祖師谷一丁目	12,939	485	313	1,042	866	70	21	38	32	103	1,054	235
199	祖師谷二丁目	9,821	235	182	1,804	2,340	18	18	3	15	36	556	1,060
200	祖師谷三丁目	18,609	983	1,104	2,100	1,925	99	49	12	60	76	1,488	547
201	祖師谷四丁目	14,586	836	651	1,245	1,090	87	64	46	80	66	973	317
202	祖師谷五丁目	16,915	489	370	1,137	1,290	109	80	56	119	139	2,436	408
203	祖師谷六丁目	13,628	366	189	1,359	1,624	96	109	13	33	78	1,320	372
204	千歳台一丁目	9,515	379	509	834	852	66	13	10	0	123	563	185
205	千歳台二丁目	16,567	685	252	1,218	1,257	164	99	35	46	162	1,591	256
206	船橋一丁目	17,227	613	117	1,548	411	77	3	67	18	1,070	500	201
207	船橋二丁目	7,044	235	108	788	495	20	64	28	7	354	211	235
208	船橋三丁目	9,333	571	43	1,284	794	11	0	16	3	366	244	369
209	船橋四丁目	12,145	790	246	1,033	613	29	5	15	15	187	627	277
210	船橋五丁目	13,672	533	1,011	957	1,495	90	19	20	61	171	1,240	102
211	船橋六丁目	7,139	455	109	324	686	62	49	25	26	118	524	14
212	船橋七丁目	7,252	357	861	499	915	0	99	5	15	102	427	151
213	八幡山一丁目	10,220	302	286	686	1,495	126	427	23	43	149	958	80
214	八幡山二丁目	8,571	217	251	712	966	167	331	49	5	26	567	9
215	八幡山三丁目	18,905	279	345	2,116	4,344	400	648	16	59	154	1,386	77
216	粕谷一丁目	8,685	349	110	565	1,113	12	0	0	0	8	362	194
217	粕谷二丁目	10,632	790	14	784	2,216	15	0	0	0	23	389	524
218	粕谷三丁目	12,067	519	48	626	871	35	0	34	0	233	1,183	192
219	粕谷四丁目	7,829	382	9	591	623	51	0	5	0	69	533	99
220	千歳台三丁目	7,721	541	205	612	788	9	22	10	21	53	408	94
221	千歳台四丁目	6,864	737	73	739	1,263	27	8	2	0	58	266	147
222	千歳台五丁目	8,771	369	146	776	751	70	22	0	0	36	904	269
223	千歳台六丁目	4,788	157	140	320	772	15	13	0	6	10	218	344
224	給田一丁目	8,043	293	211	517	178	33	12	16	21	214	298	167
225	給田二丁目	8,688	476	134	1,015	709	88	0	8	8	124	368	135
226	給田三丁目	13,053	534	166	926	615	50	41	12	8	184	689	300
227	給田四丁目	13,322	650	235	1,207	637	139	28	11	21	223	597	565
228	給田五丁目	7,187	211	147	481	529	83	80	17	48	63	97	242
229	北烏山一丁目	20,421	810	283	1,682	1,613	117	46	57	12	285	1,325	689
230	北烏山二丁目	7,401	263	158	876	1,842	69	23	3	0	11	161	473
231	北烏山三丁目	15,478	342	405	1,395	1,588	137	31	39	14	164	493	1,332
232	北烏山四丁目	10,144	281	209	605	403	18	8	10	20	127	969	260

10. 町丁目別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)	番号
79	4,271	7.90	5.88	13.76	13.91	1.06	0.18	0.07	0.18	2.23	4.40	2.43	0.98	52.98	175
456	4,156	3.09	1.63	9.53	12.95	0.67	0.46	0.43	0.09	1.53	4.08	4.36	4.78	43.59	176
195	7,289	6.40	2.40	12.49	12.84	0.47	0.46	0.28	0.04	2.23	4.73	4.80	1.30	48.43	177
199	5,693	3.41	0.43	14.69	13.05	0.44	0.26	0.42	0.18	3.31	3.11	3.32	1.54	44.16	178
161	6,481	7.37	3.20	14.58	9.54	0.88	0.67	0.32	1.69	3.71	6.07	2.20	1.28	51.51	179
159	5,315	5.53	2.86	12.51	12.18	0.99	0.22	0.19	0.14	1.70	11.67	4.31	1.61	53.89	180
198	3,536	5.11	9.98	9.86	8.04	0.67	0.28	0.23	0.00	1.15	7.57	3.73	2.77	49.38	181
213	5,761	6.89	7.59	5.49	14.12	0.33	0.55	0.16	0.21	0.19	6.41	5.00	1.80	48.74	182
183	5,140	7.50	1.88	10.08	3.36	0.66	0.26	0.40	0.44	4.29	2.91	1.95	1.24	34.97	183
108	4,620	8.88	1.20	10.47	4.61	0.58	0.08	0.31	0.10	2.13	1.62	6.94	0.89	37.80	184
153	7,303	7.55	4.43	12.17	7.42	1.16	0.16	0.41	0.12	3.42	0.66	4.07	0.89	42.46	185
84	4,308	10.92	2.72	11.89	2.71	0.63	0.53	0.39	0.05	4.44	2.40	2.90	0.78	40.34	186
181	4,632	4.71	3.88	10.11	7.00	0.90	0.03	0.24	0.34	2.14	1.58	4.82	1.45	37.21	187
163	5,142	7.58	0.93	10.66	3.39	0.76	0.03	0.61	0.11	7.71	2.50	1.94	1.19	37.40	188
84	4,367	7.40	3.70	11.36	6.80	0.54	0.03	0.23	0.24	4.26	2.76	3.48	0.80	41.59	189
67	4,150	7.12	2.28	10.87	2.72	0.80	0.16	0.31	0.13	5.09	1.57	3.82	0.57	35.43	190
164	4,834	6.74	1.70	12.35	3.05	0.36	0.00	0.15	0.05	5.85	3.49	2.27	1.26	37.28	191
218	5,219	4.27	0.74	9.67	3.49	0.51	0.00	0.84	0.06	5.50	2.30	2.28	1.29	30.95	192
323	4,219	4.12	2.37	12.84	6.87	1.21	0.08	0.48	0.24	2.27	2.33	3.97	3.05	39.82	193
194	5,959	7.75	2.68	13.69	9.84	0.69	0.20	0.20	0.26	4.82	1.10	3.76	1.52	46.51	194
241	2,625	5.21	0.30	9.11	2.86	0.24	0.00	0.15	0.00	4.70	1.66	1.25	2.57	28.04	195
202	3,305	4.64	0.38	13.99	3.40	0.14	0.24	0.12	0.00	3.39	0.76	2.10	1.90	31.05	196
169	2,522	2.77	0.44	10.66	4.19	0.56	0.00	0.14	0.00	4.67	2.16	2.04	1.98	29.62	197
288	4,546	3.75	2.42	8.05	6.69	0.54	0.16	0.29	0.25	0.79	8.15	1.82	2.23	35.14	198
111	6,378	2.40	1.85	18.37	23.82	0.19	0.18	0.03	0.16	0.37	5.67	10.79	1.13	64.94	199
198	8,641	5.28	5.93	11.28	10.35	0.53	0.27	0.07	0.32	0.41	7.99	2.94	1.06	46.44	200
193	5,647	5.73	4.46	8.53	7.47	0.59	0.44	0.32	0.55	0.46	6.67	2.17	1.32	38.72	201
139	6,774	2.89	2.19	6.72	7.63	0.64	0.48	0.33	0.71	0.82	14.40	2.41	0.82	40.04	202
298	5,858	2.69	1.39	9.97	11.92	0.70	0.80	0.10	0.24	0.57	9.68	2.73	2.19	42.99	203
114	3,649	3.99	5.35	8.76	8.96	0.70	0.14	0.10	0.00	1.29	5.91	1.95	1.20	38.35	204
206	5,970	4.14	1.52	7.35	7.59	0.99	0.59	0.21	0.28	0.98	9.60	1.54	1.24	36.04	205
417	5,043	3.56	0.68	8.99	2.39	0.45	0.02	0.39	0.10	6.21	2.90	1.17	2.42	29.27	206
93	2,638	3.34	1.53	11.19	7.03	0.29	0.91	0.39	0.09	5.03	2.99	3.34	1.31	37.44	207
96	3,797	6.12	0.46	13.76	8.50	0.12	0.00	0.17	0.03	3.92	2.62	3.95	1.03	40.68	208
189	4,026	6.50	2.03	8.51	5.05	0.24	0.04	0.12	0.13	1.54	5.16	2.28	1.56	33.15	209
355	6,056	3.90	7.39	7.00	10.94	0.66	0.14	0.15	0.45	1.25	9.07	0.75	2.60	44.29	210
147	2,537	6.37	1.52	4.53	9.61	0.87	0.69	0.34	0.36	1.65	7.34	0.20	2.06	35.53	211
29	3,458	4.93	11.87	6.88	12.61	0.00	1.36	0.07	0.20	1.40	5.88	2.08	0.40	47.68	212
180	4,754	2.95	2.80	6.71	14.63	1.23	4.17	0.22	0.42	1.45	9.37	0.79	1.76	46.52	213
137	3,438	2.53	2.93	8.31	11.27	1.95	3.86	0.57	0.06	0.31	6.61	0.11	1.60	40.10	214
96	9,920	1.48	1.83	11.20	22.98	2.11	3.43	0.08	0.31	0.81	7.33	0.41	0.51	52.47	215
59	2,772	4.02	1.27	6.50	12.82	0.13	0.00	0.00	0.00	0.09	4.17	2.23	0.68	31.91	216
217	4,972	7.43	0.14	7.37	20.85	0.14	0.00	0.00	0.00	0.22	3.66	4.93	2.04	46.76	217
130	3,870	4.30	0.40	5.19	7.22	0.29	0.00	0.28	0.00	1.93	9.80	1.59	1.07	32.07	218
113	2,475	4.88	0.11	7.55	7.95	0.65	0.00	0.06	0.00	0.88	6.81	1.26	1.44	31.61	219
42	2,805	7.01	2.65	7.93	10.20	0.12	0.28	0.12	0.27	0.68	5.28	1.21	0.55	36.33	220
13	3,332	10.73	1.06	10.76	18.40	0.39	0.12	0.02	0.00	0.85	3.88	2.14	0.19	48.54	221
73	3,416	4.20	1.66	8.84	8.57	0.80	0.25	0.00	0.00	0.41	10.31	3.07	0.83	38.94	222
38	2,033	3.27	2.93	6.68	16.13	0.30	0.28	0.00	0.13	0.21	4.56	7.18	0.79	42.46	223
166	2,126	3.64	2.62	6.43	2.21	0.41	0.15	0.20	0.26	2.67	3.70	2.08	2.06	26.43	224
127	3,193	5.48	1.54	11.68	8.16	1.01	0.00	0.10	0.10	1.43	4.24	1.55	1.46	36.75	225
184	3,709	4.09	1.27	7.09	4.71	0.38	0.31	0.09	0.06	1.41	5.28	2.29	1.41	28.41	226
348	4,661	4.88	1.76	9.06	4.78	1.04	0.21	0.08	0.16	1.67	4.48	4.24	2.62	34.99	227
250	2,247	2.93	2.04	6.70	7.36	1.16	1.12	0.23	0.67	0.88	1.34	3.36	3.47	31.27	228
349	7,268	3.97	1.38	8.24	7.90	0.57	0.22	0.28	0.06	1.39	6.49	3.37	1.71	35.59	229
115	3,994	3.56	2.14	11.84	24.89	0.94	0.30	0.03	0.00	0.15	2.18	6.39	1.56	53.97	230
287	6,226	2.21	2.62	9.01	10.26	0.88	0.20	0.25	0.09	1.06	3.18	8.61	1.85	40.22	231
142	3,054	2.77	2.06	5.96	3.97	0.18	0.08	0.10	0.20	1.26	9.56	2.56	1.40	30.10	232

10. 町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
233	北烏山五丁目	8,052	269	318	677	586	44	10	22	14	69	1,068	234
234	北烏山六丁目	15,057	579	248	1,330	1,412	123	47	10	2	189	770	347
235	北烏山七丁目	12,054	470	276	945	1,083	63	33	7	56	288	734	268
236	北烏山八丁目	10,280	557	158	1,027	452	54	20	12	0	120	461	168
237	北烏山九丁目	12,500	857	152	1,676	548	96	23	62	12	304	468	325
238	南烏山一丁目	10,416	619	0	679	844	7	0	15	0	20	617	255
239	南烏山二丁目	10,558	994	0	387	1,680	3	0	0	0	55	337	200
240	南烏山三丁目	9,007	265	0	431	594	63	0	7	0	23	380	76
241	南烏山四丁目	10,237	519	75	503	333	25	0	13	0	2	593	106
242	南烏山五丁目	10,280	211	142	819	556	30	12	12	57	172	461	330
243	南烏山六丁目	13,570	531	174	888	493	36	52	4	0	235	713	359
244	喜多見一丁目	10,460	652	134	1,164	511	91	4	0	0	237	267	197
245	喜多見二丁目	7,703	111	29	952	466	34	5	3	0	143	273	829
246	喜多見三丁目	10,477	436	94	1,036	377	111	5	28	5	320	220	315
247	喜多見四丁目	14,857	909	222	1,938	458	98	12	4	0	816	249	519
248	喜多見五丁目	11,527	477	75	1,152	386	58	17	4	3	239	296	194
249	喜多見六丁目	9,948	361	12	1,265	368	113	12	15	12	283	155	233
250	喜多見七丁目	19,766	1,261	313	2,150	948	126	24	32	8	868	667	400
251	喜多見八丁目	9,394	560	180	1,665	259	59	16	5	0	229	91	94
252	喜多見九丁目	16,067	1,137	603	2,971	1,246	72	2	24	34	516	302	525
253	宇奈根一丁目	15,125	1,204	105	1,571	377	35	0	3	0	508	53	680
254	宇奈根二丁目	15,220	935	355	1,886	527	37	0	7	0	516	85	369
255	宇奈根三丁目	7,919	324	192	721	281	48	0	0	0	225	54	291
256	鎌田一丁目	9,802	294	31	677	272	5	5	10	0	63	80	291
257	鎌田二丁目	11,935	573	135	2,404	202	34	0	3	0	330	86	447
258	鎌田三丁目	12,647	670	172	2,161	449	5	0	5	0	266	29	578
259	鎌田四丁目	8,377	479	135	661	550	29	11	0	0	89	314	203
260	岡本一丁目	14,489	702	606	1,286	1,709	22	13	4	0	219	321	890
261	岡本二丁目	10,423	857	371	1,391	1,526	14	4	9	0	132	427	341
262	岡本三丁目	13,580	716	302	1,483	1,388	23	0	27	0	94	284	715
263	大蔵一丁目	8,005	365	434	792	914	47	14	7	7	48	472	375
264	大蔵二丁目	3,826	371	656	219	391	3	3	0	0	63	258	88
265	大蔵三丁目	7,202	186	382	1,007	1,752	25	5	0	0	0	172	1,285
266	大蔵四丁目	8,492	280	276	194	770	0	0	2	0	1	114	421
267	大蔵五丁目	12,566	697	643	811	831	45	40	43	42	35	679	483
268	大蔵六丁目	8,531	602	328	611	791	34	14	41	3	24	415	264
269	砧一丁目	14,804	1,176	503	1,223	1,675	111	53	33	27	45	961	601
270	砧二丁目	6,862	499	379	694	634	4	18	10	12	33	708	122
271	砧三丁目	11,732	728	490	869	941	62	37	19	31	112	1,092	228
272	砧四丁目	12,684	1,133	842	847	1,347	50	35	16	39	61	920	452
273	砧五丁目	8,477	641	319	588	866	42	18	14	17	47	697	212
274	砧六丁目	11,317	533	388	945	1,020	102	36	34	132	34	993	393
275	砧七丁目	7,893	536	283	441	1,367	28	32	50	65	22	576	438
276	砧八丁目	12,909	627	724	843	1,204	181	90	23	22	85	1,433	356
277	砧公園	5,838	0	0	7	1,394	0	0	0	0	0	0	1,298
	区全体	3,262,695	138,604	72,692	315,353	239,324	16,952	8,130	6,193	4,990	68,093	183,990	97,992

10. 町丁目別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)	番号
132	3,442	3.33	3.95	8.41	7.27	0.54	0.12	0.27	0.18	0.85	13.27	2.90	1.64	42.75	233
212	5,269	3.85	1.64	8.83	9.38	0.81	0.32	0.07	0.02	1.26	5.11	2.30	1.41	34.99	234
289	4,511	3.90	2.29	7.84	8.98	0.52	0.27	0.06	0.46	2.39	6.09	2.22	2.39	37.43	235
145	3,175	5.42	1.53	9.99	4.40	0.52	0.20	0.12	0.00	1.17	4.49	1.63	1.41	30.89	236
277	4,800	6.85	1.22	13.40	4.38	0.77	0.19	0.50	0.09	2.43	3.74	2.60	2.22	38.40	237
150	3,207	5.94	0.00	6.52	8.10	0.07	0.00	0.14	0.00	0.20	5.92	2.45	1.44	30.79	238
73	3,729	9.41	0.00	3.67	15.91	0.03	0.00	0.00	0.00	0.52	3.19	1.90	0.69	35.32	239
225	2,063	2.94	0.00	4.78	6.59	0.70	0.00	0.08	0.00	0.25	4.22	0.85	2.50	22.90	240
246	2,415	5.07	0.73	4.92	3.25	0.24	0.00	0.13	0.00	0.02	5.79	1.03	2.41	23.59	241
183	2,985	2.05	1.38	7.97	5.41	0.29	0.11	0.12	0.55	1.67	4.49	3.21	1.78	29.04	242
183	3,669	3.91	1.28	6.55	3.64	0.27	0.38	0.03	0.00	1.73	5.25	2.65	1.35	27.04	243
162	3,419	6.24	1.28	11.13	4.88	0.87	0.03	0.00	0.00	2.27	2.55	1.88	1.55	32.68	244
88	2,935	1.44	0.38	12.36	6.05	0.44	0.07	0.04	0.00	1.86	3.55	10.76	1.15	38.10	245
131	3,078	4.16	0.90	9.89	3.60	1.06	0.05	0.27	0.05	3.05	2.10	3.01	1.25	29.38	246
161	5,385	6.12	1.49	13.05	3.08	0.66	0.08	0.03	0.00	5.49	1.68	3.49	1.08	36.25	247
220	3,120	4.14	0.65	10.00	3.35	0.50	0.15	0.03	0.02	2.07	2.57	1.68	1.91	27.07	248
105	2,934	3.63	0.12	12.72	3.70	1.14	0.12	0.15	0.12	2.84	1.56	2.34	1.06	29.50	249
218	7,015	6.38	1.58	10.87	4.80	0.64	0.12	0.16	0.04	4.39	3.37	2.03	1.11	35.49	250
161	3,319	5.96	1.92	17.73	2.76	0.62	0.17	0.05	0.00	2.44	0.97	1.00	1.71	35.33	251
223	7,655	7.08	3.75	18.49	7.76	0.45	0.01	0.15	0.21	3.21	1.88	3.26	1.39	47.64	252
130	4,666	7.96	0.69	10.39	2.50	0.23	0.00	0.02	0.00	3.36	0.35	4.49	0.86	30.85	253
202	4,920	6.14	2.33	12.39	3.46	0.24	0.00	0.05	0.00	3.39	0.56	2.43	1.33	32.33	254
47	2,183	4.10	2.43	9.11	3.55	0.61	0.00	0.00	0.00	2.84	0.68	3.67	0.59	27.57	255
189	1,917	3.00	0.32	6.91	2.77	0.05	0.05	0.11	0.00	0.64	0.81	2.96	1.93	19.55	256
46	4,259	4.80	1.13	20.14	1.69	0.28	0.00	0.02	0.00	2.77	0.72	3.74	0.38	35.68	257
16	4,350	5.30	1.36	17.09	3.55	0.04	0.00	0.04	0.00	2.10	0.23	4.57	0.13	34.40	258
66	2,537	5.72	1.62	7.89	6.57	0.34	0.13	0.00	0.00	1.06	3.75	2.42	0.78	30.29	259
177	5,950	4.85	4.19	8.88	11.79	0.16	0.09	0.03	0.00	1.51	2.21	6.15	1.22	41.07	260
79	5,152	8.22	3.56	13.35	14.64	0.13	0.04	0.09	0.00	1.27	4.10	3.27	0.76	49.43	261
96	5,129	5.28	2.23	10.92	10.22	0.17	0.00	0.20	0.00	0.69	2.09	5.27	0.71	37.77	262
145	3,620	4.56	5.42	9.89	11.42	0.58	0.17	0.09	0.09	0.60	5.90	4.68	1.81	45.22	263
44	2,096	9.69	17.15	5.73	10.22	0.08	0.08	0.00	0.00	1.64	6.76	2.31	1.14	54.80	264
104	4,918	2.59	5.31	13.98	24.33	0.34	0.06	0.00	0.00	0.00	2.39	17.84	1.45	68.28	265
14	2,072	3.29	3.25	2.29	9.07	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	1.34	4.95	0.17	24.39	266
178	4,525	5.54	5.11	6.45	6.61	0.36	0.32	0.34	0.33	0.28	5.40	3.84	1.41	36.01	267
144	3,270	7.06	3.85	7.16	9.27	0.40	0.17	0.48	0.04	0.28	4.87	3.10	1.68	38.33	268
570	6,977	7.94	3.40	8.26	11.31	0.75	0.36	0.23	0.18	0.30	6.49	4.06	3.85	47.13	269
96	3,211	7.27	5.52	10.11	9.24	0.07	0.27	0.15	0.18	0.48	10.31	1.78	1.40	46.79	270
449	5,057	6.20	4.17	7.41	8.02	0.53	0.31	0.16	0.27	0.96	9.30	1.94	3.83	43.10	271
291	6,033	8.94	6.64	6.68	10.62	0.39	0.28	0.12	0.31	0.48	7.25	3.56	2.30	47.56	272
190	3,650	7.56	3.77	6.93	10.22	0.50	0.21	0.16	0.20	0.55	8.22	2.50	2.24	43.06	273
319	4,931	4.71	3.43	8.35	9.01	0.90	0.32	0.30	1.17	0.30	8.78	3.48	2.82	43.57	274
307	4,143	6.80	3.58	5.58	17.31	0.35	0.40	0.63	0.83	0.28	7.29	5.54	3.89	52.49	275
327	5,916	4.86	5.61	6.53	9.33	1.40	0.69	0.18	0.17	0.66	11.10	2.76	2.53	45.82	276
95	2,793	0.00	0.00	0.11	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.23	1.62	47.83	277
58,029	1,210,342	4.25	2.23	9.67	7.34	0.52	0.25	0.19	0.15	2.09	5.64	3.00	1.78	37.10	

11. 土地利用別接道部緑化

土地利用分類	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣+高木 (m)	植込・植樹帯 (m)	植込+高木 (m)	緑化フェンス (m)	緑化フェンス+高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀+高木 (m)	塀上の緑化 (m)	塀上の緑化3m以上 (m)	高木 (m)
官公庁施設	11,195	726	328	999	1,726	114	55	0	0	4	328	519
教育文化施設A	82,026	2,901	3,425	6,105	13,934	233	317	20	23	244	3,674	8,505
教育文化施設B	3,639	163	198	460	933	0	0	0	0	37	304	173
教育文化施設C	29,982	997	1,376	2,224	3,568	88	127	64	185	570	4,268	3,529
厚生医療施設A	10,644	380	322	861	979	18	7	0	8	83	316	676
厚生医療施設B	16,441	1,139	1,145	2,343	2,527	117	151	17	2	77	387	960
供給処理施設A	6,473	175	169	614	836	45	11	7	0	20	1,174	919
供給処理施設B	2,545	44	123	171	442	2	42	0	0	2	44	58
事務所建物	54,852	1,918	889	5,447	4,453	107	13	40	18	282	1,547	1,456
専用商業施設A	44,927	850	459	4,837	2,103	101	23	36	0	36	137	858
専用商業施設B	981	0	0	96	19	0	0	0	0	0	49	39
住商併用建物	196,454	2,321	731	15,920	5,441	335	78	148	60	1,342	3,322	2,466
宿泊・遊興施設A	492	0	0	56	228	0	0	0	0	0	63	0
宿泊・遊興施設B	2,487	0	0	77	31	0	0	0	0	0	0	21
スポーツ興業施設A	6,718	291	577	851	670	9	22	0	0	15	368	273
スポーツ興業施設B	206	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	2
専用独立住宅	1,451,882	57,208	32,077	145,414	86,733	10,420	5,060	4,341	3,932	53,097	135,454	31,655
集合住宅	760,876	55,165	24,335	90,544	71,904	2,932	1,483	937	540	10,867	23,792	20,867
専用工場・作業所	9,307	81	73	397	290	47	24	9	0	45	183	252
住宅併用工場作業所	14,873	97	53	1,078	389	20	10	23	0	70	243	212
倉庫運輸関係施設A	10,837	214	147	726	280	10	29	11	0	15	103	434
倉庫運輸関係施設B	11,642	225	41	702	521	87	0	15	1	40	106	358
農林漁業施設	2,505	125	0	77	76	4	0	0	0	5	18	124
屋外利用地、仮設建物	186,679	4,112	1,364	8,491	5,222	625	130	195	12	605	2,908	3,166
公園・運動場等	116,490	2,797	2,714	11,480	25,779	258	244	194	47	198	2,183	13,694
未利用地、用途改変中	83,541	1,383	773	3,166	2,551	424	173	105	46	231	1,882	1,832
鉄道・港湾等	26,856	208	33	1,686	467	65	0	5	0	3	9	85
畑	48,269	4,713	783	6,006	3,319	433	103	15	0	184	626	1,559
樹園地	4,126	214	304	651	608	1	0	0	0	8	153	276
水面・河川・水路	36,171	24	10	2,715	1,518	427	3	10	85	10	39	1,191
森林	6,018	74	208	96	1,535	11	25	0	30	0	258	806
原野	21,367	39	35	984	226	15	0	0	0	0	49	1,020
その他	1,193	22		58	16	1	0	0	0	2	2	5
合計	3,262,695	138,604	72,692	315,353	239,324	16,952	8,130	6,193	4,990	68,093	183,990	97,992

11. 土地利用別接道部緑化

その他緑化 (m)	接道部緑化延長 (m)	生垣率 (%)	生垣+高木率 (%)	植込・植樹帯率 (%)	植込+高木率 (%)	緑化フェンス率 (%)	緑化フェンス+高木率 (%)	緑化塀率 (%)	緑化塀+高木率 (%)	塀上緑化率 (%)	塀上緑化3m以上率 (%)	高木率 (%)	その他緑化率 (%)	接道部緑化率 (%)
89	4,886	6.48	2.93	8.92	15.42	1.02	0.49	0.00	0.00	0.04	2.93	4.63	0.80	43.65
375	39,758	3.54	4.18	7.44	16.99	0.28	0.39	0.02	0.03	0.30	4.48	10.37	0.46	48.47
12	2,279	4.47	5.44	12.64	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	8.36	4.75	0.32	62.62
280	17,276	3.33	4.59	7.42	11.90	0.29	0.42	0.21	0.62	1.90	14.24	11.77	0.93	57.62
172	3,823	3.57	3.03	8.09	9.20	0.17	0.07	0.00	0.08	0.78	2.97	6.35	1.62	35.92
327	9,193	6.93	6.96	14.25	15.37	0.71	0.92	0.11	0.01	0.47	2.35	5.84	1.99	55.92
123	4,095	2.71	2.61	9.49	12.92	0.70	0.17	0.11	0.00	0.31	18.14	14.20	1.90	63.26
4	933	1.73	4.83	6.73	17.37	0.08	1.65	0.00	0.00	0.07	1.72	2.29	0.17	36.66
757	16,928	3.50	1.62	9.93	8.12	0.20	0.02	0.07	0.03	0.51	2.82	2.66	1.38	30.86
1,172	10,612	1.89	1.02	10.77	4.68	0.23	0.05	0.08	0.00	0.08	0.30	1.91	2.61	23.62
2	205	0.00	0.00	9.73	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	4.01	0.16	20.87
8,044	40,208	1.18	0.37	8.10	2.77	0.17	0.04	0.08	0.03	0.68	1.69	1.26	4.09	20.47
2	350	0.00	0.00	11.40	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.84	0.00	0.44	70.98
28	157	0.00	0.00	3.11	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	1.12	6.32
168	3,244	4.33	8.59	12.67	9.97	0.13	0.33	0.00	0.00	0.22	5.48	4.07	2.50	48.29
0	21	0.00	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	10.31
31,069	596,461	3.94	2.21	10.02	5.97	0.72	0.35	0.30	0.27	3.66	9.33	2.18	2.14	41.08
11,093	314,461	7.25	3.20	11.90	9.45	0.39	0.19	0.12	0.07	1.43	3.13	2.74	1.46	41.33
99	1,499	0.87	0.78	4.26	3.11	0.50	0.26	0.09	0.00	0.48	1.97	2.71	1.06	16.11
445	2,638	0.65	0.35	7.25	2.61	0.13	0.06	0.16	0.00	0.47	1.63	1.42	2.99	17.74
141	2,111	1.98	1.36	6.70	2.58	0.10	0.27	0.10	0.00	0.14	0.95	4.00	1.30	19.48
71	2,169	1.93	0.36	6.03	4.47	0.75	0.00	0.13	0.01	0.35	0.91	3.08	0.61	18.63
8	437	4.97	0.00	3.09	3.03	0.17	0.00	0.00	0.00	0.19	0.71	4.94	0.33	17.43
1,153	27,981	2.20	0.73	4.55	2.80	0.33	0.07	0.10	0.01	0.32	1.56	1.70	0.62	14.99
1,049	60,638	2.40	2.33	9.85	22.13	0.22	0.21	0.17	0.04	0.17	1.87	11.76	0.90	52.05
450	13,016	1.65	0.92	3.79	3.05	0.51	0.21	0.13	0.05	0.28	2.25	2.19	0.54	15.58
154	2,718	0.78	0.12	6.28	1.74	0.24	0.00	0.02	0.00	0.01	0.03	0.32	0.57	10.12
337	18,080	9.76	1.62	12.44	6.88	0.90	0.21	0.03	0.00	0.38	1.30	3.23	0.70	37.46
170	2,384	5.19	7.37	15.78	14.73	0.03	0.00	0.00	0.00	0.18	3.72	6.69	4.11	57.79
167	6,198	0.07	0.03	7.51	4.20	1.18	0.01	0.03	0.24	0.03	0.11	3.29	0.46	17.14
24	3,066	1.23	3.46	1.60	25.50	0.18	0.42	0.00	0.49	0.00	4.29	13.39	0.40	50.95
0	2,368	0.18	0.16	4.60	1.06	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	4.77	0.00	11.08
44	149	1.83	0.00	4.87	1.31	0.11	0.00	0.00	0.00	0.14	0.18	0.41	3.65	12.51
58,029	1,210,342	4.25	2.23	9.67	7.34	0.52	0.25	0.19	0.15	2.09	5.64	3.00	1.78	37.10

12. 町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
1	池尻一丁目	3,829	193	0	47	0	0	11	0
2	池尻二丁目	11,470	255	121	994	3	23	332	0
3	池尻三丁目	12,027	662	140	1,011	9	58	190	0
4	池尻四丁目	11,827	533	185	573	7	46	581	0
5	三宿一丁目	10,220	262	37	628	0	11	193	0
6	三宿二丁目	12,760	590	55	938	59	102	589	0
7	太子堂一丁目	5,522	723	58	227	11	0	13	0
8	太子堂二丁目	13,128	317	104	930	9	23	180	0
9	太子堂三丁目	9,470	314	177	591	45	5	191	0
10	太子堂四丁目	10,188	239	91	536	0	19	159	0
11	太子堂五丁目	11,925	592	105	805	32	137	16	0
12	三軒茶屋一丁目	13,802	1,077	129	849	17	59	101	0
13	若林一丁目	13,029	655	186	1,146	46	139	268	0
14	若林二丁目	11,679	971	251	985	102	53	157	0
15	若林三丁目	11,829	857	47	658	63	200	431	16
16	若林四丁目	12,823	633	49	1,050	24	40	237	0
17	若林五丁目	9,895	498	127	795	59	119	374	0
18	三軒茶屋二丁目	17,651	941	222	1,099	46	4	222	0
19	世田谷一丁目	17,384	763	231	1,750	14	328	216	0
20	世田谷二丁目	9,737	197	58	918	0	143	195	0
21	世田谷三丁目	8,358	251	9	605	13	103	17	0
22	世田谷四丁目	11,453	411	102	804	48	131	157	0
23	桜一丁目	15,444	1,070	309	1,004	69	212	552	0
24	桜二丁目	9,263	538	45	596	18	122	23	0
25	桜三丁目	12,399	784	291	801	73	123	181	7
26	弦巻一丁目	15,488	979	169	1,605	119	208	309	0
27	弦巻二丁目	13,429	625	26	946	24	127	1,165	0
28	弦巻三丁目	10,708	713	111	730	48	88	603	10
29	弦巻四丁目	11,775	642	96	921	22	207	312	0
30	弦巻五丁目	11,903	422	182	1,078	0	29	607	0
31	代田一丁目	14,398	812	184	1,237	61	63	742	0
32	代田二丁目	12,977	1,591	29	962	106	353	990	0
33	代田三丁目	17,891	1,320	220	1,914	26	282	744	0
34	梅丘一丁目	13,950	1,033	146	760	56	197	294	0
35	梅丘二丁目	12,167	942	161	908	49	141	210	0
36	梅丘三丁目	5,477	482	79	461	9	132	29	0
37	豪徳寺一丁目	14,310	795	221	1,495	22	87	64	0
38	豪徳寺二丁目	10,530	833	626	737	67	230	155	0
39	宮坂一丁目	16,107	1,464	203	866	85	218	435	21
40	宮坂二丁目	11,576	685	314	820	55	135	49	0
41	宮坂三丁目	15,021	1,163	247	495	201	203	132	0
42	桜丘一丁目	8,713	396	41	680	100	89	269	0
43	桜丘二丁目	11,075	535	126	594	102	90	160	0
44	桜丘三丁目	14,286	856	105	1,069	160	193	351	0
45	桜丘四丁目	16,686	1,102	232	1,018	343	334	306	0
46	桜丘五丁目	15,367	977	198	348	192	243	368	0
47	経堂一丁目	14,295	854	44	634	188	245	33	0
48	経堂二丁目	11,077	719	88	649	183	87	42	0
49	経堂三丁目	11,222	913	116	571	105	221	126	0
50	経堂四丁目	15,602	887	65	543	275	229	704	59
51	経堂五丁目	12,826	800	340	461	164	146	355	0
52	代沢一丁目	12,452	1,082	92	1,157	10	165	962	0
53	代沢二丁目	18,198	2,280	231	1,093	59	330	2,328	0
54	代沢三丁目	8,911	1,004	77	519	94	109	619	0
55	代沢四丁目	13,981	1,171	152	1,273	78	157	187	0
56	代沢五丁目	11,509	1,181	86	870	21	99	715	0
57	代田四丁目	14,027	1,005	95	1,105	146	218	1,515	0
58	代田五丁目	12,418	729	99	1,168	13	169	1,323	0
59	代田六丁目	12,931	906	44	1,010	50	201	1,746	0
60	羽根木一丁目	11,237	1,061	288	1,119	14	178	267	32

12. 町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
55	306	5.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.28	0.00	1.45	8.00	1
154	1,882	2.22	1.06	8.67	0.03	0.20	2.89	0.00	1.34	16.41	2
5	2,075	5.50	1.16	8.40	0.07	0.48	1.58	0.00	0.04	17.25	3
164	2,088	4.51	1.56	4.84	0.06	0.39	4.91	0.00	1.38	17.66	4
0	1,132	2.56	0.37	6.15	0.00	0.11	1.89	0.00	0.00	11.08	5
15	2,348	4.62	0.43	7.35	0.46	0.80	4.62	0.00	0.12	18.40	6
71	1,104	13.10	1.05	4.11	0.19	0.00	0.24	0.00	1.29	19.99	7
9	1,572	2.42	0.79	7.08	0.07	0.18	1.37	0.00	0.07	11.97	8
5	1,328	3.31	1.87	6.24	0.47	0.06	2.02	0.00	0.05	14.02	9
23	1,067	2.35	0.89	5.26	0.00	0.19	1.56	0.00	0.23	10.48	10
10	1,698	4.97	0.88	6.75	0.27	1.15	0.13	0.00	0.09	14.24	11
3	2,234	7.80	0.93	6.15	0.12	0.43	0.73	0.00	0.02	16.19	12
0	2,440	5.03	1.43	8.80	0.35	1.07	2.05	0.00	0.00	18.73	13
0	2,520	8.32	2.15	8.44	0.87	0.45	1.35	0.00	0.00	21.58	14
13	2,285	7.25	0.39	5.56	0.53	1.69	3.65	0.13	0.11	19.32	15
2	2,035	4.94	0.38	8.18	0.19	0.32	1.85	0.00	0.01	15.87	16
0	1,972	5.04	1.29	8.03	0.59	1.20	3.78	0.00	0.00	19.93	17
27	2,562	5.33	1.26	6.23	0.26	0.02	1.26	0.00	0.15	14.51	18
10	3,312	4.39	1.33	10.07	0.08	1.89	1.24	0.00	0.06	19.05	19
9	1,519	2.02	0.60	9.42	0.00	1.46	2.01	0.00	0.09	15.60	20
0	998	3.00	0.11	7.24	0.16	1.23	0.20	0.00	0.00	11.94	21
0	1,653	3.59	0.89	7.02	0.42	1.14	1.37	0.00	0.00	14.43	22
127	3,343	6.93	2.00	6.50	0.45	1.37	3.57	0.00	0.82	21.65	23
21	1,363	5.81	0.49	6.44	0.19	1.32	0.24	0.00	0.23	14.72	24
21	2,281	6.32	2.35	6.46	0.59	0.99	1.46	0.06	0.17	18.39	25
0	3,388	6.32	1.09	10.36	0.77	1.34	1.99	0.00	0.00	21.88	26
183	3,098	4.66	0.20	7.05	0.18	0.95	8.68	0.00	1.36	23.07	27
26	2,328	6.66	1.04	6.82	0.44	0.82	5.63	0.09	0.25	21.74	28
13	2,212	5.45	0.81	7.82	0.18	1.76	2.65	0.00	0.11	18.79	29
10	2,329	3.54	1.53	9.06	0.00	0.25	5.10	0.00	0.09	19.56	30
25	3,124	5.64	1.28	8.59	0.42	0.44	5.15	0.00	0.17	21.69	31
24	4,054	12.26	0.22	7.41	0.81	2.72	7.63	0.00	0.18	31.24	32
65	4,571	7.38	1.23	10.70	0.15	1.57	4.16	0.00	0.36	25.55	33
15	2,500	7.41	1.04	5.45	0.40	1.41	2.11	0.00	0.11	17.92	34
0	2,411	7.74	1.33	7.46	0.40	1.16	1.73	0.00	0.00	19.82	35
16	1,208	8.80	1.44	8.41	0.17	2.41	0.53	0.00	0.29	22.06	36
11	2,696	5.55	1.54	10.44	0.16	0.61	0.45	0.00	0.08	18.84	37
0	2,648	7.91	5.95	7.00	0.63	2.19	1.47	0.00	0.00	25.15	38
24	3,316	9.09	1.26	5.38	0.53	1.35	2.70	0.13	0.15	20.59	39
196	2,254	5.92	2.71	7.08	0.48	1.17	0.42	0.00	1.70	19.47	40
20	2,461	7.74	1.64	3.30	1.34	1.35	0.88	0.00	0.13	16.38	41
6	1,581	4.54	0.47	7.81	1.14	1.02	3.09	0.00	0.07	18.15	42
0	1,607	4.83	1.14	5.36	0.92	0.81	1.44	0.00	0.00	14.51	43
42	2,775	5.99	0.74	7.48	1.12	1.35	2.45	0.00	0.29	19.43	44
50	3,385	6.61	1.39	6.10	2.06	2.00	1.83	0.00	0.30	20.29	45
87	2,413	6.36	1.29	2.27	1.25	1.58	2.39	0.00	0.57	15.70	46
25	2,023	5.97	0.31	4.43	1.31	1.71	0.23	0.00	0.18	14.15	47
25	1,792	6.49	0.79	5.86	1.66	0.78	0.38	0.00	0.22	16.18	48
25	2,078	8.13	1.03	5.09	0.94	1.97	1.13	0.00	0.22	18.51	49
9	2,770	5.68	0.42	3.48	1.76	1.47	4.51	0.38	0.06	17.75	50
69	2,334	6.23	2.65	3.60	1.28	1.14	2.77	0.00	0.54	18.20	51
3	3,472	8.69	0.74	9.30	0.08	1.33	7.73	0.00	0.03	27.88	52
4	6,326	12.53	1.27	6.01	0.32	1.82	12.79	0.00	0.02	34.76	53
0	2,422	11.26	0.86	5.82	1.06	1.23	6.95	0.00	0.00	27.18	54
0	3,019	8.38	1.09	9.10	0.56	1.12	1.34	0.00	0.00	21.59	55
0	2,972	10.26	0.74	7.56	0.18	0.86	6.21	0.00	0.00	25.82	56
16	4,099	7.17	0.68	7.87	1.04	1.55	10.80	0.00	0.12	29.22	57
14	3,516	5.87	0.80	9.41	0.10	1.36	10.65	0.00	0.11	28.31	58
63	4,022	7.01	0.34	7.81	0.39	1.55	13.51	0.00	0.49	31.10	59
218	3,178	9.44	2.57	9.96	0.13	1.59	2.38	0.28	1.94	28.28	60

12. 町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
61	羽根木二丁目	13,035	924	208	1,223	40	388	184	0
62	大原一丁目	19,050	995	96	1,310	89	332	53	0
63	大原二丁目	10,613	453	109	655	49	47	597	0
64	北沢一丁目	17,650	1,164	131	1,255	30	272	848	0
65	北沢二丁目	12,974	238	44	291	25	94	151	0
66	北沢三丁目	11,842	473	19	804	10	116	89	0
67	北沢四丁目	13,837	779	46	1,089	29	216	536	0
68	北沢五丁目	16,461	572	122	1,212	36	126	100	0
69	松原一丁目	17,878	1,234	262	1,697	158	324	554	6
70	松原二丁目	15,657	961	223	974	115	358	175	0
71	松原三丁目	15,679	1,053	219	1,060	169	444	259	0
72	松原四丁目	12,693	1,143	93	962	154	307	560	0
73	松原五丁目	20,516	1,762	80	1,283	138	586	1,372	26
74	松原六丁目	13,946	1,046	111	667	21	194	813	17
75	赤堤一丁目	18,392	1,757	337	1,083	13	389	1,181	0
76	赤堤二丁目	14,245	983	105	628	75	198	940	23
77	赤堤三丁目	12,705	860	9	808	18	155	1,559	0
78	赤堤四丁目	14,973	820	31	919	99	280	322	0
79	赤堤五丁目	12,698	906	146	1,119	157	277	193	0
80	桜上水一丁目	11,637	726	128	638	84	76	400	0
81	桜上水二丁目	11,070	851	288	1,209	134	86	264	4
82	桜上水三丁目	10,570	505	37	412	40	65	868	0
83	桜上水四丁目	11,079	254	64	393	33	17	653	0
84	桜上水五丁目	13,716	507	250	673	49	114	841	0
85	上北沢一丁目	14,575	699	267	1,011	59	133	246	0
86	上北沢二丁目	2,159	54	0	0	0	0	0	0
87	上北沢三丁目	10,374	1,052	99	794	75	177	513	0
88	上北沢四丁目	11,484	383	140	524	31	40	0	0
89	上北沢五丁目	17,286	679	804	1,167	131	50	79	0
90	下馬一丁目	17,205	562	76	1,235	51	11	41	0
91	下馬二丁目	18,881	552	186	569	22	9	415	0
92	下馬三丁目	12,135	911	150	865	40	131	336	0
93	下馬四丁目	8,330	1,335	9	577	45	28	545	0
94	下馬五丁目	14,854	1,197	137	1,268	52	312	546	0
95	下馬六丁目	18,232	1,355	169	1,801	87	254	252	0
96	野沢一丁目	9,588	347	46	667	0	123	98	0
97	野沢二丁目	9,290	293	89	994	0	46	99	0
98	野沢三丁目	14,248	1,173	0	1,233	42	47	1,265	0
99	野沢四丁目	7,745	240	127	679	2	92	12	0
100	上馬一丁目	12,323	610	142	1,577	22	138	59	0
101	上馬二丁目	11,227	830	177	744	58	11	259	0
102	上馬三丁目	5,162	530	52	522	35	109	18	0
103	上馬四丁目	13,063	1,172	342	944	57	182	148	0
104	上馬五丁目	15,094	1,347	207	1,027	158	169	251	0
105	駒沢一丁目	8,760	721	273	463	16	40	247	0
106	駒沢二丁目	16,415	1,509	337	987	104	203	445	0
107	東玉川一丁目	16,142	1,982	83	1,729	75	578	288	30
108	東玉川二丁目	16,643	1,718	316	1,364	9	513	24	0
109	奥沢一丁目	19,964	1,548	93	1,988	55	260	1,016	0
110	奥沢二丁目	16,006	854	15	1,235	0	315	325	0
111	奥沢三丁目	13,205	511	37	1,479	13	90	651	0
112	奥沢四丁目	8,760	571	59	920	27	61	62	0
113	奥沢五丁目	14,423	767	53	1,066	19	94	256	0
114	奥沢六丁目	10,898	596	46	881	52	126	750	0
115	奥沢七丁目	15,817	1,123	104	688	107	197	242	0
116	奥沢八丁目	9,349	772	49	524	15	193	168	0
117	玉川田園調布一丁目	6,726	987	18	340	24	374	838	63
118	玉川田園調布二丁目	6,096	561	0	554	24	306	313	0
119	玉堤一丁目	18,730	237	433	1,131	39	26	579	778
120	玉堤二丁目	6,831	138	169	138	0	2	160	217

12. 町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
76	3,044	7.09	1.60	9.38	0.31	2.98	1.41	0.00	0.59	23.35	61
38	2,913	5.22	0.50	6.88	0.47	1.74	0.28	0.00	0.20	15.29	62
0	1,910	4.27	1.02	6.17	0.46	0.44	5.63	0.00	0.00	18.00	63
20	3,719	6.60	0.74	7.11	0.17	1.54	4.80	0.00	0.11	21.07	64
0	844	1.84	0.34	2.25	0.19	0.73	1.17	0.00	0.00	6.51	65
15	1,526	4.00	0.16	6.79	0.09	0.98	0.75	0.00	0.13	12.89	66
26	2,721	5.63	0.33	7.87	0.21	1.56	3.88	0.00	0.19	19.66	67
35	2,204	3.48	0.74	7.36	0.22	0.76	0.61	0.00	0.21	13.39	68
22	4,257	6.90	1.47	9.49	0.88	1.81	3.10	0.04	0.12	23.81	69
0	2,806	6.14	1.43	6.22	0.74	2.28	1.12	0.00	0.00	17.92	70
4	3,208	6.72	1.40	6.76	1.08	2.83	1.65	0.00	0.02	20.46	71
0	3,219	9.00	0.73	7.58	1.21	2.42	4.41	0.00	0.00	25.36	72
15	5,261	8.59	0.39	6.25	0.67	2.86	6.69	0.13	0.07	25.65	73
0	2,869	7.50	0.80	4.78	0.15	1.39	5.83	0.12	0.00	20.57	74
0	4,760	9.55	1.83	5.89	0.07	2.12	6.42	0.00	0.00	25.88	75
0	2,952	6.90	0.74	4.41	0.53	1.39	6.60	0.16	0.00	20.72	76
4	3,412	6.77	0.07	6.36	0.14	1.22	12.27	0.00	0.03	26.86	77
43	2,516	5.48	0.21	6.14	0.66	1.87	2.15	0.00	0.29	16.80	78
0	2,798	7.14	1.15	8.81	1.24	2.18	1.52	0.00	0.00	22.04	79
7	2,058	6.24	1.10	5.48	0.73	0.65	3.44	0.00	0.06	17.69	80
21	2,856	7.69	2.60	10.92	1.21	0.78	2.38	0.03	0.19	25.80	81
0	1,926	4.77	0.35	3.90	0.37	0.62	8.21	0.00	0.00	18.22	82
304	1,719	2.30	0.58	3.55	0.30	0.16	5.89	0.00	2.74	15.51	83
160	2,594	3.70	1.82	4.91	0.36	0.83	6.13	0.00	1.17	18.91	84
0	2,416	4.80	1.83	6.94	0.40	0.91	1.69	0.00	0.00	16.57	85
0	54	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	86
70	2,782	10.14	0.96	7.65	0.73	1.70	4.95	0.00	0.68	26.81	87
102	1,219	3.33	1.22	4.56	0.27	0.35	0.00	0.00	0.89	10.61	88
29	2,938	3.93	4.65	6.75	0.76	0.29	0.46	0.00	0.17	16.99	89
10	1,985	3.26	0.44	7.18	0.30	0.06	0.24	0.00	0.06	11.54	90
2	1,756	2.92	0.99	3.01	0.12	0.05	2.20	0.00	0.01	9.30	91
10	2,443	7.51	1.24	7.12	0.33	1.08	2.77	0.00	0.08	20.13	92
25	2,563	16.03	0.10	6.92	0.54	0.34	6.55	0.00	0.30	30.77	93
66	3,577	8.06	0.92	8.53	0.35	2.10	3.67	0.00	0.44	24.08	94
24	3,942	7.43	0.93	9.88	0.48	1.39	1.38	0.00	0.13	21.62	95
0	1,280	3.62	0.48	6.95	0.00	1.29	1.02	0.00	0.00	13.36	96
0	1,522	3.16	0.96	10.70	0.00	0.50	1.06	0.00	0.00	16.38	97
17	3,777	8.23	0.00	8.65	0.30	0.33	8.88	0.00	0.12	26.51	98
7	1,157	3.09	1.63	8.76	0.02	1.19	0.15	0.00	0.09	14.94	99
44	2,591	4.95	1.16	12.80	0.18	1.12	0.48	0.00	0.35	21.03	100
0	2,078	7.39	1.57	6.62	0.51	0.10	2.31	0.00	0.00	18.50	101
0	1,267	10.27	1.01	10.11	0.68	2.12	0.35	0.00	0.00	24.54	102
84	2,929	8.97	2.62	7.23	0.44	1.39	1.13	0.00	0.64	22.42	103
4	3,162	8.92	1.37	6.80	1.05	1.12	1.66	0.00	0.02	20.95	104
20	1,780	8.23	3.12	5.28	0.19	0.46	2.82	0.00	0.23	20.33	105
12	3,597	9.19	2.05	6.01	0.63	1.24	2.71	0.00	0.07	21.92	106
94	4,860	12.28	0.51	10.71	0.47	3.58	1.79	0.19	0.58	30.11	107
129	4,073	10.32	1.90	8.20	0.05	3.08	0.15	0.00	0.78	24.47	108
42	5,004	7.76	0.47	9.96	0.28	1.30	5.09	0.00	0.21	25.06	109
43	2,787	5.34	0.09	7.71	0.00	1.97	2.03	0.00	0.27	17.41	110
40	2,821	3.87	0.28	11.20	0.10	0.68	4.93	0.00	0.31	21.36	111
58	1,758	6.52	0.67	10.50	0.31	0.70	0.71	0.00	0.66	20.07	112
34	2,288	5.32	0.36	7.39	0.13	0.65	1.77	0.00	0.24	15.87	113
30	2,481	5.47	0.43	8.08	0.47	1.16	6.88	0.00	0.28	22.77	114
60	2,522	7.10	0.66	4.35	0.68	1.24	1.53	0.00	0.38	15.94	115
79	1,802	8.26	0.53	5.60	0.16	2.07	1.80	0.00	0.85	19.27	116
29	2,674	14.68	0.27	5.06	0.36	5.56	12.46	0.94	0.43	39.75	117
45	1,803	9.20	0.00	9.09	0.40	5.02	5.13	0.00	0.74	29.57	118
343	3,565	1.26	2.31	6.04	0.21	0.14	3.09	4.15	1.83	19.03	119
67	891	2.02	2.47	2.02	0.00	0.03	2.34	3.17	0.98	13.04	120

12. 町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
121	等々力一丁目	11,712	1,442	15	550	84	115	1,491	51
122	等々力二丁目	13,036	1,093	156	942	71	277	367	0
123	等々力三丁目	10,846	1,116	52	738	46	352	680	0
124	等々力四丁目	8,930	633	76	489	40	81	378	0
125	等々力五丁目	13,712	1,387	25	664	19	229	281	0
126	等々力六丁目	13,103	2,432	40	654	38	118	448	65
127	等々力七丁目	11,770	1,153	38	821	38	169	916	29
128	等々力八丁目	10,832	1,384	34	729	40	107	584	0
129	尾山台一丁目	8,716	809	41	668	37	437	603	58
130	尾山台二丁目	10,126	1,213	12	963	69	274	1,081	48
131	尾山台三丁目	10,284	858	71	888	13	139	76	0
132	上野毛一丁目	11,373	1,015	62	471	3	164	176	0
133	上野毛二丁目	10,839	725	88	338	30	233	692	27
134	上野毛三丁目	7,154	1,040	0	297	5	49	542	43
135	上野毛四丁目	11,846	950	237	458	14	84	56	0
136	野毛一丁目	10,319	628	11	563	48	355	923	41
137	野毛二丁目	11,684	612	136	540	12	271	1,100	702
138	野毛三丁目	7,160	373	34	417	38	190	195	393
139	中町一丁目	8,281	1,181	32	322	4	203	748	0
140	中町二丁目	13,592	1,295	227	999	87	361	1,561	0
141	中町三丁目	11,048	841	82	882	18	248	819	82
142	中町四丁目	11,803	917	43	487	14	148	830	0
143	中町五丁目	11,376	542	150	827	20	43	828	0
144	玉川一丁目	11,745	353	44	182	0	13	64	1,034
145	玉川二丁目	7,805	370	22	123	24	53	304	67
146	玉川三丁目	14,321	334	149	641	0	12	60	228
147	玉川四丁目	12,141	763	104	416	25	73	0	0
148	瀬田一丁目	12,250	874	45	395	5	122	2,761	16
149	瀬田二丁目	11,011	678	150	432	1	76	1,004	11
150	瀬田三丁目	5,984	299	71	605	2	96	35	0
151	瀬田四丁目	12,482	961	201	914	79	337	1,319	45
152	瀬田五丁目	12,921	652	294	1,075	18	179	168	0
153	玉川台一丁目	5,619	406	52	215	3	22	72	0
154	玉川台二丁目	11,549	881	222	415	0	67	23	0
155	上用賀一丁目	8,147	798	97	443	39	51	732	87
156	上用賀二丁目	2,931	827	0	0	0	0	0	0
157	上用賀三丁目	7,556	584	62	355	268	116	52	25
158	上用賀四丁目	11,788	791	202	421	36	237	836	186
159	上用賀五丁目	9,970	666	42	342	23	206	45	0
160	上用賀六丁目	12,368	701	90	756	24	166	156	0
161	用賀一丁目	11,058	742	100	418	24	161	755	86
162	用賀二丁目	14,294	724	90	476	0	34	708	6
163	用賀三丁目	8,738	567	179	419	34	55	413	0
164	用賀四丁目	11,808	678	59	532	12	36	27	0
165	駒沢三丁目	8,756	519	58	600	19	79	249	0
166	駒沢四丁目	11,306	1,056	63	982	40	108	74	0
167	駒沢五丁目	8,344	475	183	490	33	72	161	0
168	駒沢公園	5,447	107	0	59	0	0	249	0
169	新町一丁目	12,105	447	157	926	35	154	1,003	116
170	新町二丁目	11,855	563	146	981	8	111	339	12
171	新町三丁目	7,582	606	59	459	6	169	234	0
172	桜新町一丁目	13,473	612	119	1,345	59	118	311	0
173	桜新町二丁目	9,297	331	82	725	9	50	343	0
174	深沢一丁目	15,960	622	113	1,089	22	190	1,628	0
175	深沢二丁目	8,062	433	12	396	20	127	447	0
176	深沢三丁目	9,533	178	93	505	43	48	500	62
177	深沢四丁目	15,051	801	193	705	62	131	1,171	0
178	深沢五丁目	12,893	335	50	1,007	10	45	1,142	0
179	深沢六丁目	12,582	575	183	1,159	48	16	646	52
180	深沢七丁目	9,862	835	91	780	27	42	1,056	0

12. 町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
7	3,754	12.31	0.12	4.69	0.72	0.98	12.73	0.43	0.06	32.05	121
43	2,949	8.38	1.20	7.23	0.54	2.12	2.82	0.00	0.33	22.62	122
19	3,004	10.29	0.48	6.81	0.43	3.25	6.27	0.00	0.18	27.69	123
61	1,757	7.09	0.85	5.47	0.44	0.91	4.24	0.00	0.68	19.68	124
49	2,654	10.11	0.18	4.84	0.14	1.67	2.05	0.00	0.36	19.36	125
12	3,808	18.56	0.30	4.99	0.29	0.90	3.42	0.50	0.09	29.06	126
5	3,168	9.79	0.32	6.97	0.32	1.43	7.78	0.24	0.04	26.91	127
9	2,886	12.78	0.31	6.73	0.37	0.99	5.39	0.00	0.08	26.65	128
113	2,767	9.28	0.48	7.67	0.43	5.01	6.92	0.66	1.30	31.75	129
61	3,721	11.98	0.12	9.51	0.69	2.70	10.67	0.48	0.60	36.74	130
53	2,097	8.34	0.69	8.63	0.13	1.35	0.74	0.00	0.52	20.39	131
0	1,891	8.93	0.55	4.14	0.03	1.44	1.55	0.00	0.00	16.63	132
45	2,179	6.69	0.81	3.12	0.28	2.15	6.38	0.25	0.42	20.10	133
36	2,013	14.54	0.00	4.15	0.07	0.69	7.58	0.60	0.50	28.13	134
9	1,807	8.02	2.00	3.86	0.12	0.71	0.47	0.00	0.08	15.26	135
57	2,627	6.09	0.10	5.46	0.47	3.44	8.94	0.40	0.55	25.46	136
109	3,481	5.23	1.16	4.62	0.10	2.32	9.41	6.01	0.93	29.79	137
37	1,678	5.20	0.47	5.83	0.53	2.66	2.73	5.49	0.52	23.43	138
19	2,509	14.27	0.39	3.88	0.05	2.45	9.03	0.00	0.23	30.30	139
16	4,547	9.53	1.67	7.35	0.64	2.66	11.48	0.00	0.12	33.45	140
11	2,984	7.61	0.74	7.98	0.17	2.24	7.42	0.75	0.10	27.01	141
16	2,455	7.77	0.36	4.13	0.12	1.26	7.04	0.00	0.13	20.80	142
19	2,428	4.77	1.32	7.27	0.18	0.37	7.28	0.00	0.16	21.34	143
0	1,689	3.00	0.37	1.55	0.00	0.11	0.54	8.80	0.00	14.38	144
25	988	4.74	0.29	1.57	0.31	0.68	3.89	0.85	0.32	12.66	145
0	1,423	2.33	1.04	4.47	0.00	0.08	0.42	1.59	0.00	9.94	146
12	1,392	6.28	0.86	3.43	0.21	0.60	0.00	0.00	0.10	11.47	147
28	4,246	7.14	0.37	3.23	0.04	1.00	22.54	0.13	0.23	34.66	148
89	2,441	6.15	1.36	3.93	0.01	0.69	9.12	0.10	0.81	22.17	149
115	1,222	5.00	1.18	10.10	0.03	1.60	0.59	0.00	1.92	20.42	150
97	3,953	7.70	1.61	7.33	0.63	2.70	10.57	0.36	0.78	31.67	151
108	2,493	5.05	2.27	8.32	0.14	1.38	1.30	0.00	0.83	19.29	152
0	770	7.23	0.93	3.82	0.05	0.39	1.28	0.00	0.00	13.70	153
13	1,621	7.63	1.92	3.60	0.00	0.58	0.20	0.00	0.11	14.04	154
32	2,279	9.80	1.19	5.44	0.48	0.63	8.98	1.06	0.39	27.98	155
0	827	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.24	156
38	1,500	7.73	0.82	4.70	3.54	1.53	0.68	0.34	0.51	19.85	157
6	2,716	6.71	1.71	3.57	0.31	2.01	7.09	1.58	0.05	23.04	158
9	1,334	6.68	0.43	3.43	0.23	2.06	0.45	0.00	0.10	13.38	159
40	1,933	5.67	0.73	6.12	0.20	1.34	1.26	0.00	0.32	15.63	160
162	2,448	6.71	0.91	3.78	0.21	1.46	6.83	0.77	1.46	22.14	161
17	2,054	5.06	0.63	3.33	0.00	0.23	4.95	0.04	0.12	14.37	162
67	1,733	6.49	2.05	4.80	0.39	0.63	4.72	0.00	0.76	19.83	163
27	1,372	5.74	0.50	4.51	0.10	0.30	0.23	0.00	0.23	11.62	164
11	1,536	5.93	0.67	6.86	0.21	0.90	2.85	0.00	0.13	17.54	165
46	2,368	9.34	0.56	8.68	0.35	0.95	0.65	0.00	0.40	20.94	166
10	1,425	5.69	2.20	5.87	0.39	0.87	1.94	0.00	0.12	17.08	167
0	415	1.96	0.00	1.09	0.00	0.00	4.57	0.00	0.00	7.61	168
53	2,891	3.69	1.29	7.65	0.29	1.27	8.29	0.96	0.44	23.89	169
50	2,209	4.75	1.23	8.28	0.07	0.93	2.86	0.10	0.42	18.63	170
29	1,561	7.99	0.77	6.05	0.08	2.23	3.08	0.00	0.39	20.59	171
89	2,654	4.54	0.88	9.98	0.44	0.88	2.31	0.00	0.66	19.70	172
122	1,663	3.56	0.88	7.80	0.10	0.54	3.69	0.00	1.31	17.89	173
55	3,719	3.90	0.71	6.82	0.14	1.19	10.20	0.00	0.34	23.30	174
34	1,470	5.37	0.15	4.91	0.25	1.57	5.55	0.00	0.42	18.23	175
5	1,434	1.87	0.97	5.30	0.45	0.50	5.25	0.65	0.05	15.04	176
54	3,117	5.32	1.28	4.68	0.41	0.87	7.78	0.00	0.36	20.71	177
5	2,594	2.60	0.39	7.81	0.08	0.35	8.86	0.00	0.04	20.12	178
110	2,790	4.57	1.45	9.21	0.38	0.13	5.13	0.42	0.88	22.17	179
73	2,902	8.47	0.92	7.91	0.27	0.42	10.71	0.00	0.74	29.43	180

12. 町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
181	深沢八丁目	7,161	506	90	374	33	47	244	0
182	成城一丁目	11,821	573	33	402	36	66	1,282	32
183	成城二丁目	14,700	1,151	42	876	31	271	404	0
184	成城三丁目	12,224	439	22	389	4	52	1,217	0
185	成城四丁目	17,198	1,067	0	608	50	72	868	95
186	成城五丁目	10,679	798	22	456	72	125	0	0
187	成城六丁目	12,447	745	58	371	50	41	226	0
188	成城七丁目	13,750	704	0	1,462	46	252	288	0
189	成城八丁目	10,502	630	109	526	26	46	87	0
190	成城九丁目	11,711	540	36	1,009	10	193	149	0
191	上祖師谷一丁目	12,968	1,059	155	962	122	310	482	0
192	上祖師谷二丁目	16,862	917	241	1,484	195	298	791	0
193	上祖師谷三丁目	10,594	151	43	392	95	144	865	0
194	上祖師谷四丁目	12,811	301	95	551	58	115	316	6
195	上祖師谷五丁目	9,360	351	211	607	87	49	40	0
196	上祖師谷六丁目	10,643	341	57	559	103	129	1,164	0
197	上祖師谷七丁目	8,514	419	147	461	132	61	0	0
198	祖師谷一丁目	12,939	827	208	1,000	42	257	0	0
199	祖師谷二丁目	9,821	137	203	334	0	51	0	0
200	祖師谷三丁目	18,609	957	135	1,046	0	228	363	24
201	祖師谷四丁目	14,586	946	145	1,250	7	281	617	0
202	祖師谷五丁目	16,915	1,880	108	1,684	13	785	123	0
203	祖師谷六丁目	13,628	514	265	932	11	85	183	0
204	千歳台一丁目	9,515	375	168	389	5	116	15	0
205	千歳台二丁目	16,567	1,176	217	1,557	21	312	64	0
206	船橋一丁目	17,227	1,270	262	1,298	32	252	46	0
207	船橋二丁目	7,044	389	95	355	7	112	0	0
208	船橋三丁目	9,333	628	94	442	0	125	296	45
209	船橋四丁目	12,145	751	281	662	6	266	184	0
210	船橋五丁目	13,672	690	82	891	35	97	93	0
211	船橋六丁目	7,139	373	22	390	0	26	55	0
212	船橋七丁目	7,252	197	99	147	0	4	60	0
213	八幡山一丁目	10,220	598	47	548	61	45	66	0
214	八幡山二丁目	8,571	281	225	394	29	34	434	0
215	八幡山三丁目	18,905	612	273	1,239	112	107	106	0
216	粕谷一丁目	8,685	178	229	354	22	0	533	0
217	粕谷二丁目	10,632	149	201	336	100	33	718	21
218	粕谷三丁目	12,067	834	191	1,058	223	70	430	0
219	粕谷四丁目	7,829	410	105	454	14	126	288	0
220	千歳台三丁目	7,721	220	115	539	0	35	0	0
221	千歳台四丁目	6,864	192	48	150	0	7	287	0
222	千歳台五丁目	8,771	265	262	643	38	151	0	0
223	千歳台六丁目	4,788	97	15	292	0	54	0	0
224	給田一丁目	8,043	257	72	470	136	39	957	0
225	給田二丁目	8,688	289	40	469	14	36	944	25
226	給田三丁目	13,053	365	371	908	163	55	788	200
227	給田四丁目	13,322	434	152	865	129	97	235	68
228	給田五丁目	7,187	185	43	237	6	0	77	0
229	北烏山一丁目	20,421	1,427	120	1,269	0	389	8	0
230	北烏山二丁目	7,401	66	46	155	0	0	0	0
231	北烏山三丁目	15,478	571	55	715	0	153	0	0
232	北烏山四丁目	10,144	581	408	874	0	466	156	0
233	北烏山五丁目	8,052	481	648	300	45	245	129	0
234	北烏山六丁目	15,057	534	306	765	8	245	0	0
235	北烏山七丁目	12,054	829	131	598	34	213	49	0
236	北烏山八丁目	10,280	338	55	567	20	59	0	0
237	北烏山九丁目	12,500	498	187	934	26	174	293	0
238	南烏山一丁目	10,416	268	240	776	0	206	111	0
239	南烏山二丁目	10,558	218	67	615	0	110	138	0
240	南烏山三丁目	9,007	178	113	1,128	0	31	0	0

12. 町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
96	1,389	7.06	1.26	5.22	0.46	0.65	3.41	0.00	1.34	19.39	181
0	2,424	4.85	0.28	3.40	0.30	0.56	10.84	0.27	0.00	20.50	182
0	2,774	7.83	0.29	5.96	0.21	1.84	2.75	0.00	0.00	18.87	183
8	2,131	3.59	0.18	3.18	0.03	0.43	9.96	0.00	0.07	17.43	184
5	2,764	6.20	0.00	3.54	0.29	0.42	5.05	0.55	0.03	16.07	185
0	1,473	7.48	0.21	4.27	0.67	1.17	0.00	0.00	0.00	13.79	186
12	1,504	5.99	0.47	2.98	0.40	0.33	1.82	0.00	0.10	12.08	187
0	2,752	5.12	0.00	10.63	0.34	1.84	2.09	0.00	0.00	20.02	188
34	1,458	5.99	1.04	5.01	0.24	0.44	0.83	0.00	0.33	13.89	189
0	1,937	4.61	0.31	8.62	0.09	1.65	1.27	0.00	0.00	16.54	190
21	3,111	8.17	1.20	7.42	0.94	2.39	3.71	0.00	0.16	23.99	191
3	3,928	5.44	1.43	8.80	1.15	1.77	4.69	0.00	0.02	23.29	192
0	1,690	1.42	0.40	3.70	0.89	1.36	8.16	0.00	0.00	15.95	193
21	1,463	2.35	0.74	4.30	0.45	0.90	2.47	0.05	0.16	11.42	194
8	1,352	3.75	2.25	6.48	0.93	0.52	0.43	0.00	0.08	14.45	195
0	2,353	3.20	0.54	5.26	0.96	1.21	10.93	0.00	0.00	22.11	196
0	1,220	4.93	1.72	5.41	1.55	0.71	0.00	0.00	0.00	14.33	197
0	2,333	6.39	1.61	7.73	0.32	1.98	0.00	0.00	0.00	18.03	198
0	725	1.39	2.07	3.40	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	7.38	199
109	2,863	5.14	0.73	5.62	0.00	1.22	1.95	0.13	0.59	15.39	200
0	3,246	6.49	1.00	8.57	0.05	1.93	4.23	0.00	0.00	22.25	201
19	4,612	11.12	0.64	9.96	0.08	4.64	0.73	0.00	0.11	27.27	202
13	2,003	3.77	1.94	6.84	0.08	0.62	1.34	0.00	0.09	14.69	203
6	1,074	3.94	1.77	4.09	0.05	1.22	0.16	0.00	0.06	11.29	204
25	3,372	7.10	1.31	9.40	0.12	1.88	0.39	0.00	0.15	20.36	205
14	3,174	7.37	1.52	7.53	0.19	1.46	0.27	0.00	0.08	18.42	206
0	958	5.52	1.35	5.04	0.09	1.59	0.00	0.00	0.00	13.59	207
141	1,770	6.73	1.00	4.73	0.00	1.34	3.17	0.48	1.51	18.96	208
0	2,151	6.19	2.32	5.45	0.05	2.19	1.52	0.00	0.00	17.71	209
106	1,993	5.05	0.60	6.51	0.25	0.71	0.68	0.00	0.78	14.58	210
34	900	5.23	0.31	5.46	0.00	0.37	0.77	0.00	0.47	12.61	211
42	550	2.72	1.37	2.03	0.00	0.05	0.83	0.00	0.58	7.58	212
10	1,376	5.85	0.46	5.36	0.60	0.44	0.65	0.00	0.10	13.46	213
23	1,421	3.28	2.63	4.60	0.33	0.40	5.06	0.00	0.27	16.58	214
0	2,450	3.24	1.44	6.56	0.59	0.57	0.56	0.00	0.00	12.96	215
32	1,347	2.05	2.63	4.07	0.25	0.00	6.14	0.00	0.37	15.51	216
62	1,618	1.40	1.89	3.16	0.94	0.31	6.75	0.19	0.58	15.22	217
0	2,807	6.91	1.59	8.77	1.85	0.58	3.57	0.00	0.00	23.26	218
17	1,414	5.23	1.34	5.80	0.18	1.61	3.68	0.00	0.22	18.06	219
0	909	2.85	1.49	6.99	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	11.77	220
0	684	2.80	0.70	2.19	0.00	0.10	4.18	0.00	0.00	9.97	221
0	1,360	3.02	2.99	7.33	0.44	1.72	0.00	0.00	0.00	15.50	222
0	458	2.03	0.31	6.09	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	9.56	223
27	1,956	3.19	0.89	5.84	1.69	0.48	11.89	0.00	0.33	24.31	224
3	1,820	3.32	0.47	5.40	0.16	0.42	10.87	0.29	0.03	20.95	225
49	2,899	2.80	2.84	6.96	1.25	0.42	6.03	1.53	0.38	22.21	226
48	2,027	3.26	1.14	6.49	0.97	0.73	1.76	0.51	0.36	15.22	227
0	548	2.57	0.60	3.30	0.09	0.00	1.07	0.00	0.00	7.63	228
48	3,262	6.99	0.59	6.21	0.00	1.91	0.04	0.00	0.24	15.97	229
141	407	0.89	0.62	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	5.50	230
0	1,493	3.69	0.36	4.62	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	9.65	231
0	2,485	5.73	4.02	8.62	0.00	4.60	1.53	0.00	0.00	24.50	232
0	1,848	5.98	8.05	3.72	0.57	3.04	1.60	0.00	0.00	22.95	233
63	1,922	3.55	2.03	5.08	0.05	1.63	0.00	0.00	0.42	12.76	234
0	1,853	6.88	1.09	4.96	0.29	1.76	0.40	0.00	0.00	15.38	235
0	1,039	3.29	0.54	5.51	0.19	0.58	0.00	0.00	0.00	10.11	236
0	2,111	3.98	1.49	7.47	0.21	1.39	2.34	0.00	0.00	16.89	237
0	1,601	2.58	2.30	7.45	0.00	1.98	1.06	0.00	0.00	15.37	238
0	1,148	2.06	0.64	5.82	0.00	1.04	1.31	0.00	0.00	10.87	239
0	1,449	1.97	1.25	12.52	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	16.09	240

12. 町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
241	南烏山四丁目	10,237	237	78	812	13	79	0	0
242	南烏山五丁目	10,280	287	43	777	16	52	11	0
243	南烏山六丁目	13,570	267	407	635	9	115	197	0
244	喜多見一丁目	10,460	218	126	450	23	112	51	0
245	喜多見二丁目	7,703	159	139	337	0	0	7	0
246	喜多見三丁目	10,477	281	127	547	0	148	159	0
247	喜多見四丁目	14,857	490	649	539	30	208	59	0
248	喜多見五丁目	11,527	235	202	433	0	94	178	0
249	喜多見六丁目	9,948	235	119	409	0	28	875	28
250	喜多見七丁目	19,766	475	558	1,269	3	211	441	131
251	喜多見八丁目	9,394	129	128	357	0	49	27	29
252	喜多見九丁目	16,067	383	95	592	0	91	113	0
253	宇奈根一丁目	15,125	192	61	473	148	0	27	31
254	宇奈根二丁目	15,220	302	420	262	69	55	226	0
255	宇奈根三丁目	7,919	113	30	418	14	13	37	78
256	鎌田一丁目	9,802	180	89	242	36	0	230	0
257	鎌田二丁目	11,935	337	170	346	21	0	28	0
258	鎌田三丁目	12,647	365	43	203	31	29	305	0
259	鎌田四丁目	8,377	156	220	215	184	108	61	0
260	岡本一丁目	14,489	961	101	580	171	249	1,264	111
261	岡本二丁目	10,423	1,124	13	176	71	138	225	0
262	岡本三丁目	13,580	1,329	55	608	25	115	1,199	0
263	大蔵一丁目	8,005	169	132	362	16	24	523	0
264	大蔵二丁目	3,826	75	101	100	82	7	75	0
265	大蔵三丁目	7,202	0	0	0	0	0	628	209
266	大蔵四丁目	8,492	43	0	41	68	0	1,084	48
267	大蔵五丁目	12,566	134	183	515	68	0	1,411	45
268	大蔵六丁目	8,531	78	169	222	84	0	865	129
269	砧一丁目	14,804	1,019	93	644	116	220	458	0
270	砧二丁目	6,862	361	28	246	101	89	763	0
271	砧三丁目	11,732	840	43	712	152	223	155	0
272	砧四丁目	12,684	934	54	284	228	52	439	0
273	砧五丁目	8,477	382	99	400	46	194	78	82
274	砧六丁目	11,317	695	65	866	98	143	37	0
275	砧七丁目	7,893	357	275	347	43	60	592	19
276	砧八丁目	12,909	893	42	527	169	259	419	0
277	砧公園	5,838	0	0	0	17	0	0	0
	区全体	3,262,695	191,543	36,334	202,155	13,828	39,132	114,837	6,334

12. 町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
0	1,220	2.32	0.76	7.94	0.13	0.78	0.00	0.00	0.00	11.92	241
0	1,186	2.79	0.42	7.56	0.15	0.50	0.11	0.00	0.00	11.54	242
6	1,635	1.97	3.00	4.68	0.07	0.85	1.45	0.00	0.04	12.05	243
0	981	2.08	1.21	4.30	0.22	1.07	0.49	0.00	0.00	9.38	244
128	769	2.07	1.80	4.37	0.00	0.00	0.09	0.00	1.66	9.99	245
22	1,284	2.68	1.21	5.22	0.00	1.41	1.52	0.00	0.21	12.26	246
8	1,983	3.30	4.37	3.63	0.20	1.40	0.40	0.00	0.05	13.35	247
0	1,141	2.04	1.75	3.76	0.00	0.81	1.54	0.00	0.00	9.90	248
0	1,693	2.36	1.19	4.11	0.00	0.28	8.80	0.28	0.00	17.02	249
0	3,087	2.40	2.82	6.42	0.01	1.06	2.23	0.66	0.00	15.62	250
0	719	1.37	1.37	3.80	0.00	0.52	0.29	0.31	0.00	7.66	251
10	1,284	2.38	0.59	3.68	0.00	0.56	0.71	0.00	0.06	7.99	252
104	1,037	1.27	0.41	3.13	0.98	0.00	0.18	0.20	0.69	6.86	253
13	1,346	1.98	2.76	1.72	0.45	0.36	1.49	0.00	0.09	8.85	254
97	800	1.42	0.38	5.28	0.18	0.17	0.46	0.99	1.22	10.10	255
3	781	1.84	0.91	2.47	0.37	0.00	2.35	0.00	0.03	7.97	256
0	903	2.82	1.43	2.90	0.18	0.00	0.24	0.00	0.00	7.57	257
30	1,008	2.89	0.34	1.61	0.25	0.23	2.41	0.00	0.24	7.97	258
0	943	1.86	2.63	2.56	2.19	1.29	0.72	0.00	0.00	11.26	259
91	3,528	6.63	0.70	4.01	1.18	1.72	8.73	0.76	0.63	24.35	260
228	1,975	10.78	0.12	1.69	0.68	1.33	2.16	0.00	2.19	18.95	261
10	3,342	9.78	0.41	4.48	0.19	0.84	8.83	0.00	0.08	24.61	262
216	1,442	2.11	1.65	4.52	0.20	0.30	6.53	0.00	2.70	18.01	263
89	528	1.95	2.63	2.62	2.15	0.17	1.95	0.00	2.33	13.81	264
0	837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	2.91	0.00	11.63	265
37	1,321	0.51	0.00	0.48	0.80	0.00	12.76	0.57	0.44	15.55	266
146	2,502	1.07	1.45	4.10	0.54	0.00	11.23	0.36	1.16	19.91	267
103	1,650	0.91	1.99	2.60	0.98	0.00	10.14	1.51	1.20	19.34	268
9	2,558	6.89	0.63	4.35	0.78	1.49	3.09	0.00	0.06	17.28	269
0	1,587	5.26	0.41	3.58	1.47	1.29	11.12	0.00	0.00	23.13	270
44	2,170	7.16	0.37	6.07	1.30	1.90	1.32	0.00	0.38	18.49	271
4	1,995	7.37	0.43	2.24	1.80	0.41	3.46	0.00	0.03	15.73	272
0	1,281	4.51	1.17	4.72	0.54	2.28	0.92	0.97	0.00	15.11	273
0	1,904	6.14	0.57	7.65	0.86	1.26	0.33	0.00	0.00	16.82	274
3	1,696	4.53	3.49	4.40	0.54	0.75	7.49	0.24	0.04	21.49	275
0	2,309	6.92	0.33	4.08	1.31	2.01	3.24	0.00	0.00	17.88	276
0	17	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	277
9,522	613,684	5.87	1.11	6.20	0.42	1.20	3.52	0.19	0.29	18.81	

13. 土地利用別ブロック塀

土地利用分類	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
官公庁施設	11,195	867	177	139	0	14	75	912
教育文化施設A	82,026	7,117	1,323	999	168	73	483	9,151
教育文化施設B	3,639	319	135	39	0	0	47	117
教育文化施設C	29,982	2,975	2,038	1,839	411	857	183	2,660
厚生医療施設A	10,644	510	80	360	265	42	10	201
厚生医療施設B	16,441	580	85	105	0	14	85	810
供給処理施設A	6,473	464	579	258	0	0	397	798
供給処理施設B	2,545	78	0	0	0	0	64	0
事務所建物	54,852	1,717	1,107	1,628	56	61	534	1,194
専用商業施設A	44,927	477	206	518	9	51	89	396
専用商業施設B	981	20	79	60				44
住商併用建物	196,454	3,523	784	5,585	145	536	145	1,836
宿泊・遊興施設A	492	39	0	65	0	0	0	189
宿泊・遊興施設B	2,487	3	0	0	2	0	6	
スポーツ興業施設A	6,718	424	46	204	68	0	0	457
スポーツ興業施設B	206	19	0	0	0	0	0	0
専用独立住宅	1,451,882	130,231	14,573	136,178	10,915	33,746	4,075	54,365
集合住宅	760,876	35,929	7,140	41,219	1,387	2,415	1,673	24,603
専用工場・作業所	9,307	447	187	588	29	5	36	150
住宅併用工場作業所	14,873	181	125	564	33	72		120
倉庫運輸関係施設A	10,837	91	148	182	9	4	44	196
倉庫運輸関係施設B	11,642	100	345	355	17	9	19	348
農林漁業施設	2,505	88	19	19	0	0	0	98
屋外利用地、仮設建物	186,679	1,852	3,697	6,104	64	600	657	5,021
公園・運動場等	116,490	1,444	1,833	1,770	142	276	466	4,782
未利用地、用途改変中	83,541	1,296	871	2,405	58	350	167	2,760
鉄道・港湾等	26,856	28	32	93	0	0	69	730
畑	48,269	405	521	793	50	8	29	1,645
樹園地	4,126	100	0	11	0	0	44	147
水面・河川・水路	36,171	21	0	14	0	0	0	137
森林	6,018	68	137	38	0	0	0	270
原野	21,367	122	0	0	0	0	126	686
その他	1,193	6	68	21	0	0	0	12
合計	3,262,695	191,543	36,334	202,155	13,828	39,132	9,522	114,837

13. 土地利用別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)
90	2,273	7.74	1.58	1.24	0.00	0.13	0.67	8.14	0.80	20.30
145	19,460	8.68	1.61	1.22	0.21	0.09	0.59	11.16	0.18	23.72
0	658	8.76	3.70	1.08	0.00	0.00	1.30	3.22	0.00	18.07
94	11,058	9.92	6.80	6.13	1.37	2.86	0.61	8.87	0.31	36.88
0	1,468	4.79	0.75	3.39	2.49	0.40	0.09	1.89	0.00	13.79
78	1,757	3.53	0.52	0.64	0.00	0.08	0.51	4.93	0.47	10.69
0	2,496	7.17	8.94	3.99	0.00	0.00	6.13	12.33	0.00	38.56
0	142	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	5.58
0	6,297	3.13	2.02	2.97	0.10	0.11	0.97	2.18	0.00	11.48
0	1,746	1.06	0.46	1.15	0.02	0.11	0.20	0.88	0.00	3.89
0	202	2.04	8.02	6.12	0.00	0.00	0.00	4.43	0.00	20.60
0	12,554	1.79	0.40	2.84	0.07	0.27	0.07	0.93	0.00	6.39
0	293	7.83	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00	38.44	0.00	59.43
0	11	0.12	0.00	0.00	0.09	0.00	0.25	0.00	0.00	0.45
0	1,199	6.32	0.68	3.03	1.01	0.00	0.00	6.81	0.00	17.85
0	19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
332	384,414	8.97	1.00	9.38	0.75	2.32	0.28	3.74	0.02	26.48
687	115,053	4.72	0.94	5.42	0.18	0.32	0.22	3.23	0.09	15.12
0	1,442	4.81	2.01	6.32	0.31	0.05	0.38	1.61	0.00	15.49
0	1,095	1.22	0.84	3.79	0.22	0.48	0.00	0.80	0.00	7.36
0	675	0.84	1.37	1.68	0.08	0.04	0.41	1.81	0.00	6.23
121	1,314	0.86	2.96	3.05	0.15	0.08	0.16	2.99	1.04	11.28
0	225	3.53	0.77	0.74	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	8.97
488	18,484	0.99	1.98	3.27	0.03	0.32	0.35	2.69	0.26	9.90
544	11,257	1.24	1.57	1.52	0.12	0.24	0.40	4.11	0.47	9.66
666	8,573	1.55	1.04	2.88	0.07	0.42	0.20	3.30	0.80	10.26
73	1,025	0.10	0.12	0.35	0.00	0.00	0.26	2.72	0.27	3.82
187	3,639	0.84	1.08	1.64	0.10	0.02	0.06	3.41	0.39	7.54
62	363	2.43	0.00	0.26	0.00	0.00	1.06	3.55	1.50	8.79
0	172	0.06	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.47
134	647	1.14	2.27	0.64	0.00	0.00	0.00	4.48	2.23	10.76
2,633	3,567	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	3.21	12.32	16.69
0	108	0.50	5.73	1.76	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	9.03
6,334	613,684	5.87	1.11	6.20	0.42	1.20	0.29	3.52	0.19	18.81

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
池尻一丁目	1	24	2	11
池尻二丁目	4	23	6	15
池尻三丁目	2	54	8	16
池尻四丁目	1	110	13	9
三宿一丁目	4	37	12	12
三宿二丁目	1	12	9	27
太子堂一丁目	6	63	5	28
太子堂二丁目	7	233	42	108
太子堂三丁目	5	94	12	10
太子堂四丁目	2	30	2	7
太子堂五丁目	3	32	4	21
三軒茶屋一丁目	4	86	12	26
若林一丁目	12	311	29	299
若林二丁目	4	74	18	230
若林三丁目	5	117	10	37
若林四丁目	2	53	23	64
若林五丁目	3	58	13	46
三軒茶屋二丁目	4	53	21	47
世田谷一丁目	15	625	18	124
世田谷二丁目	10	159	11	62
世田谷三丁目	11	255	9	46
世田谷四丁目	14	475	8	74
桜一丁目	15	336	22	160
桜二丁目	7	392	13	152
桜三丁目	13	533	12	144
弦巻一丁目	0	0	8	19
弦巻二丁目	2	45	1	5
弦巻三丁目	0	0	3	48
弦巻四丁目	1	15	2	15
弦巻五丁目	1	10	0	0
代田一丁目	5	75	12	11
代田二丁目	3	45	5	7
代田三丁目	3	93	2	3
梅丘一丁目	1	4	1	3
梅丘二丁目	0	0	2	4
梅丘三丁目	1	18	2	12
豪徳寺一丁目	21	660	17	131
豪徳寺二丁目	6	63	5	43
宮坂一丁目	15	436	16	139
宮坂二丁目	16	262	12	89
宮坂三丁目	15	628	18	244
桜丘一丁目	7	167	14	194
桜丘二丁目	7	246	17	338
桜丘三丁目	6	91	33	326
桜丘四丁目	9	577	22	352
桜丘五丁目	9	580	18	223
経堂一丁目	9	186	11	120
経堂二丁目	5	184	28	507
経堂三丁目	2	60	20	223
経堂四丁目	3	54	26	438
経堂五丁目	4	172	20	180
代沢一丁目	9	100	34	77
代沢二丁目	4	96	5	20
代沢三丁目	4	93	9	26
代沢四丁目	7	53	42	147
代沢五丁目	3	18	4	19
代田四丁目	1	6	7	9
代田五丁目	1	8	0	0
代田六丁目	1	58	1	15
羽根木一丁目	4	52	10	39
羽根木二丁目	13	224	24	56
大原一丁目	16	254	17	20

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
大原二丁目	6	75	9	17
北沢一丁目	9	328	10	42
北沢二丁目	6	57	5	16
北沢三丁目	7	126	15	28
北沢四丁目	4	142	17	125
北沢五丁目	5	36	19	35
松原一丁目	4	71	32	88
松原二丁目	8	180	32	110
松原三丁目	6	81	28	118
松原四丁目	9	83	40	199
松原五丁目	4	67	15	80
松原六丁目	1	55	8	6
赤堤一丁目	6	179	23	107
赤堤二丁目	5	57	22	52
赤堤三丁目	0	0	12	29
赤堤四丁目	4	149	21	73
赤堤五丁目	6	110	23	93
桜上水一丁目	3	36	7	41
桜上水二丁目	1	60	15	68
桜上水三丁目	3	123	6	19
桜上水四丁目	2	44	5	19
桜上水五丁目	4	155	13	45
上北沢一丁目	8	269	20	93
上北沢二丁目	0	0	1	9
上北沢三丁目	4	127	20	69
上北沢四丁目	6	176	35	178
上北沢五丁目	6	126	73	285
下馬一丁目	3	68	25	37
下馬二丁目	4	94	12	27
下馬三丁目	0	0	0	0
下馬四丁目	0	0	3	15
下馬五丁目	4	126	5	36
下馬六丁目	5	122	7	20
野沢一丁目	1	7	16	82
野沢二丁目	5	80	13	32
野沢三丁目	2	13	5	171
野沢四丁目	3	19	7	25
上馬一丁目	5	32	9	15
上馬二丁目	3	64	12	38
上馬三丁目	2	38	5	27
上馬四丁目	2	34	16	78
上馬五丁目	13	166	23	196
駒沢一丁目	3	33	8	38
駒沢二丁目	3	126	8	29
東玉川一丁目	7	391	31	122
東玉川二丁目	1	20	41	149
奥沢一丁目	5	146	12	33
奥沢二丁目	4	126	22	81
奥沢三丁目	5	241	18	31
奥沢四丁目	1	60	18	66
奥沢五丁目	3	41	8	59
奥沢六丁目	4	33	12	66
奥沢七丁目	6	73	22	227
奥沢八丁目	3	146	6	22
玉川田園調布一丁目	2	19	4	52
玉川田園調布二丁目	5	54	7	39
玉堤一丁目	2	125	5	78
玉堤二丁目	0	0	0	0
等々力一丁目	2	11	3	5
等々力二丁目	6	243	7	19
等々力三丁目	5	126	6	6
等々力四丁目	2	70	4	0

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
等々力五丁目	4	155	4	13
等々力六丁目	2	37	7	15
等々力七丁目	2	46	2	5
等々力八丁目	1	28	2	0
尾山台一丁目	1	6	3	14
尾山台二丁目	0	0	4	12
尾山台三丁目	4	43	10	58
上野毛一丁目	3	128	1	3
上野毛二丁目	0	0	0	0
上野毛三丁目	0	0	0	0
上野毛四丁目	10	193	6	28
野毛一丁目	0	0	2	1
野毛二丁目	0	0	0	0
野毛三丁目	0	0	0	0
中町一丁目	5	96	4	19
中町二丁目	4	30	3	3
中町三丁目	6	60	5	11
中町四丁目	9	108	5	8
中町五丁目	3	21	11	23
玉川一丁目	1	20	1	2
玉川二丁目	1	23	3	6
玉川三丁目	3	334	1	2
玉川四丁目	3	42	2	17
瀬田一丁目	1	66	0	0
瀬田二丁目	1	5	1	1
瀬田三丁目	0	0	4	8
瀬田四丁目	1	18	1	0
瀬田五丁目	1	6	11	56
玉川台一丁目	0	0	3	25
玉川台二丁目	0	0	9	42
上用賀一丁目	2	20	0	0
上用賀二丁目	0	0	0	0
上用賀三丁目	1	40	2	10
上用賀四丁目	0	0	0	0
上用賀五丁目	1	13	0	0
上用賀六丁目	3	57	4	11
用賀一丁目	3	36	2	3
用賀二丁目	3	27	1	4
用賀三丁目	4	88	4	5
用賀四丁目	3	29	1	9
駒沢三丁目	1	75	9	33
駒沢四丁目	5	160	8	43
駒沢五丁目	4	48	13	75
駒沢公園	0	0	0	0
新町一丁目	0	0	8	20
新町二丁目	2	31	7	50
新町三丁目	3	41	3	23
桜新町一丁目	5	105	10	93
桜新町二丁目	0	0	2	8
深沢一丁目	8	113	14	41
深沢二丁目	3	121	7	15
深沢三丁目	2	11	20	162
深沢四丁目	7	749	9	18
深沢五丁目	7	150	25	94
深沢六丁目	6	66	10	17
深沢七丁目	7	94	16	63
深沢八丁目	4	25	5	24
成城一丁目	1	22	19	30
成城二丁目	6	139	10	21
成城三丁目	2	32	2	5
成城四丁目	4	86	10	24
成城五丁目	9	114	2	2

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
成城六丁目	5	92	4	155
成城七丁目	4	40	8	13
成城八丁目	4	63	2	9
成城九丁目	1	10	2	3
上祖師谷一丁目	3	56	6	11
上祖師谷二丁目	4	161	14	41
上祖師谷三丁目	4	81	16	67
上祖師谷四丁目	1	6	21	114
上祖師谷五丁目	2	30	5	11
上祖師谷六丁目	2	59	11	22
上祖師谷七丁目	0	0	4	13
祖師谷一丁目	3	36	31	57
祖師谷二丁目	2	37	7	6
祖師谷三丁目	2	10	37	111
祖師谷四丁目	5	36	27	142
祖師谷五丁目	4	43	34	145
祖師谷六丁目	2	18	52	113
千歳台一丁目	2	12	19	57
千歳台二丁目	3	22	46	105
船橋一丁目	5	87	8	40
船橋二丁目	2	33	1	1
船橋三丁目	1	14	1	2
船橋四丁目	0	0	8	50
船橋五丁目	5	127	9	20
船橋六丁目	5	178	6	11
船橋七丁目	0	0	2	6
八幡山一丁目	3	39	31	191
八幡山二丁目	3	43	37	240
八幡山三丁目	6	73	51	208
粕谷一丁目	1	13	4	14
粕谷二丁目	0	0	2	8
粕谷三丁目	2	18	7	52
粕谷四丁目	1	1	2	9
千歳台三丁目	0	0	8	31
千歳台四丁目	0	0	3	10
千歳台五丁目	2	15	22	57
千歳台六丁目	0	0	4	9
給田一丁目	2	37	14	69
給田二丁目	1	6	9	25
給田三丁目	1	8	17	79
給田四丁目	2	20	25	95
給田五丁目	1	13	11	38
北烏山一丁目	2	26	49	236
北烏山二丁目	0	0	4	16
北烏山三丁目	3	39	21	92
北烏山四丁目	2	27	15	72
北烏山五丁目	0	0	12	43
北烏山六丁目	1	16	27	106
北烏山七丁目	1	12	21	48
北烏山八丁目	0	0	14	65
北烏山九丁目	5	30	13	44
南烏山一丁目	3	15	11	54
南烏山二丁目	2	108	1	3
南烏山三丁目	0	0	11	54
南烏山四丁目	2	20	7	49
南烏山五丁目	4	56	5	8
南烏山六丁目	1	6	10	24
喜多見一丁目	2	34	15	84
喜多見二丁目	2	22	8	35
喜多見三丁目	1	5	13	126
喜多見四丁目	3	45	12	26
喜多見五丁目	3	15	11	101

14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
喜多見六丁目	1	5	16	42
喜多見七丁目	6	64	14	22
喜多見八丁目	1	7	9	14
喜多見九丁目	2	98	8	13
宇奈根一丁目	2	73	13	35
宇奈根二丁目	0	0	10	55
宇奈根三丁目	0	0	6	28
鎌田一丁目	0	0	1	1
鎌田二丁目	0	0	5	11
鎌田三丁目	0	0	2	80
鎌田四丁目	0	0	0	0
岡本一丁目	0	0	9	31
岡本二丁目	1	11	2	7
岡本三丁目	2	10	15	59
大蔵一丁目	1	6	6	11
大蔵二丁目	2	24	3	3
大蔵三丁目	0	0	0	0
大蔵四丁目	0	0	1	0
大蔵五丁目	0	0	8	7
大蔵六丁目	0	0	2	1
砧一丁目	2	39	23	50
砧二丁目	1	120	18	68
砧三丁目	2	45	45	83
砧四丁目	6	84	41	136
砧五丁目	2	18	18	36
砧六丁目	6	132	31	133
砧七丁目	1	5	11	20
砧八丁目	4	42	26	93
砧公園	0	0	0	0
区全体	964	22,484	3,307	15,902

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
01	官公庁施設	111001	区役所	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111002	税務署	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111003	巡査派出所(交番)	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111004	大使館	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111005	郵便局	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111006	警察署	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111007	消防署	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111008	法務局	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111010	その他の国・地方公共団体機関	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111011	清掃事務所、ごみ処分所、廃棄物処理所	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111012	水道局、浄水場	公	ー	1	公共施設
01	官公庁施設	111013	下水道事務所	公	ー	1	公共施設
03	教育文化施設B	112201	美術館	公	ー	1	公共施設
03	教育文化施設B	112202	博物館	公	ー	1	公共施設
03	教育文化施設B	112203	集会場(文化会館、公会堂、区民会館)	公	ー	1	公共施設
03	教育文化施設B	112204	図書館	公	ー	1	公共施設
04	教育文化施設C	112304	公民館、地区会館、区民センター	公	ー	1	公共施設
04	教育文化施設C	112305	児童館	公	ー	1	公共施設
04	教育文化施設C	112306	その他の教育文化施設	公	寺社・教会等	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113103	公園のトイレ	公	ー	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113105	公衆トイレ	公	ー	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113201	保育所(無認可含む)	公	ー	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113202	老人ホーム	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113203	身体障害者福祉ホーム	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113204	保健所	公	ー	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113205	その他の福祉関係施設	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113206	児童福祉センター	公	ー	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113207	高齢者福祉センター	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113208	障害者福祉センター	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113209	介護事業所(ヘルパー事業所)	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114104	給水場	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114105	変電施設	民	民間施設	11	事務所
08	供給処理施設B	114201	廃棄物処理場	民	ー	1	公共施設
08	供給処理施設B	114202	汚水処理場	民	民間施設	11	事務所
08	供給処理施設B	114203	火葬場	公	ー	1	公共施設
02	教育文化施設A	112101	幼稚園	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112102	小学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112103	中学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112104	高等学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112105	大学・短期大学	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112106	高等専門学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112107	専修学校	民	民間施設	2	学校
02	教育文化施設A	112108	各種学校	民	民間施設	2	学校
02	教育文化施設A	112109	小中学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112110	中高等学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112111	中高大学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112118	幼小学校	公	ー	2	学校
02	教育文化施設A	112119	幼小中高等学校	公	ー	2	学校
25	公園・運動場等	300001	都市公園	公	ー	3	公園
25	公園・運動場等	300002	公園	公	ー	3	公園
25	公園・運動場等	300003	公園緑地	公	ー	3	公園
25	公園・運動場等	300011	緑道	公	ー	3	公園
25	公園・運動場等	300012	古墳・遺跡	公	ー	3	公園
25	公園・運動場等	300014	公営運動場	公	ー	3	公園
27	道路	510001		公	ー	4	道路
27	道路	0		公	ー	4	道路
28	鉄道・港湾等	520001	鉄道	民	民間施設	5	鉄道
28	鉄道・港湾等	520002	軌道	民	民間施設	5	鉄道
28	鉄道・港湾等	520003	(新設)道路	民	民間施設	5	鉄道
33	水面・河川・水路	700002	河川	公	ー	6	河川・水面

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
33	水面・河川・水路	700005	遊水池	公	ー	6	河川・水面
33	水面・河川・水路	700006	防火水槽	公	ー	6	河川・水面
33	水面・河川・水路	700009	暗渠（水路）	公	ー	6	河川・水面
04	教育文化施設C	112301	神社	民	寺社・教会等	7	社寺
04	教育文化施設C	112302	寺院	民	寺社・教会等	7	社寺
04	教育文化施設C	112303	教会	民	寺社・教会等	7	社寺
18	集合住宅	132002	公社	公	ー	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132003	公団住宅	公	ー	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132010	都民住宅	公	ー	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132011	都営住宅	公	ー	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132012	区営住宅	公	ー	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132004	マンション	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132005	アパート	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132006	寄宿舎	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132007	寮	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132008	長屋	民	民間施設	9	集合住宅
17	専用独立住宅	131001	専用一戸建て住宅	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131002	住居+そろばん塾（各階別用途はEa13）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131003	住居+着付け教室（各階別用途はEa24）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131004	住居+進学塾（各階別用途はEa13）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131005	住居+華道教室（各階別用途はEa24）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131006	住居+医院（各階別用途はWa02）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131007	住居+診療所（各階別用途はWa02、Ea11）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131008	住居+犬猫病院（各階別用途はWa07）	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131009	住居+各種教室（各階別用途はEa24）	民	民間施設	10	戸建住宅
02	教育文化施設A	112112	自動車教習所	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112113	学習塾	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112116	（アイソトープ研究所）	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112120	予備校	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112121	英会話、外国語（各種学校以外）	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112122	スポーツ・健康教室（柔道、テニス、ヨガ等）	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112123	フィットネスクラブ（施設の提供と指導員）	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112124	その他（囲碁、料理、ダンス、PC、美術教室）	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113101	病院（20人以上の収容施設）	公	公共施設	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113102	診療所	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113106	歯科医院	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113107	その他医院（犬猫等）	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113108	訪問看護ステーション	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113109	はり・灸・マッサージ・柔道整復	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113110	その他（歯科技工所、〇〇バンク）	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113111	病院（19人以下の収容施設、眼科、耳鼻科、皮膚科なども）	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114101	都市ガス施設,高圧塔（建物と見なす時）	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114102	発電変電所	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114103	卸売市場	民	民間施設	11	事務所
08	供給処理施設B	114205	その他の処理施設	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121000	空事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121010	自動車修理工場の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121011	広告・デザイン事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121024	土木建設電気水道	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121025	食料品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121026	衣服その他繊維製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121027	家具装備品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121028	印刷製版製本業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121029	化学工業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121030	プラスチック製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121031	金属製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121032	一般機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121033	電気機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
09	事務所建物	121034	精密機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121035	電気業(東京電力),ガス業(東京ガス),熱供給業(at用賀:地域冷暖房)	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121036	情報サービス業,通信業(NTTなど),放送業(NHK、民間放送局),映像製作、新聞、出版事業,放送局,新聞社,計算センター,スタジオ	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121037	鉄道業,バス、タクシー,貨物運送業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121038	専門サービス(法律事務所、設計事務所、 会計事務所等)	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121040	非鉄工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121042	皮革工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121043	鉄鋼業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121045	石油製品加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121046	青写真工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121047	整備業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121048	飼料製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121049	紙加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121050	タバコ・飲料製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121051	木材加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121052	ディスプレ製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121053	ゴム製品の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121054	スクラップ業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121055	製麺業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121056	なめし皮製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121057	塗装業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121058	ガラス加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121059	漆器製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121061	製薬会社の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121062	検査業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121063	修理工事業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121068	銀行ATM	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121069	銀行,金融・保険・カード業,証券会社,保険会社	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121070	建物・土地売買・不動産屋	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121084	専門技術サービス	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121085	クリーニング業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121086	旅行代理店	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121088	業種不明の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121090	販売会社の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121091	一般サービス業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121099	分類不能(その他の事務所)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122100	空店舗	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122102	事務機器販売	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122105	野菜直売所	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122118	卸売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122119	百貨店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122120	総合スーパー(衣食住)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122121	生協	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122122	ディスカウント	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122123	呉服店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122124	寝具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122125	各種衣料品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122126	靴・履物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122127	かばん・袋物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122128	洋品雑貨・小間物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122129	食品スーパー	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122130	酒販売	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122131	精肉店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122132	鮮魚店	民	民間施設	11	事務所

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
10	専用商業施設A	122133	野菜・果物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122134	和菓子(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122135	洋菓子(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122136	パン(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122137	米穀店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122138	コンビニ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122139	牛乳店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122140	茶類販売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122141	惣菜店・食料品	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122142	豆腐店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122143	新車自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122144	中古車自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122145	自動車部品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122146	二輪自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122147	自転車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122148	家具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122149	建具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122150	畳店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122151	仏具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122152	家電店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122153	携帯電話店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122154	日用雑貨、金物、荒物	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122155	ドラッグストア	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122156	調剤薬局	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122157	化粧品小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122158	ガソリンスタンド	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122159	新刊書店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122160	古書店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122161	新聞取次ぎ店・販売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122162	文具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122163	メガネ屋・時計・宝石	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122164	タバコ屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122165	花屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122166	ペット・ペット用品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122167	リサイクルショップ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122168	その他の小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122169	印鑑・名詞・印刷受付店舗	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122170	建物・土地売買・不動産屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122171	一般食堂(大衆食堂、多種ファミレス・レストラン)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122172	日本料理店(天ぷら、うなぎ、とんかつ)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122173	西洋料理店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122174	中華料理店(ラーメン専門店除く)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122175	ラーメン店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122176	その他国籍料理店(西洋を除く)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122177	そば・うどん店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122178	すし店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122179	喫茶・カフェ店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122180	ファーストフード	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122181	その他の一般飲食店,ピザ屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122183	スナック(軽食)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122184	居酒屋、酒場、焼鳥、おでん屋、もつ焼、お好み屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122185	クリーニング取次所	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122186	理容店・理髪店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122187	美容院	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122188	エステ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122189	写真現像業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122190	レンタル業	民	民間施設	11	事務所

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
10	専用商業施設A	122191	その他のサービス(派遣業、看板屋、ビル清掃業など)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122192	結婚式場	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122193	専門サービス(撮影、他専門技術の提供)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122194	業務用品販売(専門的、特殊的)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122195	修理等対事業所サービス	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122198	不明	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122199	その他の店舗(備考欄に具体的に記入)	民	民間施設	11	事務所
11	専用商業施設B	122201	公衆浴場	民	民間施設	11	事務所
11	専用商業施設B	122202	サウナ	民	民間施設	11	事務所
12	住商併用建物	123001	住居併用店舗(マンション+店舗・事務所)	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124101	ホテル	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124102	旅館	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124103	カプセルホテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124201	バー、スナックバー	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124202	キャバレー	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124203	ナイトクラブ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124204	料亭	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124206	モーテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124207	ラブホテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124208	アダルトショップ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124209	パチンコ店	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124210	雀荘	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124211	ビリヤード	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124212	ゲームセンター	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124213	カラオケボックス	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124214	ダンスホール	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124215	宿泊施設付サウナ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124216	囲碁クラブ	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125101	ボーリング場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125102	スケート場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125103	水泳場(プール)	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125104	競輪・競馬	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125105	野球場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125106	体育館	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125107	バッティングセンター	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125108	柔・剣道場(施設)	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125109	プール等の施設	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125110	その他のスポーツ施設	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125111	柔道場、剣道場(体育館)	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125201	映画館	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125202	劇場	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125203	演芸場	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125204	観覧場	民	民間施設	11	事務所
19	専用工場・作業所	141009	クリーニング	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141010	自動車修理工場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141020	コインランドリー	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141024	(工務店)セメント製造,アスファルト精製,瓦、レンガ,生コン製造,木材、石材の引割.土木建設電気水道	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141025	食料品製造業,パン工房,肉の練り製品	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141026	衣服その他繊維製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141027	家具装備品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141028	パルプ製造,印刷・現像,印刷製版製本業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141029	化学工業,石鹸	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141030	プラスチック製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141031	金属製品製造業,金属溶解・加工,メッキ工場・塗装	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141032	一般機械器具製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141033	電気機械器具製造業	民	民間施設	12	工場

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
19	専用工場・作業所	141034	精密機械器具製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141039	輸出用機器製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141040	非鉄金属製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141042	皮革製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141043	鉄鋼業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141044	洗車業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141045	石油製品加工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141046	青写真製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141047	整備業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141048	飼料製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141050	タバコ・飲料製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141051	木材加工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141052	ディスプレイ製作業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141053	ゴム製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141054	スクラップ工場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141055	製麺業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141056	なめし皮工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141057	ガラス加工	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141058	漆器製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141062	検査場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141063	修理工事業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141088	内容不明の工場	民	民間施設	12	工場
20	住宅併用工場作業所	142001	住宅併用工場作業所（分類不能）	民	民間施設	12	工場
20	住宅併用工場作業所	142099	その他の工場・作業所	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143101	パーキングビル	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143102	バス、タクシー、ドラック車庫	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143103	車庫（屋根付駐車場）	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143104	自動車ターミナル	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143105	駐輪施設	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143106	建物内の駐車場	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143107	駅舎	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143108	立体駐車場	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143112	（その他の車庫）	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143113	パーキングビル,車庫（屋根付駐車場）,駐輪施設（営業目的・・不動産）	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143116	建物内の駐車場（営業目的・・不動産）	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143118	立体駐車場（営業目的・・不動産）	民	駐車場	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143201	倉庫業を営む倉庫,独立倉庫,資材置き場,配送所,流通センター,（貸し倉庫、ビル）（配送センター）	民	民間施設	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143202	物置	民	民間施設	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143203	ゴミ置場	民	民間施設	12	工場
23	農林漁業施設	150001	田（米）、水田農家	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150002	温室、ビニールハウス、家畜等飼育場,農機具倉庫,畑（野菜）、栽培農家、農産物販売所	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150005	農作物販売所	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150006	樹園地（果物）、栽培農家、農産物販売所	民	民間施設	13	農用地
29	田	611001	水田	民	農地等	13	農用地
29	田	611009	水田に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
30	畑	612001	畑	民	農地等	13	農用地
30	畑	612002	（高木の畑）3m以上	民	農地等	13	農用地
30	畑	612003	苗園	民	農地等	13	農用地
30	畑	612004	（その他の畑）	民	農地等	13	農用地
30	畑	612009	畑に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613001	果樹園	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613002	茶畑	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613009	果樹園に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
32	採草放牧地	620001	採草放牧地	民	農地等	13	農用地
36	その他	200001	自衛隊基地	公	ー	14	その他

15. 土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細CD	内　容	公民区分	民有敷地等区分	みどり用土地番号	みどり用土地利用
36	その他	200005	ゴミ捨て場	民	民間施設	14	その他
36	その他	200006	高圧塔	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210001	青空駐車場(集合住宅や商業施設に付随するもの)	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210002	住宅展示場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210003	中古車センター	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210004	資材置場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210005	ガラクタ置き場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210006	屋外利用地	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210007	仮設建物	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210008	工事用飯場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210009	(その他の仮設)	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210010	青空駐車場(下記以外のもの)	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210011	青空駐車場(営業目的・・不動産)	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300005	ゴルフ練習場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300006	テニスコート	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300007	馬場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300008	釣り堀	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300009	ゴルフ場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300010	墓地	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300013	民間運動場	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400001	区画整理中の宅地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400002	未利用地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400003	取り壊し跡地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400005	建築工事中	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400006	廃屋	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400007	道路用地	民	民間施設	14	その他
35	原野	800001	自然のままの土地	民	民間施設	14	その他
35	原野	800002	荒れ地	民	民間施設	14	その他
35	原野	800003	裸地	民	民間施設	14	その他
34	森林	900001	針葉樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900002	広葉樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900003	混合樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900004	竹林	民	民間施設	14	その他
34	森林	900010	その他の森林	民	民間施設	14	その他
37	不明	999999	用途不明	民	民間施設	14	その他