

平成 28 年度
世田谷区みどりの資源調査

報 告 書

平成 29 年 3 月

世 田 谷 区

目 次

みどりの資源調査編 みどり-1

生物の資源調査編 生物-1

みどりの資源調査編

みどりの資源調査編 目 次

第 1 章	調査の概要	みどり-1
1-1	調査の概要	みどり-2
1-2	調査結果の概要	みどり-7
第 2 章	世田谷のみどり	みどり-19
2-1	自然条件	みどり-20
2-2	社会条件	みどり-21
2-3	世田谷のみどり	みどり-24
第 3 章	みどり率調査・緑被調査	みどり-27
3-1	調査方法と結果概要	みどり-28
3-2	みどり率の状況	みどり-32
3-3	緑被状況	みどり-35
3-4	他区との比較	みどり-60
3-5	過去の調査結果との比較	みどり-61
第 4 章	樹林地(300m ² 以上)調査	みどり-85
4-1	調査方法と結果概要	みどり-86
4-2	樹林地の状況	みどり-88
4-3	過去の調査結果との比較	みどり-102
第 5 章	街路樹調査	みどり-107
5-1	調査方法と結果概要	みどり-108
5-2	街路樹の状況	みどり-109
第 6 章	接道部緑化調査	みどり-111
6-1	調査方法と結果概要	みどり-112
6-2	接道部緑化の状況	みどり-115
6-3	ブロック塀の状況	みどり-121

6-4	過去の調査結果との比較	みどり-125
第7章	壁面緑化調査	みどり-131
7-1	調査方法と結果概要	みどり-132
7-2	壁面緑化・緑のカーテンの状況	みどり-134
7-3	過去の調査結果との比較	みどり-142
第8章	斜面地（国分寺崖線）調査	みどり-146
8-1	調査方法と結果概要	みどり-147
8-2	斜面地の緑化状況	みどり-148
8-3	国分寺崖線保全整備地区の緑化状況	みどり-154
8-4	水と緑の風景軸の緑化状況	みどり-156
8-5	国分寺崖線景観基本軸の緑化状況	みどり-158
第9章	緑化指導効果の分析	みどり-170
9-1	調査方法と結果概要	みどり-171
9-2	風致地区のみどりの状況	みどり-172
9-3	緑地協定地区のみどりの状況	みどり-175
9-4	農地保全重点地区のみどりの状況	みどり-179
9-5	地区計画のみどりの状況	みどり-182
9-6	開発行為のみどりの状況	みどり-190
9-7	緑化地域制度導入による影響	みどり-193
9-8	みどりの計画書対象面積の変更による影響	みどり-194
9-9	道路整備による影響	みどり-195

資料編

第1章 調査の概要

- 1-1 調査の概要 みどり- 2
 - (1) 調査の目的
 - (2) 調査範囲
 - (3) 調査期間
 - (4) 調査項目・調査の流れ
 - (5) 調査方法等の推移
 - (6) 土地利用分類
- 1-2 調査結果の概要 みどり- 7
 - (1) 区全体のみどりの変化状況
 - (2) 地域別のみどりの変化状況
 - (3) みどり率調査・緑被調査
 - (4) 樹林地(300㎡以上)調査
 - (5) 街路樹調査
 - (6) 接道部緑化調査
 - (7) 壁面緑化調査
 - (8) 斜面地(国分寺崖線)調査
 - (9) 今後必要な対策の検討

第1章 調査の概要

1-1. 調査の概要

(1) 調査の目的

本調査は、世田谷区みどりの基本条例、同施行規則に基づき、おおむね5年ごとに行い、区のみどりの現況を多面的に把握し、みどり行政の検証と今後の施策の基礎資料にすることを目的として実施した。

(2) 調査範囲

調査範囲は世田谷区全域 5,804.90ha (58,049,000 m²) とする。

区内は5つの総合支所地域、61町、277丁目に区分されている。調査結果は必要に応じて地域、町丁目などの単位に集計を行った。

なお、平成23年度調査時の区全域面積は5,808.4haであったが、国土地理院が実施する測定方法が変更となり、平成26年面積調より電子国土基本図（地図情報）を用いて測定しており、区全域面積が異なっている。

(3) 調査期間

調査期間は、平成28年4月1日から平成29年3月15日までである。




図1-1 地域区分図

(4) 調査項目・調査の流れ

調査項目は表 1-1 のとおりとした。図 1-2 に調査の流れを示す。

表 1-1 調査項目

調査項目	調査基準	調査方法	調査内容
緑被調査	緑被最小抽出面積 1 m ²	航空写真判読	分布状況、面積
みどり率調査	緑被最小面積 1 m ²	航空写真判読	分布状況、面積
樹林地調査	緑被面積 300 m ² 以上の樹木被覆地	航空写真判読	分布状況、面積
街路樹調査	街路樹のうち高木	資料調査	分布状況、本数
接道部緑化調査	接道延長 1m以上の生垣、植込等の緑化	現地調査	位置、形態、延長
壁面緑化調査	緑化面積 5 m ² 以上 (緑のカーテンは面積に関係なく対象)	現地調査	位置、面積、樹種、形態、生育状況、支保材の有無
斜面地調査	国分寺崖線	航空写真判読	国分寺崖線の緑化状況
緑化指導効果分析	各種制度	航空写真判読	各種制度の緑化に関する効果分析




図 1-2 調査の流れ

(5) 調査方法等の推移

「みどりの現況調査」は昭和48年から行われており、平成28年調査は第10次調査となる。

緑被率調査においては昭和63年10月に東京都が緑被率標準調査マニュアルを策定し、平成元年調査では従来のメッシュ単位とした緑被集計と、マニュアルに準じた基本調査（区全域の樹木・樹林地、草地、農地の面積計測）と詳細調査（施策毎の行政効果を把握するため施設毎の緑被項目別面積の計測）を水準Ⅰ（最小単位1㎡：地上での大きさ1m×1m程度の緑被地）で行っている。その後は東京都緑被率標準調査マニュアル水準Ⅰに基づいた調査を行っている。平成5年・平成9年調査では緑被改変地の把握を主体とし、改変地面積の集計から緑被地全体面積の計測を行っている。また、東京都が平成12年に策定した「緑の東京計画」において緑被率に「水面」と「公園の緑で覆われていない部分」を加えた「みどり率」という新たなみどりづくりの指標を設定したことから、平成13年以降はみどり率の調査も行っている。

また、平成13年調査では目視によりオルソフォトの緑被判読を行い、地図データ上に手作業で緑被図形データを作成していたが、平成18年調査からは航空写真撮影をデジタルセンサーで行うことにより、写真撮影から緑被地抽出までをデジタル処理で行っているため、抽出が困難であった建物の影内の緑地や建物にはさまれた小規模な緑地の判読も可能となった。平成28年調査においても、デジタルセンサーによって平成18年、平成23年調査とほぼ同様のコースで航空写真撮影を行った。

調査内容の推移を表1-2に示す。

第1章 調査の概要

表 1-2 調査内容の推移

調査年度	写真種類	撮影縮尺	撮影年月日	緑被判読方法	調査項目
昭和48年	赤外カラー	約1/8,000	S48.10.2 ～9	測定単位 500mメッシュ 緑被区分(高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物)	土地利用状況調査 植生現況調査(土地利用別・町別) 斜面緑地調査(樹木・草地) 主要施設緑被率調査(樹木率・草地率) 樹木活力調査(独立樹抽出・活力度現地測定)
昭和56年	赤外カラー 天然色カラー	約1/10,000	S56.10.2 ～3	測定単位 250mメッシュ 緑被区分(高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物) 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読	土地利用状況調査 緑被調査 主要施設緑被率調査 透水地調査 斜面緑地調査 樹木活力調査 河川調査 400㎡以上の緑被地調査
昭和60年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	S60.9.2	測定単位 250mメッシュ 緑被区分(高木群・低木群 苗木・農作物・芝生雑草・ 裸地・構造物) 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読	土地利用状況調査 緑被調査、主要施設緑被率調査 透水地調査、斜面緑地調査 樹木活力調査、河川調査 400㎡(1,000㎡)以上の緑被地調査 緑被精密調査(対象地区の樹木、生垣の現地調査を 行い、図上表示し計測値との実態差を求める) 土壌環境調査、街路樹調査
平成元年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	H1.8.14 H1.8.22	測定単位 250mメッシュ 緑被区分(高木群・低木群・苗木 農作物・芝生雑草・裸地・構造物) 緑被区分毎の地表被覆占有率 5%括約で判読 東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 赤外空中写真を約1/2,500に拡大し透 明フィルムに緑被地を移写したものをス キャナーで計測する。	緑被集計(地表被覆別面積・樹木率・草地率) 緑被率の町丁目別、ブロック別) 主要施設緑被率調査、透水地調査 斜面緑地調査、樹木活力調査 400㎡(1,000㎡)以上の緑被地調査 緑被精密調査(調査対象地区の空中写真判読と現地調査に よる緑被地を図化し計測)調査対象5地区 基本調査(樹木・草地・農地) 詳細調査(公園内樹木・草地、道路内樹木・草地) 調査単位は町丁目
平成5年	赤外カラー 天然色カラー	1/10,000	H5.8.12	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 平成元年調査の航空写真を比較判 読により緑被変化地を1/2,500都市 計画図に図化し変化地面積を集計 緑被区分(樹木地・草地・農地・裸地 建物道路等)	緑被調査(町丁目別、土地利用別の改変地面積集計) 主要施設緑被率調査、透水地調査 樹林地調査(300㎡以上)、緑視率調査 樹木活力調査、斜面緑地調査 河川敷地土地利用調査 緑被精密調査(対象地区の緑被調査を現地調査補正)
平成9年	天然色カラー	1/10,000	H9.9.2	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 平成5年調査の航空写真を比較判 読により緑被変化地を1/2,500都市 計画図に図化し変化地面積を集計 緑被区分(樹木地・草地・農地・水面 裸地・建物道路等)	緑被調査(町丁目別、土地利用別の改変地面積集計) 主要施設緑地調査 樹林地調査(300㎡以上)、斜面緑地調査 河川敷地土地利用調査 道路・接道部緑化状況調査(緑視率) 人工地盤緑化状況調査 みどりに関する意識調査
平成13年	オルソフォト		H13.9.24	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分(樹木地・草地・農地・裸地 屋上緑地・屋上緑化可能地・水面) 1/2,500に拡大し区分別に判読 判読困難な場合は1/500に拡大し 判読最小寸法1m	緑被調査(ネット街区・町丁目支所全域・土地利用状況) 樹林地調査(300㎡以上)、斜面地調査 改変状況調査、公共施設緑化調査 民間施設緑化調査、街路樹等道路緑化調査 公園緑地調査
平成18年	カラーデジタル オルソフォト 赤外 オルソフォト		H18.8.18	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分(樹木地・草地・農地・裸地 屋上緑地・水面) 赤外カラーオルソ画像の画像処理に より緑被を自動抽出 目視判読によりノイズ除去、緑被 区分	緑被調査(ネット街区・町丁目支所全域・土地利用状況) みどり率調査、樹林地調査(300㎡以上) 斜面地調査、改変状況調査 公共施設緑化調査、民間施設緑化調査 街路樹等道路緑化調査、公園緑地調査 公園緑地調査
平成23年	カラーデジタル オルソフォト 赤外 オルソフォト		H23.6.22	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分(樹木地・草地・農地・裸地 屋上緑地・水面) 赤外カラーオルソ画像の画像処理に より緑被を自動抽出 目視判読によりノイズ除去、緑被 区分	緑被調査(町丁目支所全域・土地利用・公共公益施設 公園緑地・用途地域・駐車場) みどり率調査、樹林地調査(300㎡以上) 樹木調査(街路樹調査)、接道部緑化調査 壁面緑化調査、斜面地調査 緑化指導効果調査、改変状況調査
平成28年	カラーデジタル オルソフォト 赤外 オルソフォト		H28.7.30 H28.9.1	東京都緑被率標準調査マニュアル 水準Ⅰ 緑被区分(樹木地・草地・農地・裸地 屋上緑地・水面) 赤外カラーオルソ画像の画像処理に より緑被を自動抽出 目視判読によりノイズ除去、緑被 区分	緑被調査(町丁目支所全域・土地利用・公共公益施設 公園緑地・用途地域・駐車場) みどり率調査、樹林地調査(300㎡以上) 街路樹調査、接道部緑化調査 壁面緑化調査、斜面地調査 緑化指導効果調査、改変状況調査

(6) 土地利用分類

本調査の集計単位の土地利用分類は、世田谷区土地利用現況データにおける「世田谷区用途詳細分類」および「東京都土地利用分類」を用いて、公共用地と民有地の区分、みどりの資源調査用の分類を作成し各種集計を行うこととした(表1-3)。

表1-3 東京都土地利用分類とみどり集計用分類

東京都土地利用区分		該当する建物の種類	みどり資源調査の土地利用	
公共用地	官公庁施設	官公署及び出先機関、警察署及び派出所、消防署等	公共施設	公共用地
	教育文化施設A	国立、都立、区立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校	学校	公共用地
	教育文化施設A	私立幼稚園、学校	学校	民有地
	教育文化施設A	専門学校	事務所	民有地
	教育文化施設B	博物館、図書館、公会堂、町内会館等	公共施設	公共用地
	教育文化施設C	公民館、児童館、その他教育文化施設	公共施設	公共用地
	教育文化施設C	寺社、教会等	社寺	民有地
	厚生医療施設A	病院(20人以上の収容施設)	公共施設	公共用地
	厚生医療施設A	病院(19人以下の収容施設)、診療所、歯科医院等	事務所	民有地
	厚生医療施設B	保育園、児童福祉施設	公共施設	公共用地
	厚生医療施設B	高齢者施設、障害者施設	事務所	民有地
	供給処理施設A	電力供給施設、都市ガス供給施設等	事務所	民有地
	供給処理施設B	火葬場	公共施設	公共用地
	供給処理施設B	廃棄物処理場	事務所	民有地
商業用地	事務所建物	事務所、営業店舗等	事務所	民有地
	専用商業施設A	デパート、スーパーマーケット、小売店舗、飲食店等	事務所	民有地
	専用商業施設B	公衆浴場、サウナ	事務所	民有地
	住商併用建物	住居併用店舗・事務所	事務所	民有地
	宿泊・遊興施設A	ホテル、旅館等	事務所	民有地
	宿泊・遊興施設B	バー、カラオケボックス、ゲームセンター等	事務所	民有地
	スポーツ興業施設A	体育館、競技場等	事務所	民有地
	スポーツ興業施設B	劇場、演芸場、映画館等	事務所	民有地
用住宅	専用独立住宅	専用戸建住宅	戸建住宅	民有地
	集合住宅	公団・公社・公営住宅	公的集合住宅	公共用地
	集合住宅	アパート、マンション	集合住宅	民有地
工業用地	専用工場・作業所	工場、作業所等の専用工場	工場	民有地
	住宅併用工場作業所	住居併用工場、作業所等	工場	民有地
	倉庫運輸関係施設A	自動車車庫、バスターミナル等	工場	民有地
	倉庫運輸関係施設B	倉庫、配送所等	工場	民有地
農林漁業施設		温室、畜舎、その他農林漁業施設	農用地	民有地
屋外利用地、仮設建物		材料置場、屋外駐車場等	その他	民有地
公園	公園・運動場等	都市公園、公園緑地	公園	公共用地
	公園・運動場等	ゴルフ練習場、テニスコート、墓地、民間運動場	その他	民有地
未利用地、用途改変中		区画整理中の土地、建築工事中、道路用地等	その他	民有地
道路		街路、歩行者用道路、団地内通路等	道路	公共用地
鉄道・港湾等		鉄道、軌道等	鉄道	民有地
農地	畑	野菜など草本性作物を栽培する畑	農用地	民有地
	樹園地	果樹園、茶など木本性作物を栽培する畑	農用地	民有地
水面・河川・水路		河川、運河、遊水池等	河川・水面	公共用地
森林		樹林、竹林等	その他	民有地
原野		野草地など小灌木類の生育する自然のままの土地、荒地、裸地	その他	民有地
その他	その他	自衛隊基地	その他	公共用地
	その他	ごみ捨て場、高圧等	その他	民有地
不明		用途不明	その他	民有地

1-2. 調査結果の概要

各調査結果をもとに（１）に区全体のみどりの変化状況、（２）に地域別のみどりの変化状況を示し、（３）～（８）に各調査結果概要を示す。

（１）区全体のみどりの変化状況

①みどり率・緑被率・自然面率・公園率の推移（第３章）

今回（平成 28 年度）の調査では、みどり率が 25.18%、緑被率が 23.56%、自然面率が 26.85%であった。調査を開始した昭和 48 年から平成 13 年までは減少傾向が続いていた。調査方法、調査精度が変わった平成 18 年調査からは、平成 23 年調査では各項目ともに減少したが、平成 28 年調査では増加に転じた。公園率は、調査を開始した昭和 56 年より着実に増加している。




図 1-3 緑被率・自然面率・みどり率・公園率の推移

【注 1】平成 18 年調査からは従来のアナログ写真判読からデジタル写真判読に変わったことで、調査精度が向上し、これまで抽出が困難であった建物に挟まれた小規模な緑地や建物の影内の緑地の判読が可能となった。

第1章 調査の概要

平成 23 年調査と平成 28 年調査の比較では、みどり率 0.58 ポイントの増加、緑被率 0.67 ポイントの増加であった。

緑被変化のうち増加したのは、樹木、草地、屋上緑地で、樹木地の 43.72ha（+ 0.76 ポイント）の増加が大きい。減少したのは、農地で 8.66ha（－0.15 ポイント）であった（表 1-4）。

緑被が 38.17ha 増加したのは、樹木の生長や新たに植えられた樹木等による緑被の増加分 325.61ha が、樹林地（300 m²以上）や農地等のまとまった緑被の減少分 287.45ha を上回ったため、全体としては緑被率の増加という結果となった（図 1-4）。

表 1-4 みどり面・緑被の推移状況

			平成23年調査		平成28年調査		平成28年－平成23年	
			面積(ha)	割合	面積(ha)	割合	面積(ha)	ポイント差
みどり面	緑被	樹木地	967.76	16.66%	1,011.48	17.42%	43.72	0.76
		草地	230.44	3.97%	230.46	3.97%	0.02	0.00
		農地	113.07	1.95%	104.41	1.80%	－8.66	－0.15
		屋上緑地	18.08	0.31%	21.17	0.36%	3.09	0.05
		緑被計(緑被率)	1,329.35	22.89%	1,367.52	23.56%	38.17	0.67
	水面		28.11	0.48%	23.28	0.40%	－4.82	－0.08
	公園内の裸地・構造物		71.36	1.23%	70.73	1.22%	－0.63	－0.01
	みどり面計(みどり率)		1,428.82	24.60%	1,461.54	25.18%	32.72	0.58
その他			4,379.58	75.40%	4,343.36	74.82%	－36.22	－0.58
世田谷区全域面積(ha)			5,808.40		5,804.90		－3.50	

②みどりの変化要因の分析（第3章・第4章）

緑被の増加要因

i) 樹木の生長（既存樹の生長）

樹木面積の増加要因の一つとして、樹木が生長することで樹冠面積が拡大し樹木面積が増えたと考えられる。そこで平成23年調査と平成28年調査の樹木図形データ（樹木ポリゴン）より、樹木面積が100㎡以上増加した箇所をサンプルとして抽出し、目視確認によって新規に増えたものと樹木の生長によるものに区分を行った。その結果を表1-5、生長による増加箇所を図1-4に示す。

ある程度増加面積の大きい変化箇所では、約8割が樹木の生長によるものであった。

表1-5 樹木面積の増加箇所(サンプル)の内訳

区分	箇所数	面積(ha)	面積比
生長	659	10.75	78%
新規	150	3.05	22%
合計	809	13.80	—




図1-4 街路樹の生長事例(野沢二丁目、三丁目)

ii) 樹木の増加（新たな植栽）

樹木面積の増加要因として、新たな植栽等による新規に整備された樹木がある。公園の新設や建築計画においては、新たな緑地や植栽地が整備されるため樹木面積も増加する。新たな樹木地の増加は、面積規模の小さい戸建住宅の建築計画においても起こっており、これは樹木ポリゴン数の変化からも確認されている（P62、表 3-23 参照）。




図 1-5 新たな植栽地の整備事例（北烏山一丁目）

緑被の減少要因**i) 敷地の細分化による樹林地・樹木の減少**

戸建住宅の敷地面積 150 m²未満の敷地数は、平成 23 年調査と比較して約 6,800 箇所増加し、150 m²以上の敷地数は減少しており、敷地の細分化が進んでいることが分かる。敷地規模が大きいほど緑化可能な面積は大きいですが、敷地の細分化が進むことで各敷地の緑化可能な面積は小さくなる。緑被面積においても、敷地の細分化が進むことで減少することとなる。図 1-6 に敷地細分化に伴う緑被面積の減少事例を示す。平成 23 年は屋敷林のある一つの住宅地であったが、屋敷林が伐採されて複数の戸建住宅が建てられたことで、緑被面積は減少した。




図 1-6 敷地細分化に伴う緑被減少事例(上祖師谷三丁目)

ii) まとまった樹林地 (300 m²以上) の減少

300 m²以上の樹林地は、4,102 箇所、423.07ha (区面積の約 7%、区緑被の約 31%、樹木地の約 42%) であるが、平成 23 年調査より 147 箇所、46.04ha 減少した。減少した樹林地面積の約 95%が地域制緑地以外の民有地の樹林地であった。

※地域制緑地：法や条例等により、区域や樹木等（特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、保存樹林地等）を指定し、利用を規制することで良好な自然環境の保全を図る緑地等

iii) 宅地化による農地の減少

宅地化により、農地の減少が続いている。農地は敷地全体が緑被のため、1箇所当たりの減少面積が大きい。図1-7に宅地化による農地の減少事例を示す。




図1-7 宅地化による農地減少事例(赤堤三丁目)

③土地利用別の緑被の増減（第3章）

区全体の緑被面積の増加（平成23年調査比、38.17ha増）の中で、増加面積が大きかった土地利用は、集合住宅18.30ha、道路11.57ha、公園・運動場等9.68ha、教育文化施設A（学校）5.86ha、厚生医療施設B（保育園、福祉施設）3.40haで、減少面積が大きかった土地利用は、農地9.94ha、未利用地・用途改変中5.83haであった。

i) 集合住宅

集合住宅は敷地面積も46.65ha増加しており、集合住宅への土地利用転換に合わせて緑地整備が行われたことで、緑被面積も増加している。

ii) 道路

道路の緑被のほとんどが樹木（街路樹）であり、樹木の生長に伴う樹冠面積の拡大により緑被面積が増加した（Pみどり-9 図1-4参照）。

iii) 公園・運動場等

公園・運動場等は公園の新設（二子玉川公園、喜多見農業公園等）、拡張（つりがね池公園、都立祖師谷公園等）により敷地面積が増加しており、緑被面積も増加であった。

iv) 教育文化施設A（学校）

教育文化施設A（学校）の敷地面積は減少しているが、校庭の芝生化や建替に伴う屋上緑地の整備等により、緑被率は平成23年調査より2.55ポイント増加しており、緑被面積も増加であった。

v) 厚生医療施設B（保育園、福祉施設）

厚生医療施設B（保育園、福祉施設）は敷地面積が12.06ha増加しており、緑被率も1.97ポイント増加したことから、土地利用転換に合わせて緑地整備が行われたことで、緑被面積は増加した。

vi) 農地

農地は土地利用現況調査においても10.55ha減少しているが、緑被調査の農地も9.94ha減少であった。前項で示したとおり、農地の宅地化が減少の要因である。

vii) 未利用地・用途改変中

未利用地・用途改変中は敷地面積が15.91ha増加しているが、緑被面積は5.83haの減少であった。一時的な土地利用であり、空中写真撮影時に建築中のものが多いことから緑被面積は減少であった。

(2) 地域別のみどりの変化状況（第3章・第4章・第6章・第7章）

① 世田谷地域

平成23年調査との比較では、みどり面は7.93ha、みどり率0.70ポイントの増加、緑被面積は8.65ha、緑被率は0.76ポイントの増加であった。樹林地は76箇所、8.45haの減少、接道部緑化は12,149mの増加、壁面緑化は70箇所の減少であった。

■集合住宅の緑被の増加

緑被率は5地域中で最も低いが、緑被率の増加は2番目に高かった。緑被変化では樹木、草地、屋上緑地が増加している。草地の増加分には、建築物の建て替えて一時的に雑草が生育し、草地となっている箇所も含まれている。

世田谷地域では戸建住宅面積は減少しているが、集合住宅の面積は増加している。合わせて集合住宅の樹木面積も増加しており、集合住宅建設によって緑地整備が行われていることが分かる。また、3,000㎡以上の宅地の増加と接道延長の減少から、土地の集約化が行われていると思われるが、100㎡未満の宅地も増えており、敷地の細分化も進んでいることが分かる。世田谷地域は木造住宅密集地域を有しているため、不燃化事業が推進されている。

② 北沢地域

平成 23 年調査との比較では、みどり面は 3.20ha、みどり率 0.29 ポイントの増加、緑被面積は 2.55ha、緑被率は 0.22 ポイントの増加であった。樹林地は 41 箇所、9.04ha の減少、接道部緑化は 7,694m の増加、壁面緑化は 9 箇所の増加であった。

■緑被の変化が少ない地域

緑被率の増加量が 5 地域中で最も少なかった。住宅団地、病院、学校の建替に伴う樹木面積の減少はあったが、その他には規模の大きい開発事業が少なかったため、緑被の変化も少なく増加量も低かったと考えられる。小田急線の地下化が行われ草地と裸地が増加したが、大規模なものではない。

北沢地域においても集合住宅の敷地面積は増加しているが、250 m²未満の宅地数も増加しており、敷地面積の小さい集合住宅の増加が考えられる。敷地規模の小さい集合住宅は賃貸型の集合住宅が多いため、緑地の維持管理が難しい場合が多い。また、北沢地域は公園等のオープンスペースが少なく、細街路も多い。

③ 玉川地域

平成 23 年調査との比較では、みどり面は 14.02ha、みどり率 0.86 ポイントの増加、緑被面積は 14.55ha、緑被率 0.90 ポイントの増加であった。樹林地は 56 箇所、18.41ha の減少、接道部緑化は 3,801m の増加、壁面緑化は 251 箇所の増加であった。

■二子玉川駅周辺の開発事業による緑被の増加

玉川地域のみどり率、緑被率の増加は 5 地域中最も高い。二子玉川公園の新設、玉川一丁目の大規模集合住宅の建設に伴う緑地整備によって、樹木、草地、屋上緑地が増加しており、特に屋上緑地の増加は 5 地域中最も多い。接道部緑化率は 5 地域中 2 番目に高いが、植込＋高木の緑化延長の増加が大きく、質の高い緑化が増えていることが分かる。

しかし、300 m²以上の樹林地の減少面積は、5 地域中最も多くなっている。消失した樹林地の多くが住宅地の樹林地であり、250 m²未満の面積規模の小さい宅地が増加していることから、敷地の細分化による樹林地の減少と考えられる。

樹林地面積は減少したが樹木面積全体では増加している主な要因は、面積の小さい樹木が生長や新規植栽によって増えたことによる。

④ 砧地域

平成23年調査との比較では、みどり面は2.69ha、みどり率0.30ポイントの増加、緑被面積は6.72ha、緑被率0.59ポイントの増加であった。樹林地は20箇所増加、6.86haの減少、接道部緑化は24,305mの増加、壁面緑化は45箇所の増加であった。

■農地の減少

砧地域では樹木率は1.04ポイントの増加で5地域中最も高いが、農地の減少が0.45ポイントで5地域中最も高く、そのためみどり率、緑被率の増加量は特に高い状況ではない。300㎡以上の樹林地では箇所数は増えているが面積は減少していることから、樹林地等のまとまりの分断によって小規模なものが増えていることが分かる。接道部緑化では生垣延長は減少しているが、植込延長の増加が大きく、接道部緑化率は5地域中最も高くなっている。また、砧地域の崖線内の緑被面積も減少であった。

砧地域には、国分寺崖線、大規模公園等が位置しみどりの多い地域となっている。しかし、農地の減少が大きく、宅地化が進んでいることが分かる。砧地域内には「農の風景育成地区」が指定されており、農地、屋敷林、社寺林等によって世田谷の原風景が残されている地域である。市街地の農地は宅地化すべきものから、市街地内に残る貴重な緑地として、保全すべきものと位置づけが変わってきている。

⑤ 烏山地域

平成23年調査との比較では、みどり面は4.88ha、みどり率0.65ポイントの増加、緑被面積は5.70ha、緑被率0.76ポイントの増加であった。樹林地は6箇所増加、3.31haの減少、接道部緑化は17,867mの増加、壁面緑化は22箇所の減少であった。

■敷地の細分化が進む地域

烏山地域は緑被率の増加は、世田谷地域と同様に0.76ポイントで5地域中2番目に高い。特に樹木の増加が大きく1.04ポイントの増加であった。また農地率が3.53%と5地域中最も高く、農地の減少は比較的少なかった。300㎡以上の樹林面積も減少しているが、減少量は5地域中で最も少ない。また、壁面緑化の箇所数、緑化面積ともに5地域中で最も少なくなっている。

烏山地域は「土地区画整理事業を施行すべき区域」があり、面積規模の大きい敷地が多かったが、細分化を伴う住宅地への転換が多くなっている。平成23年調査と平成28年調査の比較では、100㎡未満の宅地が約10,000増加しており、専用住宅の平均敷地面積の小型化がさらに進んでいることが分かる。しかし、細分化された土地での小規模な樹木の生長や新たな増加によって、樹木地面積全体では増加している。接道部緑化においても生垣延長は減少しているが、植込・植樹

帯は約 11 km増加しており、ある程度のみどりが確保されていると思われる。

(3) みどり率調査・緑被調査（第3章）

- みどり面積 1,461.54ha・みどり率 25.18%、緑被面積 1,367.52ha・緑被率 23.56%であった。
- 平成 23 年調査からみどり面積は 32.72ha、みどり率は 0.58 ポイント増加し、緑被面積は 38.17ha、緑被率 0.67 ポイント増加した。
- みどり率、緑被率ともに区西部の砧地域、烏山地域、玉川地域が高く、区東部の世田谷地域、北沢地域が低い。
- 土地利用別の緑被率では公共用地の緑被率が高く、区全体面積の約 3 割を占める戸建住宅の緑被率は 20.52%であった。
- 敷地規模別緑被率は戸建住宅、民間集合住宅では敷地規模が大きくなるほど、緑被率は高くなっている。
- 緑被のうち竹林と農地は減少であったが、樹木、草地、屋上緑地は増加であった。

(4) 樹林地（300㎡以上）調査（第4章）

- 樹林地のうち約 57%の 239.00ha が公共公益施設内の樹林地、または法や条例で保護指定された樹林地であった。
- 平成 23 年調査から 147 箇所、46.04ha が減少しており、減少した樹林地の多くが民有地にあるものであった。
- 樹林地の減少では、樹林地そのものがなくなったものと、樹林地内の一部の樹木が伐採されたことで、樹木のまとまりが小さくなったものがある。
- 樹林地面積の減少が大きい土地利用は戸建住宅で、屋敷林を有する敷地規模の戸建住宅において、敷地細分化を伴う建築計画によって樹林の消失が進んでいると考えられる。

(5) 街路樹調査（第5章）

- 区全体の街路樹は 25,252 本であった。
- 区道には 18,952 本があり、最も多い樹種はハナミズキであった。

(6) 接道部緑化調査（第6章）

- 区全体の接道部緑化率は約 40%で、植込・植樹帯の割合が高い。
- 平成 23 年調査との比較では接道部緑化全体で 65.82 km、接道部緑化率 2.07 ポイントの増加であった。
- 質の高い緑化とはいえない塀上の緑化延長や塀の延長は減少している一方で、質の高い植込＋高木の延長の増加が最も多いことから、接道部緑化の整備が進んでいると考えられる。

(7) 壁面緑化調査 (第7章)

- 区全体の壁面緑化は1,177箇所、緑化面積2.58haであった。
- 壁面緑化の多い地域は玉川地域で464箇所、緑化面積0.29haであった。
- 壁面緑化については、平成23年調査からは213箇所、緑化面積0.33haの増加であった。
- 区全体の緑のカーテンは2,715箇所、緑化面積1.07haであった。
- 緑のカーテン多い地域は玉川地域で626箇所、緑化面積0.32haであった。
- 緑のカーテンについては、平成23年調査からは592箇所、緑化面積0.52haの減少であった。

(8) 斜面地 (国分寺崖線) 調査 (第8章)

- 斜面地全体の緑被率は40.29%で区全体緑被率より高い。
- 斜面地内の公有地は約3割で緑被率は49.95%、民有地は約7割で緑被率は36.66%であった。
- 斜面地全体の緑被面積は平成23年調査より0.21ha増加しているが、民有地の緑被面積は0.87ha減少している。

(9) 今後必要な対策の検討

① 世田谷区の緑化施策

世田谷区では「みどりとみずの環境共生都市・世田谷」の実現を目指し、区政 100 周年を迎える 2032 年に「みどり率」を 33%とする長期目標「世田谷みどり 33」を掲げ、緑地の保全と緑化を進めている。

平成 23 年調査ではみどり率が 0.96 ポイント減少し、宅地化等によるみどりの減少が確認された。しかし、平成 22 年 10 月に導入した「緑化地域制度」による緑化の義務化の成果や、平成 26 年 4 月から「みどりの計画書制度」の対象面積を 150 m² に引き下げるなど、実効力を伴う緑化施策の実施によって、平成 28 年調査ではみどり率は 0.58 ポイント増加し、25.18%となった。引き続き、施策の検証をしながら、緑地の保全と緑化を進めていく必要がある。

■民間活力を活かした緑化の推進

世田谷区内における開発圧力は引き続き高く、住宅用地を中心とした宅地化が進んでおり、農地や屋敷林等のまとまった緑被は減少している。一方で、細分化された敷地の樹木が生長することで、緑被率は上がっており、今後も緑化地域制度及びみどりの計画書制度を活用して、敷地規模に適合した緑化を推進することが重要になっている。比較的面積規模の大きい住宅の建築計画では、既存樹木を活用するなど緑化環境が充実したものもあり、みどりの豊かさが不動産価値を高める場合もある。「世田谷みどり 33」のさらなる普及・啓発によって、緑化意欲の高い開発事業を呼びこむなど、民間活力を活かした緑化の推進を図る必要がある。

■民有地緑地の維持管理

建築計画に伴って整備された緑地の多くが民有地であるため、樹木の生長による緑被率の増大を期待するためには、緑地の所有者の維持管理意識を高める必要がある。新規開発では緑地協定の締結を進めていくことで、緑地の維持管理の担保性が高まる。戸建住宅等では、剪定講習会の開催や道具の貸し出し等のソフト対策を進めることで、維持管理意欲を高める工夫が必要となる。

■まとまった民有地緑地の維持保全

樹林地や農地等のまとまった緑地の保全については、特別緑地保全地区、保存樹林地制度などの他、(一財)世田谷トラストまちづくりが、市民緑地制度・小さな森制度を活用して緑地保全対策を進めている。民有地の緑地は所有者意向の反映は避けられないが、地域の貴重なみどり資源であることを所有者にアピールし、地域で守り育てる機運が高まることで、緑地の位置づけも変わるものと考えられる。今後、民有地のままで緑地を維持保全する制度の活用を、一層進めていく必要がある。

第2章 世田谷のみどり

2-1 自然条件	・ ・ ・ ・ ・	みどり-20
(1) 位置・面積		
(2) 地形・地質		
2-2 社会条件	・ ・ ・ ・ ・	みどり-21
(1) 人口		
(2) 土地利用		
2-3 世田谷のみどり	・ ・ ・ ・ ・	みどり-24
(1) みどりとみずの基本計画		
(2) 公園・緑地		
(3) 農地		
(4) みず		

第2章 世田谷のみどり

2-1. 自然条件

(1) 位置・面積

世田谷区は東京 23 区中の西南端に位置する(図 2-1)。

東は目黒区・渋谷区、北は杉並区・三鷹市、西は調布市・狛江市、南は大田区と多摩川をはさみ神奈川県川崎市に接している。

区域の形は、東西約 9 km、南北約 8 km のほぼ平行四辺形である。

面積は 58.049k m²で、23 区で最も小さい台東区の約 6 倍にあたる。



図 2-1 世田谷区の位置

(2) 地形・地質

世田谷区の地形は、台地と低地から成っている。南西部は野川・多摩川に沿って続く高さ 10～20m の急な崖(国分寺崖線)がある。この崖を境に北東側は台地(洪積層)、南西側は低地(沖積層)である。

武蔵野台地の一部である台地部は、標高 30～50m で、多くの河川によって樹枝状に浸食され、丘や谷の起伏ができています。低地部は標高 10～25m で、台地部とおよそ 20m の高度差のある平坦地となっている(図 2-2)。




図 2-2 等高線図

2-2. 社会条件

(1) 人口

住民基本台帳によると、平成28年4月1日現在の総人口887,994人、総世帯数464,939世帯、人口密度1km²あたり15,297人である(表2-1)。東京23区の中では、人口、世帯数ともに第1位である。

世田谷区は都心に近く、交通の便のよい良好な住宅地として、大正の初めから急激な勢いで市街化が進み人口が増加してきたが、昭和62年をピークに減少傾向にあった。しかし、平成8年からは再び増加傾向に転じており、将来人口推計では平成50年には900,446人となる見込みである(図2-3)。

年代別人口をみると0～14歳の年少人口の割合は11.9%、15～64歳の生産年齢人口は67.7%、65歳以上の老年人口は20.4%である(図2-4)。過去20年間では、年少人口の割合はほぼ横ばい、生産年齢人口は減少傾向、老年人口は増加傾向にある。


表2-1 人口・世帯数(住民基本台帳による)

(単位:人)

平成28年4月1日

地 域	世帯数	人 口			面 積 (Km ²)	人口密度 (1Km ² あたり)
		総数	男	女		
区内全域	464,939	887,994	422,316	465,678	58.049	15,297
世田谷地域	135,484	243,988	115,639	128,349	12.324	19,798
北沢地域	85,561	148,815	71,234	77,581	8.652	17,200
玉川地域	108,571	219,491	102,814	116,677	15.809	13,884
砧地域	74,721	159,662	76,932	82,730	13.549	11,784
烏山地域	60,602	116,038	55,697	60,341	7.715	15,041

出典:せたがや統計情報館



	平成25年	平成30年	平成35年	平成40年	平成45年	平成50年
総人口	860,749	877,587	889,899	895,922	898,535	900,446
外国人人口	14,827	16,204	16,567	16,887	17,175	17,437
日本人人口	845,922	861,383	873,332	879,035	881,360	883,009

図2-3 世田谷区の将来人口住(総人口、外国人を含む)

出典:世田谷区将来人口の推計(平成26年2月)

平成28年4月1日




図2-4 年齢・男女別人口

出典: せたがや統計情報館

(2) 土地利用

平成28年度土地利用現況調査では商業用地、住宅用地などの宅地面積は世田谷区全体の面積（5,804.9ha）の66.7%、3,870.0haである。また、未利用地、河川などの非宅地面積は全面積の33.3%の1,932.2haである。

宅地面積では、住宅用地が最も大きく2,898.8ha（宅地の74.9%、区全体の面積に対しては49.9%）、次いで公共用地の554.9ha（宅地の14.3%）となっている。さらに住宅用地の内訳を見ると、独立住宅用地が1,720.1ha（全体の面積の29.6%、宅地の44.4%を占める）、集合住宅用地1,178.7ha（宅地の30.5%、区全体の面積に対しては20.3%）となっている。

非宅地では、道路がもっとも大きく1,004.3ha（区全体面積の17.3%）、次いで公園・運動場の333.6ha（区全体面積の5.7%）となっている（図2-5）。




図2-5 土地利用の構成

2-3. 世田谷のみどり

(1) みどりとみずの基本計画

世田谷区では、平成11年に都市緑地法に基づく「世田谷区みどりの基本計画」を策定し、平成20年には、平成20年度～平成29年度を計画年次とする「世田谷区みどりとみずの基本計画」を策定した。この計画は、みどりを守り・増やす施策や公園緑地の整備方針を定め、4つの基本方針に基づき「みどりとみずの環境共生都市・世田谷」の実現をめざすものである。

基本方針1 世田谷らしいみどりとみずの保全

基本方針2 地域の水循環の回復と水環境の再生

基本方針3 地域にあったみどりとみずの創出

基本方針4 みどりとみずのある暮らしの応援

また、長期目標として、区制100周年を迎える2032年に「みどり率」を33%とする「世田谷みどり33」を据えている。「みどりとみずの基本計画」の最終年度である平成29年には「みどり率」を27.5%に向上させることを目標とし、基本計画にあわせて策定した「世田谷区みどりとみずの行動計画」に則して、区民や事業者と役割分担を図りながら、協働して世田谷のみどりとみずの保全・創出を推進している。

(2) 公園・緑地

平成28年4月1日現在、世田谷区の一人当たりの公園面積は、2.98㎡（表2-2）（公園合計面積264.72ha、面積率4.56%）であり、23区平均である5.87㎡/人（東京都公園調書（平成28年4月1日））よりも低い。公園緑地は、みどりとみずの拠点となるもので、世田谷区立公園条例において、一人あたり公園面積は6㎡を目指している。

表2-2 都市公園等箇所数・面積

種別	箇所数	面積 (㎡)	区民1人当たり 面積(㎡)
区立都市公園	410	1,592,934.77	1.79
区立身近な広場(条例別表)	125	133,339.69	0.15
小計	535	1,726,274.46	1.94
都立都市公園	4	920,915.55	1.04
合計	539	2,647,190.01	2.98

※平成28年4月1日現在人口887,994人(住民基本台帳)

出典:世田谷区都市公園等調書(2016年(平成28年)4月1日現在)

(3) 農地

世田谷区の農地は、環状八号線の西側の烏山地域から玉川地域にかけて多く分布している。1,000～3,000 m²未満の小規模な農地が広く散在している一方で、烏山地域および砧地域には5,000 m²以上の農地が比較的多く分布している（図2-6）。

本区のほぼ全域が市街化区域であることから、農地は生産緑地地区と宅地化農地に区分され、平成27年の経営農地面積94.02haのうち、生産緑地地区が91.08ha、宅地化農地が2.94haとなっている。これら生産緑地地区面積と宅地化農地面積の推移を見ると、生産緑地地区も宅地化農地も減少が続いている（図2-7）。




図2-6 農地の規模別面積の推移

出典:世田谷の土地利用 2011 より作成




図2-7 生産緑地地区面積と宅地化農地面積の推移

出典:平成27年農家基本調査集計表

(4) みず

区内には約 100 箇所の湧水が存在し、そのうち等々力溪谷・等々力不動尊、烏山弁天池、岡本静嘉堂の 3 箇所は東京の名湧水 57 選に選定されるなど、都内有数の湧水環境に恵まれている。

河川では、多摩川や野川をはじめとするいくつもの中小河川を有する。河川延長では都内では 8 番目であり、谷沢川など区内に水源を持つ河川もある。地形から多くの川や沢があることが分かる（図 2-8）。

主な河川として、多摩川・仙川・野川・烏山川・北沢川・蛇崩川・九品仏川・谷沢川・呑川・丸子川などがある。これらの河川は、かつてはかんがい用水として利用されていたが、宅地化が進むにつれて農地が減少したため、大部分は下水道幹線として暗きょ化され、地上部は緑道となっている。




図 2-8 世田谷区内の河川と主な水路と湧水

出典：世田谷区水辺の再生計画（平成 20 年 7 月）

第3章 みどり率調査・緑被調査

3-1	調査方法と結果概要	・・・みどり-28
	(1)調査方法	
	(2)結果概要	
3-2	みどり率の状況	・・・みどり-32
3-3	緑被状況	・・・みどり-35
	(1)世田谷区の緑被状況	
	(2)公民別の緑被状況	
	(3)土地利用状況区分別の緑被状況	
	(4)公共公益施設の緑被状況	
	(5)公園緑地等の緑被状況	
	(6)敷地規模別の緑被状況	
	(7)駐車場の緑被状況	
	(8)市街化区域と市街化調整区域の緑被状況	
3-4	他区との比較	・・・みどり-60
3-5	過去の調査結果との比較	・・・みどり-61
	(1)みどり率の推移	
	(2)5 地域別のみどり率の推移	
	(3)町丁目別のみどり率の推移	
	(4)緑被の推移	
	(5)5 地域別の緑被の推移	
	(6)町丁目別の緑被の推移	
	(7)土地利用別の緑被の推移	
	(8)都市公園等の推移	

第3章 みどり率調査・緑被調査

世田谷区では、区制 100 周年を迎える 2032 年に「みどり率」33%を達成することを長期目標とし、まずは平成 18 年調査時に 25.56%であった「みどり率」を平成 29 年に 27.5%に向上させることを目標としている。本調査ではみどりの分布状況を把握するため、分析を行った。

- A. 土地の公民別割合 … 持続性のあるみどりの割合を把握
B. 土地の利用区分 … 土地利用区分別、敷地規模別の緑被状況

緑被、自然面、みどり率の定義は次のとおりとする。

緑被：樹林や草などの緑に覆われた部分および農地

緑被率：ある区域における緑被の占める面積割合

自然面：緑被に水面と裸地を加えた面積

みどり率：緑被に水面と公園内の緑被・水面以外の面積を加えたものの面積割合（東京都では緑地の保全と緑化推進のための指標としている。）




図 3 - 1 緑被・みどり面・自然面の関係

3-1 . 調査方法と結果概要

(1) 調査方法

航空写真撮影

GPS/IMU 装置を搭載した航空カメラ（DMC）を用いて航空写真撮影を行った。撮影諸元は表 3-1 のとおりとした。

表 3 - 1 撮影諸元

項 目	摘 要
撮 影 範 囲	世田谷区全域 (58.049k m ²)
撮 影 時 期	平成 28 年 7 月 30 日、平成 28 年 9 月 1 日
撮 影 縮 尺	1/13,300
撮 影 高 度	約 1,620m
撮 影 コース	東西 16 コース
撮 影 重複度	オーバーラップ(60%)、サイドラップ(60%)
デジタル計測機器	デジタル航空カメラ (DMC)
取得画像データ	R G B (カラー)/N I R (近赤外線)を同時取得 (同範囲・同角度で撮影)
地 上 解像度	10 c m
地上検証点設置	5 点




図3-2 航空写真撮影状況図

デジタルオルソ作成

取得画像データを基に、カラーデジタルオルソデータ及び赤外カラーオルソデータを作成し、都市計画図の図郭を基本としてモザイク画像を作成した。

緑被の抽出・区分

赤外カラーオルソ画像の近赤外バンド及び可視光赤バンドを用いて植生指標を算出し、緑被の自動抽出を行った。抽出規模は 1 m²（東京都緑被率標準調査マニュアルにおける水準）とした。

その結果をカラーデジタルオルソデータと重ね合わせて、目視判読により樹木・竹林・草地・屋上緑地・農地・水面・裸地の7項目に区分を行った（表3-2）。

表3-2 自然面区分

区分		定義
樹木地	樹木	樹木・樹林に覆われた部分で、地上に投影された面積とする。
	竹林	竹類に覆われた部分とする。
草地		公園、道路、施設の敷地等にある草地とする。
屋上緑地		構造物上に植栽された樹木・草地とする。 人工地盤上の緑被については屋上緑地とする。
農地		生産緑地、その他の農地（ハウスおよび宅地敷地に含まれる耕作地も含む）。 敷地単位の抽出とするが、農地内の農作物ではない樹木は樹木地とする。
裸地		学校等のグラウンド、公園内の裸地、河川沿いの未舗装道路、舗装されていない駐車場など、土に覆われた敷地。
水面		河川、池などの水面とする。 恒常的に水が溜まっている池（噴水も含む）。 学校、公園のプールは含まない。

なお、緑被データ項目の重なり箇所の判読優先順位は、「樹木地＞農地＞草地＞裸地」「樹木地＞水面」「樹木地＞屋上緑地」とした（図3-3）。




図3-3 緑被データ作成基準

集計・考察

区分をもとに、緑被・みどり率の観点から、それぞれ集計・考察を行った。

(2) 結果概要

● 区全体

- みどり面面積 1,461.54ha、みどり率 25.18%
- 緑被面積 1,367.52ha、緑被率 23.56%
- 自然面面積 1,558.56ha、自然面率 26.85%
- 平成 23 年調査比較 みどり面面積 32.72ha みどり率 0.58 ポイントの増加
- 平成 23 年調査比較 緑被面積 38.17ha 緑被率 0.67 ポイントの増加

■ 増加の主な要因は樹木の生長

みどり率は平成 23 年調査から 0.58 ポイント増加し 25.18%となった。また、緑被率は 0.67 ポイント増加し 23.56%となった。樹木 45.12ha、草地 0.02ha、屋上緑地 3.09ha の増加で、農地 8.66ha、竹林 1.40ha の減少であった。平成 28 年調査の樹木地の増加は住宅用地を中心に小規模な樹木地が増えていること、ある程度まとまった樹木地では、樹木の生長によって面積が増加していることが確認できた。

■ 宅地の細分化を伴うまとまった樹木地・農地の減少

農地は減少傾向が続いており、減少箇所の多くが宅地化によるものである。樹木地面積は増加であったが、宅地化や建替等によって消失した樹木地も多い。平成 28 年度土地利用現況調査結果では、敷地面積 150 m²未満のものが約 7,000 増加しており、そのほとんどが戸建住宅であった。平成 23 年調査からの 5 年間ににおいても敷地の細分化が進んでいることが分かる。調査結果では樹木地面積は増加であったが、細分化する敷地に対しての適正な緑化の誘導は、今後も引き続き課題であるといえる。

■ 公共用地の緑被面積割合の増加

公民別の緑被状況では、公共用地と民有地の緑被面積は公共用地 36.8%で民有地が 63.2%であり、平成 23 年調査と比較すると公共用地の緑被面積の割合が 1.4 ポイント上昇した。学校、公園、道路等の敷地面積が大きい公共施設の緑被面積が増加しており、特に道路は、戸建住宅、集合住宅に次いで面積が大きいことから、道路の緑被率の増加は公共用地緑被地の面積割合の増加の要因のひとつとなっている。

● 5 地域別

- みどり率・緑被率の高い地域：砧地域、烏山地域、玉川地域
- みどり率・緑被率の低い地域：世田谷地域、北沢地域

■ 玉川地域では大規模開発事業でみどり面・緑被が増加

平成 28 年調査においても、区東部ではみどりが少なく西部が多いという結果であった。

地域別のみどり率・緑被率の変化で玉川地域の増加が最も多い。増加の主な要因は、二子玉川駅周辺の大規模開発事業に伴う二子玉川公園の新設や集合住宅の緑地整備によるものである。近年の大規模開発事業では緑被面積が増加するだけでなく、新たな公園が整備されるなど緑化空間の質の向上も期待できる。また、増加の割合が最も低いのは北沢地域であった。北沢地域では、面積規模の比較的大きい宅地以外の敷地の変化が他地域と比較すると少なく、新たな開発事業が少なかったと思われる。そのため緑被変化も少なく、面積の増減幅も低かったと考えられる。

3-2. みどり率の状況

区全体のみどり率を表3-3、地域別のみどり率を表3-4、町丁目別のみどり率ランク図を図3-4、みどり面分布図を図3-5に示す。

- 区全体みどり率：25.18%
- 砧地域 34.05%、玉川地域 27.32%、烏山地域 26.45%、世田谷地域 17.38%、北沢地域 17.35%

表3-3 区全体のみどり率

区分			面積(ha)	割合
みどり面	樹木地	樹木	1,004.32	17.30%
		竹林	7.16	0.12%
		樹木地計	1,011.48	17.42%
	草地		230.46	3.97%
	農地		104.41	1.80%
	屋上緑地		21.17	0.36%
	水面		23.28	0.40%
	公園内の裸地		21.03	0.36%
	公園内の構造物面		49.70	0.86%
	みどり面計(みどり率)		1,461.54	25.18%
公園以外の裸地			146.72	2.53%
公園以外の構造物面(道路・建築物等)			4,196.64	72.29%
世田谷区全域面積(ha)			5,804.90	

面積、割合は小数第3位を四捨五入

表3-4 地域別みどり率

上段：面積(ha) 下段：割合(%)

地域	敷地面積(ha)	みどり面				みどり面合計 みどり率
		緑被合計	水面	公園内裸地	公園内 構造物面	
世田谷地域	1,232.4	203.60	0.17	3.59	6.77	214.13
		16.52%	0.01%	0.29%	0.55%	17.38%
北沢地域	865.2	144.25	0.01	2.97	2.87	150.09
		16.67%	0.00%	0.34%	0.33%	17.35%
玉川地域	1,580.9	394.78	10.03	6.23	20.93	431.97
		24.97%	0.63%	0.39%	1.32%	27.32%
砧地域	1,354.9	427.03	11.83	5.71	16.75	461.32
		31.52%	0.87%	0.42%	1.24%	34.05%
烏山地域	771.5	197.86	1.25	2.54	2.38	204.03
		25.65%	0.16%	0.33%	0.31%	26.45%
世田谷区全体	5,804.9	1,367.52	23.28	21.03	49.70	1,461.54
		23.56%	0.40%	0.36%	0.86%	25.18%

面積、割合は小数第3位を四捨五入





図3-4 町丁目別みどり率ランク図



凡 例

- 樹木地
- 草地
- 竹林
- 屋上緑地
- 農地
- 水面
- 公園

0 375 750 1,500 2,250 3,000
メートル

図 3 - 5 みどり面分布図

3-3. 緑被状況

(1) 世田谷区の緑被状況

区全体の緑被状況

区全体の緑被・自然面の状況を表3-5、図3-6、図3-7、図3-8に示す。参考として地域別の緑被・自然面状況を表3-6に示す。

- ・ 緑被面積 1,367.52ha、緑被率 23.56%
- ・ 樹木地 1,011.48ha、樹木地率 17.42% (緑被全体の約7割)
- ・ 草地 230.46ha、草地率 3.97%
- ・ 農地 104.41ha、農地率 1.80%
- ・ 屋上緑地 21.17ha、屋上緑地率 0.36%
- ・ 自然面面積 1,558.56ha、自然面率 26.85%

表3-5 区全体の緑被・自然面状況

区分				面積(ha)		区全体面積に対する割合		緑被に占める割合	
緑被	樹木地	樹木	1,004.32	1,011.48	17.30%	17.42%	73.44%	73.96%	
		竹林	7.16		0.12%		0.52%		
	草地		230.46		3.97%		16.85%		
	農地		104.41		1.80%		7.63%		
	屋上緑地		21.17		0.36%		1.55%		
	緑被計(緑被率)		1,367.52		23.56%		100.00%		
	自然面	水面		23.28		0.40%			
裸地		167.75		2.89%					
自然面計(自然面率)		1,558.56		26.85%					
道路・建築物等				4,246.34		73.15%			
世田谷区全体面積(ha)				5,804.90					




図3-6 緑被・自然面等の構成割合

表3-6 地域別の緑被・みどり面・自然面状況

上段:緑被等の面積(ha)

下段:緑被等の面積がそれぞれの地域面積に占める割合(%)


地域	敷地面積 (ha)	緑 被					緑被合計 緑被率
		樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	
世田谷地域	1,232.4	172.84	0.76	20.98	5.46	3.56	203.60
		14.02%	0.06%	1.70%	0.44%	0.29%	16.52%
北沢地域	865.2	122.81	0.48	14.52	4.67	1.76	144.25
		14.19%	0.06%	1.68%	0.54%	0.20%	16.67%
玉川地域	1,580.9	286.11	1.58	73.25	26.83	7.01	394.78
		18.10%	0.10%	4.63%	1.70%	0.44%	24.97%
砧地域	1,354.9	282.56	2.63	95.35	40.21	6.27	427.03
		20.86%	0.19%	7.04%	2.97%	0.46%	31.52%
烏山地域	771.5	140.00	1.70	26.36	27.24	2.56	197.86
		18.15%	0.22%	3.42%	3.53%	0.33%	25.65%
世田谷区全体	5,804.9	1,004.32	7.16	230.46	104.41	21.17	1,367.52
		17.30%	0.12%	3.97%	1.80%	0.36%	23.56%

上段:自然面等の面積(ha)

下段:自然面等の面積が各地域面積に占める割合(%)

地域	敷地面積 (ha)	自然面			自然面合計 自然面率
		緑被合計	水面	裸地	
世田谷地域	1,232.4	203.60	0.17	31.22	235.00
		16.52%	0.02%	3.61%	19.07%
北沢地域	865.2	144.25	0.01	20.44	164.69
		16.67%	0.00%	1.29%	19.04%
玉川地域	1,580.9	394.78	10.03	40.26	445.07
		24.97%	0.74%	2.97%	28.15%
砧地域	1,354.9	427.03	11.83	52.10	490.96
		31.52%	1.53%	6.75%	36.24%
烏山地域	771.5	197.86	1.25	23.73	222.84
		25.65%	0.02%	0.41%	28.88%
世田谷区全体	5,804.9	1,367.52	23.28	167.75	1,558.56
		23.56%	0.40%	2.89%	26.85%

面積、割合は小数第3位を四捨五入



凡 例

- 樹木地
- 草地
- 竹林
- 屋上緑地
- 農地

0 375 750 1,500 2,250 3,000
メートル

図 3 - 7 緑被分布図




図3-8 自然面分布図

② 地域別の緑被状況

地域別の緑被状況を表 3-7、図 3-9 に示す。

- 緑被率順位

- ① 砧地域 (31.52%) ② 烏山地域 (25.65%) ③ 玉川地域 (24.97%)
- ④ 北沢地域 (16.67%) ⑤ 世田谷地域 (16.52%)

【世田谷地域】

緑被率は 16.52% で 5 地域中最も低い。草地と農地の分布が少ないため、緑被に占める樹木の割合が非常に高くなっている。まとまりのある緑被は区立世田谷公園、学校や住宅団地の施設緑地、社寺林等で拠点となる規模の大きいみどりは少ない。

【北沢地域】

緑被率は 16.67% と 5 地域中 2 番目に低い。世田谷地域と同様に草地と農地の割合は低く、樹木の割合が高い。主な緑被は区立羽根木公園、社寺林等であり、規模の大きい緑被が少ない地域である。

【玉川地域】

緑被率は 24.97% で区平均緑被率よりはやや上回る。国分寺崖線、多摩川河川敷、等々力溪谷のみどりが带状に分布する他、都立駒沢オリンピック公園、JRA 馬事公苑等が主な緑被である。二子玉川駅周辺の開発に伴い規模の大きい屋上緑地が整備されている。屋上緑地率は 0.44% で 5 地域中 2 番目に高くなっている。

【砧地域】

緑被率は 5 地域中最も高く 31.52% である。区を代表するみどりの拠点である国分寺崖線、多摩川河川敷、都立砧公園、区立大蔵運動公園等の大規模公園、みどりの豊かな住宅地である成城、大規模住宅団地等の多くのみどりを有している。鉄道敷の上部利用による、きたみふれあい広場等の大規模な屋上緑地が整備されており、屋上緑地面積も大きく、屋上緑地率は 5 地域中最も高い 0.46% である。

【烏山地域】

緑被率は 5 地域中 2 番目に高く 25.65% である。都立蘆花恒春園、都立祖師谷公園等の都市公園、都立松沢病院、企業グラウンド、大規模住宅団地等が主な緑被である。また、農地率が 3.53% と最も高い地域である。

表 3-7 地域別の緑被状況

上段:緑被等の面積(ha)

下段:緑被等の面積がそれぞれの地域面積に占める割合(%)

地域	敷地面積 (ha)	緑 被					緑被合計 緑被率
		樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	
世田谷地域	1,232.4	172.84	0.76	20.98	5.46	3.56	203.60
		14.02%	0.06%	1.70%	0.44%	0.29%	16.52%
北沢地域	865.2	122.81	0.48	14.52	4.67	1.76	144.25
		14.19%	0.06%	1.68%	0.54%	0.20%	16.67%
玉川地域	1,580.9	286.11	1.58	73.25	26.83	7.01	394.78
		18.10%	0.10%	4.63%	1.70%	0.44%	24.97%
砧地域	1,354.9	282.56	2.63	95.35	40.21	6.27	427.03
		20.86%	0.19%	7.04%	2.97%	0.46%	31.52%
烏山地域	771.5	140.00	1.70	26.36	27.24	2.56	197.86
		18.15%	0.22%	3.42%	3.53%	0.33%	25.65%
世田谷区全体	5,804.9	1,004.32	7.16	230.46	104.41	21.17	1,367.52
		17.30%	0.12%	3.97%	1.80%	0.36%	23.56%

※面積、割合は小数第3位を四捨五入




図 3-9 地域別の緑被の構成割合

③ 町丁目別の緑被状況

町丁目別の緑被率ランク図を図 3-10 に示す。

- 緑被率 30%以上の町丁目：53 町丁目
- 緑被率 20%以上 30%未満の町丁目：82 町丁目
- 緑被率 15%以上 20%未満の町丁目：72 町丁目
- 緑被率 10%以上 15%未満の町丁目：64 町丁目
- 緑被率 10%未満の町丁目：6 町丁目




図 3-10 町丁目別の緑被率ランク図

(2) 公民別の緑被状況

東京都土地利用現況調査の土地利用分類を元に公共・民間の区分およびみどりの資源調査用の土地利用区分を行った。分類の内容を表3-8に示す。

なお、土地利用別緑被集計においては平成28年度世田谷区土地利用現況調査で作成した敷地データを用いている。

表3-8 土地利用分類

東京都土地利用区分		該当する建物の種類	みどり資源調査の土地利用	
公共用地	官公庁施設	官公署及び出先機関、警察署及び派出所、消防署等	公共施設	公共用地
	教育文化施設A	国立、都立、区立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校	学校	公共用地
	教育文化施設A	私立幼稚園、学校	学校	民有地
	教育文化施設A	専門学校	事務所	民有地
	教育文化施設B	博物館、図書館、公会堂、町内会館等	公共施設	公共用地
	教育文化施設C	公民館、児童館、その他教育文化施設	公共施設	公共用地
	教育文化施設C	寺社、教会等	社寺	民有地
	厚生医療施設A	病院(20人以上の収容施設)	公共施設	公共用地
	厚生医療施設A	病院(19人以下の収容施設)、診療所、歯科医院等	事務所	民有地
	厚生医療施設B	保育園、児童福祉施設	公共施設	公共用地
	厚生医療施設B	高齢者施設、障害者施設	事務所	民有地
	供給処理施設A	電力供給施設、都市ガス供給施設等	事務所	民有地
	供給処理施設B	火葬場	公共施設	公共用地
	供給処理施設B	廃棄物処理場	事務所	民有地
商業用地	事務所建物	事務所、営業店舗等	事務所	民有地
	専用商業施設A	デパート、スーパーマーケット、小売店舗、飲食店等	事務所	民有地
	専用商業施設B	公衆浴場、サウナ	事務所	民有地
	住商併用建物	住居併用店舗・事務所	事務所	民有地
	宿泊・遊興施設A	ホテル、旅館等	事務所	民有地
	宿泊・遊興施設B	バー、カラオケボックス、ゲームセンター等	事務所	民有地
	スポーツ興業施設A	体育館、競技場等	事務所	民有地
	スポーツ興業施設B	劇場、演芸場、映画館等	事務所	民有地
用住宅地	専用独立住宅	専用户建住宅	戸建住宅	民有地
	集合住宅	公団・公社・公営住宅	公的集合住宅	公共用地
	集合住宅	アパート、マンション	集合住宅	民有地
工業用地	専用工場・作業所	工場、作業所等の専用工場	工場	民有地
	住宅併用工場作業所	住居併用工場、作業所等	工場	民有地
	倉庫運輸関係施設A	自動車車庫、バスターミナル等	工場	民有地
	倉庫運輸関係施設B	倉庫、配送所等	工場	民有地
農林漁業施設		温室、畜舎、その他農林漁業施設	農用地	民有地
屋外利用地、仮設建物		材料置場、屋外駐車場等	その他	民有地
公園	公園・運動場等	都市公園、公園緑地	公園	公共用地
	公園・運動場等	ゴルフ練習場、テニスコート、墓地、民間運動場	その他	民有地
未利用地、用途改変中		区画整理中の土地、建築工事中、道路用地等	その他	民有地
道路		街路、歩行者用道路、団地内通路等	道路	公共用地
鉄道・港湾等		鉄道、軌道等	鉄道	民有地
農地	畑	野菜など草本性作物を栽培する畑	農用地	民有地
	樹園地	果樹園、茶など木本性作物を栽培する畑	農用地	民有地
水面・河川・水路		河川、運河、遊水池等	河川・水面	公共用地
森林		樹林、竹林等	その他	民有地
原野		野草地など小灌木類の生育する自然のままの土地、荒地、裸地	その他	民有地
その他	その他	自衛隊基地	その他	公共用地
	その他	ごみ捨て場、高圧等	その他	民有地
不明		用途不明	その他	民有地

区全体の公共用地と民有地の緑被状況（公民別の緑被状況）を表 3-9、面積割合を図 3-11、それぞれに分布する緑被面積の割合を図 3-12 に示す。

- 公共用地面積：約 1,820ha（31.4％） 民有地面積：約 3,985ha（68.6％）
- 公共用地緑被面積：約 503ha（36.8％） 緑被率：27.65％
- 民有地緑被面積：約 864ha（63.2％） 緑被率：21.69％


土地利用現況データにおける「世田谷区用途詳細分類」を用いて公共用地と民有地に区分を行った（表 3-8 参照）。

公共用地と民有地の面積割合はおおよそ 3:7 であるが、緑被面積の公民割合ではやや公共用地の緑被面積割合が大きくなる。公共用地にはみどりの拠点と位置付けられる公園緑地等の大規模な緑被が含まれるため、一般的に都市部では公共用地の緑被面積割合が敷地面積割合よりも高くなる傾向にある。しかし、世田谷区においてはその割合がほぼ同じであり、民有地にも多くの緑被があることが分かる。これは農地のほとんどが民有地であること、国分寺崖線にも多くの民有地があること、区の約半分を占める住宅用地のほとんどが民有地であり、住宅用地には小規模だが多数の緑被があることなどが要因と考えられる。

表 3-9 公民別の緑被状況


区分	面積 (ha)						緑被面積 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
公共用地	1,819.87	378.51	1.14	109.96	5.74	7.83	503.18	27.65
民有地	3,985.03	625.81	6.03	120.50	98.67	13.34	864.34	21.69
区全体	5,804.90	1,004.32	7.16	230.46	104.41	21.17	1,367.52	23.56

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入



区全体面積 5804.90ha

図 3-11 公民別「敷地」面積の割合



区全体緑被面積 1367.52ha

図 3-12 公民別「緑被」面積の割合

(3) 土地利用状況区分別の緑被状況

みどり用の土地利用分類に基づく緑被状況を表 3-10、土地利用別敷地面積の割合を図 3-13、土地利用別緑被面積の割合を図 3-14 に示す。また、参考として東京都土地利用分類に基づく緑被状況を表 3-11、みどりとみずの基本計画の施策別緑被状況を表 3-12 に示す。

- 緑被率の高い区分

- ① 農用地 94.94% ②公園 76.80% ③社寺 52.91% ④河川・水面 47.52%
- ⑤ 公的集合住宅 36.87%

- 樹木地率の高い区分

- ① 公園 52.43% ②社寺 50.24% ③公的集合住宅 28.90%
- ④ 公共施設 27.57% ⑤学校 19.08%

農用地はほとんどが農地のため緑被率が最も高い 94.94%となる。次いで公園、社寺と樹木の多い土地利用が上位となっている。公園については敷地面積が 280.14ha で区全体の 4.8%であるが、緑被面積は 215.15ha で緑被全体の 15.7%となる。一方で道路は区全体の 17.3%(1,004.29ha)であるが、道路の緑被面積は 119.65ha で緑被面積全体の 8.7%であった。

宅地の土地利用のうち最も緑被率が高いのは社寺で 52.91%、次いで公的集合住宅で 36.87%であった。社寺は敷地全体の約 1%と面積は小さいが、社寺林を有しており、大木等の古くからある樹木があるなど、貴重なみどりの資源となっている。公的集合住宅の敷地面積は区全体の約 2%であるが、敷地規模が比較的大きいものが多く、まとまりのあるみどりとなっている。築年数の古い住宅団地は建て替え等により樹木の減少が確認された箇所もあるが、樹木の生長による緑被面積の拡大も期待される。

敷地面積が最も大きい戸建住宅(1,720.08ha、区全体面積の 29.63%)の緑被率は 20.52%であった。区全体平均緑被率 23.56%を下回っているが、戸建住宅の緑被は区全域に広がっており、緑被面積は 352.98ha で区全体緑被面積の 25.8%を占めており、重要なみどりの要素となっている。また、戸建住宅の緑被地のほとんどが樹木地であり、樹木地率は 18.90%で順位では第 6 位であった。

集合住宅は敷地面積 1,084.21ha(区全体面積の 18.68%)であり主要な用途となっているが、緑被率は 14.92%と戸建住宅と比較して低い状況であった。

表 3-10 土地利用区分別の緑被状況

上段:面積(ha)

下段:割合(%)

区分	面積(ha)	樹木地(ha)	竹林(ha)	草地(ha)	農地(ha)	屋上緑地(ha)	緑被面積(ha)
	構成(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	緑被率(%)
公共施設	106.24	29.29	0.06	6.13	0.41	1.04	36.93
	1.83	27.57	0.06	5.77	0.38	0.98	34.76
学校	295.86	56.44	0.08	14.93	2.92	2.70	77.07
	5.10	19.08	0.03	5.05	0.99	0.91	26.05
公園	280.14	146.87	0.74	63.06	1.52	2.95	215.15
	4.83	52.43	0.27	22.51	0.54	1.05	76.80
道路	1,004.29	112.77	0.22	5.58	0.89	0.20	119.65
	17.30	11.23	0.02	0.56	0.09	0.02	11.91
鉄道	40.66	1.73	0.00	4.49	0.00	0.01	6.23
	0.70	4.25	0.00	11.04	0.00	0.03	15.32
河川・水面	43.85	6.59	0.03	14.22	0.00	0.00	20.84
	0.76	15.02	0.07	32.43	0.01	0.00	47.52
社寺	65.59	32.95	0.68	1.02	0.04	0.02	34.70
	1.13	50.24	1.03	1.55	0.05	0.04	52.91
公的集合住宅	94.45	27.29	0.00	6.51	0.00	1.01	34.83
	1.63	28.90	0.00	6.89	0.00	1.07	36.87
集合住宅	1,084.21	138.07	0.48	15.75	1.12	6.39	161.80
	18.68	12.73	0.04	1.45	0.10	0.59	14.92
戸建住宅	1,720.08	325.01	2.12	19.92	4.82	1.11	352.98
	29.63	18.90	0.12	1.16	0.28	0.06	20.52
事務所	452.02	44.98	0.27	9.43	0.62	4.79	60.09
	7.79	9.95	0.06	2.09	0.14	1.06	13.29
工場	50.19	4.14	0.01	0.46	0.17	0.39	5.17
	0.86	8.25	0.02	0.91	0.33	0.78	10.29
農用地	99.54	9.41	0.69	1.15	82.89	0.37	94.51
	1.71	9.46	0.69	1.16	83.27	0.37	94.94
その他	467.78	68.78	1.79	67.81	9.03	0.19	147.59
	8.06	14.70	0.38	14.50	1.93	0.04	31.55
区全体	5,804.90	1,004.32	7.16	230.46	104.41	21.17	1,367.52
	100.00	17.30	0.12	3.97	1.80	0.36	23.56

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計

※公園面積は土地利用現況調査の公園敷地を用いているため、都市公園など公表面積と異なる場合がある

※面積、割合は小数第3位を四捨五入




図 3-13 土地利用別敷地面積の割合




図 3-14 土地利用別緑被面積の割合

表 3-11 東京都土地利用区別の緑被状況(参考)

東京都土地利用区分		面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
官公庁施設	官公庁施設	29.81	5.11	0.01	0.78	0.00	0.31	6.21	20.83
	教育文化施設A	305.05	57.38	0.09	15.44	2.92	2.81	78.64	25.78
	教育文化施設B	14.68	6.55	0.02	0.48	0.01	0.02	7.08	48.24
	教育文化施設C	76.82	35.80	0.72	1.23	0.04	0.12	37.91	49.34
	厚生医療施設A	45.55	13.48	0.00	4.44	0.41	0.58	18.91	41.51
	厚生医療施設B	45.56	8.53	0.04	0.98	0.10	0.71	10.36	22.75
	供給処理施設A	28.30	5.37	0.05	2.74	0.15	0.43	8.74	30.88
	供給処理施設B	9.15	1.77	0.00	0.82	0.00	0.28	2.88	31.45
公共用地		554.91	133.99	0.93	26.90	3.64	5.26	170.73	30.77
商業用地	事務所建物	86.61	9.07	0.02	1.43	0.12	0.65	11.30	13.05
	専用商業施設A	66.30	4.51	0.02	0.51	0.13	1.68	6.84	10.32
	専用商業施設B	1.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	9.70
	住商併用建物	189.52	12.67	0.10	0.72	0.08	0.96	14.53	7.67
	宿泊・遊興施設A	1.55	0.62	0.01	0.15	0.00	0.00	0.79	50.95
	宿泊・遊興施設B	2.50	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.89
	スポーツ興業施設A	17.14	2.67	0.00	1.79	0.00	0.01	4.47	26.06
	スポーツ興業施設B	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
商業用地		364.82	29.69	0.15	4.61	0.34	3.29	38.08	10.44
住宅用地	専用独立住宅	1,720.08	325.01	2.12	19.92	4.82	1.11	352.98	20.52
	集合住宅	1,178.66	165.36	0.48	22.26	1.12	7.40	196.62	16.68
住宅用地		2,898.75	490.37	2.60	42.18	5.94	8.51	549.60	18.96
工業用地	専用工場・作業所	10.95	1.09	0.00	0.14	0.05	0.01	1.30	11.83
	住宅併用工場作業所	13.30	0.97	0.00	0.04	0.01	0.05	1.06	7.98
	倉庫運輸関係施設A	15.39	0.85	0.00	0.09	0.02	0.33	1.30	8.43
	倉庫運輸関係施設B	10.54	1.23	0.00	0.19	0.09	0.00	1.51	14.34
工業用地		50.19	4.14	0.01	0.46	0.17	0.39	5.17	10.29
農林漁業施設		1.32	0.15	0.03	0.01	0.72	0.00	0.90	68.17
屋外利用地、仮設建物		208.16	22.90	0.49	7.16	1.24	0.07	31.86	15.31
公園・運動場等		333.56	157.32	0.79	71.54	1.55	2.95	234.15	70.20
未利用地、用途改変中		132.44	16.50	0.27	16.57	6.45	0.05	39.84	30.08
道路		1,004.29	112.77	0.22	5.58	0.89	0.20	119.65	11.91
鉄道・港湾等		40.66	1.73	0.00	4.49	0.00	0.01	6.23	15.32
畑	畑	88.31	8.47	0.59	1.11	73.37	0.37	83.90	95.02
	樹園地	9.91	0.79	0.07	0.04	8.80	0.00	9.70	97.85
農地		98.22	9.26	0.66	1.15	82.17	0.37	93.60	95.30
水面・河川・水路		43.85	6.59	0.03	14.22	0.00	0.00	20.84	47.52
森林		14.06	11.25	0.97	0.37	1.15	0.00	13.74	97.71
原野		57.96	7.50	0.01	35.13	0.15	0.06	42.86	73.94
その他		1.71	0.16	0.00	0.09	0.01	0.00	0.27	15.56
区全体		5,804.90	1,004.32	7.16	230.46	104.41	21.17	1,367.52	23.56

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
 ※公園・運動場等の面積は土地利用現況調査の
 公園敷地を用いているため、都市公園など公
 表面積と異なる場合がある
 ※面積、割合は小数第3位を四捨五入

表 3-12 みどりとみずの基本計画の施策別の緑被状況(参考)

施策別		土地利用 区分	土地利用 コード	平成28年		
				敷地面積 (ha)	みどり率 (%)	みどり面積 (ha)
公園	区立	公園敷地面積 (計測値)		173.10	100.00	173.10
	都立			94.09	100.00	94.09
道路		道路	5100	1,004.29	12.02	120.68
学校	区立	教育文化施設A	1121	105.31	19.34	20.36
	その他			199.74	29.24	58.41
公共 施設	区立	公共用地 (教育文化施設A除く)	1110～1142 (1121を除く)	50.09	23.16	11.60
	その他			199.78	40.53	80.97
民有地		商業用地 住宅用地 工業用地 農林漁業施設 屋外利用地・仮設建物 公園・運動場等(公園除く) 未利用地・用途改変中 鉄道・港湾等 森林	1210～1252 1310,1320 1410～1432 1500 2100 3000(公園除く) 4000 5200 9000	3,776.76	19.19	724.68
農地		畑 樹園地	6120 6130	98.22	95.30	93.60
その他		水面・河川・水路 原野 その他	7000 8000 2200	103.53	81.18	84.05
合計				5,804.90	25.18	1,461.54

※各敷地面積は敷地データ及び各施設等の図
形面積の合計

※公園の面積は公園図形データの図形面積を
用いているため、都市公園など公表面積と異
なる場合がある

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

(4) 公共公益施設の緑被状況

公共公益施設の緑被状況を表 3-13 に示す。集計にあたって世田谷区白地図データベースの公共建物データを参考に、863 施設を公共公益施設として整理した。そのため、敷地データの公共用地面積とは異なっている。道路を含む公共公益施設の敷地面積の合計は 1,511.50ha で、区全体面積の 26%を占めている。

- 区立施設の緑被率 : 20.56%
- 区立以外の公共施設の緑被率 : 41.29%
- 民間公益施設の緑被率 : 35.79%
- 道路の緑被率 : 11.91%

公共公益施設の緑被率は区立以外の公共施設が最も高く 41.29%、次いで民間の公益施設が 35.79%、区立施設が 20.56%であった。

区立施設のうち最も緑被率が高いのは区立の文化施設で 37.98%であった。次いで区営住宅が 32.14%、区立児童施設が 20.84%であった。区立学校（区立小中学校、区立幼稚園）の緑被率は 19.34%で区立施設の中では緑被率は低い状況であった。国・都立学校（緑被率 43.39%）、私立学校（緑被率 22.80%）との比較においても、区立学校の緑被率は低い数値となっている。しかし、区立施設中最も緑被率が高いのは京西小学校（緑被率 87.98%）であった。樹木が多く校庭芝生化整備が行われている学校では緑被率が非常に高くなっているが、緑被率が 10%以下のみどりの少ない学校もあり、学校によってみどりの量にばらつきがみられた。

表 3-13 公共公益施設の緑被状況

分類		敷地面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
区立施設	区立施設	28.58	4.68	0.00	0.33	0.00	0.40	5.41	18.93
	区立学校	105.31	16.46	0.03	2.63	0.22	1.02	20.36	19.34
	区立児童施設	9.17	1.65	0.00	0.15	0.00	0.11	1.91	20.84
	区立文化施設	5.23	1.64	0.00	0.33	0.00	0.02	1.99	37.98
	区営住宅	7.10	2.04	0.00	0.15	0.00	0.09	2.28	32.14
区立施設		155.40	26.47	0.04	3.58	0.22	1.64	31.96	20.56
区立以外の公共施設	その他公共施設	31.82	5.83	0.05	3.41	0.00	0.53	9.82	30.85
	国・都立学校	50.24	14.37	0.00	4.29	2.77	0.38	21.80	43.39
	警察署	2.53	0.22	0.00	0.01	0.00	0.04	0.27	10.52
	消防署	0.59	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	12.82
	病院	35.94	13.46	0.00	3.67	0.39	0.53	18.04	50.21
区立以外の公共施設		121.10	33.95	0.05	11.37	3.15	1.47	50.00	41.29
民間公益施設	私立学校	114.63	19.76	0.04	4.78	0.51	1.04	26.13	22.80
	私立学校(幼稚園等)	12.00	2.84	0.00	0.18	0.08	0.07	3.16	26.35
	民間児童施設	14.24	1.91	0.00	0.40	0.00	0.29	2.60	18.25
	民間文化施設	6.95	3.77	0.00	0.74	0.00	0.00	4.51	64.88
	民間公園	17.30	8.97	0.00	2.49	0.00	0.00	11.47	66.27
	宗教施設	65.59	32.95	0.68	1.02	0.04	0.02	34.70	52.91
民間公益施設		230.70	70.20	0.72	9.60	0.63	1.43	82.57	35.79
道路	国道	22.98	4.66	0.00	0.06	0.01	0.00	4.73	20.61
	都道	110.62	10.01	0.00	0.96	0.00	0.01	10.98	9.93
	有料道路	31.79	0.25	0.00	0.06	0.00	0.00	0.32	1.00
	特別区道(1級)	44.19	3.81	0.00	0.02	0.01	0.01	3.85	8.71
	特別区道(2級)	54.00	5.22	0.02	0.11	0.03	0.01	5.38	9.97
	特別区道(その他)	532.45	56.10	0.12	1.88	0.44	0.15	58.69	11.02
	区有通路	20.55	1.95	0.00	0.04	0.00	0.00	2.00	9.71
	認定外道路	11.12	1.45	0.01	0.06	0.03	0.00	1.55	13.91
	その他管理道路	30.59	3.34	0.01	0.14	0.08	0.00	3.58	11.70
	隣接区、市管理道路	1.23	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	8.19
	私道、上記以外	144.75	25.87	0.05	2.26	0.27	0.02	28.46	19.66
道路		1,004.29	112.77	0.22	5.58	0.89	0.20	119.65	11.91

※各敷地面積は公共公益施設データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第3位を四捨五入

公共公益施設を敷地規模別に分類した緑被率を表3-14に示す。

公共公益施設では敷地規模 1,000～3,000 m²の施設が最も多く 362 箇所であった。宗教施設 114 箇所、区立施設 57 箇所、区立児童施設（保育園）48 箇所、区営住宅 34 箇所が主なものである。この敷地規模では宗教施設の緑被率が最も高く 46.01%、次いで区立学校が 35.85%、区立文化施設が 32.30%であった。この規模の区立学校は幼稚園であり、幼稚園の緑被率が高いことを示している。

2 番目に施設数が多いのが 250 m²未満で 211 箇所であった。宗教施設 96 箇所、警察署 44 箇所、区立施設 37 箇所である。緑被率は区営住宅が最も高く 32.43%（2 箇所）、次いで宗教施設が 24.10%であった。

敷地面積 30,000 m²以上の施設は 28 施設あり各分類とも比較的緑被率は高くなっている。緑被率が高い施設は園芸高等学校（緑被率 77.06%）、J R A馬事公苑（緑被率 67.21%）、総合工科高校（緑被率 62.22%）、都立松沢病院（緑被率 61.93%）などであり、これらの施設はみどりの拠点形成している。

表 3-14 公共公益施設の敷地規模別緑被率

		上段:緑被率 下段:施設数								
分類		250㎡ 未満	250～ 500㎡	500～ 1000㎡	1000～ 3000㎡	3000～ 5000㎡	5000～ 10000㎡	10000～ 30000㎡	30000㎡ 以上	全体
区立施設	区立施設	8.74 37	14.53 62	25.23 55	17.70 57	14.27 6	8.55 4	25.65 4	- 0	18.93 225
	区立学校	0.00 1	23.27 1	- 0	35.85 13	15.56 1	16.47 29	19.68 60	- 0	19.34 105
	区立児童施設	- 0	2.44 1	9.69 15	20.95 48	36.88 1	28.67 1	- 0	- 0	20.84 66
	区立文化施設	- 0	3.94 1	33.60 5	32.30 6	24.17 1	25.50 2	55.26 1	- 0	37.98 16
	区営住宅	32.43 2	29.21 1	30.46 10	30.14 34	26.44 1	50.84 1	- 0	- 0	32.14 49
区立施設		8.91 40	14.55 66	23.55 85	23.40 158	19.14 10	17.29 37	20.93 65	- 0	20.56 461
区立以外の公共施設	その他公共施設	0.00 1	- 0	6.86 1	16.21 8	14.13 2	26.24 2	82.56 1	29.14 5	30.85 20
	国・都立学校	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	34.04 1	26.89 10	54.37 6	43.39 17
	警察署	12.35 44	6.89 4	1.91 1	11.90 1	10.43 4	- 0	- 0	- 0	10.52 54
	消防署	- 0	- 0	- 0	12.82 3	- 0	- 0	- 0	- 0	12.82 3
	病院	- 0	8.50 3	2.52 3	6.75 5	- 0	25.84 3	40.82 2	54.97 3	50.21 19
	区立以外の公共施設	11.75 45	7.65 7	3.54 5	12.65 17	11.63 6	27.84 6	32.82 13	46.56 14	41.29 113
	私立学校	- 0	- 0	26.11 3	19.80 8	18.70 5	18.01 14	24.43 25	22.46 10	22.80 65
民間公益施設	私立学校(幼稚園等)	- 0	18.85 3	17.64 11	22.72 28	28.30 6	24.92 3	37.21 1	- 0	26.35 52
	民間児童施設	2.95 30	11.98 37	13.87 55	21.31 37	25.81 3	22.49 2	- 0	- 0	18.25 164
	民間文化施設	- 0	4.39 1	- 0	- 0	- 0	- 0	78.61 2	49.16 1	64.88 4
	民間公園	- 0	30.83 1	- 0	- 0	- 0	16.22 1	80.27 1	67.21 1	66.27 4
	宗教施設	24.10 96	20.93 67	30.20 51	46.01 114	50.78 33	58.92 17	79.58 3	76.09 2	52.91 383
	民間公益施設	18.21 126	17.80 109	21.37 120	37.33 187	42.93 47	37.69 37	34.73 32	36.48 14	0.00 672

※割合は小数第3位を四捨五入

(5) 公園緑地等の緑被状況

公園緑地等の緑被状況を表 3-15 に示す。

- 公園全体の緑被率 : 73.19%
- 都市公園の緑被率 : 73.73%
- 広場の緑被率 : 65.90%

都市公園の緑被率では、規模の小さいぼけっと公園や街区公園は緑被率が低い傾向にある。広場部分が芝生ではなくダスト舗装等の裸地であるものが多く、緑被率が60%程度となっている。また、地区公園は敷地規模が大きいため、野球場等の施設が設置されていることから、基幹公園の中で緑被率が最も低くなっている。運動公園も地区公園と同様に運動施設が設置されているが、多摩川二子橋公園の敷地面積が大きく草地率が高いため、運動公園全体の緑被率は高くなっている。

特殊公園は、国分寺崖線を活かした上野毛自然公園、岡本公園、等々力溪谷公園等のみどりが豊かな公園であり、緑被率は80%以上となっている。

表 3-15 公園種別の緑被状況

公園種別			箇所数	面積 (ha)	樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
都市公園	基幹公園	ぼけっと公園	147	3.75	2.17	0.01	0.21	0.00	0.00	2.40	63.85
		街区公園	176	25.08	14.11	0.00	1.84	0.02	0.08	16.05	64.00
		近隣公園	5	7.62	5.07	0.00	0.75	0.00	0.00	5.83	76.51
		地区公園	4	25.07	10.96	0.00	4.07	0.00	0.23	15.26	60.86
		運動公園	4	34.68	6.59	0.00	17.20	0.00	0.01	23.80	68.64
		計	336	96.19	38.91	0.01	24.07	0.02	0.32	63.33	65.84
	特殊公園	風致公園	12	30.87	10.82	0.43	14.56	0.34	0.00	26.15	84.71
		歴史公園	1	0.33	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	84.32
		その他特殊公園	2	1.51	0.35	0.00	0.04	0.97	0.00	1.36	89.86
		計	15	32.71	11.45	0.43	14.61	1.30	0.00	27.79	84.94
	都市林		1	0.10	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.10	98.21
	都市緑地		42	11.20	9.53	0.14	0.74	0.10	0.01	10.52	93.95
	緑道		16	14.57	9.48	0.00	0.65	0.00	0.00	10.12	69.46
	計		410	154.78	69.43	0.62	40.06	1.43	0.33	111.86	72.27
	都立公園		4	94.09	58.03	0.12	13.45	0.02	0.01	71.63	76.12
都市公園計			414	248.87	127.46	0.74	53.51	1.45	0.34	183.49	73.73
広場	身近な広場(条例別表)		125	13.25	5.57	0.01	0.49	0.00	2.82	8.89	67.04
	身近な広場(規則別表)		54	5.06	2.37	0.02	0.78	0.01	0.00	3.18	62.90
	その他広場		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	道路河川残地整備による広場		1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.19
	広場計		181	18.32	7.94	0.03	1.26	0.01	2.82	12.07	65.90
合計			595	267.19	135.41	0.77	54.77	1.46	3.16	195.56	73.19

※各公園の敷地面積は白地図データの公園図形を基に作成した公園データの図形面積の合計のため都市公園等の公表面積とは異なる場合がある

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

(6) 敷地規模別の緑被状況

敷地規模別の敷地数と緑被率を表 3-16、表 3-17 に示す。

- 敷地面積が大きいほど緑被率は高い
- 緑被率が最も高い敷地規模：5,000 m²以上 42.47%
- 緑被率が最も低い敷地規模：70～80 m²未満 7.31%
- 戸建住宅のほとんどが250 m²未満の敷地で緑被率は110 m²未満で10%以下となる。

一般的には、敷地面積が大きいほど緑化余地が大きくとれることから、緑被率は高くなる傾向にある。区全体の緑被率においても同様な結果となっている。

区では民有地のみどりの増加と質の高い緑化の実施を目的として、みどりの基本条例に基づき、建築行為に伴う緑化計画の届出制度を設けており、平成 22 年 10 月からは都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入するとともに、平成 26 年 4 月より 150 m²以上 250 m²未満の敷地では「みどりの計画書兼みどりの計画確認書」の提出、250 m²以上の敷地では「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書」の提出を義務付けている。

戸建住宅では緑化基準の対象となる 250 m²を境に緑被率が高くなり、20%を越えている。150～250 m²未満の敷地においても緑被率 19.36%と比較的高い数値となっており、届出対象を 250 m²以上から 150 m²以上に拡大したことが要因のひとつと考えられる。届出制度の適用外である 150 m²未満では緑被率が 9.03%で、敷地規模が小さくなるほど緑化余地も少なくなるため緑被率も下がり、70～80 m²未満では 5.54%である。150 m²未満の戸建住宅の敷地数は、戸建住宅全体敷地数の約 7 割を占めており、今後も小規模な戸建住宅は増えていくと考えられる。

集合住宅においては、戸建住宅よりも緑被率は低い、250 m²以上で緑被率は 10%以上となっている。大規模な集合住宅の建築計画では、計画的に一定規模以上の緑地を整備することが義務づけられていることから、5,000 m²以上では緑被率が 33.57%と高い数値となっている。集合住宅は 150～250 m²未満の敷地数が最も多いが、緑被率は 8.82%と戸建住宅と比較して 10 ポイント以上低くなっている。小規模な集合住宅は賃貸型のため、建築時に整備した緑地の維持管理が課題となる場合が多いと思われる。

公的集合住宅の敷地数は民有地と比較して少なく、比較的大規模なものが多く、緑被率も高い。建て替えによって新たに緑地が整備されたものは、一時的な緑被の減少が生じているものもあるが、樹木の生長に伴うみどりの増加が期待される。

表 3-16 敷地規模別の敷地数(上段)と緑被率(下段)

土地利用区分	全体	敷地数(箇所)							
		150㎡未満	150～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	617	123	64	25	90	139	132	20	24
学校	329	5	11	5	11	38	70	25	164
公園	1,209	210	140	61	197	278	216	35	72
道路	1	0	0	0	0	0	0	0	1
鉄道	235	20	14	7	16	36	110	23	9
河川・水面	311	122	36	12	38	42	29	8	24
社寺	383	49	47	21	46	51	114	33	22
公的集合住宅	502	8	10	4	15	97	312	34	22
集合住宅	31,536	9,924	10,474	2,624	4,388	2,452	1,421	169	84
戸建住宅	114,410	75,624	26,426	4,755	5,751	1,450	391	9	4
事務所	15,049	8,260	3,278	703	1,323	886	470	67	62
工場	1,725	895	398	83	147	115	72	11	4
農用地	851	75	52	21	90	238	325	40	10
その他	11,803	5,519	2,528	682	1,442	1,018	463	68	83
区全体	178,961	100,834	43,478	9,003	13,554	6,840	4,125	542	585

土地利用区分	全体	緑被率(%)							
		150㎡未満	150～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	34.76	15.16	12.26	20.06	17.46	18.98	22.71	16.04	45.64
学校	26.05	6.68	4.78	6.71	18.84	20.67	24.30	25.58	26.24
公園	76.80	68.37	69.13	66.64	68.17	68.90	72.28	78.01	78.92
道路	11.91	—	—	—	—	—	—	—	11.91
鉄道	15.32	3.26	1.94	11.09	8.52	16.79	15.53	18.48	12.34
河川・水面	47.52	45.92	56.93	49.89	58.51	57.32	46.77	41.39	46.51
社寺	52.91	37.50	18.03	17.11	22.16	30.20	46.01	50.78	68.26
公的集合住宅	36.87	48.48	27.27	43.51	35.41	35.55	39.65	35.28	31.40
集合住宅	14.92	5.80	8.82	10.95	12.48	13.69	19.45	24.15	33.57
戸建住宅	20.52	9.03	19.36	27.22	34.50	46.88	59.43	80.07	82.14
事務所	13.29	4.12	6.81	8.78	9.13	10.46	14.70	19.73	28.74
工場	10.29	10.08	9.97	14.94	13.69	10.42	6.69	6.58	18.38
農用地	94.94	71.81	78.31	89.13	88.63	93.92	95.45	96.86	97.87
その他	31.55	18.61	19.87	20.43	19.37	21.73	31.75	38.49	51.99
区全体	23.56	9.62	15.49	19.08	20.89	22.91	31.24	32.37	42.47

※割合は小数第3位を四捨五入

表 3-17 150 m²未満の敷地規模別の敷地数(上段)と緑被率(下段)

土地利用区分	敷地数(箇所)								
	70m ² 未満	70～ 80m ²	80～ 90m ²	90～ 100m ²	100～ 110m ²	110～ 120m ²	120～ 130m ²	130～ 140m ²	140～ 150m ²
公共施設	52	11	7	8	9	8	11	9	8
学校	1	0	0	0	0	2	1	0	1
公園	78	17	19	14	21	13	19	13	16
道路	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄道	7	1	1	1	0	2	5	1	2
河川・水面	55	7	15	8	6	9	10	4	8
社寺	21	1	0	1	5	5	6	5	5
公的集合住宅	3	1	0	0	0	1	2	0	1
集合住宅	950	659	863	1,059	1,193	1,196	1,256	1,386	1,362
戸建住宅	16,272	7,555	8,729	9,290	9,211	7,821	6,426	5,571	4,749
事務所	2,361	807	889	841	794	720	665	640	543
工場	257	87	92	86	81	89	66	66	71
農用地	17	11	7	9	7	5	10	4	5
その他	1,718	544	539	547	535	450	461	375	350
区全体	21,792	9,701	11,161	11,864	11,862	10,321	8,938	8,074	7,121

土地利用区分	緑被率(%)								
	70m ² 未満	70～ 80m ²	80～ 90m ²	90～ 100m ²	100～ 110m ²	110～ 120m ²	120～ 130m ²	130～ 140m ²	140～ 150m ²
公共施設	12.91	6.26	5.13	21.63	17.32	2.40	17.48	22.12	25.97
学校	—	—	—	—	—	2.02	2.18	—	20.48
公園	70.63	70.55	66.12	74.59	67.08	70.08	73.43	72.73	53.69
道路	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄道	7.60	45.73	0.33	0.25	—	—	0.05	—	0.93
河川・水面	41.66	47.40	49.25	28.69	64.50	35.60	61.35	51.34	40.54
社寺	39.79	20.43	—	73.53	55.01	49.51	40.41	31.52	12.18
公的集合住宅	56.53	37.17	—	—	—	44.18	31.07	—	79.23
集合住宅	4.22	4.28	4.84	5.51	4.92	5.95	6.32	6.34	6.64
戸建住宅	3.80	5.54	6.44	7.54	8.93	10.47	11.69	13.15	14.27
事務所	2.64	3.15	3.65	3.82	3.72	4.34	5.18	5.68	5.34
工場	9.77	8.99	12.72	13.50	8.26	6.96	6.89	11.57	12.35
農用地	71.60	60.68	70.46	84.23	66.26	64.30	74.89	68.51	79.69
その他	16.31	16.72	18.80	20.48	19.89	17.28	18.67	19.18	21.21
区全体	8.45	7.31	7.66	8.45	9.18	10.21	11.17	11.82	12.53

※割合は小数第3位を四捨五入

(7) 駐車場の緑被状況

駐車場の地域別緑被状況を表 3-18 に示す。

対象は土地利用現況調査における屋外の青空駐車場、および立体駐車場とした。

- ・ 区全体の駐車場箇所数：5,329 箇所 面積：137.87ha 全体の緑被率：10.73%
- ・ 最も数が多く面積が大きい玉川地域：緑被率 10.17%（区全体平均より低い）
- ・ 緑被率が最も高い砧地域：13.79%

駐車場面積規模区分では小規模な駐車場が多く、1,000 m²以上の大規模な駐車場を除くと緑被率は 10% 台のものが多かった(表 3-19)。

表 3-18 駐車場の地域別緑被状況

地域	箇所数	敷地面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
			樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
世田谷地域	1,457	29.99	2.50	0.03	0.40	0.07	0.00	3.01	10.04
北沢地域	751	15.48	1.24	0.00	0.19	0.01	0.00	1.44	9.32
玉川地域	1,516	39.05	3.16	0.03	0.54	0.24	0.00	3.97	10.17
砧地域	891	31.09	2.98	0.02	0.88	0.14	0.27	4.29	13.79
烏山地域	714	22.26	1.68	0.03	0.27	0.09	0.00	2.08	9.33
区全体	5,329	137.87	11.56	0.11	2.28	0.56	0.28	14.79	10.73

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

表 3-19 駐車場の面積規模別緑被状況

地域	箇所数	敷地面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
			樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
100m ² 未満	1,553	10.36	1.05	0.01	0.14	0.01	0.00	1.21	11.65
100～200m ²	1,595	23.03	2.08	0.02	0.43	0.05	0.00	2.58	11.20
200～250m ²	520	11.57	1.06	0.00	0.17	0.05	0.00	1.28	11.11
250～500m ²	1,029	35.69	2.79	0.02	0.42	0.18	0.01	3.41	9.56
500～1000m ²	500	34.08	2.21	0.04	0.46	0.22	0.00	2.94	8.62
1000m ² 以上	132	23.15	2.37	0.03	0.66	0.04	0.27	3.37	14.57
区全体	5,329	137.87	11.56	0.11	2.28	0.56	0.28	14.79	10.73

※各敷地面積は敷地データの図形面積の合計
※面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

(8) 市街化区域と市街化調整区域の緑被状況

① 市街化区域の緑被状況

用途地域別緑被状況を表 3-20、図 3-15 に示す。

- 市街化区域面積は 5,680.70ha (区全体の 98%)
- 市街化区域緑被面積：1,283.89ha 緑被率：22.60%
- 用途地域別緑被率の第1位：第一種中高層住居専用地域 26.28%

表 3-20 用途地域別の緑被状況

用途地域建ぺい率区分		面積 (ha)	緑 被						緑被構成率 (%)
			樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	
用途地域	建ぺい率								
第一種低層住居 専用地域	30%	3.78	2.58	0.00	0.59	0.00	0.00	3.17	0.25%
		0.07%	68.43%	0.00%	15.53%	0.00%	0.00%	83.96%	
	40%	259.26	71.92	0.79	7.82	3.49	0.74	84.75	6.60%
		4.56%	27.74%	0.31%	3.02%	1.34%	0.28%	32.69%	
	50%	1,948.06	367.19	4.41	50.80	65.24	3.70	491.33	38.27%
		34.29%	18.85%	0.23%	2.61%	3.35%	0.19%	25.22%	
	60%	666.78	103.21	0.48	10.15	8.98	1.06	123.89	9.65%
		11.74%	15.48%	0.07%	1.52%	1.35%	0.16%	18.58%	
第一種低層住居専用地域計		2,877.87	544.90	5.68	69.36	77.70	5.50	703.14	54.77%
		50.66%	18.93%	0.20%	2.41%	2.70%	0.19%	24.43%	
第二種低層住居 専用地域	60%	87.00	11.76	0.05	1.96	5.44	0.24	19.45	1.51%
		1.53%	13.51%	0.06%	2.25%	6.25%	0.27%	22.35%	
第一種中高層 住居専用地域	40%	5.36	1.00	0.00	0.19	0.00	0.03	1.22	0.09%
		0.09%	18.70%	0.00%	3.46%	0.00%	0.51%	22.67%	
	50%	51.95	10.38	0.02	2.23	0.28	0.87	13.79	1.07%
		0.91%	19.98%	0.04%	4.30%	0.53%	1.68%	26.54%	
	60%	1,300.07	265.20	1.02	55.51	14.24	5.73	341.71	26.62%
		22.89%	20.40%	0.08%	4.27%	1.10%	0.44%	26.28%	
第一種中高層住居専用地域計		1,357.38	276.59	1.05	57.93	14.51	6.63	356.71	27.78%
		23.89%	20.38%	0.08%	4.27%	1.07%	0.49%	26.28%	
第二種中高層 住居専用地域	60%	138.86	24.69	0.03	4.46	1.87	0.17	31.22	2.43%
		2.44%	17.78%	0.02%	3.21%	1.34%	0.12%	22.48%	
第一種住居地域	60%	546.62	76.41	0.30	15.96	2.43	3.24	98.34	7.66%
		9.62%	13.98%	0.05%	2.92%	0.44%	0.59%	17.99%	
第二種住居地域	60%	107.62	16.07	0.00	2.39	1.29	0.43	20.18	1.57%
		1.89%	14.93%	0.00%	2.22%	1.20%	0.40%	18.75%	
準住居地域	60%	67.24	10.87	0.04	0.86	0.58	0.19	12.54	0.98%
		1.18%	16.16%	0.06%	1.29%	0.86%	0.28%	18.64%	
近隣商業地域	80%	347.82	22.78	0.01	2.05	0.33	1.23	26.39	2.06%
		6.12%	6.55%	0.00%	0.59%	0.10%	0.35%	7.59%	
商業地域	80%	91.94	4.09	0.00	0.47	0.00	0.90	5.46	0.43%
		1.62%	4.45%	0.00%	0.51%	0.00%	0.98%	5.94%	
準工業地域	60%	58.35	6.65	0.00	1.04	0.12	2.65	10.46	0.81%
		1.03%	11.39%	0.01%	1.79%	0.20%	4.54%	17.92%	
市街化区域 全体		5,680.70	994.80	7.16	156.48	104.28	21.17	1,283.89	100.00%
		100.00%	17.51%	0.13%	2.75%	1.84%	0.37%	22.60%	

※用途地域の敷地面積は IDES 街づくり情報提供システムの図形面積の合計

※面積、割合は小数第3位を四捨五入




図 3-15 用途地域別の緑被の構成割合

市街化区域全体面積の約半数を占める第一種低層住居専用地域の緑被率は24.43%で、そのうちの約7割を占める建ぺい率50%の地域の緑被率は25.22%と比較的高い状況であった。この地域には区全体の農地の約75%が分布しており、農地率の高い地域である。

また、市街化区域全体の約52%が建ぺい率60%の地域であるが、緑被率が最も高いのが第一種中高層住居専用地域で26.28%であった。屋上緑地も6.63haと最も多く整備されている。

第一種低層住居専用地域で建ぺい率が60%の地域の緑被率は18.58%で、市街化区域平均の22.60%よりも低い。この地域は北沢地域と世田谷地域に多く、敷地規模も比較的小さいものが多いため、緑化余地の関係から緑被率が低くなっていると考えられる。

建ぺい率が80%の商業系の用途地域も緑化余地が少ないことから、緑被率は5～8%と低い結果であった。

② 市街化調整区域の緑被状況

市街化調整区域（多摩川河川敷）の緑被状況を表 3-21、図 3-16 に示す。

- 市街化調整区域面積：124.20ha（区全体の2%）
- 市街化調整区域の緑被面積：83.63ha 緑被率：67.34%
- 草地が最も大きく 73.99ha（緑被全体の約9割）

表 3-21 市街化調整区域の緑被状況

				面積(ha)		区域面積に対する割合(%)	
緑被	樹木地	樹木	9.52	9.52	7.66	7.66	
		竹林	0.00		0.00		
	草地		73.99	59.57			
	農地		0.13	0.10			
	屋上緑地		0.00	0.00			
	緑被計（緑被率）		83.63	67.34			
	自然面	水面		12.48	10.05		
裸地		17.54	14.13				
自然面計(自然面率)		113.65	91.51				
構造物等				10.55	8.49		
市街化調整区域面積(ha)				124.20	100.00		

※市街化調整区域面積は図形面積による
※面積、割合は小数第3位を四捨五入




図 3-16 市街化調整区域の緑被等の構成割合

3-4. 他区との比較

23 区の緑被率を図 3-17、みどり率を図 3-18 に示す。

- 緑被率：第 2 位 みどり率：第 8 位




図 3-17 23 区の緑被率

※各区の調査年度、調査方法等は異なる




図 3-18 23 区のみどり率

※各区の調査年度、調査方法等は異なる

3-5. 過去の調査結果との比較

(1) みどり率の推移

平成23年調査と平成28年調査の区全体のみどり率の推移を表3-22、樹木ポリゴン数の推移を表3-23に示す。

- みどり面面積 平成23年調査 1,428.82ha → 平成28年調査 1,461.54ha
- みどり面の増加面積 : 32.72ha
- みどり率の増加 : 0.58ポイント

公園面積及び樹木面積が増加していることから、みどり面面積及びみどり率は増加となった。

樹木ポリゴン数の変化(表3-23)より、平成23年調査から約70,000近い樹木ポリゴンが増加しているが、ほとんどが10㎡未満の小規模なものであった。これらの小規模な樹木ポリゴンの多くは、平成23年調査では植栽地として存在しなかった、または面積規模が小さく認識できなかったもので、平成28年調査では緑被地となっている箇所が確認できたものである(図3-19)。また、ある程度規模の大きい樹木ポリゴンの数、面積も増えているが、規模の大きい樹木ポリゴンは新規植栽の他、樹木の生長によるものもあると考えられる(図3-20)。

草地では未利用地等の一次的な草地があるため増加・減少箇所があり、全体としてはやや増加となった。

農地は生産緑地、宅地化農地の統計数値も減少しているが、緑被調査においても減少であった。

屋上緑地は、学校の建て替えや玉川一丁目の集合住宅の建築をはじめとした大規模な建築計画に伴い、新たに屋上緑地が整備されたことで面積は増加している。

水面面積は4.82haの減少で、多摩川の水位変動が主な変化要因であった。公園内の裸地の減少は、樹木の生長によって樹木被覆地面積が増加したため、樹木地の下にある裸地は減少となった。

表 3-22 みどり率の推移状況

				平成23年調査		平成28年調査		H23→H28	
				面積(ha)	割合	面積(ha)	割合	面積(ha)	ポイント差
みどり面	緑被面	樹木地	樹木	959.20	16.51%	1,004.32	17.30%	45.12	0.79
			竹林	8.56	0.15%	7.16	0.12%	-1.40	-0.02
			樹木地計	967.76	16.66%	1,011.48	17.42%	43.72	0.76
		草地		230.44	3.97%	230.46	3.97%	0.02	0.00
		農地		113.07	1.95%	104.41	1.80%	-8.66	-0.15
		屋上緑地		18.08	0.31%	21.17	0.36%	3.09	0.05
		水面		28.11	0.48%	23.28	0.40%	-4.82	-0.08
	公園内の裸地		23.59	0.41%	21.03	0.36%	-2.56	-0.04	
	公園内の構造物面		47.77	0.82%	49.70	0.86%	1.93	0.03	
	みどり面計(みどり率)		1,428.82	24.60%	1,461.54	25.18%	32.72	0.58	
	公園以外の裸地			177.73	3.06%	146.72	2.53%	-31.01	-0.53
	公園以外の構造物面(道路・建築物等)			4,201.85	72.34%	4,196.64	72.29%	-5.21	-0.05
世田谷区全域面積(ha)			5,808.40		5,804.90		-3.50		

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

表 3-23 樹木ポリゴン数の変化

樹木ポリゴン 面積規模	ポリゴン数			樹木面積(ha)		
	平成23年	平成28年	変化	平成23年	平成28年	変化
10㎡未満	93,546	159,881	66,335	40.22	54.14	13.92
10～100㎡	67,277	69,827	2,550	210.19	213.74	3.55
100～300㎡	10,088	9,699	-389	167.76	161.97	-5.79
300～500㎡	2,042	2,017	-25	77.98	77.25	-0.73
500～1000㎡	1,375	1,432	57	95.10	98.67	3.56
1000～5000㎡	849	883	34	160.58	170.79	10.21
5000㎡以上	141	129	-12	207.37	227.77	20.40
合計	175,318	243,868	68,550	959.21	1,004.32	45.11

表 3-24 10㎡未満の樹木ポリゴン数変化の土地利用別内訳

土地利用	ポリゴン数		
	平成23年	平成28年	変化
公共施設	593	1,151	558
学校	1,508	2,189	681
公園	1,772	1,398	-374
道路	15,923	24,309	8,386
鉄道	138	292	154
河川・水面	188	140	-48
社寺	596	908	312
公的集合住宅	1,055	1,239	184
集合住宅	17,527	31,557	14,030
戸建住宅	44,858	78,022	33,164
事務所	4,158	8,356	4,198
工場	547	899	352
農用地	324	1,150	826
その他	4,359	8,271	3,912
合計	93,546	159,881	66,335

上北沢四丁目（樹木の増加）

平成 23 年



平成 28 年





図 3-19 樹木の増加事例

千歳台四丁目、船橋七丁目の街路樹（樹木の生長）

平成 23 年



平成 28 年



図 3-20 樹木の生長事例

(2) 5地域別のみどり率の推移

5 総合支所地域別の平成 23 年調査・平成 28 年調査のみどり面・みどり率の推移状況を表 3-25、図 3-21 に示す。

- ・ みどり面面積：5 地域全てで増加
- ・ みどり率の増加第 1 位：玉川地域 0.86 ポイント
- ・ みどり率の増加第 5 位：北沢地域 0.29 ポイント

【区全体】

- ・ みどり面面積…全地域で増加

みどり率の増加が最も大きいのが玉川地域 (0.86 ポイント)、次いで世田谷地域 (0.70 ポイント)

- ・ 緑被面積…全地域で増加

緑被率の増加が最も大きいのが玉川地域 (0.90 ポイント)、次いで世田谷地域と烏山地域 (0.76 ポイント)

玉川地域はみどり率の増加が最も大きい、二子玉川公園 (地区公園)、上用賀公園 (近隣公園) 等の公園の新設、玉川一丁目の大規模開発に伴う緑地の整備によるものである。

【世田谷地域】

- ・ 緑被…8.65ha の増加
樹木、草地、屋上緑地は増加
竹林、農地は減少
- ・ 水面…0.02ha の減少
- ・ 公園内裸地…0.06ha の減少
- ・ 公園内構造物…0.63ha の減少

【北沢地域】

- ・ 緑被…2.55ha の増加
樹木、竹林、屋上緑地は増加
草地、農地は減少
- ・ 水面…0.001ha の減少
- ・ 公園内裸地…0.15ha の増加
- ・ 公園内構造物…0.52ha の増加

【玉川地域】

- ・ 緑被…14.55ha の増加
樹木、草地、屋上緑地は増加
竹林、農地は減少
- ・ 水面…2.59ha の減少
- ・ 公園内裸地…0.71ha の減少
- ・ 公園内構造物…2.77ha の増加

【砧地域】

- ・緑被…6.72ha の増加
樹木は増加
竹林、草地、農地、屋上緑地は減少
- ・水面…1.95ha の減少
- ・公園内裸地…1.84ha の減少
- ・公園内構造物…0.23ha の減少

【烏山地域】

- ・緑被…5.70ha の増加
樹木、屋上緑地は増加
竹林、草地、農地は減少
- ・水面…0.25ha の減少
- ・公園内裸地…0.09ha の減少
- ・公園内構造物…0.49ha の減少

表 3-25 地域別のみどり率の推移状況

支所	面積 (㎡)	みどり面									
		緑被 計		水面		公園内裸地		公園内構造物		みどり面 計	
		面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)
世田谷 地域	平成23年	194.95	15.76	0.19	0.02	3.65	0.30	7.40	0.60	206.20	16.67
	平成28年	203.60	16.52	0.17	0.01	3.59	0.29	6.77	0.55	214.13	17.38
	増減	8.65	0.76	-0.02	0.00	-0.06	0.00	-0.63	-0.05	7.93	0.70
北沢 地域	平成23年	141.70	16.45	0.01	0.002	2.82	0.33	2.35	0.27	146.89	17.06
	平成28年	144.25	16.67	0.01	0.001	2.97	0.34	2.87	0.33	150.09	17.35
	増減	2.55	0.22	-0.01	-0.001	0.15	0.02	0.52	0.06	3.20	0.29
玉川 地域	平成23年	380.23	24.07	12.62	0.80	6.94	0.44	18.16	1.15	417.95	26.46
	平成28年	394.78	24.97	10.03	0.63	6.23	0.39	20.93	1.32	431.97	27.32
	増減	14.55	0.90	-2.59	-0.16	-0.71	-0.05	2.77	0.17	14.02	0.86
砧 地域	平成23年	420.31	30.93	13.78	1.01	7.55	0.56	16.98	1.25	458.63	33.74
	平成28年	427.03	31.52	11.83	0.87	5.71	0.42	16.75	1.24	461.32	34.05
	増減	6.72	0.59	-1.95	-0.14	-1.84	-0.13	-0.23	-0.01	2.69	0.30
烏山 地域	平成23年	192.16	24.89	1.50	0.19	2.62	0.34	2.87	0.37	199.16	25.80
	平成28年	197.86	25.65	1.25	0.16	2.54	0.33	2.38	0.31	204.03	26.45
	増減	5.70	0.76	-0.25	-0.03	-0.09	-0.01	-0.49	-0.06	4.88	0.65
世田谷区 全体	平成23年	1,329.35	22.89	28.11	0.48	23.59	0.41	47.77	0.82	1,428.82	24.60
	平成28年	1,367.52	23.56	23.28	0.40	21.03	0.36	49.70	0.86	1,461.54	25.18
	増減	38.17	0.67	-4.82	-0.08	-2.56	-0.04	1.93	0.03	32.72	0.58

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

※緑被の内訳はP72 表 3-27 参照




図 3-21 地域別みどり率の推移

(3) 町丁目別のみどり率の推移

町丁目別のみどり率の変化を図 3-22 に示す。

- みどり率の増加：196 町丁目（約 7 割）
- みどり率の減少：81 町丁目（約 3 割）

町丁目別の緑被増減状況を地域別にみると、世田谷地域では増加した町丁目が約 8 割、減少した町丁目が約 2 割、玉川地域・砧地域・烏山地域では増加した町丁目が約 7 割、減少した町丁目が約 3 割、北沢地域では増加した町丁目が約 6 割、減少した町丁目が約 4 割であった。

減少率が 5%以上の町丁目は 5 町丁目、減少率 3%以上 5%未満が 10 町丁目、減少率 1%以上 3%未満が 18 町丁目、減少率 1%未満が 48 町丁目、増加率 1%未満が 85 町丁目、増加率 1%以上 3%未満が 96 町丁目、増加率 3%以上 5%未満が 9 町丁目、増加率 5%以上が 6 町丁目であった。

最も減少率が大きいのが中町五丁目で 8.23%であった。中町五丁目では公園の新設等はなく、集合住宅の建替に伴う草地の減少が、みどり率の減少の主な要因とな

っている。次いで野毛三丁目が減少率 7.07%であるが、多摩川河川敷の草地の裸地化が主な要因である。また、農地の宅地化も確認されている。3 番目に減少率が高いのが南烏山五丁目の減少率 6.22%である。建築物の建築に伴う未利用地草地の減少及び樹木の減少によるものであり、未利用地草地の減少箇所は新たに屋上緑地等が整備されている。

一方、増加率が最も大きいのが玉川一丁目の 12.43%であった。増加の要因は二子玉川公園の新設、集合住宅の建設に伴う屋上緑地整備によるものであった。次いで上北沢二丁目で増加率 12.06%であった。都立松沢病院の樹木及び草地の増加によるものである。増加の多くが草地であり、平成 23 年では建物があった場所が平成 28 年調査では草地となったことによる。3 番目に増加が大きいのが上野毛二丁目で増加率 11.76%であった。二子玉川公園の新設がみどり率の上昇した主な要因である。




図 3-22 町丁目別みどり率変化図

(4) 緑被の推移

平成23年調査と平成28年調査の緑被及び自然面の推移を表3-26に示す。

- ・ 緑被：38.17ha 増加 0.67ポイント増加
- ・ 緑化面積増加：樹木・草地・屋上緑地 緑化面積減少：竹林・農地
- ・ 増加面積第1位：樹木 45.12ha 第2位：屋上緑地 3.09ha
- ・ 自然面：0.22ha 減少

平成23年調査からの緑被の変化では竹林と農地は減少しているが、樹木、草地、屋上緑地は増加であった。特に樹木の増加が大きく45.12ha、0.79ポイントの増加であった。

表3-26 緑被・自然面の推移状況

				上段:面積(ha) 下段:ポイント差			
				平成23年調査	平成28年調査	増 減	
	緑被	樹木地	樹木	959.20	1,004.32	45.12	
				16.51	17.30	0.79	
			竹林	8.56	7.16	-1.40	
				0.15	0.12	-0.02	
		樹木地計 (樹木地率)	967.76	1,011.48	43.72		
			16.66	17.42	0.76		
		草地	230.44	230.46	0.02		
			3.97	3.97	0.00		
			農地	113.07	104.41	-8.66	
				1.95	1.80	-0.15	
	屋上緑地		18.08	21.17	3.09		
			0.31	0.36	0.05		
	自然面	緑被計 (緑被率)	1,329.35	1,367.52	38.17		
			22.89	23.56	0.67		
		水面	28.11	23.28	-4.82		
			0.48	0.40	-0.08		
			裸地	201.32	167.75	-33.57	
				3.47	2.89	-0.58	
		自然面計 (自然面率)	1,558.78	1,558.56	-0.22		
			26.84	26.85	0.01		
道路・建築物等				4,249.62	4,246.34	-3.28	
				73.16	73.15	-0.01	
世田谷区面積(ha)				5,808.40	5,804.90	-3.50	

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

(5) 5地域別の緑被の推移

5 総合支所地域別の平成 23 年調査・平成 28 年調査の緑被の推移状況を表 3-27、図 3-23 に示す。

- 緑被面積：5 地域全てで増加
- 増加第 1 位：玉川地域 0.90 ポイント
- 増加第 5 位：北沢地域 0.22 ポイント

【区全体】

- 緑被面積…全地域で増加
増加率が最も大きいのが玉川地域 (0.90 ポイント)、次いで世田谷地域・烏山地域 (0.76 ポイント)
- 樹木面積…全地域で増加
増加率が最も大きいのが砧地域 (1.21 ポイント) で、樹木の生長と建築計画に伴う樹木の増加による。
- 農地面積…全地域で減少
全地域とも農地の宅地化が要因であった。減少率が最も大きいのが砧地域 (-0.45 ポイント) であった。
- 屋上緑地面積…増加：世田谷地域、北沢地域、玉川地域、烏山地域
減少：砧地域
増加率が最も大きいのが玉川地域 (0.12 ポイント) で、玉川一丁目の集合住宅の建築に伴い大規模な屋上緑地が整備されたことによる。

【世田谷地域】

- 樹木…7.58ha の増加
建築等による減少箇所もあるが、集合住宅の建築に伴う緑地整備 (樹木地)、街路樹の樹冠の生長に伴い、全体として増加であった。
- 竹林…0.06ha の減少
開発に伴う減少が主な要因であった。
- 草地…1.38ha の増加
集合住宅内の建築に伴う緑地整備 (草地)。東京農大の建て替えに伴う草地化が増加の主な要因であった。
- 農地…0.76ha の減少
農地の宅地化が要因であった。
- 屋上緑地…0.51ha の増加
集合住宅、学校等の建て替えに伴い屋上緑地が整備されたことによるものであった。

【北沢地域】

- ・樹木…3.17ha の増加

大規模集合住宅や学校施設の建て替えによる樹木の減少はあるが、その他の建築計画等においては増加しており、地区全体の樹木面積は増加であった。

- ・竹林…0.03ha の増加

新たな竹林の増加はなく、各竹林の被覆面積の増加であった。

- ・草地…0.43ha の減少

未利用地草地の変化に伴い全体としては減少であるが、赤堤小学校の校庭芝生化等の管理された草地の増加もあった。

- ・農地…0.74ha の減少

減少要因は農地の宅地化によるものであった。

- ・屋上緑地…0.52ha の増加

建築物の建て替えに伴う屋上緑地整備が増加の主な要因である。特に住宅団地の建て替えによって大規模な屋上緑地が整備されている。

【玉川地域】

- ・樹木…10.85ha の増加

まとまった樹木の減少は各所でみられるが、二子玉川公園の整備、多摩川河川敷内の樹木の増加によって、地域全体の樹木面積は増加であった。

- ・竹林…0.28ha の減少

規模の小さい竹林が道路整備等により減少している。

- ・草地…2.86ha の増加

二子玉川公園の整備、園芸高校の芝生化が増加の主な要因である。

- ・農地…0.73ha の減少

住宅地の建設、駐車場整備等によるものがほとんどであった。

- ・屋上緑地…1.85ha の増加

玉川一丁目の大規模集合住宅の建設に伴う屋上緑地の整備によって、最も屋上緑地面積が増加した。

【砧地域】

- ・樹木…15.61ha の増加

樹木面積の増加の主な要因は河川敷内の樹木面積の拡大であった。農地や裸地が宅地化した場所では、面積規模は小さいが多くの樹木地が増加している。

- ・竹林…0.70ha の減少

開発に伴う減少であった。

- ・草地…1.96ha の減少

減少要因は野川改修工事に伴う減少が主なものであるが、未利用地草地等の減少も見られた。

- ・農地…6.21ha の減少
減少のほとんどが農地の宅地化であった。
- ・屋上緑地…0.02ha の減少
新たな屋上緑地が増えているが、消失した箇所もあるため、地域全体としては減少であった。

【烏山地域】

- ・樹木…7.91ha 増加
都立松沢病院内の樹木の生長による増加、上北沢小学校、芦花小・中学校の建て替えに伴う樹木の増加があった。
- ・竹林…0.39ha の減少
開発に伴う減少であった。
- ・草地…1.83ha の減少
都立松沢病院内では草地面積の増加が確認されたが、敷地規模の大きい未利用地草地において、土地利用が行われたことで地域全体の草地面積は減少した。
- ・農地…0.22ha の減少
他地域と同様にほとんどが農地の宅地化による減少であった。
- ・屋上緑地…0.23ha の増加
集合住宅の新規開発に伴う増加が主な要因である。

表 3-27 緑被の推移状況

地域	調査年 増減	緑 被											
		樹木		竹林		草地		農地		屋上緑地		緑被 計	
		面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)	面積 (ha)	割合 (%)
世田谷 地域	平成23年	165.26	13.36	0.82	0.07	19.60	1.58	6.22	0.50	3.05	0.25	194.95	15.76
	平成28年	172.84	14.02	0.76	0.06	20.98	1.70	5.46	0.44	3.56	0.29	203.60	16.52
	増減	7.58	0.66	-0.06	0.00	1.38	0.12	-0.76	-0.06	0.51	0.04	8.65	0.76
北沢 地域	平成23年	119.64	13.89	0.45	0.05	14.95	1.74	5.41	0.63	1.24	0.14	141.70	16.45
	平成28年	122.81	14.19	0.48	0.06	14.52	1.68	4.67	0.54	1.76	0.20	144.25	16.67
	増減	3.17	0.30	0.03	0.00	-0.43	-0.06	-0.74	-0.09	0.52	0.06	2.55	0.22
玉川 地域	平成23年	275.26	17.43	1.86	0.12	70.39	4.46	27.56	1.74	5.16	0.33	380.23	24.07
	平成28年	286.11	18.10	1.58	0.10	73.25	4.63	26.83	1.70	7.01	0.44	394.78	24.97
	増減	10.85	0.67	-0.28	-0.02	2.86	0.18	-0.73	-0.05	1.85	0.12	14.55	0.90
砧 地域	平成23年	266.95	19.64	3.33	0.25	97.31	7.16	46.42	3.42	6.29	0.46	420.31	30.93
	平成28年	282.56	20.86	2.63	0.19	95.35	7.04	40.21	2.97	6.27	0.46	427.03	31.52
	増減	15.61	1.21	-0.70	-0.05	-1.96	-0.12	-6.21	-0.45	-0.02	0.00	6.72	0.59
烏山 地域	平成23年	132.08	17.11	2.09	0.27	28.19	3.65	27.46	3.56	2.33	0.30	192.16	24.89
	平成28年	140.00	18.15	1.70	0.22	26.36	3.42	27.24	3.53	2.56	0.33	197.86	25.65
	増減	7.91	1.04	-0.39	-0.05	-1.83	-0.24	-0.22	-0.03	0.23	0.03	5.70	0.76
世田谷区 全体	平成23年	959.20	16.51	8.56	0.15	230.44	3.97	113.07	1.95	18.08	0.31	1,329.35	22.89
	平成28年	1,004.32	17.30	7.16	0.12	230.46	3.97	104.41	1.80	21.17	0.36	1,367.52	23.56
	増減	45.12	0.79	-1.40	-0.02	0.02	0.00	-8.66	-0.15	3.09	0.05	38.17	0.67

※面積、割合は小数第3位を四捨五入




図 3-23 地域別緑被率の推移

(6) 町丁目別の緑被の推移

町丁目別の緑被の変化率を図 3-24、樹木の変化率を図 3-25 に示す。

- 緑被の増加：199 町丁目（約 7 割）
- 緑被の減少：78 町丁目（約 3 割）

町丁目別の緑被増減状況を地域別にみると、世田谷地域と玉川地域では増加した町丁目が約 8 割、減少した町丁目が約 2 割であるのに対して、北沢地域では増加した町丁目が約 6 割、減少した町丁目が約 4 割であった。砧地域と烏山地域では増加した町丁目が約 7 割、減少した町丁目が約 3 割であった。

減少率が 5%以上の町丁目は 5 町丁目、減少率 3%以上 5%未満が 6 町丁目、減少率 1%以上 3%未満が 22 町丁目、減少率 1%未満が 45 町丁目、増加率 1%未満が 83 町丁目、増加率 1%以上 3%未満が 100 町丁目、増加率 3%以上 5%未満が 10 町丁目、増加率 5%以上が 6 町丁目であった。




図 3-24 町丁目別緑被変化率図

町丁目別の樹木の変化率では、5 地域において樹木率が増加した町丁目数が約 8 割、減少した町丁目数が約 2 割であった。

減少率が 2%以上の町丁目は 6 町丁目、減少率 2%未満が 50 町丁目、増加率 1%未満が 107 町丁目、増加率 1%以上が 114 町丁目であった。




図 3-25 町丁目別樹木変化率図

(7) 土地利用別の緑被の推移

東京都土地利用分類別の土地利用面積、緑被面積、緑被率の差（平成28年－平成23年）を表3-28、緑被の変化箇所の事例を図3-26～図3-28に示す。

- 緑被面積の増加が大きい土地利用：
集合住宅（18.30ha増加）、道路（11.57ha増加）
- 緑被面積の減少が大きい土地利用：
畑（9.13ha減少）、未利用地、用途改変中（5.83ha減少）

公共用地では、官公庁施設と教育文化施設Aの敷地面積は減少しているが、緑被面積は増加であった。教育文化施設Aの緑被面積の増加の多くが草地であるが、これは校庭芝生化やグラウンドの芝生化によるものである。また、樹木面積も増加していることから、樹木の生長または新規植栽によって施設緑地が増加していることが分かる。樹木面積の増加が大きい厚生医療施設B（保育園、福祉施設）は、敷地面積も12.06ha増加している。緑被率も1.97ポイント増加していることから、適切な緑化が行われているものと考えられる。

商業用地は敷地面積が8.86ha減少しているが、樹木面積は2.80ha増加している。商業用地に占める面積割合が最も高い住商併用建物において、樹木の増加があったことによる。

住宅用地のうち、専用独立住宅では敷地面積は14.94ha減少しているが、緑被面積は2.88haの増加であった。緑被のうち樹木以外は減少しているが、樹木面積は6.81ha増加している。平成28年調査では、専用独立住宅での小規模な樹木の増加が確認されている。平成26年度からみどりの計画書の届出対象が、敷地面積250㎡以上から150㎡以上となったため、緑化が義務づけられた建築計画が増えたことで、専用独立住宅の樹木面積が増加したものと考えられる。緑化基準は中木の本数であるが、既存樹木の活用や高木植栽によって緑化面積の優遇換算もあることから、高木等を植栽した場合の生長による樹木面積拡大も、増加要因の一つとなっている。

集合住宅では、敷地面積の増加が46.65haと最も大きく、緑被面積も18.30haの増加であった。このうち樹木面積は20.74haの増加、屋上緑地が0.78haの増加であった。玉川一丁目の大規模集合住宅の建築等では、施設緑地や屋上緑地の整備面積も大きくなっている。平成23年調査以降、区内において多くのマンション開発が行われており、緑地面積の増大とともに質の高い緑地も形成されている。

道路の面積は平成23年調査とほぼ変わりはないが、緑被面積は11.57ha増加した。増加のほとんどが樹木であり、街路樹の生長に伴う樹冠面積の増大が確認されている。

その他、農地の敷地面積が10.55ha、森林が0.67ha、原野が4.90ha減少しており、緑被面積も同様に減少となった。

表 3-28 土地利用別の緑被の変化(平成 28 年ー平成 23 年)

東京都土地利用区分	敷地面積 (ha)	樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	緑被合計 (ha)	緑被率 (ポイント)
官公庁施設	-0.13	0.16	0.00	0.00	0.00	0.09	0.25	0.92
教育文化施設A	-8.30	0.66	-0.05	4.19	0.07	0.99	5.86	2.55
教育文化施設B	2.46	0.60	0.00	-0.05	-0.01	-0.01	0.54	-5.25
教育文化施設C	0.02	0.85	-0.02	-0.12	-0.21	0.04	0.55	0.70
厚生医療施設A	-2.27	-0.64	0.00	2.32	0.02	0.07	1.78	5.69
厚生医療施設B	12.06	2.95	0.01	0.23	0.04	0.17	3.40	1.97
供給処理施設A	0.28	-0.58	0.00	-0.91	0.12	0.22	-1.14	-4.38
供給処理施設B	0.02	0.19	0.00	0.13	0.00	-0.02	0.29	3.08
公共用地	4.13	4.19	-0.06	5.81	0.04	1.56	11.53	1.86
事務所建物	-5.30	0.19	0.01	-0.13	-0.13	0.00	-0.07	0.68
専用商業施設A	5.04	0.95	0.00	0.14	-0.01	0.76	1.84	2.16
専用商業施設B	-1.34	-0.43	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.47	-14.33
住商併用建物	-2.37	2.04	0.00	0.07	0.00	-0.15	1.96	1.12
宿泊・遊興施設A	0.66	0.24	0.01	0.00	0.00	0.00	0.25	-9.30
宿泊・遊興施設B	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
スポーツ興業施設A	-4.94	-0.18	0.00	-0.66	0.00	0.00	-0.84	2.05
スポーツ興業施設B	-0.09	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-4.45
商業用地	-8.86	2.80	0.02	-0.63	-0.14	0.60	2.66	0.96
専用独立住宅	-14.94	6.81	-0.39	-3.10	-0.34	-0.11	2.88	0.34
集合住宅	46.65	20.74	0.03	-3.00	-0.25	0.78	18.30	0.93
住宅用地	31.71	27.55	-0.36	-6.10	-0.59	0.67	21.18	0.53
専用工場・作業所	-2.89	-0.10	0.00	-0.02	0.01	-0.03	-0.14	1.49
住宅併用工場作業所	-1.75	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.85
倉庫運輸関係施設A	-2.98	-0.31	0.00	-0.11	0.00	0.01	-0.40	-0.82
倉庫運輸関係施設B	-5.53	-0.50	-0.01	-0.09	-0.24	-0.01	-0.87	-0.45
工業用地	-13.15	-0.91	-0.02	-0.22	-0.24	-0.03	-1.42	-0.10
農林漁業施設	-1.08	-0.15	0.01	-0.02	-0.42	0.00	-0.59	6.16
屋外利用地、仮設建物	-24.32	0.85	0.33	-1.32	-1.27	0.00	-1.41	0.99
公園・運動場等	6.36	6.18	0.03	2.63	0.57	0.27	9.68	1.59
未利用地、用途改変中	15.91	-1.45	-0.28	-2.30	-1.80	0.01	-5.83	-9.10
道路	-0.10	10.11	-0.02	1.53	-0.17	0.12	11.57	1.15
鉄道・港湾等	0.47	0.21	0.00	0.46	0.00	-0.01	0.66	1.47
畑	-9.56	-3.67	-0.31	0.09	-5.07	-0.17	-9.13	-0.05
樹園地	-0.99	-0.60	0.02	-0.15	-0.08	0.00	-0.81	1.51
農地	-10.55	-4.27	-0.29	-0.06	-5.15	-0.17	-9.94	0.10
水面・河川・水路	1.57	-1.00	0.00	2.28	0.00	0.00	1.28	1.26
森林	-0.67	-0.12	-0.74	0.05	0.51	0.00	-0.30	2.43
原野	-4.90	1.09	-0.01	-2.13	-0.01	0.06	-0.99	4.18
その他	0.20	0.06	0.00	0.02	0.00	0.00	0.08	3.38
区全体	-3.27	45.12	-1.40	0.02	-8.66	3.09	38.17	0.67

※ 面積、割合は小数第 3 位を四捨五入

※ 緑被率（ポイント）は平成 28 年調査の緑被率と平成 23 年緑被率の差

【厚生医療施設A】樹木、草地、屋上緑地の増加（都立松沢病院）

平成 23 年

平成 28 年




図 3-26 緑被の変化事例(1)

【教育文化A】学校建替による樹木、草地、屋上緑地の増加（区立芦花中学校）

平成 23 年

平成 28 年



【商業施設A】樹木の生長による増加（経堂二丁目）

平成 23 年

平成 28 年




図 3-27 緑被の変化事例(2)

【スポーツ興業施設A】樹木の生長による増加（馬事公苑厩舎）

平成 23 年



平成 28 年



【厚生医療施設B】用途変更による樹木、草地の増加（北烏山七丁目福祉施設）

平成 23 年



平成 28 年



図 3-28 緑被の変化事例(3)

敷地規模別土地利用別の敷地数の変化を表 3-29、敷地面積の変化を表 3-30、緑被面積の変化を表 3-31、緑被率の変化（ポイント差）を表 3-32 に示す。

土地利用の変化では 150 m²未満の敷地数は約 7,000 箇所増加しているが、150 m²以上では減少している。150 m²未満の敷地面積の増加のほとんどが戸建住宅であることから、規模の大きい戸建住宅またはその他（未利用地等）が敷地分割され、戸建住宅に変わったと思われる。

緑被率の変化においては、土地利用全体では 1,000～5,000 m²では減少しているが、その他の面積規模は増加であった。

民間集合住宅では全ての面積規模において、敷地数、敷地面積が増加しており、民間集合住宅への土地利用転換が進んでいる。緑被面積、緑被率も 3,000～5,000 m²規模では減少であったが、その他の規模では増加していることから、集合住宅の建築計画では面積規模に合わせて緑化が行われていることが分かる。

戸建住宅は 250 m²未満の緑被面積は増加しているが、250 m²以上では減少であった。敷地面積も減少していることから、敷地そのものが消失したことによる緑被の減少である。一方、緑被率では全ての面積規模で増加しているが、150 m²以上の戸建住宅は減少していることから、よりみどりの多い戸建住宅が残されていることとなる。

表 3-29 敷地規模別土地利用別の敷地数変化(平成 28 年ー平成 23 年)

土地利用区分	全体	150m ² 未満	150～ 250m ²	250～ 300m ²	300～ 500m ²	500～ 1000m ²	1000～ 3000m ²	3000～ 5000m ²	5000m ² 以上
公共施設	21	3	-10	4	2	19	-1	5	-1
学校	12	1	4	1	1	4	8	1	-8
公園	38	21	0	6	-6	15	0	-1	3
道路	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
鉄道	-32	-19	3	-2	-2	-8	-8	4	0
河川・水面	2	4	0	1	-1	-2	-1	-1	2
社寺	-17	-10	-3	1	1	-3	-3	0	0
公的集合住宅	-26	1	-2	-2	-2	-3	-19	-1	2
集合住宅	1,207	211	414	138	253	132	50	2	7
戸建住宅	4,735	6,777	-704	-340	-722	-198	-74	-3	-1
事務所	-134	-223	-44	36	46	17	39	2	-7
工場	-423	-200	-92	-20	-57	-32	-21	-1	0
農用地	-58	-1	0	0	-6	-15	-22	-8	-6
その他	109	392	-14	-7	-77	-121	-65	-8	9
区全体	5,434	6,957	-448	-184	-570	-195	-117	-9	-1

表 3-30 敷地規模別土地利用別の敷地面積の変化(平成 28 年ー平成 23 年)

単位:ha

土地利用区分	全体	150㎡未満	150～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	0.61	0.07	-0.24	0.11	0.04	1.39	-0.19	1.77	-2.34
学校	-6.55	0.02	0.07	0.03	0.03	0.32	1.02	0.61	-8.66
公園	8.86	0.19	-0.01	0.18	-0.31	1.09	0.11	-0.42	8.03
道路	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
鉄道	0.47	-0.15	0.06	-0.06	-0.09	-0.53	-1.16	1.61	0.79
河川・水面	1.57	0.03	0.00	0.03	-0.03	-0.14	-0.14	-0.43	2.25
社寺	-0.69	-0.08	-0.06	0.03	0.07	-0.14	-0.45	-0.02	-0.05
公的集合住宅	-1.46	0.01	-0.04	-0.05	-0.07	-0.34	-2.65	-0.66	2.35
集合住宅	48.11	2.65	8.00	3.81	9.63	8.84	8.13	1.15	5.89
戸建住宅	-14.94	61.32	-14.73	-9.31	-26.88	-13.21	-10.36	-1.17	-0.60
事務所	1.88	-2.04	-0.96	1.01	1.84	1.00	6.18	1.03	-6.18
工場	-13.15	-1.77	-1.78	-0.54	-2.27	-2.21	-3.38	-0.43	-0.77
農用地	-11.62	-0.02	-0.03	-0.01	-0.21	-1.10	-4.12	-2.76	-3.37
その他	-16.26	3.05	-0.12	-0.15	-3.04	-8.13	-10.27	-2.98	5.39
区全体	-3.27	63.27	-9.82	-4.93	-21.29	-13.16	-17.29	-2.70	2.64

表 3-31 敷地規模別土地利用別の緑被面積の変化(平成 28 年ー平成 23 年)

単位:ha

土地利用区分	全体	150㎡未満	150～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
公共施設	2.97	0.02	-0.05	0.04	-0.03	0.27	0.49	0.46	1.77
学校	6.44	0.00	0.01	0.00	0.00	0.17	-0.03	0.40	5.88
公園	9.13	0.21	0.09	0.18	0.14	1.16	1.21	-0.31	6.45
道路	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
鉄道	0.66	-0.01	0.00	-0.01	0.03	0.00	-0.35	0.80	0.21
河川・水面	1.28	0.01	0.06	0.03	-0.04	-0.05	-0.08	0.08	1.28
社寺	0.34	-0.01	-0.02	0.01	0.07	-0.10	-0.22	0.18	0.42
公的集合住宅	1.10	0.01	-0.01	-0.03	0.01	0.12	0.24	-0.61	1.37
集合住宅	17.20	1.05	2.88	1.08	3.14	3.23	3.84	-0.26	2.24
戸建住宅	2.88	13.81	5.60	-0.13	-5.56	-4.33	-5.18	-0.86	-0.47
事務所	4.44	0.51	0.49	0.39	1.02	0.55	1.78	0.42	-0.73
工場	-1.42	-0.10	-0.17	-0.02	-0.15	-0.19	-0.71	0.06	-0.14
農用地	-10.52	0.03	-0.03	0.06	-0.15	-0.66	-4.04	-2.64	-3.09
その他	-7.89	1.21	0.25	0.24	-0.38	-2.37	-4.49	-1.05	-1.29
区全体	38.17	16.73	9.10	1.85	-1.91	-2.20	-7.54	-3.33	25.49

表 3-32 敷地規模別土地利用別の緑被率変化(平成 28 年ー平成 23 年)

単位:ポイント差

土地利用区分	全体	150㎡ 未満	150～ 250㎡	250～ 300㎡	300～ 500㎡	500～ 1000㎡	1000～ 3000㎡	3000～ 5000㎡	5000㎡ 以上
公共施設	2.61	0.74	-1.07	2.51	-1.13	0.11	2.63	2.82	4.44
学校	2.69	5.77	3.53	0.58	-2.01	4.45	-2.65	2.58	2.92
公園	0.86	5.30	3.37	3.79	4.47	2.21	3.18	0.16	0.06
道路	1.15	—	—	—	—	—	—	—	1.15
鉄道	1.47	-3.01	1.38	-1.56	5.06	2.69	-0.81	6.96	1.43
河川・水面	1.26	-0.34	8.11	4.08	-1.55	1.06	-0.29	7.81	0.86
社寺	1.06	3.29	-0.64	1.83	3.22	-1.48	-0.09	1.42	1.89
公的集合住宅	1.71	14.96	-0.89	-1.77	5.06	2.98	2.36	-2.67	3.51
集合住宅	0.97	0.85	1.12	0.97	1.24	1.26	1.06	-0.86	0.34
戸建住宅	0.34	1.25	1.64	1.74	1.56	1.72	1.47	1.68	0.82
事務所	0.93	0.77	0.87	1.67	1.76	0.73	1.29	0.89	1.16
工場	-0.10	0.82	0.09	2.31	2.08	0.36	-3.35	1.91	0.13
農用地	0.46	5.71	-0.71	11.82	0.87	2.01	-0.17	0.17	2.07
その他	-0.57	1.38	0.56	1.42	0.35	-0.77	-1.45	0.34	-3.39
区全体	0.67	1.22	1.27	1.15	0.59	0.29	-0.21	-1.12	1.29

みどりとみずの基本計画の施策別緑被の変化を、表 3-33 に示す。

表 3-33 みどりとみずの基本計画の施策別緑被の変化(平成18,23,28年)

施策別	土地利用 区分	土地利用 コード	平成18年 (平成18年度報告書 P22)			平成23年 (平成23年度報告書 P33)			平成28年			平成28年-平成18年		
			敷地面積 (ha)	みどり率 (%)	みどり面積 (ha)	敷地面積 (ha)	みどり率 (%)	みどり面積 (ha)	敷地面積 (ha)	みどり率 (%)	みどり面積 (ha)	敷地面積 (ha)	みどり率 (ポイント)	みどり面積 (ha)
公園	区立	公園敷地面積 (計測値)	157.32	100.00	157.32	162.94	100.00	173.10	173.10	100.00	173.10	15.77	0.00	15.77
	都立		93.54	100.00	93.54	93.80	100.00	94.09	94.09	100.00	94.09	0.56	0.00	0.56
道路	道路	5100	980.15	11.71	114.82	1,004.39	10.86	109.10	1,004.29	12.02	120.68	24.14	0.30	5.86
	区立	教育文化施設A	106.44	13.81	14.70	106.07	16.19	17.17	105.31	19.34	20.36	-1.13	5.52	5.66
学校	その他		214.15	29.13	62.39	207.27	26.88	55.71	199.74	29.24	58.41	-14.41	0.11	-3.98
	区立	公共用地 (教育文化施設A除く)	76.10	18.18	13.83	27.99	19.00	5.32	50.09	23.16	11.60	-26.01	4.98	-2.23
公共 施設	その他		145.58	47.82	69.62	209.44	38.97	81.62	199.78	40.53	80.97	54.19	-7.29	11.35
民有地	商業用地 住宅用地 工業用地 農林漁業施設 屋外利用地・仮設建物 公園・運動場等(公園除く) 未利用地・用途変更中 鉄道・港湾等 森林	1210~1252 1310,1320 1410~1432 1500 2100 3000(公園除く) 4000 5200 9000	3,776.63	19.17	724.07	3,780.84	18.80	710.98	3,776.76	19.19	724.68	0.13	0.02	0.62
		畑 樹園地	141.05	95.80	135.13	108.77	95.20	103.54	98.22	95.30	93.60	-42.83	-0.50	-41.52
農地	水面・河川・水路 原野 その他	7000 8000 2200	117.43	84.63	99.38	106.89	82.92	88.63	103.53	81.18	84.05	-13.90	-3.45	-15.34
		合計	5,808.40	25.56	1,484.80	5,808.40	24.60	1,428.82	5,804.90	25.18	1,461.54	-3.50	-0.38	-23.26

(8) 都市公園等の推移

区内の都市公園等の整備状況は表 3-34 に示すとおりである。

- 平成 28 年 4 月 1 日現在の都市公園等：539 箇所 264.72ha
- 平成 23 年調査との比較：公園箇所 28 箇所の増加 公園面積 11.38ha の増加

世田谷区では 1 人当たりの公園面積 6.0 m²/人を目指しているが、平成 28 年 4 月 1 日現在人口（住民基本台帳 887,994 人）の公園面積は 2.98 m²/人であった。

表 3-34 都市公園等の整備状況

	1981 (昭和56)年	1985 (昭和60)年	1989 (平成元)年	1993 (平成5)年
都市公園等面積 (ha)	178.13	189.41	205.47	213.68
箇所数 (箇所)	218	255	281	320
公園率 (%)	3.03	3.22	3.49	3.68
一人あたり 公園面積(m ²)	—	—	2.66	2.81

	1997 (平成9)年	2001 (平成13)年	2006 (平成18)年	2011 (平成23)年	2016 (平成28)年
都市公園等面積 (ha)	224.64	233.19	244.22	253.34	264.72
箇所数 (箇所)	396	433	484	511	539
公園率 (%)	3.87	4.01	4.20	4.36	4.56
一人あたり 公園面積(m ²)	2.93	2.98	3.00	3.03	2.98

- ※ 都市公園等とは、都市公園（都立・区立）、身近な広場（条例別表）
- ※ 都市公園等面積は、世田谷区都市公園等調査面積
- ※ 公園率とは、区全体面積に占める公園面積の割合
- ※ 公園面積、公園率は小数第 3 位を四捨五入

第4章 樹林地(300㎡以上)調査

- 4-1 調査方法と結果概要 みどり-86
 - (1) 調査方法
 - (2) 結果概要
- 4-2 樹林地の状況 みどり-88
 - (1) 公民別の樹林地状況
 - (2) 土地利用区分別の樹林地状況
 - (3) 面積規模と高さ別の樹林地状況
- 4-3 過去の調査結果との比較 みどり-102
 - (1) 樹林地の推移
 - (2) 公民別の樹林地の推移
 - (3) 5地域別の樹林地の推移
 - (4) 土地利用別の樹林地の推移

第4章 樹林地(300m²以上)調査

世田谷のみどりの特徴として、区全体に点在し地域の歴史を伝える社寺林・屋敷林・住宅庭園等の樹林地があげられるとともに、まとまりのあるみどりは、生物の生息の場でもある。本調査は、樹林地の状況を把握するために、下記の3つの視点で区全体および5地域別の考察を行った。

- A. 土地の公民別割合 … 持続性のある樹林地の割合を把握
- B. 土地の利用区分 … 土地利用区分による、面積規模・樹木高さの傾向を把握
- C. 面積規模・高さ … 樹林地の概況を把握

本調査における樹林地の定義は次のとおりとする。

樹林地：緑被調査（第3章）における緑被区分「樹木地（樹林・竹林）」のうち、300m²以上のまとまりのあるもの。ただし、道路上の樹木地（街路樹など）を除く。

4-1. 調査方法と結果概要

（1）調査方法

樹林地の抽出は以下の手順で行った。

- ① 緑被調査における緑被区分「樹木地(樹木・竹林)」を抽出
- ② 土地利用現況調査データを用いて、道路上の樹木地を除く
- ③ 樹木被覆面積が300m²以上のものを抽出(300m²は敷地で分割した後の面積)
- ④ 高さデータを用いて樹林平均高さを付与
- ⑤ 各種集計・考察

(2) 結果概要

●区全体

- 樹林地(300㎡以上): 4,102箇所、423.07ha(区面積の約7%、区緑被の約31%、樹木地の約42%)
- 平成23年調査より147箇所、46.04haの減少
- 樹林地の約49%は公共公益施設用地(以下「公共用地」という)にあり、それ以外の敷地(以下「民有地」という)にある樹林地のうち約7%が法や条例に基づき保護指定されている(以下「地域制緑地」という)。
- 減少した樹林地面積の約95%が地域制緑地以外の民有地の樹林地

■戸建住宅の樹林地の減少

樹林地は、平成23年調査より箇所数、面積ともに減少であった。減少理由としては樹林地そのものが消失した場合と、樹木のつながりが分断し樹林地面積が縮小した場合がある。民有地にある地域制緑地以外の樹林が減少しており、土地利用別では戸建住宅、集合住宅の減少が大きい。緑被率調査では戸建住宅の樹木面積の増加が緑被率の向上に寄与したが、その一方でまとまりのある樹林地は減少していた。

まとまりのある樹林地は、面積規模が大きいほどみどりの持つ多様な機能が十分に活かされるため、みどりの拠点となっている。住宅地にある樹林地においても、良好な住環境の形成には重要な要素であり、樹林地等のまとまった緑地を保全する仕組みの検討が必要である。

●5地域別

- 持続性の高い樹林地の多い地域: 砧地域、烏山地域
- 持続性の低い樹林地の多い地域: 北沢地域

■玉川地域の樹林地の減少割合が大きい

樹林地面積の大きい地域は砧地域と玉川地域で、この2地域には国分寺崖線が位置しており樹林地面積が大きい。風致地区に指定されているため、持続性の高い地域制緑地の割合が高くなっている。また世田谷地域も比較的地域制緑地の割合が高く、社寺林等の持続性の高い樹林地が多くなっている。

平成23年調査との比較では、全ての地域で面積は減少している。玉川地域は、減少面積に対する地域面積の割合は1.2%で5地域中最も減少が大きい。玉川地域は国分寺崖線が位置しており、区内ではみどりの多い地域であるが、北沢地域と世田谷地域に次いで都心部寄りにあるため、開発圧力が大きく樹林の消失が大きかったと考えられる。また、緑被率の低い世田谷地域と北沢地域においても、減少面積の割合が世田谷地域0.7%、北沢地域1.0%と比較的高く、樹林地の消失が続いていることが分かる。保存樹林、保存小樹林、市民緑地、小さな森等の保全制度の指定を推進しているが、特に緑被率の低い区域の樹林地は、貴重な緑地となっていることから、積極的な保全を行う必要がある。

4-2. 樹林地の状況

(1) 公民別の樹林地状況

区全体の公民別の樹林地状況を表 4-1、図 4-1、地域別の樹林地状況を表 4-2、図 4-2、図 4-3、樹林分布図を図 4-4 に示す。なお公民区分は表 3-6 土地利用分類 (P28) に基づき行っている。

- 区全体の樹林地：4,102 箇所、423.07ha 区緑被面積の約 31%
- 永続性のある樹林地：全体の約 57%
- 樹林地箇所の多い地域：砧地域 1,210 箇所 (146.89ha)
玉川地域 1,194 箇所 (121.61ha)
- 永続性のある樹林地の割合が高い地域：砧地域・烏山地域 (約 61%)
- 永続性のある樹林地の割合が低い地域：北沢地域 (約 43%)

① 区全体

世田谷区全体の樹林地は 4,102 箇所、423.07ha であり、区の緑被面積の約 31%で、樹木地のうち約 42%を占めている。

公共用地や地域制緑地にある樹林地は、地域制緑地指定されていない民有地の樹林地に比べ永続性のある樹林地である。区内には永続性のある樹林地が 1,465 箇所 239.00ha あり、樹林地全体の 56.5%であった。

表 4-1 区全体の樹林地状況

公民区分		箇所数	面積(ha)	割合(%)
公共用地		1,322	207.60	49.1%
民有地	地域制緑地※	143	31.40	7.4%
	地域制緑地以外	2,637	184.07	43.5%
	計	2,780	215.47	50.9%
区全体		4,102	423.07	100.0%

※ 地域制緑地は、法や条例等により、区域や樹木等（特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、保存樹林地等）を指定し、利用を規制することで、良好な自然環境の保全を図る緑地等。

※ 割合は小数第 2 位を四捨五入




図 4-1 樹林地の構成割合

② 5 地域別

地域別で樹林地分布箇所数及び面積が最も多いのは、砧地域の 1,210 箇所(146.89ha)であった。大規模な公園緑地や国分寺崖線を有する地域である。

持続性の高い公共用地および地域制緑地に指定されている樹林地の面積割合が高いのは砧地域と烏山地域で、樹林地全体の約 61%を占めている。地域制緑地に指定されていない民有地内の樹林地の割合が最も多いのが北沢地域で約 58%であった。

表 4-2 地域別の公民別樹林地状況

公民区分		世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
		箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)	箇所数	面積 (ha)
公共用地		270	26.53	137	13.78	327	54.29	356	79.39	232	33.61	1,322	207.60
民有地	地域制緑地	28	6.86	12	1.40	31	9.18	43	10.13	29	3.83	143	31.40
	地域制緑地以外	364	23.57	290	20.51	836	58.14	811	57.37	336	24.48	2,637	184.07
	計	392	30.44	302	21.91	867	67.33	854	67.50	365	28.30	2,780	215.47
合計		662	56.96	439	35.69	1,194	121.61	1,210	146.89	597	61.91	4,102	423.07

※ 面積は小数点以下を、割合は小数第3位を四捨五入

※ 地域制緑地は、法や条例等により、区域や樹木等（特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、保存樹林地等）を指定し、利用を規制することで、良好な自然環境の保全を図る緑地等。




図 4-2 地域別公民別の樹林地面積





図 4-3 地域別公民別の樹林地面積割合



凡例

樹林平均高さ区分

- 3m未満
- 3m～5m未満
- 5m～10m未満
- 10m～15m未満
- 15m以上

0 375 750 1,500 2,250 3,000
メートル

図4-4 樹林分布図

(2) 土地利用区別の樹林地状況

土地利用区別の樹林地状況を表4-3、表4-4、図4-5～図4-7、地域別の樹林地状況を表4-5、図4-8、図4-9に示す。

- ・ 箇所数が多い土地利用：戸建住宅(1,486箇所)、公園(559箇所)
- ・ 面積が大きい土地利用：公園(129.33ha)、戸建住宅(92.13ha)
- ・ 10,000㎡以上の樹林地が最も多い土地利用：公園18箇所、65.72ha
- ・ 500㎡未満の樹林地が最も多い土地利用：戸建住宅838箇所、31.81ha
- ・ 戸建住宅の樹林地面積が最も大きい地域：北沢地域
- ・ 公園の樹林地面積が最も大きい地域：世田谷地域、玉川地域、砧地域
烏山地域

① 区全体

区全体の樹林地箇所数では戸建住宅が最も多く1,486箇所、次いで集合住宅が559箇所であった。面積では公園が最も大きく129.33ha、次いで戸建住宅が92.13haであった。10,000㎡以上の樹林地が最も多いのが公園の18箇所で、500㎡未満が最も多いのが戸建て住宅の838箇所であった。

最も大きい樹林地は都立砧公園内で261,145㎡、次いで都立駒沢公園が64,092㎡であった。


表4-3 土地利用区別樹林地状況(面積規模別)

土地利用区分	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
公共施設	48	1.84	28	1.93	13	1.79	10	2.54	8	3.65	5	9.48	112	21.23
学校	169	6.58	119	8.24	42	5.45	15	3.55	15	7.17	3	7.06	363	38.04
公園	221	8.56	166	11.19	78	10.69	32	7.85	44	25.32	18	65.72	559	129.33
鉄道	7	0.26	3	0.18	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	0.56
河川・水面	20	0.75	20	1.32	9	1.40	1	0.22	1	0.33	0	0.00	51	4.02
社寺	51	1.97	42	3.08	39	5.45	17	4.01	13	7.22	3	6.64	165	28.37
公的集合住宅	119	4.63	89	5.96	28	3.63	4	1.06	0	0.00	0	0.00	240	15.28
集合住宅	288	10.99	151	10.40	48	6.51	20	4.68	7	3.17	1	1.07	515	36.83
戸建住宅	838	31.81	475	32.12	142	18.65	22	5.15	9	4.40	0	0.00	1,486	92.13
事務所	97	3.62	67	4.56	25	3.49	11	2.78	6	2.48	0	0.00	206	16.93
工場	9	0.34	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	10	0.41
農用地	24	0.92	24	1.69	9	1.30	1	0.20	0	0.00	0	0.00	58	4.11
その他	142	5.59	105	7.27	53	7.49	8	1.97	13	6.35	5	7.16	326	35.83
区全体	2,033	77.86	1,290	88.00	487	65.97	141	34.02	116	60.09	35	97.13	4,102	423.07

※面積は小数第3位を四捨五入

※土地利用区分の詳細はP6を参照

第4章 樹林地(300㎡以上)調査



樹林の平均高さ別の面積では、公的集合住宅、集合住宅、戸建住宅、事務所では5m～10m未満の樹林地が最も多い。公共施設、学校、公園、社寺では10m～15mが最も多い。高さ15m以上では公園が49.97ha、社寺が9.88haであった。樹林地の高さは管理可能であるため、土地利用状況に応じて適した高さがあることが分かる。

表 4-4 土地利用区別樹林地状況(高さ別)

土地利用区分	3m未満		3m～5m		5m～10m		10m～15m		15m以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
公共施設	0	0.00	4	0.18	48	4.03	51	13.77	9	3.25	112	21.23
学校	7	0.25	26	1.27	192	13.06	121	20.86	17	2.61	363	38.04
公園	7	0.30	39	1.91	267	21.97	192	55.18	54	49.97	559	129.33
鉄道	1	0.04	2	0.07	5	0.30	3	0.15	0	0.00	11	0.56
河川・水面	4	0.61	1	0.14	28	1.85	13	0.91	5	0.53	51	4.02
社寺	0	0.00	8	0.41	57	4.50	56	13.59	44	9.88	165	28.37
公的集合住宅	13	0.65	57	2.77	145	9.80	25	2.06	0	0.00	240	15.28
集合住宅	28	1.18	103	4.46	263	19.46	89	9.03	32	2.71	515	36.83
戸建住宅	64	2.94	635	31.55	631	40.32	139	15.04	17	2.28	1,486	92.13
事務所	5	0.23	26	1.23	120	9.72	41	4.78	14	0.97	206	16.93
工場	0	0.00	2	0.07	4	0.16	3	0.14	1	0.04	10	0.41
農用地	3	0.13	17	0.88	31	2.48	7	0.62	0	0.00	58	4.11
その他	13	0.68	20	1.32	144	11.63	106	13.64	43	8.56	326	35.83
区全体	145	7.00	940	46.25	1,935	139.26	846	149.76	236	80.80	4,102	423.07

※面積は小数第3位を四捨五入
※土地利用区分の詳細はP6を参照




図 4-6 土地利用区分別高さ別の樹林地面積の状況




図 4-7 土地利用区分別高さ別の樹林地面積割合

② 5 地域別

5 地域別の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

公園にある樹林地面積が最も大きく 13.81ha で、次いで戸建住宅が 11.30ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 4 割を占める。公園・戸建住宅以外では学校等が 9.23ha、集合住宅が 6.86ha、社寺が 6.82ha であった。

特定の土地利用に集中して分布するのではなく、様々な形態の樹林地が多いことが分かる。

【北沢地域】

戸建住宅にある樹林地面積が最も大きく 10.48ha で、次いで公園が 7.27ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 5 割近くを占めた。これら以外では社寺が 4.52ha、学校が 3.91ha、集合住宅が 2.97ha であった。

【玉川地域】

公園にある樹林地面積が最も大きく 32.00ha で、次いで戸建住宅が 31.21ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 5 割を占めた。公園とほぼ同面積の樹林が戸建住宅にあり、戸建住宅の樹林地が多い。これら以外ではその他が 11.28ha、学校が 11.22ha、集合住宅が 10.93ha、社寺が 7.51ha であった。

樹林地の分布は戸建住宅と公園に集中していることが分かる。

【砧地域】

公園にある樹林地面積が最も大きく 58.23ha で、次いで戸建住宅が 30.76ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 6 割以上を占めており、特に公園に全体の約 4 割が分布している。これら以外ではその他が 12.73ha、学校が 10.37ha、集合住宅が 8.43ha であった。

【烏山地域】

公園の樹林地面積が最も大きく 18.02ha、次いで戸建住宅が 8.38ha であった。これらの土地利用で地域全体の樹林地面積の約 4 割であった。これら以外では集合住宅が 7.63ha、公共施設が 7.62ha であった。

烏山地域においても、特定の土地利用に集中して分布するのではなく、様々な土地利用の樹林地が多いことが分かる。

表4-5 地域別土地利用区分別樹林地状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
公共施設	17	1.51	9	1.21	35	6.58	26	4.30	25	7.62	112	21.23
学校	82	9.23	55	3.91	99	11.22	93	10.37	34	3.30	363	38.04
公園	134	13.81	51	7.27	127	32.00	154	58.23	93	18.02	559	129.33
鉄道	1	0.03	2	0.06	7	0.34	1	0.12	0	0.00	11	0.56
河川・水面	0	0.00	1	0.04	29	2.02	15	1.54	6	0.42	51	4.02
社寺	45	6.82	22	4.52	39	7.51	30	6.34	29	3.18	165	28.37
公的集合住宅	38	2.03	22	1.38	38	2.68	68	4.95	74	4.24	240	15.28
集合住宅	94	6.86	44	2.97	151	10.93	126	8.43	100	7.63	515	36.83
戸建住宅	194	11.30	188	10.48	482	31.21	483	30.76	139	8.38	1,486	92.13
事務所	19	1.67	17	1.41	56	4.16	77	7.33	37	2.36	206	16.93
工場	2	0.09	0	0.00	3	0.10	3	0.14	2	0.08	10	0.41
農用地	1	0.04	4	0.21	23	1.57	23	1.65	7	0.65	58	4.11
その他	35	3.58	24	2.22	105	11.28	111	12.73	51	6.02	326	35.83
区全体	662	56.96	439	35.69	1,194	121.61	1,210	146.89	597	61.91	4,102	423.07

※面積は小数第3位を四捨五入

※土地利用区分の詳細はP6を参照




図4-8 地域別の土地利用区分別樹林地面積




図 4-9 地域別の土地利用区分別樹林地面積割合

(3) 面積規模と高さ別の樹林地状況

区全体の高さ別面積規模別の樹林地状況を表 4-6、図 4-10、地域別の面積規模別の樹林地状況を表 4-7、図 4-11 に示す。

- 箇所数の最も多い面積規模：300㎡以上 500㎡未満 2,033 箇所
- 面積の最も大きい面積規模：10,000㎡以上 97.13ha
- 箇所数の最も多い平均高さ：5m以上 10m未満 1,935 箇所
- 面積の最も大きい平均高さ：10m以上 15m未満、149.76ha
- 面積規模の小さい樹林地が多い地域：北沢地域 世田谷地域
- 面積規模の大きい樹林地が多い地域：玉川地域、砧地域
- 10,000㎡以上の樹林地箇所：砧地域(12 箇所) 玉川地域(11 箇所)

① 区全体

10,000㎡以上の樹林地では樹林平均高さが 5m未満のものはなく、樹高の高い樹木で構成されていることがわかる。

表 4-6 区全体の高さ別面積規模別樹林地状況

高さ区分	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)
3m未満	104	3.82	37	2.47	3	0.38	0	0.00	1	0.33	0	0.00	145	7.00
3m以上 5m未満	632	23.91	275	18.00	31	3.70	1	0.26	1	0.38	0	0.00	940	46.25
5m以上 10m未満	958	37.04	651	44.38	254	34.03	49	11.66	22	11.08	1	1.07	1,935	139.26
10m以上 15m未満	274	10.56	263	18.57	157	21.84	71	17.30	59	31.20	22	50.28	846	149.76
15m以上	65	2.53	64	4.58	42	6.02	20	4.79	33	17.11	12	45.77	236	80.80
計	2,033	77.86	1,290	88.00	487	65.97	141	34.02	116	60.09	35	97.13	4,102	423.07

※面積は小数第3位を四捨五入




図4-10 区全体の高さ別面積規模別樹林地面積

② 5 地域別

樹林地の面積規模別の5地域別の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

面積が500㎡以上1,000㎡未満の樹林地が最も多く13.55haで、世田谷地域全体の約4分の1を占める。次いで多いのが500㎡未満で13.19haであることから、小規模な樹林地が多いことが分かる。最も大きい樹林地は区立世田谷公園、次いで東京学芸大学附属高等学校であった。

【北沢地域】

面積が500㎡未満の樹林地が最も多く9.92haで、北沢地域全体の約3割であった。次いで多いのは500㎡以上1,000㎡未満の7.86haであった。世田谷地域と同様に小規模な樹林地が多くなっている。最も大きい樹林地は区立羽根木公園、次いで豪徳寺であった。

【玉川地域】

面積が500㎡以上1,000㎡未満の樹林地が26.39haで、玉川地域全体の約2割を占める。次いで多いのが10,000㎡以上で23.89ha、300㎡以上500㎡未満が22.49haであった。10,000㎡以上の樹林地は11箇所と砧地域に次いで多いが、規模の小さい樹林地も多いことが分かる。最も大きい樹林地は都立駒沢公園、次いで都立園芸高校であった。

【砧地域】

面積が10,000㎡以上の樹林地が最も多く42.58haで、砧地域全体の約3割を占めており、5地域中で最も多く12箇所であった。2番目に多いのが500㎡以上1,000㎡未満で28.34haで、比較的規模の小さい樹林地も多い。最も大きい樹林地が都立砧公園、次いで成城みつ池特別緑地保全地区、区立大蔵運動公園であった。

【烏山地域】

面積が10,000㎡以上の樹林地が最も多く17.90haで、烏山地域全体の約3割を占めた。10,000㎡以上樹林地は7箇所、最も大きい樹林地が都立蘆花恒春園、次いで都立松沢病院であった。2番目に多い面積規模は500㎡未満の11.89ha、500㎡以上1,000㎡未満の11.86haであった。大規模な樹林地が比較的多い一方で、小規模なものも多く分布している地域である。

表4-7 地域別の面積規模別樹林地状況

地域	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)
世田谷地域	346	13.19	199	13.55	74	9.95	23	5.35	17	7.91	3	7.01	662	56.96
北沢地域	261	9.92	116	7.86	36	4.87	16	3.96	8	3.36	2	5.73	439	35.69
玉川地域	586	22.49	383	26.39	135	17.88	39	9.39	40	21.58	11	23.89	1,194	121.61
砧地域	529	20.37	413	28.34	174	23.69	39	9.63	43	22.27	12	42.58	1,210	146.89
烏山地域	311	11.89	179	11.86	68	9.59	24	5.69	8	4.98	7	17.90	597	61.91
区全体	2,033	77.86	1,290	88.00	487	65.97	141	34.02	116	60.09	35	97.13	4,102	423.07

※面積は小数第3位を四捨五入




図4-11 地域別の面積規模別樹林地面積

高さ別の5地域の特徴は以下のとおりである。

【世田谷地域】

樹林地面積では10m以上15m未満が最も多く20.87ha(149箇所)であった。樹林箇所数では5m以上10m未満で318箇所(20.16ha)であった。最も樹高の高い樹林地は駒繁神社の社寺林で約20mであった。

【北沢地域】

樹林地面積では10m以上15m未満が最も多く13.65ha(76箇所)であった。樹林箇所数では5m以上10m未満で204箇所(12.97ha)であった。最も樹高の高い樹林地は羽根木一丁目の住宅地の約20mであった。

【玉川地域】

樹林地面積では10m以上15m未満が最も多く42.61ha(232箇所)、樹林地箇所数では5m以上10m未満の580箇所(41.76ha)であった。最も樹高の高い樹林地は等々力溪谷公園の樹林地で約24mであった。

【砧地域】

樹林地面積では15m以上が最も多く43.20ha(61箇所)、樹林地箇所数では5m以上10m未満の548箇所(42.95ha)であった。最も樹高の高い樹林地は大蔵六丁目の氷川神社で約20mであった。

【烏山地域】

樹林地面積では10m以上15m未満が最も多く29.52ha(123箇所)、樹林地箇所数では5m以上10m未満の285箇所(21.43ha)であった。最も樹高の高い樹林地は南烏山三丁目の住宅地で約22mであった。

表4-8 地域別の高さ別樹林地状況

地域	3m未満		3m～5m		5m～10m		10m～15m		15m以上		合計	
	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)	箇所数	面積(ha)
世田谷地域	23	0.96	137	6.51	318	20.16	149	20.87	35	8.47	662	56.96
北沢地域	15	0.60	114	5.14	204	12.97	76	13.65	30	3.32	439	35.69
玉川地域	31	1.57	265	13.37	580	41.76	232	42.61	86	22.31	1,194	121.61
砧地域	40	2.15	295	15.48	548	42.95	266	43.12	61	43.20	1,210	146.89
烏山地域	36	1.72	129	5.75	285	21.43	123	29.52	24	3.50	597	61.91
世田谷区全体	145	7.00	940	46.25	1,935	139.26	846	149.76	236	80.80	4,102	423.07

※ 面積は小数第3位を四捨五入

※ 「高さ」は樹林の平均高さ




図 4-12 地域別高さ別の樹林地面積




図 4-13 地域別高さ別の樹林地面積割合

4-3. 過去の調査結果との比較

(1) 樹林地の推移

樹林地の推移を表4-9、図4-14に示す。過去の調査結果と比較を行うため、敷地にかかわらず樹木地面積 300 m²以上を樹林地として抽出し、比較用樹林地データを作成した。そのため、前項までの樹林地箇所、面積とは異なる。

- 箇所数の推移：平成23年調査より147箇所減少
- 面積の推移：平成23年調査より40.04ha減少
- 1箇所あたりの樹林地面積：38 m²減少

表4-9 300 m²以上の樹林地の推移

調査年	箇所数	面積(ha)	1箇所あたりの樹林地面積(m ²)
平成13年	4,435	539.66	1,217
平成18年	4,207	551.07	1,310
平成23年	4,489	546.46	1,217
平成28年	4,292	506.14	1,179

※ 平成28年の箇所数、面積は過去の調査結果と同一の条件**で抽出したものであるため、前項までの結果と異なる。

※※緑被のうち300 m²以上の樹木被覆地および竹林で、敷地で分割していない。




図4-14 樹林地箇所数、面積の推移

(2) 公民別の樹林地の推移

地域別面積規模別の平成23年調査からの推移を表4-10に示す。

なお、平成23年調査と平成28年調査での比較では、一敷地において樹木地面積300㎡のものを対象としている。

- 区全体の樹林地の推移では147箇所、46.04haの減少
- 公共用地と地域制緑地の箇所数は増加、面積の減少も小さい
- 地域制緑地以外の民有地は259箇所、43.97ha減少

公民別の樹林地面積では、公共用地は92箇所の増加で樹林地面積は1.44haの減少であった。民有地全体では239箇所、44.60haの減少であるが、地域制緑地は20箇所の増加で、緑地面積の減少も0.63haと小さいのに対して、地域制緑地以外は259箇所、43.97haの減少であり、一般の民有地の樹林地の減少が大きくなっている。

表4-10 公民別の300㎡以上の樹林地の推移(平成28年ー平成23年)

公民区分		箇所			面積(ha)		
		平成23年	平成28年	増減	平成23年	平成28年	増減
公共用地		1,230	1,322	92	209.03	207.60	-1.44
民有地	地域制緑地※	123	143	20	32.03	31.40	-0.63
	地域制緑地以外	2,896	2,637	-259	228.04	184.07	-43.97
	計	3,019	2,780	-239	260.07	215.47	-44.60
区全体		4,249	4,102	-147	469.11	423.07	-46.04

※ 面積は小数点以下を、割合は小数第3位を四捨五入

※ 地域制緑地は、法や条例等により、区域や樹木等（特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区、保存樹林地等）を指定し、利用を規制することで、良好な自然環境の保全を図る緑地等。

(3) 5 地域別の樹林地の推移

地域別面積規模別の平成23年調査からの推移を表4-11、図4-15に示す。

なお、平成23年調査と平成28年調査での比較では、一敷地において樹木地面積300㎡のものを対象としている。

- 樹林地面積は全ての地域で減少した。
- 樹林地面積が最も減少した地域：玉川地域 56箇所、18.41ha
- 樹林地箇所が増加した地域：砧地域 烏山地域
- 樹林地箇所が減少した地域：世田谷地域 北沢地域 玉川地域

地域別の樹林地面積では全ての地域で減少であった。最も減少が大きいのは玉川地域で18.41haの減少、次いで北沢地域が9.04ha、世田谷地域が8.45haの減少であった。砧地域と烏山地域では面積は減少であるが、箇所数は増加であった。


消失した樹林地の多くが小規模なものであり、樹木地がなくなったものと樹木地面積が300㎡未満となった場合がある。小規模な樹林地が新たに増えたものも確認できるが、区全体としては300㎡以上のまとまった樹木地は、かなり減少していることが分かる。面積規模の大きい樹林地も箇所・面積ともに減少しているが、大規模な樹林地の消失は確認できなかったため、各樹林地面積が小さくなったことで面積規模の範囲が下回ったことから、大規模なものが減少した結果となっている。玉川地域、砧地域、烏山地域では面積規模の小さい樹林地は増加となっているが、樹木地のつながりが何らかの理由により分断し、樹林地面積規模が小さくなることで、規模の大きい樹林地は減少し規模の小さい樹林地が増加したものといえる。

玉川地域の樹林地は56箇所、18.41haの減少であった。消失した樹林地の多くが住宅地の樹林地であり、建築計画に伴う樹木の減少傾向は続いていることが分かる。

表4-11 地域別の300㎡以上の樹林地の推移(平成28年ー平成23年)

地域	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)
世田谷地域	-21	-0.84	-38	-2.82	-15	-1.94	4	0.63	-6	-3.95	0	0.46	-76	-8.45
北沢地域	-9	-0.33	-8	-0.91	-21	-2.93	3	0.95	-5	-2.49	-1	-3.33	-41	-9.04
玉川地域	29	1.33	-30	-2.52	-20	-2.90	-18	-4.37	-17	-9.26	0	-0.68	-56	-18.41
砧地域	22	0.84	7	0.23	10	1.05	-9	-1.93	-7	-1.42	-3	-5.59	20	-6.83
烏山地域	11	0.46	5	0.17	-3	-0.06	0	-0.15	-8	-3.68	1	-0.06	6	-3.31
区全体	32	1.46	-64	-5.84	-49	-6.78	-20	-4.88	-43	-20.79	-3	-9.20	-147	-46.04

※面積は小数第3位を四捨五入

図 4-15 地域別の 300 m²以上の樹林地面積の推移

(4) 土地利用別の樹林地の推移

地域別土地利用別の平成 23 年調査からの推移を表 4-12 に示す。

なお、平成 23 年調査と平成 28 年調査での比較では、一敷地において樹木地面積 300 m²のものを対象としている。

- 樹林地面積が増加した土地利用：公的集合住宅 公園 鉄道
- 樹林地面積の減少が大きい土地利用：戸建住宅 22.87ha 減少
- 樹林地箇所の増加が多い土地利用：公的集合住宅 43 箇所 公園 36 箇所
- 樹林地箇所の減少が多い土地利用：戸建住宅 119 箇所 農用地 47 箇所

土地利用別の樹林地の推移では、公園と公的集合住宅では箇所、面積ともに増加している。しかし、それ以外の土地利用では減少しているものが多く、特に戸建住宅の減少が大きい結果であった。

学校の樹林地は全体として 3 箇所の増加、0.80ha の減少であり、500 m²未満のものは減少しているがある程度面積規模の大きい樹林地は増加しており、樹木の生長等による増加と考えられる。公園では面積規模の大きい樹林地は減少しているが、公園全体では増加であった。公園の樹林地の増加は、公園の新設整備によるものや、樹木の生長による増加が主なものである。

公的集合住宅の樹林地は増加しているが、集合住宅の樹林地は 32 箇所、7.18ha の減少であった。集合住宅は公的集合住宅と比較して建替等の建築計画が多いため、樹木地の減少やつながりの分断によって減少となった。

戸建住宅の樹林地は 119 箇所、22.87ha の減少であった。戸建住宅では 300 m²以上 500 m²未満では増加しているが、500 m²以上の規模では減少しており、樹林地規模

第4章 樹林地(300㎡以上)調査

は縮小していることが分かる。また、戸建住宅では面積規模の大きい敷地そのものが減少しているため（表 3-29 参照）、戸建住宅の敷地の消失に伴い、樹林地も減少している。緑被率調査では戸建住宅の樹木地は増加しているが、500㎡未満の小さな樹木地の増加が積み重なったものであり、500㎡以上のまとまった樹木地は消失、または分断による面積の減少が起きていることが分かる。

表 4-12 土地利用別の 300㎡以上の樹林地の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

土地利用 区分	300㎡以上 500㎡未満		500㎡以上 1,000㎡未満		1,000㎡以上 2,000㎡未満		2,000㎡以上 3,000㎡未満		3,000㎡以上 10,000㎡未満		10,000㎡以上		合計	
	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)	箇所 数	面積 (ha)
公共施設	12	0.48	-7	-0.54	-3	-0.46	3	0.80	-1	-1.36	0	-0.72	4	-1.79
学校	-10	-0.38	9	0.50	1	-0.35	3	0.73	2	1.01	-2	-2.32	3	-0.80
公園	18	0.90	3	-0.08	17	2.59	1	0.30	-2	-0.28	-1	-2.54	36	0.88
鉄道	4	0.16	1	0.03	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	0.31
河川・水面	10	0.36	0	-0.09	-2	-0.09	-2	-0.52	-1	-0.94	0	0.00	5	-1.27
社寺	5	0.19	3	0.30	-2	-0.52	7	1.47	-10	-4.30	-1	-1.13	2	-3.98
公的集合住宅	19	0.72	29	1.87	-1	-0.05	-3	-0.51	-1	-0.56	0	0.00	43	1.46
集合住宅	-8	-0.18	-13	-0.85	-7	-0.78	4	0.86	-8	-4.20	0	-2.02	-32	-7.18
戸建住宅	14	0.36	-71	-5.51	-28	-4.21	-20	-4.95	-13	-6.33	-1	-2.22	-119	-22.87
事務所	4	0.01	2	0.02	-6	-0.82	4	0.95	-1	-0.40	-1	-1.47	2	-1.71
工場	-7	-0.26	-5	-0.39	-4	-0.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-16	-1.27
農用地	-19	-0.71	-12	-0.89	-12	-1.70	-3	-0.72	-1	-0.44	0	0.00	-47	-4.46
その他	-10	-0.20	-3	-0.21	-3	0.10	-14	-3.29	-7	-2.98	3	3.21	-34	-3.36
区全体	32	1.46	-64	-5.84	-49	-6.78	-20	-4.88	-43	-20.79	-3	-9.20	-147	-46.04

※面積は小数第 3 位を四捨五入

第5章 街路樹調査

- 5-1 調査方法と結果概要 みどり-108
 - (1) 調査方法
 - (2) 結果概要
- 5-2 街路樹の状況 みどり-109
 - (1) 区全体・地域別の街路樹の状況

第5章 街路樹調査

街路樹は、夏の日差しを遮る緑陰をつくったり、排気ガスや騒音等をやわらげるなど、道路空間の環境改善に寄与している。また、都市の景観やみどりのネットワークを形成する役割を担っている。

街路樹調査は、街路樹資料に基づき、区内の街路樹の状況の整理を行った。

5-1. 調査方法と結果概要

(1) 調査方法

街路樹調査は、国道、都道、区道の街路樹に関する資料（街路樹台帳等）より、位置(路線)、樹種等の調査を行った。

(2) 結果概要

●区全体

- 区全体の街路樹本数：25,252本
- 区道：18,952本 都道：5,263本 国道：1,037本
- 最も多い樹種：ハナミズキで2,974本

5-2. 街路樹の状況

(1) 区全体・地域別の街路樹の状況

区全体の街路樹として管理されている樹木（高木）の状況を表5-1に示す。

- 街路樹本数：25,252本
- 管理者別本数：区道 18,952本 都道 5,263本 国道 1,037本
- 街路樹が多い地域：玉川地域 8,915本 世田谷地域 6,229本

表5-1 街路樹の地域別管理区分別状況

単位：本

地域	国道	都道	区道	合計
世田谷地域	249	1,866	4,114	6,229
北沢地域	94	507	984	1,585
玉川地域	346	1,639	6,930	8,915
砧地域	0	998	3,432	4,430
烏山地域	348	253	3,492	4,093
区全体	1,037	5,263	18,952	25,252

街路樹の樹種別状況は表 5-2 のとおりである。

- 街路樹に多い樹種：ハナミズキ 2,974 本 イチョウ 2,640 本
ツバキ 2,435 本 サクラ 2,409 本

国道では、国道 246 号線のイチョウ（585 本）、国道 20 号線のケヤキ（429 本）が主な樹種となっている。

都道ではフウ（2,094 本）が最も多く、世田谷通り、環状八号線の主要構成樹種となっている。

ハナミズキは国道が 12 本、都道が 450 本、区道が 2,512 本で、区内の街路樹では最も多い樹種である。

区道で 2 番目に多いツバキは、都道や国道では高木として仕立てているものが少ないため、都道では 1 本、国道では 0 本であった。サクラの街路樹も区内には多くあるが、ほとんどが区道であった。

表 5-2 街路樹の樹種別状況

単位：本

樹種	区道	都道	国道	合計
ハナミズキ	2,512	450	12	2,974
ツバキ	2,434	1	0	2,435
サクラ	2,286	123	0	2,409
ウバメガシ	1,534	243	0	1,777
イチョウ	1,125	930	585	2,640
カイヅカイブキ	1,036	0	0	1,036
サザンカ	1,017	0	0	1,017
サンゴジュ	893	0	0	893
センダン	583	0	0	583
ケヤキ	355	171	429	955
トウカエデ	306	179	0	485
ナツツバキ	232	0	0	232
シラカシ	215	8	0	223
アラカシ	203	2	0	205
サルスベリ	187	92	0	279
マテバシイ	155	102	0	257
コブシ	83	90	0	173
スズカケノキ	73	217	0	290
クスノキ	40	259	0	299
フウ	0	2,094	0	2,094
その他	3,683	302	11	3,996
合計	18,952	5,263	1,037	25,252

第6章 接道部緑化調査

- 6-1 調査方法と結果概要 みどり-112
 - (1) 調査方法
 - (2) 結果概要
- 6-2 接道部緑化の状況 みどり-115
 - (1) 接道部緑化の分布状況
 - (2) 土地利用別の接道部緑化状況
- 6-3 ブロック塀の状況 みどり-121
 - (1) ブロック塀の分布状況
 - (2) 土地利用別のブロック塀設置状況
- 6-4 過去の調査結果との比較 みどり-125
 - (1) 接道部緑化状況の推移
 - (2) ブロック塀設置状況の推移

第6章 接道部緑化調査

接道部緑化は地域の街並み景観を向上させ、潤いと安らぎを与えるとともに、地震時の避難路確保や、延焼防止効果等の地域の防災機能向上が期待できる。

世田谷区では新たに接道部の生垣等を造成する場合の助成制度、緑化計画書における接道部緑化の指導を通して、接道部緑化整備の推進を図っている。

本調査では、緑被調査では捉えることができない道路上から見えるみどりを調査対象とし、人間の視点からのみどりの量を把握した。

6-1. 調査方法と結果概要

(1) 調査方法

- ① 調査員による現地調査を以下に従って行った。

対象：区内全域の国道、都道、区道、私道

接道延長1.0m以上の接道部緑化および塀

接道部緑化区分は表6-1、図6-1、ブロック塀の区分は表6-2のとおりとした。


区分の判定は表の上位を優先とした。

- ② 各種集計、考察


表 6-1 接道部緑化区分

番号	区分
1	生垣
2	生垣＋高木
3	植込・植樹帯
4	植込＋高木
5	緑化フェンス
6	緑化フェンス＋高木
7	緑化塀
8	緑化塀＋高木
9	塀上の緑化
10	塀上の緑化3m以上
11	高木
12	その他緑化


1. 生垣




2. 生垣+高木




3. 植込・植樹帯




4. 植込+高木




5. 緑化フェンス




6. 緑化フェンス+高木




7. 緑化塀




8. 緑化塀+高木




9. 塀上の緑化



10. 塀上緑化 3 m以上



11. 高木



12. その他の緑化




図 6-1 接道部緑化区分

表 6-2 ブロック塀区分

番号	ブロック塀区分	内容
1	コンクリート塀	材質がコンクリート
2	万年塀	平板の積み上げ
3	ブロック塀(軽量ブロック等)	ブロック、化粧ブロック
4	石塀(レンガ、大谷石を除く自然石)	素材が石
5	大谷石塀	素材が大谷石
6	擁壁(材質は問わない)	裏側が地盤
7	自然面(のり面)	自然のり面
8	その他	レンガ、その他

(2) 結果概要

●区全体

- 区全体の接道部緑化延長 1,276.16 km、接道部緑化率 39.16%
植込・植樹帯が最も多く 326.92 km、接道部緑化全体約 26%
- 区全体の塀の総延長 438.43 km、塀の設置率 13.45%
最も多い種別はブロック塀 181.29 km、塀全体に占める割合 41.3%

■接道部緑化延長の増加

世田谷区全体の接道部状況は、接道部延長の 39.16%に緑化が行われており、13.45%に塀等が設置されていた。塀の延長に対して緑化延長は約 2.9 倍であった。

平成 23 年調査と比較すると、平成 23 年の接道部緑化率が 37.10%に対して、平成 28 年では 39.16%で 2.07 ポイントの増加であった。区全体の緑化延長も 65.82 kmの増加であり、塀の延長は 54.08 km減少していることから、塀が撤去されて緑化が行われたものも含めて、接道部緑化整備が進んでいることが分かる。

また、土地利用区分別の推移では、学校と公園の接道部緑化率の増加が大きい。接道延長の最も長い戸建住宅の接道緑化率は 0.26 ポイントの増加で、土地利用別の増加量は最も低かった。

●5 地域別

- 接道部緑化率が最も高い地域：砧地域 (42.68%)
- 塀設置率が最も高い地域：北沢地域 (16.47%)

■接道部緑化率の高い砧地域

砧地域は接道部緑化率が最も高く塀の設置率は最も低い。接道部緑化の約半分が植込・植樹帯と植込・高木であるが、生垣の割合も高く、見える緑が多い地域である。

北沢地域では接道部緑化率は 36.78%で 2 番目に低く、塀の設置率は最も高い。生垣の割合は最も低い、塀上の緑化 3m以上の割合が他地域と比較して多く、塀の設置率は高いが、塀だけではなく緑化も行われている箇所もある程度あることが分かる。

第6章 接道部緑化調査

地域別の接道部緑化率では砧地域が最も高く 42.68%、次いで玉川地域が 41.31%、烏山地域が 40.91%であった。最も低いのは世田谷地域で 34.16%、次いで北沢地域の 36.78%であった。

玉川地域では植込＋高木が最も多く 2 番目が植込・植樹帯であるが、他の 4 地域では植込・植樹帯が最も多く、2 番目は植込＋高木であった。3 番目に多いのは世田谷地域、北沢地域、玉川地域、烏山地域では塀上の緑化 3m 以上であったが、砧地域では生垣であった。砧地域は接道部緑化率が最も高く、緑被率においても最も高い地域であるが、接道部緑化の区分の中では、みどりの量が多いと感じる生垣の割合も高くなっている。また、北沢地域では植込＋高木の接道部緑化全体に対する割合が全体の 19.0%、塀上の緑化 3m 以上が 18.9%であることから、他地域と比較して塀上の緑化 3m 以上が多いことが分かる。

表 6-4 接道部緑化の地域別状況

区分	単位	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
接道延長	(km)	733.08	561.20	825.33	701.66	437.39	3,258.66
生垣	延長(km)	27.44	19.04	37.82	39.45	17.00	140.76
	割合(%)	3.74	3.39	4.58	5.62	3.89	4.32
生垣＋高木	延長(km)	14.60	10.82	22.02	19.98	7.27	74.69
	割合(%)	1.99	1.93	2.67	2.85	1.66	2.29
植込・植樹帯	延長(km)	64.06	52.88	82.36	77.19	50.44	326.92
	割合(%)	8.74	9.42	9.98	11.00	11.53	10.03
植込＋高木	延長(km)	41.14	39.27	86.50	66.99	44.38	278.29
	割合(%)	5.61	7.00	10.48	9.55	10.15	8.54
緑化フェンス	延長(km)	2.93	2.68	4.81	4.13	2.51	17.06
	割合(%)	0.40	0.48	0.58	0.59	0.57	0.52
緑化フェンス＋高木	延長(km)	1.80	1.22	2.68	1.75	1.26	8.70
	割合(%)	0.25	0.22	0.32	0.25	0.29	0.27
緑化塀	延長(km)	0.84	1.27	1.15	1.82	0.54	5.61
	割合(%)	0.11	0.23	0.14	0.26	0.12	0.17
緑化塀＋高木	延長(km)	0.73	0.98	1.27	1.34	0.48	4.79
	割合(%)	0.10	0.17	0.15	0.19	0.11	0.15
塀上の緑化	延長(km)	15.18	10.38	15.13	13.52	9.31	63.52
	割合(%)	2.07	1.85	1.83	1.93	2.13	1.95
塀上の緑化 3m 以上	延長(km)	36.72	39.06	41.29	32.47	20.13	169.68
	割合(%)	5.01	6.96	5.00	4.63	4.60	5.21
高木	延長(km)	25.62	14.69	27.05	27.42	14.81	109.59
	割合(%)	3.50	2.62	3.28	3.91	3.39	3.36
その他緑化	延長(km)	19.33	14.11	18.88	13.41	10.83	76.55
	割合(%)	2.64	2.51	2.29	1.91	2.48	2.35
合計	延長(km)	250.39	206.39	340.96	299.46	178.95	1,276.16
	割合(%)	34.16	36.78	41.31	42.68	40.91	39.16

※小数第 3 位を四捨五入




図 6-3 地域別の接道部緑化区分の割合

(2) 土地利用別の接道部緑化状況

土地利用別の接道部緑化の状況を表 6-5 に示す。

- 接道部緑化率が最も高いのは学校で 70.75%であった。
- 接道部緑化延長が最も長いのは戸建住宅で 600.04 kmであった。
- 生垣系（生垣と生垣＋高木）の割合が最も高いのは公的集合住宅 14.49%であった。
- 植込系（植込・植樹帯と植込＋高木）の割合が最も高いのは公園で 43.31%であった。
- 生垣系、植込系の延長が最も長いのは戸建住宅で、生垣系が 85.75 km、植込系が 239.87 kmであった。

区全体の接道部延長で最も長いのが、戸建住宅の 1,451.32 kmで、接道延長全体の約 5 割を占める。次いで集合住宅が 716.27 kmで全体延長の約 2 割であった。そのため、各緑化区分において延長が最も長いのは全て戸建住宅であった。戸建住宅の接道部緑化率は 41.34%であった。


接道部緑化率が最も高い学校は、接道延長が 73.53 kmで、生垣系が 8.15 km、植込系が 26.01 kmで植込系の方が多くなっている。主な緑化形態は植込＋高木で緑化延長 19.54 kmであった。学校は敷地の周囲をサクラ等の高木により植栽を行っていることが多いことから、植込＋高木が最も多くなっている。次いで接道部緑化率が高いのは公的集合住宅で 67.15%、接道部緑化延長 46.03 km、接道部延長 68.54 kmであった。

接道延長の最も長い戸建住宅では接道部緑化延長が 600.04 kmで区全体の緑化延長の約 5 割を占めていた。最も長い緑化区分が植込・植樹帯で 146.79 km、次いで塀上の緑化 3m以上が 127.91 kmであった。生垣は 54.95 km、生垣＋高木が 30.80 kmであった。

表 6-5 接道部緑化の土地利用別状況

土地利用区分	接道延長	単位	生垣	生垣＋高木	植込・植樹帯	植込＋高木	緑化フェンス	緑化フェンス＋高木	緑化塀	緑化塀＋高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化	緑化計
公共施設	35,382	(m)	2,074	2,142	4,163	6,184	146	189	6	0	93	966	3,029	641	19,635
		(%)	5.86	6.05	11.77	17.48	0.41	0.54	0.02	0.00	0.26	2.73	8.56	1.81	55.49
学校	73,531	(m)	3,871	4,283	6,472	19,538	318	636	12	8	401	3,743	12,246	494	52,021
		(%)	5.26	5.82	8.80	26.57	0.43	0.86	0.02	0.01	0.55	5.09	16.65	0.67	70.75
公園	103,082	(m)	1,928	2,569	12,830	31,816	171	320	37	55	57	552	15,980	1,128	67,443
		(%)	1.87	2.49	12.45	30.86	0.17	0.31	0.04	0.05	0.06	0.54	15.50	1.09	65.43
鉄道	26,178	(m)	210	119	2,952	453	121	0	0	0	0	34	68	248	4,206
		(%)	0.80	0.45	11.28	1.73	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.26	0.95	16.07
河川・水面	36,222	(m)	47	30	3,213	2,486	377	0	0	16	5	42	888	181	7,286
		(%)	0.13	0.08	8.87	6.86	1.04	0.00	0.00	0.05	0.01	0.12	2.45	0.50	20.12
社寺	22,506	(m)	612	875	1,038	2,732	75	104	29	175	307	4,365	3,524	135	13,971
		(%)	2.72	3.89	4.61	12.14	0.33	0.46	0.13	0.78	1.37	19.40	15.66	0.60	62.08
公的集合住宅	68,539	(m)	5,650	4,279	10,412	17,628	170	248	3	4	184	639	5,688	1,118	46,026
		(%)	8.24	6.24	15.19	25.72	0.25	0.36	0.00	0.01	0.27	0.93	8.30	1.63	67.15
集合住宅	716,267	(m)	53,001	21,953	84,731	65,771	2,621	1,126	954	393	10,035	19,010	16,007	14,100	289,703
		(%)	7.40	3.06	11.83	9.18	0.37	0.16	0.13	0.05	1.40	2.65	2.23	1.97	40.45
戸建住宅	1,451,320	(m)	54,954	30,795	146,789	93,080	10,294	5,168	3,995	3,794	49,278	127,912	32,768	41,217	600,042
		(%)	3.79	2.12	10.11	6.41	0.71	0.36	0.28	0.26	3.40	8.81	2.26	2.84	41.34
事務所	337,060	(m)	6,996	4,187	32,197	20,635	477	336	222	134	1,521	5,831	6,764	13,639	92,940
		(%)	2.08	1.24	9.55	6.12	0.14	0.10	0.07	0.04	0.45	1.73	2.01	4.05	27.57
工場	36,973	(m)	456	177	2,339	1,333	159	31	18	0	132	439	963	865	6,911
		(%)	1.23	0.48	6.33	3.60	0.43	0.08	0.05	0.00	0.36	1.19	2.60	2.34	18.69
農用地	49,159	(m)	4,525	927	6,936	4,614	828	77	25	31	153	504	2,411	481	21,511
		(%)	9.20	1.88	14.11	9.39	1.68	0.16	0.05	0.06	0.31	1.02	4.90	0.98	43.76
その他	302,443	(m)	6,431	2,355	12,852	12,019	1,300	468	308	179	1,350	5,643	9,258	2,300	54,463
		(%)	2.13	0.78	4.25	3.97	0.43	0.15	0.10	0.06	0.45	1.87	3.06	0.76	18.01
合計	3,258,662	(m)	140,756	74,690	326,924	278,290	17,057	8,702	5,609	4,791	63,519	169,679	109,594	76,548	1,276,158
		(%)	4.32	2.29	10.03	8.54	0.52	0.27	0.17	0.15	1.95	5.21	3.36	2.35	39.16

※土地利用区分の詳細はP10 参照



凡 例

— 接道緑化

0 375 750 1,500 2,250 3,000
メートル

6-3. ブロック塀の状況

(1) ブロック塀の分布状況

ブロック塀の分布状況を図 6-5、表 6-6、図 6-6 に示す。

- 塀の設置状況：延長 438.43 km、塀設置率 13.45%
- 最も多い塀の種別：ブロック塀 181.29 km（塀全体の 41.3%）
- 塀の設置率が最も高い地域：北沢地域 16.47%

区全体の塀の設置延長は 438.43 km、擁壁は 121.79 km、自然法面は 6.78 km であった。接道部緑化延長 1,276.16 km と比較すると、塀の設置は接道部緑化延長の約 4 割程度であった。

塀の種別で最も多いのがブロック塀、次いでコンクリート塀でこの 2 種で塀全体の約 8 割を占めた。その他には万年塀が 30.60 km、大谷石塀が 30.32 km であった。

地域別では塀の設置率では北沢地域が最も高く 16.47%、次いで世田谷地域が 14.57%、玉川地域が 13.93% であった。最も低い地域が砧地域の 10.83% であった。




図 6-5 塀の延長割合

表 6-6 ブロック塀等の地域別状況

区分	単位	世田谷地域	北沢地域	玉川地域	砧地域	烏山地域	区全体
接道延長	(km)	733.08	561.20	825.33	701.66	437.39	3,258.66
コンクリート塀	延長(km)	38.12	36.85	51.35	27.89	16.23	170.45
	割合(%)	5.20	6.57	6.22	3.98	3.71	5.23
万年塀	延長(km)	7.55	4.90	5.60	7.06	5.49	30.60
	割合(%)	1.03	0.87	0.68	1.01	1.26	0.94
ブロック塀	延長(km)	48.72	39.86	43.04	29.59	20.08	181.29
	割合(%)	6.65	7.10	5.21	4.22	4.59	5.56
石塀	延長(km)	2.57	1.49	2.31	1.91	1.51	9.81
	割合(%)	0.35	0.27	0.28	0.27	0.35	0.30
大谷石塀	延長(km)	6.11	6.75	8.60	5.54	3.32	30.32
	割合(%)	0.83	1.20	1.04	0.79	0.76	0.93
その他	延長(km)	3.74	2.58	4.07	3.99	1.59	15.96
	割合(%)	0.51	0.46	0.49	0.57	0.36	0.49
塀の合計	延長(km)	106.82	92.43	114.98	75.99	48.21	438.43
	割合(%)	14.57	16.47	13.93	10.83	11.02	13.45
擁壁	延長(km)	19.40	23.15	46.70	20.88	11.67	121.79
	割合(%)	2.65	4.12	5.66	2.98	2.67	3.74
自然面	延長(km)	0.20	0.14	4.67	1.57	0.20	6.78
	割合(%)	0.03	0.03	0.57	0.22	0.05	0.21
合計	延長(km)	126.41	115.72	166.35	98.44	60.08	567.00
	割合(%)	17.24	20.62	20.16	14.03	13.74	17.40




図 6-6 地域別の塀の延長割合

(2) 土地利用別のブロック塀設置状況

土地利用別のブロック塀の設置状況を表 6-7 に示す。

- 塀の設置率が高い土地利用：社寺 33.05% 戸建住宅 20.09% 学校 12.53%
- 塀の延長が長い土地利用：戸建住宅 291.54 km 集合住宅 80.11 km

塀の設置率が最も高いのは社寺（33.05%）で、内訳は万年塀 2.34 km、コンクリート塀 2.23 km、ブロック塀 1.55 kmであった。

接道部延長が最も長い戸建住宅（1,451.32 km）の塀の設置延長は 291.54 kmであった。生垣（生垣、生垣＋高木）、植込・植樹帯（植込・植樹帯、植込＋高木）、緑化フェンス（緑化フェンス、緑化フェンス＋高木）、高木、その他緑化の延長が 415.07 kmであり、塀の設置延長と合わせると 706.61 kmとなり、接道延長の 49%である。これより戸建住宅の接道延長の半分以上が生垣等の緑化された囲い、またはブロック塀等が占めていることが分かる。ブロック塀の種類ではブロック塀が最も長く 123.40 km、次いでコンクリート塀が 115.67 kmであった。

接道延長が2番目に長い集合住宅（716.27 km）の塀の設置延長は 80.11 kmで、塀の設置率は 11.18%であった。区全体平均よりも低く、戸建住宅の約半分の設置率であった。

また、公的集合住宅（接道延長 68.54 km）の塀の設置延長は 0.55 kmで、塀の設置率は 0.80%と非常に低かった。接道部緑化率が 67.15%と最も高いことから、多くの接道部が緑化されていることが分かる。

表 6-7 土地利用別ブロック塀の設置状況

土地利用区分	接道延長	単位	コンクリート塀	万年塀	ブロック塀	石塀	大谷石塀	その他	塀の合計	擁壁	自然面	合計
公共施設	35,382	(m)	1,706	432	523	3	37	405	3,106	1,666	200	4,971
		(%)	4.82	1.22	1.48	0.01	0.10	1.14	8.78	4.71	0.56	14.05
学校	73,531	(m)	6,415	792	882	73	70	985	9,216	9,394	86	18,696
		(%)	8.72	1.08	1.20	0.10	0.10	1.34	12.53	12.78	0.12	25.43
公園	103,082	(m)	700	24	325	52	99	167	1,367	4,605	602	6,575
		(%)	0.68	0.02	0.32	0.05	0.10	0.16	1.33	4.47	0.58	6.38
鉄道	26,178	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河川・水面	36,222	(m)	0	0	14	0	0	0	14	21	60	96
		(%)	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06	0.17	0.26
社寺	22,506	(m)	2,231	2,340	1,548	553	700	66	7,439	2,896	83	10,418
		(%)	9.91	10.40	6.88	2.46	3.11	0.30	33.05	12.87	0.37	46.29
公的集合住宅	68,539	(m)	267	108	137	13	0	24	549	1,324	269	2,141
		(%)	0.39	0.16	0.20	0.02	0.00	0.03	0.80	1.93	0.39	3.12
集合住宅	716,267	(m)	31,763	5,863	37,146	804	1,655	2,877	80,108	26,247	348	106,703
		(%)	4.43	0.82	5.19	0.11	0.23	0.40	11.18	3.66	0.05	14.90
戸建住宅	1,451,320	(m)	115,667	12,741	123,398	7,375	26,452	5,909	291,541	55,677	775	347,993
		(%)	7.97	0.88	8.50	0.51	1.82	0.41	20.09	3.84	0.05	23.98
事務所	337,060	(m)	7,522	2,480	7,659	589	615	2,291	21,156	6,787	180	28,123
		(%)	2.23	0.74	2.27	0.17	0.18	0.68	6.28	2.01	0.05	8.34
工場	36,973	(m)	626	417	1,250	24	41	217	2,575	674	0	3,249
		(%)	1.69	1.13	3.38	0.06	0.11	0.59	6.96	1.82	0.00	8.79
農用地	49,159	(m)	316	237	606	5	50	121	1,334	1,831	222	3,388
		(%)	0.64	0.48	1.23	0.01	0.10	0.25	2.71	3.73	0.45	6.89
その他	302,443	(m)	3,236	5,169	7,802	312	602	2,901	20,023	10,672	3,955	34,650
		(%)	1.07	1.71	2.58	0.10	0.20	0.96	6.62	3.53	1.31	11.46
合計	3,258,662	(m)	170,449	30,601	181,290	9,805	30,321	15,964	438,430	121,794	6,780	567,004
		(%)	5.23	0.94	5.56	0.30	0.93	0.49	13.45	3.74	0.21	17.40

6-4. 過去の調査結果との比較

(1) 接道部緑化状況の推移

平成23年と平成28年の地域別接道部緑化の推移を表6-8、土地利用別接道部緑化率の推移を表6-9、土地利用別接道部緑化延長の推移を表6-10に示す。

- 接道部緑化延長の推移：65.82 kmの増加（全延長1,276.16 km）
- 増加した区分：生垣、生垣＋高木、植込・植樹帯、植込＋高木、緑化フェンス、緑化フェンス＋高木、高木、その他緑化
- 減少した区分：緑化塀、緑化塀＋高木、塀上の緑化、塀上の緑化3m以上
- 全ての地域で増加
- 増加の最も大きい土地利用：集合住宅 19.07 km
- 減少の最も大きい土地利用：工場 1.51 km

接道部緑化延長の推移では、緑化塀及び塀上の緑化以外の区分は全て増加であった。緑化延長が最も増加したのは植込＋高木で239.32 kmから278.29 kmで、38.97 kmの増加であった。次いでその他緑化が18.52 kmの増加、高木が11.60 kmの増加であった。一方、減少が最も多いのが塀上の緑化3m以上で、14.31 kmの減少であった。塀上の緑化は、塀という遮蔽物が存在するため接道部緑化区分の中では、優れた緑化とはいえない。平成28年調査で塀上の緑化3mの減少が大きいことから、塀を撤去し新たに生垣や植込等の緑化が行われたと考えられ、質の高い接道部緑化が増えたといえる。

また、接道部緑化率では平成23年調査では37.10%が、平成28年調査では39.16%となり、2.07ポイントの増加であった。

地域別で最も緑化延長が増加したのは砦地域で、24.30 kmの増加であった。増加の約半分が植込＋高木であった。次いで増加が大きいのは烏山地域の17.87 km、増加が特に大きいのは植込・植樹帯であった。緑化延長の増加量が最も小さいのは玉川地域であるが、植込・植樹帯が10.28 km減少している。

接道部緑化率の増加が大きいのは烏山地域で36.59%から40.91%となり、4.32ポイントの増加であった。

表 6-8 地域別接道部緑化延長の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

単位: km

区分	世田谷地域			北沢地域			玉川地域		
	H23	H28	増減	H23	H28	増減	H23	H28	増減
生垣	26.14	27.44	1.31	18.26	19.04	0.78	36.63	37.82	1.19
生垣＋高木	13.29	14.60	1.31	11.04	10.82	-0.21	20.23	22.02	1.80
植込・植樹帯	63.32	64.06	0.74	49.81	52.88	3.07	92.64	82.36	-10.28
植込＋高木	35.35	41.14	5.78	34.21	39.27	5.07	75.25	86.50	11.24
緑化フェンス	2.95	2.93	-0.02	2.82	2.68	-0.14	4.33	4.81	0.49
緑化フェンス＋高木	1.43	1.80	0.37	1.25	1.22	-0.03	1.54	2.68	1.14
緑化塀	1.33	0.84	-0.49	1.31	1.27	-0.04	1.37	1.15	-0.23
緑化塀＋高木	0.71	0.73	0.02	1.07	0.98	-0.10	1.32	1.27	-0.05
塀上の緑化	16.40	15.18	-1.22	9.32	10.38	1.06	19.90	15.13	-4.77
塀上の緑化 3m以上	41.43	36.72	-4.71	44.95	39.06	-5.90	41.41	41.29	-0.11
高木	21.75	25.62	3.88	13.69	14.69	1.00	26.78	27.05	0.27
その他緑化	14.14	19.33	5.18	10.97	14.11	3.14	15.77	18.88	3.11
合計	238.24	250.39	12.15	198.70	206.39	7.69	337.16	340.96	3.80

区分	砧地域			烏山地域			区全体		
	H23	H28	増減	H23	H28	増減	H23	H28	増減
生垣	39.55	39.45	-0.10	18.03	17.00	-1.02	138.60	140.76	2.15
生垣＋高木	20.98	19.98	-1.00	7.16	7.27	0.11	72.69	74.69	2.00
植込・植樹帯	70.20	77.19	6.98	39.38	50.44	11.06	315.35	326.92	11.57
植込＋高木	55.09	66.99	11.91	39.42	44.38	4.97	239.32	278.29	38.97
緑化フェンス	3.71	4.13	0.43	3.15	2.51	-0.64	16.95	17.06	0.10
緑化フェンス＋高木	1.51	1.75	0.24	2.40	1.26	-1.14	8.13	8.70	0.57
緑化塀	1.28	1.82	0.55	0.91	0.54	-0.37	6.19	5.61	-0.58
緑化塀＋高木	1.24	1.34	0.10	0.65	0.48	-0.17	4.99	4.79	-0.20
塀上の緑化	14.36	13.52	-0.83	8.12	9.31	1.20	68.09	63.52	-4.57
塀上の緑化 3m以上	32.06	32.47	0.41	24.14	20.13	-4.01	183.99	169.68	-14.31
高木	25.13	27.42	2.29	10.65	14.81	4.16	97.99	109.59	11.60
その他緑化	10.06	13.41	3.34	7.09	10.83	3.74	58.03	76.55	18.52
合計	275.16	299.46	24.30	161.08	178.95	17.87	1,210.34	1,276.16	65.82

※小数第3位を四捨五入

土地利用別では工場が 1.51 km、公共施設が 0.86 km減少であったが、その他の土地利用区分は増加であった。

接道部緑化率では全ての土地利用区分において数値があがっている。特に増加が大きい土地利用区分は学校 (20.08 ポイントの増加)、公園 (11.40 ポイントの増加) であった。接道延長の最も大きい戸建住宅では平成 23 年調査が 41.08%、平成 28 年調査が 41.34%で、0.26 ポイントの増加であることから、接道延長に対しての増加量はあまり大きくないといえる。

最も緑化延長が増加したのは集合住宅で、19.07 kmの増加であった。集合住宅は接道延長も 26.64 km増加しており、接道延長の増加に合わせて接道部緑化も増加している。接道部緑化率では 1.20 ポイントの増加であった。集合住宅のうち特に増加の大きい区分は植込+高木で、10.86 kmの増加であった。

表 6-9 土地利用別接道部緑化率の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

土地利用区分	接道部緑化率(%)		
	平成23年	平成28年	ポイント差
公共施設	52.13	55.49	3.36
学校	50.67	70.75	20.08
公園	54.02	65.43	11.40
鉄道	10.12	16.07	5.95
河川・水面	17.14	20.12	2.98
社寺	57.30	62.08	4.78
公的集合住宅	61.51	67.15	5.64
集合住宅	39.24	40.45	1.20
戸建住宅	41.08	41.34	0.26
事務所	24.64	27.57	2.93
工場	18.04	18.69	0.65
農用地	38.07	43.76	5.69
その他	16.51	18.01	1.50
区全体	37.10	39.16	2.07

表 6-10 土地利用別接道部緑化延長の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

単位: km

土地利用	接道延長	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木
公共施設	-3.93	0.08	0.26	0.21	0.16	-0.11	-0.16
学校	-1.96	1.04	0.93	0.80	6.24	0.09	0.32
公園	0.06	-0.02	0.28	1.75	6.81	-0.06	0.14
鉄道	-0.68	0.00	0.09	1.27	-0.01	0.06	0.00
河川・水面	0.05	0.02	0.02	0.50	0.97	-0.05	0.00
社寺	-1.01	0.03	0.00	-0.32	0.22	0.01	0.07
公的集合住宅	-2.71	0.82	-0.20	0.60	0.64	-0.07	-0.11
集合住宅	26.64	2.66	2.10	4.00	10.86	-0.07	0.00
戸建住宅	-0.56	-2.25	-1.28	1.37	6.35	-0.13	0.11
事務所	5.32	0.49	0.55	2.10	4.58	-0.14	0.19
工場	-9.69	-0.16	-0.14	-0.56	-0.15	-0.01	-0.03
農用地	-5.74	-0.53	-0.16	0.20	0.61	0.39	-0.03
その他	-9.82	-0.05	-0.45	-0.34	1.70	0.20	0.07
合計	-4.03	2.15	2.00	11.57	38.97	0.10	0.57

土地利用	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化	緑化計
公共施設	0.00	0.00	-0.08	-1.24	-0.25	0.27	-0.86
学校	0.00	-0.02	0.16	0.09	3.93	0.19	13.77
公園	-0.03	0.01	-0.04	-0.49	3.34	0.08	11.79
鉄道	-0.01	0.00	0.00	0.03	-0.02	0.09	1.49
河川・水面	-0.01	-0.07	0.00	0.00	-0.30	0.01	1.09
社寺	-0.04	-0.01	-0.23	0.20	0.58	-0.02	0.50
公的集合住宅	0.00	0.00	0.03	-0.37	0.59	0.27	2.20
集合住宅	0.02	-0.14	-0.68	-3.77	0.24	3.85	19.07
戸建住宅	-0.35	-0.14	-3.82	-7.54	1.11	10.15	3.58
事務所	-0.03	0.05	-0.24	-0.13	0.85	2.91	11.19
工場	-0.04	0.00	-0.04	-0.20	-0.29	0.11	-1.51
農用地	0.01	0.03	-0.04	-0.29	0.45	-0.03	0.61
その他	-0.12	0.09	0.41	-0.59	1.37	0.62	2.90
合計	-0.58	-0.20	-4.57	-14.31	11.60	18.52	65.82

※土地利用分類の詳細は P6 参照

(2) ブロック塀設置状況の推移

平成23年調査と平成28年調査の地域別の比較を表6-11、土地利用別の比較を表6-12、表6-13に示す。

- ブロック塀全体延長の推移：54.08 kmの減少
- 増加した区分：その他（6.44 km） その他の区分は減少
- 最も減少が大きい区分：コンクリート塀 21.09 km
- 最も減少した地域：玉川地域 19.04 km
- 最も延長が減少した土地利用：戸建住宅 38.18 km
- 最も塀の割合が減少した土地利用：公共施設 3.54 ポイント

区内のブロック塀等の延長が減少した要因としては建築計画によるもので、塀が設置されていた敷地において、建て替えに伴って塀が撤去されたと考えられる。塀の減少割合は、公共施設、戸建住宅、集合住宅が高い。特に平成26年4月より緑化指導の対象敷地面積が150㎡以上に引き下げられたことから、緑化余地として接道部を選択する事例が増えたものと考えられる。

表6-11 地域別ブロック塀の推移(平成28年－平成23年)

単位: km

区分	世田谷地域			北沢地域			玉川地域		
	H23	H28	増減	H23	H28	増減	H23	H28	増減
コンクリート塀	43.74	38.12	-5.62	39.19	36.85	-2.34	58.65	51.35	-7.30
万年塀	8.35	7.55	-0.80	5.99	4.90	-1.08	7.10	5.60	-1.50
ブロック塀	50.52	48.72	-1.79	40.15	39.86	-0.30	50.90	43.04	-7.86
石塀	3.92	2.57	-1.35	2.65	1.49	-1.16	2.34	2.31	-0.03
大谷石塀	7.20	6.11	-1.09	8.57	6.75	-1.82	11.40	8.60	-2.79
その他	1.88	3.74	1.86	1.26	2.58	1.31	3.63	4.07	0.44
塀の合計	115.61	106.82	-8.79	97.82	92.43	-5.39	134.02	114.98	-19.04

区分	砧地域			烏山地域			区全体		
	H23	H28	増減	H23	H28	増減	H23	H28	増減
コンクリート塀	32.18	27.89	-4.28	17.78	16.23	-1.55	191.54	170.45	-21.09
万年塀	7.78	7.06	-0.72	7.11	5.49	-1.62	36.33	30.60	-5.73
ブロック塀	33.82	29.59	-4.23	26.76	20.08	-6.69	202.16	181.29	-20.87
石塀	2.65	1.91	-0.74	2.27	1.51	-0.75	13.83	9.81	-4.02
大谷石塀	7.28	5.54	-1.74	4.69	3.32	-1.37	39.13	30.32	-8.81
その他	1.96	3.99	2.02	0.78	1.59	0.80	9.52	15.96	6.44
塀の合計	85.67	75.99	-9.69	59.39	48.21	-11.18	492.51	438.43	-54.08

※小数第3位を四捨五入

表 6-12 土地利用別ブロック塀の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

単位: km

土地利用	コンクリート塀	万年塀	ブロック塀	石塀	大谷石塀	その他	塀の合計
公共施設	-0.85	-0.27	-0.20	-0.24	-0.03	-0.15	-1.74
学校	-0.63	-0.51	-0.11	-0.10	0.00	0.51	-0.84
公園	-0.48	-0.19	-0.28	-0.03	-0.03	-0.03	-1.04
鉄道	-0.03	-0.03	-0.09	0.00	0.00	-0.07	-0.22
河川・水面	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
社寺	-0.60	0.30	-0.23	0.14	-0.14	-0.07	-0.59
公的集合住宅	-0.21	-0.06	-0.04	0.00	0.00	-0.19	-0.51
集合住宅	-3.69	-1.11	-3.89	-0.57	-0.76	1.41	-8.60
戸建住宅	-14.56	-1.83	-12.78	-3.54	-7.29	1.83	-38.18
事務所	0.82	-0.12	-0.65	0.29	-0.05	1.33	1.62
工場	-0.19	-0.39	-0.44	-0.06	-0.05	0.12	-1.02
農用地	-0.28	-0.30	-0.22	-0.05	0.04	0.05	-0.75
その他	-0.37	-1.22	-1.93	0.13	-0.49	1.69	-2.21
合計	-21.09	-5.73	-20.87	-4.02	-8.81	6.44	-54.08

※小数第 3 位を四捨五入

表 6-13 土地利用別ブロック塀割合の推移(平成 28 年ー平成 23 年)

土地利用区分	ブロック塀の割合(%)		
	平成23年	平成28年	ポイント差
公共施設	12.32	8.78	-3.54
学校	13.31	12.53	-0.78
公園	2.34	1.33	-1.01
鉄道	0.83	0.00	-0.83
河川・水面	0.10	0.04	-0.06
社寺	34.15	33.05	-1.10
公的集合住宅	1.48	0.80	-0.68
集合住宅	12.86	11.18	-1.68
戸建住宅	22.71	20.09	-2.62
事務所	5.89	6.28	0.39
工場	7.70	6.96	-0.73
農用地	3.80	2.71	-1.09
その他	7.12	6.62	-0.50
区全体	15.10	13.45	-1.64

※小数第 3 位を四捨五入

※ブロック塀の割合は各土地利用の接道部延長に対する割合

第7章 壁面緑化調査

- 7-1 調査方法と結果概要 みどり-132
 - (1) 調査方法
 - (2) 結果概要
- 7-2 壁面緑化・緑のカーテンの状況・みどり-134
 - (1) 壁面緑化の分布状況
 - (2) 壁面緑化の状況
 - (3) 緑のカーテンの分布状況
 - (4) 緑のカーテンの状況
- 7-3 過去の調査結果との比較 みどり-142
 - (1) 壁面緑化の推移
 - (2) 緑のカーテンの推移

第7章 壁面緑化調査

建築物の壁面は、都市部においては貴重な緑化スペースである。

世田谷区では、外壁面をツル性植物等で緑化する場合には整備費用を一部助成する制度を設けている。

本調査における壁面緑化および緑のカーテンの定義は次のとおりとする。

壁面緑化：建築物の壁面を登はん、または下垂する壁面の緑化

ネットや支柱などの支保体に植物をからませた壁面の緑化

壁面に設置した植栽基盤に植物を生育させた緑化

緑のカーテン：アサガオやゴーヤなどの1年性植物をネットや支柱を用いてカーテン状にした緑化

7-1. 調査方法と結果概要

（1）調査方法

① 調査員による現地調査を以下に従って行った。

対象：区内の道路に面する建築物

基準：緑化面積5㎡以上の壁面緑化（緑のカーテンについては面積に係わらず調査対象とする）

項目：位置、区分、緑化面積（目視計測）、樹種、植栽形態等

(2) 結果概要

●区全体

- 区全体の壁面緑化：1,177箇所 緑化面積 2.58ha
- 区全体の緑のカーテン：2,715箇所 緑化面積 1.07ha

■壁面緑化の増加・緑のカーテンの減少

平成23年調査との比較では、壁面緑化は964箇所から213箇所増加し、緑化面積も0.33haの増加であった。緑のカーテンは平成23年調査の3,307箇所から592箇所の減少で、緑化面積も0.52ha減少している。壁面緑化は緑化指導対象であることから、建築計画に伴い新たに整備されているものが多い。一方、緑のカーテンは自主的な緑化であることから、調査時期や調査年の気象状況によって設置箇所は増減している。

●5地域別

- 壁面緑化が多い地域：玉川地域 464箇所 世田谷地域 254箇所
- 緑のカーテンが多い地域：玉川地域 626箇所 砧地域 615箇所

■玉川地域は増加が大きい

壁面緑化、緑のカーテンともに玉川地域が最も多かった。平成23年調査との比較においても、玉川地域の増加が最も多く、緑のカーテンは5地域中増加したのは玉川地域のみであった。

7-2. 壁面緑化・緑のカーテンの状況

(1) 壁面緑化の分布状況

壁面緑化の箇所については、一つの建築物に複数の壁面緑化が整備されている場合は、建築物単位で1箇所とした。

壁面緑化の分布状況を表7-1、図7-1に示す。

- 壁面緑化：1,177箇所 緑化面積2.58ha
- 壁面緑化の多い地域：玉川地域 464箇所 緑化面積0.94ha
- 壁面緑化の少ない地域：烏山地域 67箇所 緑化面積0.10ha

玉川地域では区全体箇所の39%である464箇所、区全体緑化面積の36%である0.94haの壁面緑化が確認できた。一方、最も少ないのは烏山地域で、緑化箇所、緑化面積、1箇所当たり緑化面積等全て最小であった。壁面緑化が行われている建物用途は戸建住宅が最も多い(表7-2)。烏山地域は専用住宅平均宅地面積が5地域中最も低く、敷地に余裕がない住宅が多いことから、壁面緑化を整備する空間が少ないため、壁面緑化箇所数も少ないと思われる。

表7-1 壁面緑化の地域別分布状況

地域	面積(ha)	緑化箇所	緑化面積(ha)	1箇所当たり緑化面積(m ² /箇所)	単位当たり緑化箇所(箇所/ha)	単位面積当たり緑化面積(m ² /ha)
世田谷地域	1232.4	254	0.77	30	0.21	6
北沢地域	865.2	215	0.40	19	0.25	5
玉川地域	1580.9	464	0.94	20	0.29	6
砧地域	1354.9	177	0.37	21	0.13	3
烏山地域	771.5	67	0.10	15	0.09	1
区全体	5,804.9	1,177	2.58	22	0.20	4

※緑化面積、単位当たり箇所は小数第3位を四捨五入箇所




図7-1 地域別の壁面緑化の箇所と面積

壁面緑化の土地利用別の分布状況を表 7-2、図 7-2 に示す。

壁面緑化が行われているのは戸建住宅が最も多く、全体箇所数の約 6 割にあたる 751 箇所が確認できた。

地域別では、各地域とも最も壁面緑化が多い土地利用は戸建住宅である。特に砧地域では壁面緑化箇所の約 6 割近くが戸建住宅にあった。また北沢地域では、他地域と比較して事務所の壁面緑化箇所が多く、約 2 割の 48 箇所が事務所の壁面緑化であった。

表 7-2 壁面緑化の土地利用別分布状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)
公共施設	4	94	3	76	3	154	4	254	1	14	15	592
学校	6	213	0	0	10	539	1	20	0	0	17	772
公園	2	99	0	0	1	20	0	0	0	0	3	119
河川・水面	0	0	0	0	1	30	0	0	0	0	1	30
社寺	0	0	1	6	2	23	0	0	0	0	3	29
公的集合住宅	1	8	0	0	2	88	1	5	1	5	5	106
集合住宅	40	1,536	36	755	49	1,102	18	466	7	204	150	4,063
戸建住宅	155	3,971	122	2,017	305	5,083	123	1,994	46	613	751	13,678
事務所	35	1,466	48	991	70	1,929	26	822	9	119	188	5,327
工場	5	205	4	127	9	187	1	16	3	33	22	568
農用地	1	12	0	0	3	55	1	15	0	0	5	82
その他	5	136	1	20	9	191	2	100	0	0	17	447
合計	254	7,740	215	3,992	464	9,401	177	3,692	67	988	1,177	25,813




図 7-2 区全体の壁面緑化箇所の割合

(2) 壁面緑化の状況

壁面緑化の状況についてはそれぞれの壁面緑化の状況が異なるため、一つの建築物内に複数の壁面緑化が整備されている場合においては、壁面緑化ごとに重複して数えることとした。そのため(1)壁面緑化の分布状況の箇所数とは異なる。

- 最も多い樹種：ナツヅタ 392 箇所 緑化面積 1.12ha
- 最も多い植栽形態：登はん型 1,154 箇所 緑化面積 2.33ha
- 最も多い管理状況：普通 772 箇所 緑化面積 1.33ha

樹種別の状況ではナツヅタが 392 箇所、緑化面積 1.12ha、次いでキヅタが 219 箇所、0.42ha であり、ナツヅタとキヅタが約半数を占めた(表 7-3、図 7-3)。

3 番目に多い樹種はツルバラであるが、ツルバラ以外にも花が楽しめるジャスミン、フジ、カズラ類を用いたものも多くなっている。

表 7-3 壁面緑化の樹種状況

樹種	箇所	緑化面積(m ²)
ナツヅタ	392	11,207
キヅタ	219	4,198
ツルバラ	135	1,354
混植	110	2,491
ブドウ	71	767
ジャスミン	67	835
不明	64	1,105
フジ	33	747
カズラ類	30	732
その他	119	2,377
合計	1,240	25,813

※緑化面積は小数第3位を四捨五入




図 7-3 樹種別の箇所の割合

植栽形態では全体箇所数の9割が登はん型であった。下垂型は82箇所、パネル型は4箇所であった(表 7-4、図 7-4)。

表 7-4 壁面緑化の植栽形態の状況

植栽形態	箇所	緑化面積(ha)
登はん型	1,154	2.33
下垂型	82	0.23
パネル型	4	0.01
合計	1,240	2.58

※緑化面積は小数第3位を四捨五入




図 7-4 植栽形態別の箇所の割合

管理状況では全体箇所数の約6割が普通であった（表7-5、図7-5）。良好なものは198箇所、緑化面積0.40ha、不良のものは270箇所、緑化面積0.85haであった。

土地利用別の管理状況では、箇所数の多い戸建住宅では普通が65%、良好が15%、不良が20%であるが、集合住宅では普通が53%、良好が19%、不良が28%で不良の割合がやや多い結果であった。学校は良好、普通、不良の箇所数がほぼ同じであった。（表7-6）。

表7-5 壁面緑化の管理状況

管理状況	箇所	緑化面積(ha)
良好	198	0.40
普通	772	1.33
不良	270	0.85
合計	1,240	2.58

※小数第3位を四捨五入




図7-5 管理状況別の箇所割合

表7-6 土地利用別の壁面緑化の管理状況

土地利用区分	良好		普通		不良		合計	
	箇所	面積(m ²)	箇所	面積(m ²)	箇所	面積(m ²)	箇所	面積(m ²)
公共施設	4	144	17	403	3	65	24	612
学校	6	223	7	366	6	183	19	772
公園	0	0	3	119	0	0	3	119
河川・水面	0	0	1	30	0	0	1	30
社寺	0	0	3	29	0	0	3	29
公的集合住宅	1	80	3	18	1	8	5	106
集合住宅	31	917	85	1,624	44	1,404	160	3,945
戸建住宅	117	1,603	500	7,377	158	4,675	775	13,655
事務所	32	921	120	2,722	46	1,690	198	5,333
工場	0	0	18	263	5	305	23	568
農用地	2	27	2	45	1	10	5	82
その他	5	97	13	301	6	164	24	562
合計	198	4,012	772	13,297	270	8,504	1,240	25,813

(3) 緑のカーテンの分布状況

緑のカーテンの箇所については、一つの建築物に複数の壁面緑化が整備されている場合は、建築物単位で1箇所として数えた。また、現地調査は6月下旬より行っており、十分に生長していない場合もあるため、緑化面積だけではなくネット面積も調査、計上した。緑のカーテンの分布状況を表7-7、図7-6に示す。

- 緑のカーテン：2,715箇所 緑化面積 1.07ha
- 設置箇所の多い地域：玉川地域 626箇所 0.32ha

緑のカーテンの設置箇所数は2,715箇所で壁面緑化の約3倍の箇所数であったが、緑化面積、ネット面積では壁面緑化よりも小さい面積であった。

設置箇所数は玉川地域、砧地域に多く、緑化面積は玉川地域、世田谷地域に多かった。

表7-7 緑のカーテンの地域別分布状況

地域	緑化箇所	緑化面積(ha)	ネット面積(ha)
世田谷地域	554	0.25	0.35
北沢地域	435	0.15	0.22
玉川地域	626	0.32	0.50
砧地域	615	0.22	0.34
烏山地域	485	0.14	0.27
区全体	2,715	1.07	1.69

※小数第3位を四捨五入




図7-6 地域別緑のカーテンの箇所数と緑化面積

緑のカーテンの土地利用別分布状況を表 7-8 に示す。

緑のカーテンの設置は戸建住宅が圧倒的に多く、2,008 箇所と全体箇所数の 7 割以上であった。次いで集合住宅が 343 箇所、公的集合住宅 12 箇所と合わせると住宅系全体では 2,363 箇所となり、全体の約 9 割程度を占めた。植物を使って夏の日差しを遮る手法は昔から行われているが、「緑のカーテン」と呼ばれるようになり、夏の風物詩として定着し、多くの戸建住宅や集合住宅のベランダで緑のカーテンの生長を楽しんでいることが分かる。

公共施設では 35 箇所、学校では 21 箇所、事務所では 247 箇所であった。

表 7-8 緑のカーテンの土地利用別分布状況

土地利用区分	世田谷地域		北沢地域		玉川地域		砧地域		烏山地域		区全体	
	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)	箇所	面積(㎡)
公共施設	6	142	5	25	13	194	5	12	6	21	35	394
学校	4	93	3	155	13	596	1	80	0	0	21	924
公園	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	3	8
鉄道	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	6
河川・水面	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3
社寺	1	1	0	0	1	45	0	0	0	0	2	46
公的集合住宅	3	8	0	0	4	13	2	2	3	12	12	35
集合住宅	71	359	75	238	85	329	66	305	46	101	343	1,332
戸建住宅	399	1,584	316	948	423	1,643	480	1,508	390	1,097	2,008	6,780
事務所	63	287	33	79	66	236	53	250	32	70	247	922
工場	6	18	3	6	9	46	6	18	4	38	28	126
農用地	1	4	0	0	4	84	1	1	0	0	6	89
その他	0	0	0	0	7	20	0	0	1	15	8	35
合計	554	2,496	435	1,451	626	3,212	615	2,180	485	1,361	2,715	10,700

(4) 緑のカーテンの状況

緑のカーテンの状況についてはそれぞれの状況が異なるため、一つの宅地内に複数の緑のカーテンが整備されている場合においても、それぞれを1箇所ずつ数えることとした。緑のカーテンの樹種状況を表7-9、樹種別の箇所割合を図7-7に示す。

- 最も多い樹種：ゴーヤ 1,355 箇所 緑化面積 5,906 m²

緑のカーテンの樹種はゴーヤ、アサガオ、その他の3種区分で調査を行った。

箇所数ではゴーヤの単独、またはゴーヤとアサガオ以外のその他、アサガオの単独が多かった。ゴーヤは葉の形状からやわらかで涼しげな印象があり、実を収穫して食することもできるため人気があることが分かる。

表7-9 緑のカーテンの樹種状況

樹種	箇所	緑化面積(m ²)
ゴーヤ	1,355	5,906
その他	721	1,747
アサガオ	640	1,999
ゴーヤ、その他	88	523
ゴーヤ、アサガオ	53	256
アサガオ、その他	47	246
ゴーヤ、アサガオ、その他	4	23
合計	2,908	10,700





図7-7 樹種別の箇所割合



凡 例

- 壁面緑化
- 緑のカーテン

0 375 750 1,500 2,250 3,000
メートル

図 7-8 壁面緑化分布図

7-3. 過去の調査結果との比較

(1) 壁面緑化の推移

平成28年と平成23年の壁面緑化の地域別推移を表7-10、地域別の新規の壁面緑化と既存の壁面緑化の状況を表7-11、土地利用別推移を表7-12に示す。

- 壁面緑化の推移：213箇所 緑化面積0.33haの増加
- 箇所の増加した地域：北沢地域9箇所 玉川地域251箇所 砧地域45箇所
- 緑化面積の増加した地域：玉川地域0.39ha 砧地域0.15ha
- 土地利用別の箇所数の推移では鉄道以外が増加
- 土地利用別の緑化面積の推移では鉄道、集合住宅、農用地で減少

区全体の壁面緑化の箇所及び緑化面積は増加であったが、地域別では世田谷地域と烏山地域では箇所・緑化面積ともに減少していた。増加した地域は玉川地域と砧地域であるが、玉川地域では箇所・面積ともに増加が大きかった。

壁面緑化調査では、平成23年調査に存在した壁面緑化箇所の確認を行っているが、消失したものや新規に整備されたものが多いことが分かる。表7-11は平成28年調査箇所で新規に増えたもの（新規）と平成23年調査でも存在したもの（既存）の状況である。区全体の壁面緑化1,240箇所のうち、約半数以上の693箇所が新規に整備されたものであった。全体としては増加しているが、消失した壁面緑化も多いことが分かる。壁面緑化は特殊な環境であるため、壁面緑化に適した性質の樹種が用いられているが、適切な管理がなされない場合は枯損する可能性が高く、管理上の問題から消失したものもあると思われる。

土地利用別の推移では、箇所数では鉄道以外では増加であったが、緑化面積では集合住宅、農用地、鉄道が減少であった。最も減少面積が大きいのは集合住宅で、323㎡の減少であった。また、最も増加したのは戸建住宅で1,635㎡の増加であった。

表7-10 壁面緑化の地域別の推移

地域	箇所			緑化面積(ha)		
	平成23年	平成28年	推移	平成23年	平成28年	推移
世田谷地域	324	254	-70	0.90	0.77	-0.12
北沢地域	206	215	9	0.41	0.40	-0.01
玉川地域	213	464	251	0.55	0.94	0.39
砧地域	132	177	45	0.22	0.37	0.15
烏山地域	89	67	-22	0.17	0.10	-0.07
区全体	964	1,177	213	2.25	2.58	0.33

※緑化面積は小数第3位を四捨五入

表 7-11 壁面緑化の地域別の状況

単位: 箇所

地域	新規	既存	消失	合計
世田谷地域	88	179	151	267
北沢地域	114	111	76	225
玉川地域	357	131	103	488
砧地域	109	80	61	189
烏山地域	25	46	39	71
区全体	693	547	430	1,240

※各箇所数は壁面緑化の箇所数
(建築物単位ではない)

※合計は新規と既存の合計とする

表 7-12 壁面緑化の土地利用別の推移

土地利用区分	箇所			緑化面積 (m ²)		
	平成23年	平成28年	推移	平成23年	平成28年	推移
公共施設	9	15	6	290	592	302
学校	9	17	8	359	772	413
公園	1	3	2	24	119	95
鉄道	1	0	-1	11	0	-11
河川・水面	0	1	1	0	30	30
社寺	1	3	2	5	29	24
公的集合住宅	3	5	2	69	106	37
集合住宅	126	150	24	4,386	4,063	-323
戸建住宅	640	751	111	12,043	13,678	1,635
事務所	149	188	39	4,632	5,327	695
工場	15	22	7	399	568	169
農用地	2	5	3	109	82	-27
その他	8	17	9	157	447	290
合計	964	1177	213	22,484	25,813	3,329

(2) 緑のカーテンの推移

平成28年と平成23年の緑のカーテンの地域別推移を表7-13、土地利用別推移を表7-14に示す。

- 緑のカーテンの推移：592箇所 緑化面積0.52haの減少
- 増加した地域：玉川地域（115箇所 0.10haの増加）
- 減少した地域：世田谷地域 北沢地域 砧地域 烏山地域
- 増加した土地利用（箇所・面積）：学校 公園 鉄道 農用地
- 減少の大きい土地利用：戸建住宅（448箇所 4,129㎡の減少）

区全体の緑のカーテンの箇所及び緑化面積は減少であった。玉川地域は増加であったが、その他の地域では減少であり、最も減少の大きいのは世田谷地域の223箇所、0.36haの減少であった。

土地利用別では、学校は289㎡の増加があったが、住宅系の減少が大きく、戸建住宅では448箇所、4,129㎡の減少、集合住宅では77箇所、441㎡の減少であった。

緑のカーテンは基本的には毎年植え替えを行うため、設置箇所は変わるものである。また、平成28年調査では、平成23年調査より約1ヶ月ほど早く調査を行っていることから、設置が確認できなかったものもあると思われる。

表7-13 緑のカーテンの地域別の推移

地域	箇所			緑化面積(ha)		
	平成23年	平成28年	推移	平成23年	平成28年	推移
世田谷地域	777	554	-223	0.61	0.25	-0.36
北沢地域	576	435	-141	0.21	0.15	-0.06
玉川地域	511	626	115	0.22	0.32	0.10
砧地域	786	615	-171	0.26	0.22	-0.05
烏山地域	657	485	-172	0.29	0.14	-0.15
区全体	3,307	2,715	-592	1.59	1.07	-0.52

※緑化面積は小数第3位を四捨五入

表 7-14 緑のカーテンの土地利用別の推移

土地利用区分	箇所			緑化面積(㎡)		
	平成23年	平成28年	推移	平成23年	平成28年	推移
公共施設	32	35	3	452	394	-58
学校	20	21	1	635	924	289
公園	1	3	2	1	8	7
鉄道	0	1	1	0	6	6
河川・水面	2	1	-1	6	3	-3
社寺	5	2	-3	55	46	-9
公的集合住宅	21	12	-9	83	35	-48
集合住宅	420	343	-77	1,773	1,332	-441
戸建住宅	2,456	2,008	-448	10,909	6,780	-4,129
事務所	289	247	-42	1,593	922	-671
工場	38	28	-10	287	126	-161
農用地	1	6	5	27	89	62
その他	22	8	-14	81	35	-46
合計	3,307	2,715	-592	15,902	10,700	-5,202

第8章 斜面地(国分寺崖線)調査

8-1	調査方法と結果概要	・・・・みどり-147
	(1)調査方法	
	(2)結果概要	
8-2	斜面地の緑化状況	・・・・みどり-148
	(1)斜面地の緑化状況	
	(2)斜面地の敷地別緑化状況	
	(3)斜面地の緑被状況の推移	
8-3	国分寺崖線保全整備地区の緑化状況	
	・・・・・・	みどり-154
8-4	水と緑の風景軸の緑化状況	・・みどり-156
8-5	国分寺崖線景観基本軸の緑化状況	
	・・・・・・	みどり-158

第8章 斜面地（国分寺崖線）調査

国分寺崖線は、多摩川が長い年月をかけて武蔵野台地を浸食してできた河岸段丘で、立川市の北東部から始まり、国立市、国分寺市、小金井市、三鷹市、調布市を通過し、世田谷区、大田区へと続く高さ10～20mの崖である。世田谷区内の野川、丸子川沿いの崖線延長はおよそ15km弱であり、区内のまとまったみどりとして、貴重な斜面林を構成している。

本調査では国分寺崖線のみどりの状況を把握するために、下記の視点で調査を行った。

A. 土地の公民別割合 … 斜面地内の持続性のある土地の割合を把握する。

B. 土地の規模別割合 … 敷地規模別の緑化状況を把握する。

8-1. 調査方法と結果概要

（1）調査方法

- ① 国分寺崖線を「野川・丸子川沿いの斜面地」「仙川沿いの斜面地」に区分した（平成23年調査と同様）。
- ② 斜面地を含む街区を崖線エリアとして緑被集計を行った。
- ③ 平成23年調査、平成18年調査、平成13年調査の3期との経年比較を行った。
- ④ 国分寺崖線保全整備地区（世田谷区国分寺崖線保全整備条例）、水と緑の風景軸（世田谷区風景づくり条例）、国分寺崖線景観基本軸（東京都景観条例）の指定区域内について緑被集計を行い、平成23年、平成18年、平成13年の3期分の経年比較を行った。

（2）結果概要

- 斜面地全体の緑被率：40.29%（区全体緑被率 23.56%）
- 斜面地の公民別の面積割合：公有地が約3割、民有地が約7割
- 斜面地全体の公有地の緑被率 49.95% 民有地の緑被率 36.66%

■斜面地内民有地の緑被の減少

斜面地（国分寺崖線）は世田谷区の貴重なみどりの生命線であるが、緑被率は区全体の2倍近くで、そのほとんどが樹木地である。斜面地内の用地のうち持続性の高い公共用地は約3割で、残る7割は民有地であり樹木の消失の可能性が高くなっている。斜面地の緑被の推移においても、公有地の緑被地面積は増加しているが民有地は減少しており、建築計画によって斜面地の緑被地も変化が生じている。

国分寺崖線には各種規制により厳しい基準が定められてはいるが、現状を維持保全することが難しく、特に貴重な緑地についてはさらに規制の厳しい制度を活用することが必要である。

8-2. 斜面地の緑化状況

(1) 斜面地の緑化状況

斜面地の緑化状況を表 8-1、図 8-1 に示す。図 8-2 には斜面の位置図を示す。

- 斜面地の緑被率 40.29% (区全体緑被率 23.56%)
- 斜面地の樹木率 33.93% (区全体の樹木率 17.42%)
- 最も樹木率の高い斜面：野川・丸子川沿いの斜面(砦地域) 40.97%
- 最も樹木率の低い斜面：仙川沿いの斜面(烏山地域) 22.18%

斜面地の緑被率は区全体平均と比較すると非常に高く、特に樹木率は区全体の 17.42% に対して斜面地は 33.93% と約 2 倍程度であった。斜面地内には樹木地(樹木・竹林)の他にも草地、農地、屋上緑地も存在しており、斜面地の位置によってその割合は異なっている。仙川沿いの斜面地(烏山地域)では樹木の割合は約 6 割、草地が約 1 割、農地が約 2 割であった。その他の斜面地は樹木が 8 割以上を占めていた。

表 8-1 斜面地の緑化状況

上段:面積(ha) 下段:斜面面積に対する割合(%)

区分		面積 (ha)	主役・面積(ha) 下役・斜面面積に対する割合(%)					
			樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
野川・丸子川 沿いの斜面	玉川地域	102.35	35.03	0.71	2.60	1.44	0.36	40.13
			34.23	0.69	2.54	1.40	0.35	39.21
	砦地域	80.81	33.11	0.47	3.26	1.11	0.26	38.20
			40.97	0.58	4.03	1.37	0.32	47.27
仙川沿いの 斜面	砦地域	40.83	11.20	0.20	0.84	0.39	0.10	12.73
			27.42	0.49	2.07	0.96	0.25	31.19
	烏山地域	28.42	6.30	0.19	1.48	2.61	0.06	10.64
			22.18	0.68	5.20	9.19	0.20	37.44
合計		252.41	85.64	1.57	8.18	5.54	0.77	101.70
			33.93	0.62	3.24	2.20	0.31	40.29




図 8-1 斜面地の緑被区分割合




図 8-2 斜面林の位置図

(2) 斜面地の敷地別緑化状況

斜面地の公民別緑化状況を表 8-2 に示す。

- 公民別の面積割合：公有地約 30% 民有地約 70%
- 緑被率：公有地 49.95% 民有地 36.66%
- 最も緑被率が高い斜面：野川・丸子川沿いの斜面(砦地域)の公有地 62.87%

各斜面地の公民の割合は、野川・丸子川沿いの斜面(玉川地域)と仙川沿いの斜面(烏山地域)が公有地約 20%、民有地約 80%で、仙川沿いの斜面(砦地域)が公有地約 30%、民有地約 70%、野川・丸子川沿いの斜面(砦地域) 公有地約 35%、民有地約 65%であった。最も公有地の割合が高いのは野川・丸子川沿いの斜面(砦地域)である。この斜面地には成城みつ池特別緑地保全地区、岡本静嘉堂緑地、成城三丁目緑地が位置している。

緑被率は全ての斜面地において公有地の緑被率が高い。特に野川・丸子川沿いの斜面(砦地域)では公有地は 62.87%に対して、民有地は 38.89%であった。緑被率が最も低い斜面地は仙川沿い(砦地域)の民有地が 28.97%、樹木率が低いのは仙川沿い(烏山地域)の民有地の 19.15%であった。

表 8-2 斜面地の公民別緑化状況

上段:面積(ha) 下段:斜面地の公民別敷地面積に対する割合(%)

区分			敷地面積 (ha)	主役・面積(ha) 下役・新面積(ha)民有敷地面積に対する割合(%)					
				樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
野川・丸子川沿い	玉川地域	公有地	22.63	9.43	0.12	0.31	0.01	0.01	9.87
				41.66	0.51	1.35	0.06	0.04	43.63
		民有地	79.72	25.60	0.59	2.29	1.42	0.35	30.26
				32.12	0.74	2.88	1.78	0.44	37.95
	砦地域	公有地	28.24	15.87	0.25	1.60	0.03	0.00	17.75
				56.21	0.88	5.65	0.12	0.00	62.87
		民有地	52.58	17.24	0.22	1.66	1.07	0.26	20.45
				32.79	0.42	3.16	2.04	0.49	38.89
仙川沿い	砦地域	公有地	12.64	4.10	0.02	0.37	0.02	0.06	4.57
				32.41	0.13	2.92	0.20	0.47	36.14
		民有地	28.19	7.10	0.18	0.48	0.37	0.04	8.17
				25.19	0.65	1.69	1.30	0.15	28.97
	烏山地域	公有地	5.49	1.91	0.00	0.31	0.04	0.00	2.27
				34.84	0.01	5.72	0.79	0.00	41.36
		民有地	22.94	4.39	0.19	1.16	2.57	0.06	8.37
				19.15	0.84	5.07	11.20	0.25	36.50
合計			68.99	31.31	0.38	2.58	0.12	0.07	34.46
				45.38	0.55	3.75	0.17	0.10	49.95
			183.42	54.34	1.18	5.59	5.43	0.70	67.24
				29.62	0.65	3.05	2.96	0.38	36.66

※小数第 3 位を四捨五入

斜面地内の道路を除く敷地規模別の緑被状況を表8-3に示す。

斜面地内においても小規模な敷地が多く、250 m²未満が4,718箇所であった。

敷地規模が大きくなるほど緑被率も高くなる傾向が見られた。斜面地内においても100 m²未満の小規模な敷地では緑被率は14.07%と低い、100 m²以上では緑被率が20%以上と高くなり、最も高いのが5,000 m²以上の敷地規模で63.39%であった。

表8-3 斜面地の敷地規模別緑被状況(道路を除く)

敷地規模	敷地数	敷地面積 (ha)	上段:面積(ha) 下段:各敷地面積に対する割合(%)					
			樹木	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被
100m ² 未満	1,342	9.12	1.17	0.01	0.07	0.03	0.01	1.28
			12.78	0.08	0.78	0.34	0.08	14.07
100～250m ²	3,376	53.15	10.51	0.12	0.64	0.11	0.03	11.41
			19.78	0.23	1.21	0.20	0.06	21.47
250～300m ²	410	11.20	3.00	0.02	0.17	0.11	0.01	3.30
			26.75	0.16	1.50	0.97	0.07	29.45
300～500m ²	748	28.48	9.32	0.14	0.87	0.55	0.01	10.88
			32.71	0.49	3.04	1.92	0.05	38.22
500～1000m ²	405	27.78	10.77	0.32	1.22	0.97	0.03	13.31
			38.77	1.14	4.39	3.49	0.12	47.90
1000～3000m ²	244	39.75	15.69	0.53	1.87	3.08	0.21	21.39
			39.48	1.34	4.71	7.74	0.53	53.80
3000～5000m ²	37	13.50	6.79	0.02	0.66	0.62	0.21	8.30
			50.32	0.15	4.90	4.57	1.55	61.47
5000m ² 以上	40	40.47	22.48	0.38	2.49	0.04	0.26	25.65
			55.55	0.95	6.16	0.09	0.64	63.39

※小数第3位を四捨五入

(3) 斜面地の緑被状況の推移

斜面地内の緑被状況の推移を表 8-4、公民別の緑被状況の推移を表 8-5 に示す。

- 緑被計の推移：平成 23 年より 0.21ha 増加
- 樹木地の推移：平成 23 年より 0.34ha 増加
- 公有地の推移：平成 23 年より緑被面積は 1.07ha 増加
- 民有地の推移：平成 23 年より緑被面積は 0.87ha 減少

斜面地内の樹木地面積は平成 13 年調査から増加しており、平成 23 年調査との比較では 0.34ha の増加であった。農地は減少傾向にあるが、緑被面積全体では増加しており、斜面地内のみどりは多くなっているといえる。

しかし、公民別の緑被状況の推移では、公有地の緑被面積は増加しているが民有地は減少している。仙川沿い（砦地域）では公有地・民有地ともに減少しており、減少の割合が最も大きいのは仙川沿い（砦地域）の公有地で 3.34 ポイントの減少であった。

また、斜面地内の樹木被覆地の箇所数の推移（表 8-6）では、平成 23 年調査と比較して 300 m²未満の箇所数が約 2,500 箇所増加していることが分かる。300 m²以上の箇所数の変化が少ないことから、斜面地内の樹木面積は増えてはいるが、小規模な樹木地が多数増加しているといえる。30,000～50,000 m²規模の樹木地は、平成 23 年調査の 6 箇所から 4 箇所に減少し、大規模な樹木地は分断、または消失等が起きていると考えられる。

表 8-4 斜面地の緑被状況の推移

		平成13年	平成18年	平成23年	平成28年	H23→H28
樹 木 地	樹木	81.20	82.95	85.23	85.64	0.41
		32.17	32.86	33.77	33.93	0.16
	竹林	—	1.85	1.64	1.57	-0.07
		—	0.73	0.65	0.62	-0.03
	樹木地計	81.20	84.81	86.87	87.21	0.34
	(樹木地率)	32.17	33.60	34.42	34.55	0.13
緑 被	草地	7.87	10.94	7.97	8.18	0.21
		3.12	4.33	3.16	3.24	0.08
	農地	6.28	6.76	5.88	5.54	-0.34
		2.49	2.68	2.33	2.20	-0.13
	屋上緑地	0.19	0.55	0.77	0.77	0.00
		0.07	0.22	0.31	0.31	0.00
	緑被計	95.53	103.06	101.49	101.70	0.21
	(緑被率)	37.85	40.83	40.21	40.29	0.08

※小数第 3 位を四捨五入

表 8-5 斜面地の公民別緑被状況の推移

上段:面積(ha)

下段:割合(%)

区分			緑被		
			平成23年	平成28年	増減
野川・丸子川沿い	玉川地域	公有地	9.85	9.87	0.02
			43.42	43.63	0.21
		民有地	30.38	30.26	-0.13
			38.15	37.95	-0.19
	砧地域	公有地	16.38	17.75	1.37
			60.21	62.87	2.66
		民有地	20.71	20.45	-0.27
			38.64	38.89	0.25
仙川沿い	砧地域	公有地	4.95	4.57	-0.38
			39.48	36.14	-3.34
		民有地	8.58	8.17	-0.41
			30.31	28.97	-1.34
	烏山地域	公有地	2.20	2.27	0.07
			40.05	41.36	1.30
		民有地	8.43	8.37	-0.06
			36.79	36.50	-0.28
合計		公有地	33.38	34.46	1.07
			49.14	49.95	0.81
		民有地	68.11	67.24	-0.87
			36.92	36.66	-0.26

※小数第3位を四捨五入

表 8-6 面積規模別斜面地の樹木被覆地の箇所数の推移

面積規模	箇所数			
	H13年	H18年	H23年	H28年
0～300㎡	2,647	7,482	6,441	8,990
300～600㎡	139	105	115	112
600～900㎡	56	33	49	45
900～1200㎡	20	34	37	37
1200～1500㎡	22	14	18	22
1500～1800㎡	15	7	9	14
1800～2100㎡	7	11	10	9
2100～3000㎡	22	16	21	17
3000～5000㎡	11	12	8	12
5000～10000㎡	15	12	11	10
10000～30000㎡	11	11	9	10
30000～50000㎡	1	4	6	4
50000～100000㎡	1	0	0	0
合計	2,967	7,741	6,734	9,282
最大面積(㎡)	55,843.6	49,952.2	47,580.6	48,356.6

8-3. 国分寺崖線保全整備地区の緑化状況

国分寺崖線とその周辺地域において、良好な景観の形成と住環境の整備を図ることを目的に、建築物の構造の制限と色彩の誘導等を目的とした、世田谷区国分寺崖線保全整備条例が平成17年3月に定められている。この条例に基づき、傾斜度10%以上の傾斜地を含んだ国分寺崖線と一体的な環境形成が必要なエリア(約300ha)を国分寺崖線保全整備地区として指定しており、建築物の構造の制限や色彩の誘導などを定めている。



図8-3 国分寺崖線保全整備地区位置図

国分寺崖線保全整備地区の緑化状況を表8-7に示す。

- 緑被率：38.85%
- 平成23年からの推移：樹木地計0.52ha増加 草地計1.30ha増加
農地計1.07ha減少 屋上緑地計0.41ha減少 緑被地計0.34ha増加

表 8-7 国分寺崖線保全整備地区の緑被状況

上段:面積(ha)
下段:割合(%)

			平成13年	平成18年	平成23年	平成28年	H23→H28
緑被	樹木地	樹木	86.44	91.95	94.21	94.74	0.53
			28.68	30.51	31.26	31.44	0.18
		竹林	—	1.56	1.45	1.44	-0.01
			—	0.52	0.48	0.48	0.00
		樹木地計	86.44	93.51	95.66	96.18	0.52
		(樹木地率)	28.68	31.03	31.74	31.91	0.17
		草地	10.73	15.78	12.53	13.83	1.30
			3.56	5.24	4.16	4.59	0.43
		農地	8.75	8.40	7.32	6.26	-1.07
			2.90	2.79	2.43	2.08	-0.35
		屋上緑地	0.19	0.98	1.24	0.83	-0.41
			0.06	0.33	0.41	0.27	-0.14
		緑被計	106.11	118.68	116.75	117.09	0.34
		(緑被率)	35.21	39.38	38.74	38.85	0.11

8-4. 水と緑の風景軸の緑化状況

世田谷区では「世田谷区風景づくり条例」に基づき「水と緑の風景軸」を指定している。「水と緑の風景軸」は、成城から多摩川田園調布までつながる国分寺崖線とその周辺を指定しており、水や緑の風景を生かした建築行為となるような詳細な基準を定めている。



図 8-4 水と緑の風景軸位置図

水と緑の風景軸の緑化状況を表 8-8 に示す。

- 緑被率：32.06%
- 平成 23 年からの推移：樹木地計 6.76ha 増加 草地計 2.11ha 増加
農地計 3.87ha 減少 屋上緑地計 1.15ha 増加 緑被地計 6.15ha 増加

表 8-8 水と緑の風景軸の緑被状況

上段:面積(ha)

下段:割合(%)

		平成13年	平成18年	平成23年	平成28年	H23→H28
樹木地	樹木	151.37	163.84	164.80	171.71	6.91
		20.57	22.26	22.39	23.33	0.94
	竹林	—	3.09	2.82	2.67	-0.15
		—	0.42	0.38	0.36	-0.02
	樹木地計	151.37	166.94	167.62	174.38	6.76
	(樹木地率)	20.57	22.68	22.77	23.69	0.92
緑被	草地	27.59	39.41	30.24	32.35	2.11
		3.75	5.35	4.11	4.39	0.29
	農地	31.27	30.05	25.70	21.84	-3.87
		4.25	4.08	3.49	2.97	-0.53
	屋上緑地	0.55	2.60	6.25	7.39	1.15
		0.08	0.35	0.85	1.00	0.16
	緑被計	210.78	238.99	229.81	235.96	6.15
	(緑被率)	28.64	32.47	31.22	32.06	0.84

8-5. 国分寺崖線景観基本軸の緑化状況

東京都では「東京都景観条例」に基づき「国分寺崖線景観基本軸」を指定している。「国分寺崖線景観基本軸」の景観形成基本方針としては、地形的特色を生かした景観づくり、歴史的・文化的景観資源を活用した個性ある景観づくり、地域の生活の場としての景観づくりを景観形成の目標としている。



図 8-5 国分寺崖線景観基本軸位置図

国分寺崖線景観基本軸の緑化状況を表 8-9 に示す。

- 緑被率：32.02%
- 平成 23 年からの推移：樹木地計 5.87ha 増加 草地計 1.75ha 増加
農地計 3.46ha 減少 屋上緑地計 1.14ha 増加 緑被地計 5.30ha 増加

表 8-9 国分寺崖線景観基本軸の緑被状況

上段:面積(ha)

下段:割合(%)

		平成13年	平成18年	平成23年	平成28年	H23→H28
樹木地	樹木	139.36	151.78	153.03	159.01	5.98
		20.76	22.61	22.79	23.68	0.89
	竹林	—	2.53	2.37	2.26	-0.11
		—	0.38	0.35	0.34	-0.02
	樹木地計	139.36	154.31	155.40	161.27	5.87
	(樹木地率)	20.76	22.98	23.15	24.02	0.87
緑被	草地	26.36	36.82	28.16	29.91	1.75
		3.93	5.48	4.19	4.45	0.26
	農地	23.24	23.23	19.90	16.44	-3.46
		3.46	3.46	2.96	2.45	-0.52
	屋上緑地	0.55	2.58	6.23	7.37	1.14
		0.08	0.38	0.93	1.10	0.17
	緑被計	189.51	216.94	209.69	214.99	5.30
	(緑被率)	28.23	32.31	31.23	32.02	0.79




図 8-6 斜め写真撮影箇所図

A-1

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-2

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-3

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-4

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-5

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-6

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-7

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-8

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



A-9

平成 23 年撮影



平成 28 年撮影



第9章 緑化指導効果の分析

9-1	調査方法と結果概要	・・・みどり-171
	(1)調査方法	
	(2)結果概要	
9-2	風致地区のみどりの状況	・・・みどり-172
9-3	緑地協定地区のみどりの状況	・・・みどり-175
9-4	農地保全重点地区のみどりの状況	・・・みどり-179
9-5	地区計画のみどりの状況	・・・みどり-182
9-6	開発行為のみどりの状況	・・・みどり-190
9-7	緑化地域制度導入による影響	・・・みどり-193
9-8	みどりの計画書対象面積の変更による影響	・・・みどり-194
9-9	道路整備による影響	・・・みどり-195

第9章 緑化指導効果の分析

世田谷区では区内の豊かなみどりを保全・創出していくために、様々な取り組みを行っている。代表的なものでは自然的景観の維持を目的とした風致地区制度、地域の街づくりの目標とルールを定める地区計画制度などがある。このような制度のもとでみどりの視点からどのような効果が現れているのか分析を行った。

9-1. 調査方法と結果概要

(1) 調査方法

風致地区制度、緑地協定制、農地保全重点地区制度、地区計画制度、開発行為について緑被変化、接道部緑化状況等から緑化指導効果の分析を行った。また、平成28年度世田谷区土地利用現況データ（敷地、建物）を用いて、緑化地域制度の導入による影響とみどりの計画書対象の引き下げによる影響の分析を行った。

(2) 結果概要

- 風致地区の緑被率は 36.79%で、区全体緑被率よりも高い。
- 緑地協定地区の緑被率、接道部緑化率ともに平成 23 年調査より増加している。
- 農地保全重点地区においても宅地化により農地面積が減少している。
- 地区計画の各地区の緑被率、接道部緑化率は地区の特性によって多様であるが、農地の多い地区では農地の宅地化によって、緑被の減少が見られる。
- 開発行為は農地や屋敷林を有する敷地で事業が行われることが多く、当初は緑被が減少するが、事業後の経年変化では樹木等の生長により緑被が増加している事例が多い。
- 緑化地域制度導入後の平成 26 年に建築した敷地の緑被率は、導入以前の平成 21 年に建築した敷地の緑被率よりも高い場合が多い。
- みどりの計画書の対象敷地面積引き下げ後の平成 27 年に建築した敷地の緑被率は、引き下げ前の平成 22 年に建築した敷地の緑被率よりも高い場合が多い。
- 道路整備事業によって街路樹が整備されることで樹木面積は増加している。

9-2. 風致地区のみどりの状況

風致地区は自然的景観を維持するため、都市における風致の優れた区域を指定する都市計画法第8条第1項第7号に定める地域地区である。東京都風致地区条例により地区内の許可の基準と範囲を条例で定めて、風致地区内の行為の制限を行っている。

区内では「多摩川風致地区」が昭和8年に指定された（指定面積 約1,015ha 図9-1）。



図9-1 多摩川風致地区位置図

表9-1、表9-2、表9-3に多摩川風致地区の緑被状況の推移を示す。

- 緑被率：36.79%（区全体緑被率 23.56%）
- 緑被率の推移：平成23年 35.70%より 1.09ポイントの増加
- 接道部緑化率：40.98%（区全体接道部緑化率 39.16%）
- 接道部緑化率の推移：平成23年 38.20%より 2.77ポイントの増加

多摩川風致地区全体の緑被率は区全体緑被率より13.23ポイント高い。これは、多摩川風致地区内には国分寺崖線、多摩川といった区内の貴重なみどりの資源が含まれているためである。

緑被率の推移では、平成23年調査より1.09ポイント増加した。最も増加したのが樹木で11.22ha、次いで草地が2.82ha、屋上緑地が1.29haであった。減少は農地が4.71ha、竹林が0.14haであった。区全体の緑被率の増減率と比較すると、樹木、

第9章 緑化指導効果の分析

草地、屋上緑地の増加率は区全体よりも大きく、農地の減少率は区全体の減少率よりも大きい（表9-1）。

また、接道部緑化率は区全体より1.82ポイント高い40.98%であった。フェンスや塀を用いた接道部緑化率は区全体よりも低い傾向であるが、生垣、植込、高木などみどりの質の高い接道部緑化率は区平均よりも高い（表9-2）。平成23年調査との比較では、塀上の緑化は減少であったが、その他の区分では増加している。最も増加が大きい区分は植込＋高木で、5.84kmの増加であった（表9-3）。

表9-1 多摩川風致地区の緑被状況の推移

区分	地区面積 (ha)	平成23年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
第一種風致地区	8.89	6.42	0.23	0.19	0.01	0.00	6.86	77.15
第二種風致地区	954.86	181.05	2.72	116.22	31.39	5.80	337.18	35.31
計	963.75	187.47	2.96	116.41	31.40	5.80	344.05	35.70

区分	地区面積 (ha)	平成28年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
第一種風致地区	8.89	6.44	0.27	0.23	0.01	0.01	6.97	78.35
第二種風致地区	954.86	192.25	2.55	118.99	26.69	7.08	347.56	36.40
計	963.75	198.69	2.81	119.23	26.69	7.10	354.53	36.79

区分	地区面積 (ha)	推移					緑被 (ha)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)	
第一種風致地区	8.89	0.02	0.03	0.04	0.00	0.01	0.11
第二種風致地区	954.86	11.19	-0.18	2.78	-4.71	1.28	10.37
計	963.75	11.22	-0.14	2.82	-4.71	1.29	10.48
増減率(%)	—	1.16	-0.01	0.29	-0.49	0.13	1.09

※風致地区面積は図形面積による

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

表 9-2 多摩川風致地区の接道部緑化状況

区分	接道部緑化 延長(km)	接道部緑化率 (%)	区全体の接道部 緑化率(%)	ポイント差
生垣	25.76	5.70	4.32	1.38
生垣+高木	12.01	2.66	2.29	0.36
植込・植樹帯	49.73	11.00	10.03	0.96
植込+高木	42.95	9.50	8.54	0.96
緑化フェンス	2.47	0.55	0.52	0.02
緑化フェンス+高木	0.91	0.20	0.27	-0.06
緑化塀	0.76	0.17	0.17	0.00
緑化塀+高木	0.52	0.12	0.15	-0.03
塀上の緑化	7.55	1.67	1.95	-0.28
塀上の緑化3m以上	15.52	3.43	5.21	-1.78
高木	20.25	4.48	3.36	1.11
その他緑化	6.91	1.53	2.35	-0.82
接道部緑化計	185.36	40.98	39.16	1.82
接道部延長	452.33	100.00	—	—

※ 小数第3位を四捨五入

※ ポイント差は区全体の接道部緑化率との差

表 9-3 多摩川風致地区の接道部緑化の推移

区分	平成23年調査		平成28年調査		推移	
	接道部緑化 延長(km)	接道部緑化 率(%)	接道部緑化 延長(km)	接道部緑化 率(%)	接道部緑化 延長(km)	接道部緑化率 (ポイント差)
生垣	24.34	5.34	25.76	5.70	1.42	0.35
生垣+高木	11.80	2.59	12.01	2.66	0.21	0.07
植込・植樹帯	49.54	10.87	49.73	11.00	0.19	0.12
植込+高木	37.11	8.14	42.95	9.50	5.84	1.35
緑化フェンス	1.97	0.43	2.47	0.55	0.50	0.11
緑化フェンス+高木	0.60	0.13	0.91	0.20	0.32	0.07
緑化塀	0.51	0.11	0.76	0.17	0.25	0.06
緑化塀+高木	0.30	0.06	0.52	0.12	0.23	0.05
塀上の緑化	9.10	2.00	7.55	1.67	-1.56	-0.33
塀上の緑化3m以上	13.76	3.02	15.52	3.43	1.76	0.41
高木	19.57	4.29	20.25	4.48	0.68	0.18
その他緑化	5.48	1.20	6.91	1.53	1.43	0.33
接道部緑化計	174.09	38.20	185.36	40.98	11.27	2.77
接道部延長	455.68	100.00	452.33	100.00	-3.35	0.00

※ 小数第3位を四捨五入

9-3. 緑地協定地区のみどりの状況

緑地協定は都市緑地法に基づく制度で、市街地の良好な環境を確保するため、土地所有者等の合意により、住民自身による自主的な緑地の保全や緑化に関する協定を締結する制度で、区内では現在 14 地区で協定が締結されている。

緑地協定地区の緑化状況と推移を表 9-4～表 9-7 に示す。

- 14 地区の緑被率：32.97%（区全体緑被率 23.56%）
- 最も高い地区：成城 3 丁目緑地協定地区 51.03%
- 最も低い地区：二子玉川東地区Ⅰ-b 街区緑地協定地区 7.19%
- 接道部緑化率：52.11%（区全体接道部緑化率 39.16%）

平成 23 年以降の協定締結地区は、二子玉川東地区Ⅰ-a、Ⅰ-b、Ⅱ-a 街区緑地協定地区である。平成 23 年調査時は二子玉川東地区Ⅱ-a 街区緑地協定地区は建設中であつたため緑被率は大きく増加したが、他街区地区では平成 23 年調査時において施設建築は完了しており、緑被率の増減の差は小さい。

平成 23 年以前に締結された地区のほとんどが、緑被率が増加している。最も増加が大きいのは、ヒルズ岡本一丁目緑地協定地区であるが、増加の要因は樹木の生長によるものであつた。

平成 28 年調査で緑被率の減少が大きかった地区は、パークシティ成城緑地協定地区である。減少の理由は屋上緑地の減少であつた。屋上部分は、乾燥や強風等により植物の生育環境としては厳しい条件にあるため、地上部の緑化よりも維持管理が難しい。また、建築物の維持管理上、定期的に屋上部分の防水工事を行う必要があるため、屋上緑地の全面撤去が行われる可能性がある。屋上緑地は建築物の用途によっては建物利用者のみの利用で、一般者が目にすることができない場合も多いが、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の確保に効果があることから、屋上緑地整備の推進と適切な維持管理が必要である。

緑地協定地区の接道部緑化率は全体平均 52.11%であり、区全体平均 39.16%と比較しても、非常に高い割合を示している（表 9-6）。パークコート二子玉川緑地協定や池尻 4 丁目緑地協定等の集合住宅の接道部緑化率は、非常に高い数値となっている。一方、二子玉川東地区の緑地協定の接道部緑化率は、他地区と比較すると低い傾向にある。二子玉川東地区の開発では、大規模な緑地が整備されているが、これらの緑地を開放的な空間として活かしていることから、接道部には生垣や植樹帯のような遮断効果のある緑化を行っていない。そのため接道部緑化率は低い、緑地の存在効果は高く、賑わいの創出や景観の向上には高く寄与しているといえる。

表 9-4 緑地協定地区の緑被状況と推移(1)

地区	認可 年月日	地区面積 (㎡)	平成23年					緑被 (㎡)	緑被率 (%)
			樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	3,273	0	0	0	86	3,359	46.01
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	6,163	213	87	0	4,518	10,980	46.28
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	384	0	0	0	0	384	19.50
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	1,075	0	159	0	0	1,234	37.13
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	222	4	0	0	0	225	15.98
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	2,046	0	17	0	0	2,063	36.51
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	28,478	13,145	0	844	0	53	14,042	49.31
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	1,064	2	84	0	0	1,149	18.56
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,028	2,387	0	544	0	281	3,212	32.03
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	3,205	0	3,019	0	1,035	7,259	28.19
二子玉川東地区Ⅱ-b街区緑地協定	H22.7.7	5,349	301	0	0	0	674	975	18.24
二子玉川東地区Ⅰ-a街区緑地協定	H23.3.30	3,027	6	0	0	0	157	163	5.37
二子玉川東地区Ⅰ-b街区緑地協定	H23.3.30	13,776	463	0	0	0	534	998	7.24
二子玉川東地区Ⅱ-a街区緑地協定	H27.11.2	28,081	779	0	992	0	0	1,771	6.31
計	—	164,067	34,512	218	5,746	0	7,338	47,814	29.14

地区	認可 年月日	地区面積 (㎡)	平成28年					緑被 (㎡)	緑被率 (%)
			樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	3,629	0	5	0	91	3,724	51.01
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	6,712	220	142	0	18	7,091	29.89
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	523	0	0	0	0	523	26.51
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	1,208	0	205	0	33	1,447	43.53
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	235	0	0	0	0	235	16.71
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	2,250	0	0	0	0	2,250	39.82
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	28,478	13,538	0	962	0	32	14,532	51.03
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	1,102	7	95	0	0	1,205	19.46
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,028	3,010	0	474	0	308	3,792	37.82
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	2,292	0	137	0	5,803	8,231	31.96
二子玉川東地区Ⅱ-b街区緑地協定	H22.7.7	5,349	379	0	0	0	664	1,042	19.49
二子玉川東地区Ⅰ-a街区緑地協定	H23.3.30	3,027	33	0	0	0	201	234	7.74
二子玉川東地区Ⅰ-b街区緑地協定	H23.3.30	13,776	478	0	0	0	513	991	7.19
二子玉川東地区Ⅱ-a街区緑地協定	H27.11.2	28,081	1,730	0	0	0	7,058	8,788	31.30
計	—	164,067	37,118	227	2,021	0	14,721	54,087	32.97

※協定地区面積は図形面積による
 ※緑被率、増減率は小数第3位を四捨五入

表9-5 緑地協定地区の緑被状況と推移(2)(平成28年度ー平成23年度)

地区	認可 年月日	地区面積 (㎡)	推移					緑被 (㎡)	増減率 (%)
			樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
パークコート二子玉川緑地協定	H16.4.8	7,302	356	0	5	0	5	365	5.00
パークシティ成城緑地協定	H15.3.31	23,726	549	7	56	0	-4,500	-3,889	-16.39
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	H15.1.20	1,972	138	0	0	0	0	138	7.01
岡本二丁目緑化協定	S61.12.22	3,323	133	0	46	0	33	213	6.40
上祖師谷3丁目緑化協定	S57.9.8	1,409	14	-4	0	0	0	10	0.72
瀬田2丁目緑化協定	S52.12.26	5,650	204	0	-17	0	0	187	3.32
成城3丁目緑地協定	H8.11.18	28,478	393	0	118	0	-21	490	1.72
祖師谷5丁目緑化協定	S51.12.20	6,194	39	6	12	0	0	56	0.90
池尻4丁目緑地協定	H18.5.29	10,028	623	0	-70	0	28	581	5.79
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	H20.10.3	25,753	-914	0	-2,882	0	4,768	972	3.78
二子玉川東地区Ⅱ-b街区緑地協定	H22.7.7	5,349	78	0	0	0	-11	67	1.25
二子玉川東地区Ⅰ-a街区緑地協定	H23.3.30	3,027	27	0	0	0	45	72	2.37
二子玉川東地区Ⅰ-b街区緑地協定	H23.3.30	13,776	14	0	0	0	-22	-7	-0.05
二子玉川東地区Ⅱ-a街区緑地協定	H27.11.2	28,081	952	0	-992	0	7,058	7,018	24.99
計	—	164,067	2,606	9	-3,725	0	7,383	6,273	3.82

※協定地区面積は図形面積による

※緑被率、増減率は小数第3位を四捨五入

表9-6 緑地協定地区の接道部緑化状況

地区	接道延長	接道部緑化延長(m)	接道部緑化率(%)
パークコート二子玉川緑地協定	392	391	99.64
パークシティ成城緑地協定	1,152	625	54.27
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	147	87	59.64
岡本二丁目緑化協定	268	215	80.29
上祖師谷3丁目緑化協定	161	63	39.13
瀬田2丁目緑化協定	242	155	64.30
成城3丁目緑地協定	1,581	907	57.38
祖師谷5丁目緑化協定	464	291	62.69
池尻4丁目緑地協定	291	220	75.79
二子玉川東地区Ⅰ-a街区緑地協定	121	0	0.00
二子玉川東地区Ⅰ-b街区緑地協定	285	104	36.33
二子玉川東地区Ⅱ-a街区緑地協定	703	0	0.00
二子玉川東地区Ⅱ-b街区緑地協定	428	116	27.09
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	627	400	63.83
合計	6,861	3,575	52.11

※接道部延長、接道部緑化延長は小数第1位を四捨五入

※接道部緑化率は小数第3位を四捨五入

表 9-7 緑地協定地区の接道部緑化の推移

区分	平成23年度調査		平成28年度調査		推移	
	接道部緑化 延長(m)	接道部緑 化率(%)	接道部緑化 延長(m)	接道部緑 化率(%)	接道部緑化 延長(m)	接道部緑化率 (ポイント差)
パークコート二子玉川緑地協定	391	99.64	391	99.64	0	0.00
パークシティ成城緑地協定	612	52.73	625	54.27	14	1.54
ヒルズ岡本一丁目緑地協定	87	59.64	87	59.64	0	0.00
岡本二丁目緑化協定	220	82.24	215	80.29	-5	-1.94
上祖師谷3丁目緑化協定	65	40.53	63	39.13	-2	-1.40
瀬田2丁目緑化協定	169	69.97	155	64.30	-14	-5.67
成城3丁目緑地協定	577	36.52	907	57.38	330	20.86
祖師谷5丁目緑化協定	253	54.58	291	62.69	38	8.11
池尻4丁目緑地協定	210	72.24	220	75.79	10	3.55
二子玉川東地区Ⅰ-a街区緑地協定	0	0.00	0	0.00	0	0.00
二子玉川東地区Ⅰ-b街区緑地協定	0	0.00	104	36.33	104	36.33
二子玉川東地区Ⅱ-a街区緑地協定	97	5.31	0	0.00	-97	-5.31
二子玉川東地区Ⅱ-b街区緑地協定	144	33.32	116	27.09	-28	-6.23
二子玉川東地区Ⅲ街区緑地協定	299	47.73	400	63.83	101	16.09
合計	3,126	39.08	3,575	52.11	449	13.03

※接道部緑化延長は小数第1位、接道部緑化率は小数第3位を四捨五入

9-4. 農地保全重点地区のみどりの状況

世田谷区農地保全方針（平成 21 年 10 月策定）に基づく、農地保全重点地区(図 9-2)はみどりの基本条例に定めるみどりの重点地区で、生産緑地地区や宅地化農地、屋敷林がまとまって存在している。農地保全重点地区では生産緑地制度により農地を保全するとともに、地区毎の特性に応じた農地等の保全策によって農地保全を行っている。また、農地等を都市計画公園として都市計画決定し、必要に応じて区が用地を取得し、農業公園として整備することを計画している。




図 9-2 農地保全重点地区位置図

平成 23 年調査に農地であり平成 28 年調査で農地以外に土地利用転換した状況を表 9-8、農地保全重点地区の緑被状況と推移を表 9-9 に示す。

- 農地の土地利用転換による変化：4.94ha の減少
- 緑被率：26.13%（区全体緑被率 23.56%）
- 緑被調査による農地の変化：1.66ha の減少

地区面積に対する農地の面積割合である農地率は全地区において 5%以上と高く、喜多見・宇奈根地区は 8.5%、瀬田地区は 8.0%であった。

緑被の推移では、北烏山・給田地区、喜多見・宇奈根地区、瀬田地区、中町・深沢・等々力地区の緑被率は増加しており、上祖師谷地区、桜上水地区、桜丘地区で

は減少であった。

土地利用現況調査データの農地の土地利用転換面積が最も大きいのは、喜多見・宇奈根地区であるが、緑被率は増加している。同地区は緑被調査の農地面積の減少が最も大きい、樹木と草地の増加によって緑被率では増加となった。緑被調査の農地面積の減少が2番目に大きいのが桜丘地区で0.52haの減少であった。桜丘地区は農地以外の全ての項目において減少しており、緑被率の減少が最も大きくなっている。

農地の土地利用転換では、その他が3.63haと最も多い。その他の主なものは、未利用地・用途改変中であった。集合住宅と戸建住宅への変化が多いが公園となったものもある。このような土地利用転換では樹木等の緑被が新たに増えているが、非常に小規模なものとなっている。

しかし、平成23年調査での農地の土地利用転換面積は8.19ha、緑被調査の農地面積の減少が5.35haであったことから、農地の減少は進んでいるものの、減少のペースは落ちていると思われる。

表9-8 平成23年農地の土地利用転換面積(土地利用現況調査データ)

単位:ha

土地利用区分	1	2	3	4	5	6	7	合計
公共施設	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公園	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.35
道路	0.02	0.02	0.00	0.06	0.00	0.00	0.02	0.13
集合住宅	0.00	0.09	0.02	0.00	0.05	0.27	0.00	0.43
戸建住宅	0.10	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.05	0.22
事務所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
工場	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
その他	0.65	0.15	0.00	0.11	1.88	0.00	0.83	3.63
合計	0.97	0.28	0.02	0.19	1.98	0.27	1.23	4.94

※1:北烏山・給田地区 2:上祖師谷地区 3:桜上水地区 4:桜丘地区

5:喜多見・宇奈根地区 6:瀬田地区 7:中町・深沢・等々力地区

※小数第3位を四捨五入

表9-9 農地保全重点地区の緑被状況と推移

地区	地区面積 (ha)	平成23年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	29.44	0.51	5.27	9.90	0.69	45.80	26.61
2 上祖師谷地区	52.65	10.57	0.34	1.99	3.04	0.08	16.01	30.41
3 桜上水地区	36.85	6.84	0.12	0.64	1.87	0.02	9.48	25.73
4 桜丘地区	79.22	12.48	0.21	0.86	3.99	0.13	17.67	22.30
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	14.57	0.97	2.88	7.75	0.01	26.19	32.67
6 瀬田地区	23.35	3.52	0.00	0.26	1.96	0.05	5.79	24.80
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	36.07	0.18	3.63	11.55	0.34	51.76	22.60
計	673.43	113.48	2.32	15.54	40.05	1.31	172.70	25.64

地区	地区面積 (ha)	平成28年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	31.22	0.53	4.31	9.74	0.68	46.48	27.00
2 上祖師谷地区	52.65	10.83	0.16	1.71	2.93	0.07	15.69	29.80
3 桜上水地区	36.85	6.79	0.14	0.40	1.99	0.02	9.34	25.34
4 桜丘地区	79.22	12.45	0.18	0.79	3.46	0.12	17.01	21.47
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	15.74	1.01	3.65	6.78	0.01	27.18	33.91
6 瀬田地区	23.35	3.68	0.00	0.30	1.86	0.05	5.90	25.27
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	37.05	0.17	5.07	11.63	0.43	54.35	23.73
計	673.43	117.75	2.20	16.23	38.39	1.39	175.95	26.13

地区	地区面積 (ha)	推移					緑被 (ha)	増減率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
1 北烏山・給田地区	172.15	1.77	0.03	-0.96	-0.16	-0.01	0.68	0.40
2 上祖師谷地区	52.65	0.26	-0.18	-0.28	-0.11	-0.01	-0.32	-0.61
3 桜上水地区	36.85	-0.05	0.02	-0.25	0.13	0.00	-0.14	-0.39
4 桜丘地区	79.22	-0.03	-0.02	-0.07	-0.52	-0.01	-0.65	-0.83
5 喜多見・宇奈根地区	80.16	1.16	0.03	0.77	-0.97	0.00	0.99	1.24
6 瀬田地区	23.35	0.16	0.00	0.04	-0.10	0.01	0.11	0.47
7 中町・深沢・等々力地区	229.06	0.98	-0.01	1.44	0.08	0.10	2.59	1.13
計	673.43	4.26	-0.12	0.69	-1.66	0.08	3.25	0.48

※農地保全重点地区は図形面積による

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

9-5. 地区計画のみどりの状況

地区計画は都市計画法に基づく制度で、その地区を将来どのような街にするかを示す「地区計画の方針」と、具体的なルールを定めた「地区整備計画」から構成される。道路や公園等の地区施設と、建築物の用途、形態の制限、樹林地の保全等土地の利用に関することを定めている。現在区内では 83 地区が指定されている(図 9-3)。

地区計画の特徴から次の区分で分類し、集計を行う。

- 環境：今までの街の風景や環境を守る
- 街並み：新しい街並みを計画的につくる
- 幹線：幹線道路沿いの街並みをきれいにする
- 商店：楽しく買い物ができる商店街にする
- 密集：密集した街並みを改善する




図 9-3 地区計画位置図

地区計画の特徴別の緑被状況を表 9-10、接道部緑化率を表 9-11 に示す。なお、世田谷西部地区は「街並み」であるが、特にみどりの多い地域であることから別途区分を行った。

- 緑被率が最も高い区分：世田谷西部 30.69%
- 緑被率が最も低い区分：商店 10.92%
- 接道部緑化率が最も高い区分：街並み 48.95%
- 接道部緑化率が最も低い区分：商店 26.27%

地区計画の特徴によって緑被率、接道部緑化率には差違がみられる。最も緑被率、接道部緑化率の低い「商店」は、建ぺい率が 80%と高く緑化余地が少なく、接道部の利活用を行っているため緑化の難しい地区である。地区計画の主なルールとしては壁面後退による歩道の確保、外壁や看板の規制となる。同様に緑被率の低い「密集」は、道路幅員が狭く住宅が密集した状態で緑化余地が少ないため、接道部緑化率も 20%台と低い。災害に強い安全な街づくりを目的とするため、道路幅員の確保や敷地面積の最低限度が主な規制となる。「環境」、「街並み」は、「商店」、「密集」に比較すると緑被率、接道部緑化率は高くなっている。良好な住環境づくりを目的とし、敷地の細分化の防止、空間や緑地の維持が主な規制の内容である。

表 9-10 地区計画区分別の緑被状況

地区計画区分	地区面積 (ha)	平成28年					緑被 (ha)	緑被率 (%)
		樹木 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
環境	96.47	13.91	0.09	2.52	1.50	0.16	18.18	18.84
街並み	307.26	60.27	0.43	13.01	9.09	2.90	85.71	27.89
幹線	98.99	13.79	0.05	1.03	1.56	0.40	16.83	17.01
商店	33.05	2.99	0.00	0.22	0.17	0.23	3.61	10.92
密集	171.46	17.92	0.01	1.89	0.06	0.71	20.59	12.01
世田谷西部	707.99	142.13	2.85	29.46	41.32	1.51	217.26	30.69
合計	1,415.23	251.00	3.44	48.13	53.70	5.91	362.18	25.59

※地区計画面積は図形面積による

※面積、割合は小数第3位を四捨五入

表 9-11 地区計画区分別の接道部緑化状況

地区計画区分	接道延長(m)	接道部緑化延長(m)	接道部緑化率(%)
環境	59,249	23,545	39.74
街並み	154,802	75,776	48.95
幹線	69,728	19,546	28.03
商店	18,427	4,840	26.27
密集	119,360	35,375	29.64
世田谷西部	410,040	167,495	40.85
合計	831,607	326,579	39.27

※延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

次に、主な地区計画におけるみどりの状況を表9-12～表9-22に示す。

【用賀駅周辺地区（地区区分：街並み）】

地区面積約7.4haで、車庫跡地の大規模民間開発に併せて周辺整備を行い、良好な開発を誘導することを目的とする。平成元年に都市計画決定し、事業は完了している。

緑被面積は緑化が維持されていることから微増であった。接道部緑化は地区東側に植え込みが増加したことで接道部緑化率は上がっている。

表9-12 用賀駅周辺地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)				
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)						
用賀駅周辺地区地区計画	H23	8,649	12	1,418	0	1,103	11,182	15.23				
	H28	8,687	18	1,524	0	1,158	11,386	15.50				
	差	38	6	106	0	55	205	0.28				
地区計画	H23接道延長 (m)		H23緑化延長 (m)		H23緑化率 (%)		H28接道延長 (m)		H28緑化延長 (m)		H28緑化率 (%)	
用賀駅周辺地区地区計画	2,820		1,406		49.84		2,819		1,596		56.62	

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【上馬二丁目地区（地区区分：環境）】

地区面積約8.49haで、建物用途の混在化、敷地の細分化等による居住環境の悪化を防止し、良好な街並みの形成を目的とする。

樹木地面積はやや増加しているが、住宅建設によりまとまった樹木地の消失箇所が確認された。接道部緑化は戸建住宅、集合住宅の植え込みや生垣が増加している。

表9-13 上馬二丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
上馬二丁目地区地区計画	H23	9,452	0	1,129	0	137	10,718	12.65
	H28	9,822	0	1,069	0	207	11,099	13.10
	差	370	0	-59	0	70	381	0.45

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
上馬二丁目地区地区計画	5,474	1,299	23.72	5,455	1,536	28.15

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【北沢三・四丁目地区（地区区分：密集）】

地区面積約 33.6ha で、地区内道路の整備、オープンスペースの確保および敷地の細分化と建て詰まり防止等を図り、災害に強い街づくりを進めることを目的とする。

屋敷林内の住宅の取り壊しや建替に伴う樹木地の増加、樹木の生長により、樹木地面積は約 4,900 m²の増加であった。一方で、建築によってまとまった樹木地や接道部緑化の消失も起こっており、接道部緑化率はやや下がっている。

表 9-14 北沢三・四丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
北沢三・四丁目 地区地区計画	H23	38,201	125	2,201	0	344	40,871	12.18
	H28	43,074	0	4,213	0	336	47,622	14.20
	差	4,873	-125	2,011	0	-8	6,752	2.01

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
北沢三・四丁目地区 地区計画	25,637	8,609	33.58	25,744	8,185	31.79

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【喜多見南部地区（地区区分：街並み）】

地区面積約 7.8ha で、土地区画整理事業の効果の維持増進と多摩川沿いのみどりを生かした良好な住宅地の形成を目的とする。

農地4箇所が宅地化等により、農地面積が約 2,500 m²減少し緑被率も約2ポイント減少した。敷地の細分化が行われた箇所もあった。宅地化した箇所に接道緑化が整備されたことにより、接道緑化率は上昇している。地区内には多くの農地があるが、今後の宅地化によってさらに緑被の減少が起こる可能性がある。

表 9-15 喜多見南部地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	樹木地	竹林	草地	農地	屋上緑地	緑被	緑被率
		(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(㎡)	(%)
喜多見南部地区地区計画	H23	6,409	25	2,826	9,779	0	19,039	24.59
	H28	8,160	26	1,881	7,274	0	17,342	22.39
	差	1,752	1	-945	-2,504	0	-1,697	-2.19

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
喜多見南部地区地区計画	4,469	1,916	42.88	4,469	2,196	49.15

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【鎌田前耕地地区（地区区分：街並み）】

地区面積約 17.4ha で、土地区画整理事業の効果の維持増進と国分寺崖線沿いのみどりを生かした良好な住宅地の形成を目的とする。

約 8,300 m²の農地が宅地化により減少した。減少した農地には集合住宅が建設されており、敷地が細分化されていないため、ある程度まとまった樹木地が新たに整備されていた。また、集合住宅の建設箇所には植え込み等の接道部緑化が整備されており、接道緑化延長は 1,470m の増加であった。

表 9-16 鎌田前耕地地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年	緑化率						緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	緑被 (㎡)	
鎌田前耕地地区地区計画	H23	16,540	0	4,889	27,073	942	49,445	29.37
	H28	21,547	0	3,693	18,769	588	44,599	26.49
	差	5,007	0	-1,196	-8,304	-354	-4,847	-2.88

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
鎌田前耕地地区地区計画	9,212	3,730	40.49	9,121	5,200	57.01

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【玉川田園調布一・二丁目地区（地区区分：環境）】

地区面積約 20.6ha で、敷地の細分化、土地利用の混在等による住環境の悪化を防止し、地域の良好な住環境の維持・向上を目的とする。

戸建住宅の庭木である樹木地が多い地区であり、樹木の生長により樹木地面積は増加しているが、建替等によってまとまった樹木地が消失した箇所も確認されている。接道部緑化は大きな変化はないが、小規模なものの消失が見られ、延長はやや減少であった。

表 9-17 玉川田園調布一・二丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
玉川田園調布 一・二丁目地区 地区計画	H23	38,999	0	5,356	619	315	45,289	22.09
	H28	39,879	0	4,875	619	218	45,591	22.23
	差	879	0	-480	0	-97	302	0.15

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
玉川田園調布一・二 丁目地区地区計画	10,720	5,830	54.39	10,582	5,768	54.50

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【成城八丁目地区（地区区分：街並み）】

地区面積約 10.1ha で、一団地の住宅施設の廃止に伴う、周辺住宅地と調和のとれた良好な市街地の整備の誘導を目的とする。

平成 23 年調査では裸地であった箇所において、都営住宅及び福祉施設が建築され、あわせて緑地が整備されたことにより、緑被全体で約 5,300 m²増加し、緑被率は 30.49%となった。接道緑化延長も施設の新設整備に伴い増加しており、接道緑化率も 44.66%から 53.09%となった。

表 9-18 成城八丁目地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年							緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)	緑被 (㎡)	
成城八丁目地区地区計画	H23	19,442	0	4,415	0	1,786	25,643	25.23
	H28	24,241	0	4,669	0	2,074	30,985	30.49
	差	4,799	0	254	0	289	5,342	5.26
地区計画	H23接道延長 (m)		H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)		H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
成城八丁目地区地区計画	4,421		1,975	44.66	4,537		2,408	53.09

※面積、延長は小数第 1 位、割合は小数第 3 位を四捨五入

【旭小学校周辺地区（地区区分：密集）】

地区面積約 60.6ha で、住宅市街地と商業市街地や幹線道路沿道との調和及び大規模敷地と周辺低中層住宅市街地との調和を図り、良好な住宅市街地の維持・向上を目的とする。

大規模敷地では大学の建替に伴い、樹木地と屋上緑地が増加している。また、平成 23 年調査時の草地や裸地の土地利用が進んでおり、草地の減少となっている。接道緑化では、大学の建替に伴い緑化延長が増加しているほか、小規模な敷地においても増加箇所が多数見られた。

表 9-19 旭小学校周辺地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
旭小学校周辺 地区地区計画	H23	60,453	196	7,185	45	1,509	69,387	11.32
	H28	66,893	136	5,780	45	2,962	75,816	12.36
	差	6,440	-60	-1,404	0	1,453	6,429	1.05

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
旭小学校周辺地区 地区計画	42,539	12,812	30.12	41,996	14,006	33.35

※面積、延長は小数第 1 位、割合は小数第 3 位を四捨五入

【世田谷二丁目千種住宅地区（地区区分：環境）】

地区面積約 1.0ha で、現在の同質性の保たれた良好な住環境を維持・保全を図るため、中高層建築物の建築、敷地の細分化による住環境の悪化の防止を目的とする。

緑被率は微増、接道緑化率は微減であった。地区内の土地利用や敷地の状況は変化がなく、良好な住環境の維持・保全が図られていることが分かる。

表 9-20 世田谷二丁目千種住宅地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
世田谷二丁目 千種住宅地区 地区計画	H23	1,956	0	32	0	0	1,987	19.62
	H28	1,978	0	52	0	0	2,029	20.04
	差	22	0	20	0	0	42	0.41

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
世田谷二丁目千種 住宅地区地区計画	804	375	46.65	804	362	45.02

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【経堂駅東地区（地区区分：環境）】

地区面積約 50.3ha で、平成 16 年 6 月に策定した「経堂駅周辺地区街づくり計画」に基づき、街づくりの取り組みを行っており、「地域生活拠点」の形成を目的とする。

建築に伴う規模の大きい屋敷林の消失は見られるが、樹木地面積は生長による樹冠面積の増大によって増加であった。屋上緑地は複数の建築物において建物形状に変化はないが、屋上緑地が消失している箇所があった。接道部緑化も増加しており、接道部緑化率もあがっている。

表 9-21 経堂駅東地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
経堂駅東地区 地区計画	H23	68,129	833	6,501	3,086	1,558	80,106	15.94
	H28	69,575	907	7,048	3,420	1,086	82,036	16.32
	差	1,446	75	548	333	-472	1,930	0.38

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
経堂駅東地区地区 計画	31,851	10,636	33.39	31,781	11,719	36.87

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

【池尻三丁目西地区（地区区分：街並み）】

地区面積約 6.7ha で、池尻住宅の建替に伴い新たな住宅団地の再生と、周辺住宅地の良好な住環境の形成を目的とする。

池尻団地の建替によって緑地整備が行われたため、樹木地と草地が増加している。また駐車場の施設建設によっても小規模ではあるが樹木地が増加している。接道緑化の増加も池尻団地の建替に伴うものであった。

表 9-22 池尻三丁目西地区の緑被率と接道部緑化率

地区計画	調査年						緑被 (㎡)	緑被率 (%)
		樹木地 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑地 (㎡)		
池尻三丁目西 地区地区計画	H23	5,326	0	786	0	289	6,402	9.52
	H28	6,477	0	965	0	128	7,570	11.25
	差	1,151	0	179	0	-162	1,168	1.74

地区計画	H23接道延長 (m)	H23緑化延長 (m)	H23緑化率 (%)	H28接道延長 (m)	H28緑化延長 (m)	H28緑化率 (%)
池尻三丁目西地区 地区計画	3,570	590	16.52	3,488	768	22.03

※面積、延長は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

9-6. 開発行為のみどりの状況

平成18年度に完了した開発行為40件及び平成23年度に完了した開発行為41件について、平成18年度開発行為は平成18年、平成23年、平成28年の緑被状況の比較、平成23年度開発行為は平成23年、平成28年の緑被状況の比較を行った。開発指導の効果の検証結果を表9-23、表9-24に示す。

- 平成18年度開発行為：平成18年→平成23年 緑被率の増加13件
緑被率の減少27件
平成23年→平成28年 緑被率の増加34件
緑被率の減少6件
- 平成23年度開発行為：緑被率の増加6件
緑被率の減少35件

開発行為が行われる敷地は、農地や敷地規模の大きい戸建住宅が多いことから、開発行為が発生することで緑被率が減少する事例が多い。その後は樹木の生長等により緑被率は増加している事例が多い。

平成23年度の開発行為では41件中35件が戸建住宅の宅地開発であった。戸建住宅は敷地規模が小さく緑化余地も限られるため、緑被率が減少した件数が多くなっている。なお、開発が行われた敷地が農地のものが10件、500㎡以上の樹木があったものが13件であった。



平成18年(緑被率94.8%)



平成23年(緑被率9.2%)



平成28年(緑被率14.4%)

図9-4 開発行為の緑被の変化例

表9-23 平成18年度開発行為の緑被の推移

開発 番号	地区 面積	平成18年		平成23年		平成28年		増減(H23-H18)		増減(H28-H23)	
		緑被 (㎡)	緑被率 (%)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)	緑被 (㎡)	増減率 (%)	緑被 (㎡)	増減率 (%)
18-1	575	428	74.41	6	1.08	7	1.19	-421	-73.33	1	0.11
18-2	1,371	36	2.64	97	7.05	89	6.47	60	4.41	-8	-0.58
18-3	3,782	45	1.20	918	24.26	950	25.13	872	23.07	33	0.86
18-4	1,151	810	70.36	41	3.52	95	8.22	-769	-66.84	54	4.70
18-5	2,149	1,725	80.28	1,571	73.11	1,406	65.45	-154	-7.17	-165	-7.66
18-6	648	76	11.69	113	17.39	310	47.92	37	5.70	198	30.53
18-7	200	12	5.87	9	4.27	19	9.56	-3	-1.60	11	5.29
18-8	2,439	51	2.08	111	4.53	259	10.63	60	2.46	149	6.10
18-9	1,397	2	0.14	283	20.29	348	24.88	281	20.15	64	4.59
18-10	1,115	303	27.20	303	27.20	324	29.03	0	0.01	20	1.82
18-11	3,205	111	3.45	437	13.62	493	15.39	326	10.17	57	1.77
18-12	814	68	8.32	44	5.43	110	13.49	-24	-2.89	66	8.06
18-13	3,292	520	15.81	478	14.53	414	12.59	-42	-1.27	-64	-1.95
18-14	2,285	407	17.82	150	6.56	135	5.90	-257	-11.26	-15	-0.66
18-15	2,459	1,098	44.65	342	13.89	438	17.83	-757	-30.76	97	3.94
18-16	838	117	14.00	19	2.31	50	6.00	-98	-11.69	31	3.69
18-17	496	95	19.23	97	19.52	117	23.53	1	0.28	20	4.01
18-18	2,368	2,245	94.84	218	9.20	341	14.40	-2,028	-85.64	123	5.20
18-19	604	3	0.44	0	0.00	19	3.19	-3	-0.44	19	3.19
18-20	536	52	9.69	11	2.10	23	4.23	-41	-7.59	11	2.14
18-21	1,037	558	53.86	124	11.97	218	21.06	-434	-41.89	94	9.09
18-22	2,537	87	3.42	194	7.63	298	11.76	107	4.22	105	4.12
18-23	962	24	2.54	111	11.54	136	14.12	87	9.00	25	2.58
18-24	682	679	99.68	14	2.09	49	7.20	-665	-97.59	35	5.11
18-25	1,006	924	91.85	25	2.44	43	4.32	-900	-89.41	19	1.88
18-26	12,364	5,487	44.38	3,782	30.59	4,418	35.73	-1,705	-13.79	636	5.14
18-27	1,373	1,373	100.00	17	1.26	82	5.98	-1,356	-98.74	65	4.72
18-28	1,382	1,129	81.69	527	38.12	291	21.07	-602	-43.57	-236	-17.05
18-29	551	282	51.11	78	14.13	101	18.31	-204	-36.98	23	4.18
18-30	1,450	590	40.68	594	40.99	587	40.51	4	0.31	-7	-0.48
18-31	2,441	547	22.39	410	16.80	496	20.31	-137	-5.60	86	3.51
18-32	1,042	166	15.93	111	10.69	141	13.52	-55	-5.23	29	2.83
18-33	1,950	70	3.59	85	4.36	119	6.12	15	0.77	34	1.76
18-34	1,505	48	3.19	27	1.77	86	5.74	-21	-1.41	60	3.96
18-35	587	537	91.42	15	2.64	35	6.02	-521	-88.78	20	3.38
18-36	626	0	0.05	33	5.20	61	9.79	32	5.14	29	4.59
18-37	891	880	98.83	59	6.64	101	11.38	-821	-92.19	42	4.74
18-38	932	932	100.00	59	6.32	127	13.65	-873	-93.68	68	7.34
18-39	1,474	1,474	100.00	41	2.81	62	4.22	-1,432	-97.19	21	1.40
18-40	2,495	2,472	99.07	200	8.00	260	10.43	-2,272	-91.07	61	2.43

※地区面積は図形面積による

※面積は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

表9-24 平成23年度開発行為の緑被の推移

開発番号	地区面積	平成23年		平成28年		増減(H28-H23)	
		緑被 (㎡)	緑被率 (%)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)	緑被 (㎡)	増減率 (%)
23-1	975	44	4.51	89	9.13	45	4.62
23-2	2,402	3	0.13	377	15.71	374	15.58
23-3	1,601	143	8.94	319	19.95	176	11.00
23-4	1,062	105	9.88	152	14.29	47	4.41
23-5	794	214	26.92	172	21.72	-41	-5.20
23-6	682	322	47.15	47	6.83	-275	-40.32
23-7	1,261	887	70.30	610	48.40	-276	-21.90
23-8	2,419	809	33.44	795	32.88	-14	-0.56
23-9	1,045	1,045	100.00	47	4.48	-998	-95.52
23-10	979	668	68.25	112	11.44	-556	-56.80
23-11	5,048	4,926	97.58	1,028	20.36	-3,898	-77.22
23-12	2,268	279	12.30	140	6.19	-139	-6.11
23-13	1,840	1,562	84.89	43	2.34	-1,519	-82.55
23-14	1,663	1,072	64.49	358	21.51	-715	-42.98
23-15	1,189	914	76.91	100	8.43	-814	-68.48
23-16	562	176	31.37	32	5.68	-144	-25.69
23-17	643	62	9.71	4	0.55	-59	-9.16
23-18	7,067	919	13.01	960	13.58	40	0.57
23-19	2,392	1,857	77.66	974	40.73	-883	-36.93
23-20	1,979	1,082	54.68	681	34.41	-401	-20.27
23-21	918	904	98.49	48	5.23	-856	-93.26
23-22	1,907	1,810	94.91	111	5.82	-1,699	-89.09
23-23	2,942	2,934	99.74	240	8.17	-2,694	-91.57
23-25	1,403	64	4.58	72	5.13	8	0.55
23-26	1,758	558	31.72	172	9.75	-386	-21.96
23-27	2,221	1,989	89.54	238	10.72	-1,751	-78.82
23-28	1,333	402	30.17	21	1.58	-381	-28.59
23-29	1,119	1,115	99.60	125	11.17	-990	-88.43
23-30	1,645	484	29.41	301	18.31	-182	-11.10
23-31	819	338	41.28	26	3.16	-312	-38.12
23-32	1,277	1,136	88.94	435	34.03	-702	-54.92
23-33	1,155	798	69.08	48	4.13	-750	-64.95
23-34	980	273	27.90	92	9.38	-182	-18.52
23-35	769	750	97.57	111	14.40	-640	-83.17
23-36	751	74	9.80	8	1.04	-66	-8.76
23-37	2,986	1,961	65.67	403	13.51	-1,558	-52.17
23-38	3,025	966	31.93	248	8.21	-717	-23.71
23-39	2,897	2,748	94.87	403	13.92	-2,345	-80.95
23-40	2,787	2,415	86.64	399	14.32	-2,016	-72.32
23-41	665	630	94.71	28	4.20	-602	-90.51
23-42	1,254	469	37.42	237	18.88	-232	-18.53

※地区面積は図形面積による

※面積は小数第1位、割合は小数第3位を四捨五入

9-7. 緑化地域制度導入による影響

世田谷区では平成22年10月より都市緑地法に基づく「緑化地域制度」を導入している。緑化地域制度では敷地面積300㎡以上の建築計画において緑化を義務づけるもので、敷地規模と建ぺい率によって緑化率が定められている。そこで、制度導入による影響を検証するため、制度導入前の平成21年に建築された建物敷地（平成23年撮影の緑被）と、制度導入後の平成26年に建築した建物敷地（平成28年撮影の緑被）との比較を表9-25、表9-26に示す。

- 敷地面積1,000～3,000㎡では平成21年建築敷地の緑被率が高いが、その他の敷地規模では平成26年建築敷地の緑被率が高い。

敷地面積1,000～3,000㎡では緑化地域制度導入前の平成21年建築敷地の緑被率が高くなっているが、それ以外の敷地規模では制度導入後の平成26年建築敷地の緑被率が高く、緑化地域制度を導入した効果があったと考えられる。緑化地域制度を導入する以前も、みどりの基本条例に基づく「みどりの計画書」による届出制度があったが、平成21年度に条例改正を行い、緑化基準の見直しや届出対象の拡大を行った。加えて、平成22年度からの緑化地域制度の導入によって、建築基準関係規定となり緑化が義務化され、確実な緑化が行われるようになったことが、緑被率が高くなった要因と考えられる。

表9-25 平成21年に建築した建物敷地の平成23年緑被率

単位：％

面積規模	敷地数	建ぺい率				全体
		40%	50%	60%	80%	
300～500㎡	157	17.87	15.12	12.50	2.03	13.44
500～1000㎡	63	59.91	21.47	11.14	1.31	16.01
1000～3000㎡	45	33.24	23.34	16.69	13.69	19.19
3000～5000㎡	10	—	28.40	22.35	—	23.59
5000㎡以上	13	—	49.19	14.31	13.65	34.72

表9-26 平成26年に建築した建物敷地の平成28年緑被率

単位：％

面積規模	敷地数	建ぺい率				全体
		40%	50%	60%	80%	
300～500㎡	173	21.30	18.99	13.86	3.51	15.41
500～1000㎡	92	40.05	19.98	15.08	2.75	17.90
1000～3000㎡	42	23.61	18.25	15.29	10.56	15.67
3000～5000㎡	9	—	15.27	36.81	14.27	29.32
5000㎡以上	5	98.04	19.30	54.79	—	55.27

9-8. みどりの計画書対象面積の変更による影響

世田谷区では平成26年4月より世田谷区みどりの基本条例に基づく「みどりの計画書制度」の対象面積を250㎡から150㎡に引き下げを行った。そこで、対象面積引き下げによる影響を検証するため、対象面積引き下げ前の平成22年に建築された建物敷地（平成23年撮影の緑被）と、対象面積引き下げ後の平成27年に建築した建物敷地（平成28年撮影の緑被）との比較を表9-27、表9-28に示す。

- 対象面積を変更後の平成27年建築敷地の緑被率が平成22年建築敷地の緑被率よりも高い。

敷地面積150～250㎡では、対象面積引き下げ後の平成27年建築敷地の緑被率が高いことが分かった。敷地面積200～250㎡の規定建ぺい率50%等では、平成22年建築敷地緑被率が高くなっているが、概ね対象面積引き下げ後の緑被率が高いことから、対象面積変更の効果があったと考えられる。

今後、樹木の生長によってさらに緑被率は高くなるものと思われるが、敷地が小さい場合は緑化余地も狭いため剪定管理が必要となる。不必要な伐採等が行われなように、樹木の適切な管理について普及啓発を行うとともに、緑地の維持管理のモニタリングも必要である。

表9-27 平成22年に建築した建物敷地の平成23年緑被率

単位：％

面積規模	敷地数	建ぺい率				全体
		40%	50%	60%	80%	
150～200㎡	382	9.80	8.57	6.24	3.46	7.47
200～250㎡	202	11.54	9.68	7.18	1.27	8.38

表9-28 平成27年に建築した建物敷地の平成28年緑被率

単位：％

面積規模	敷地数	建ぺい率				全体
		40%	50%	60%	80%	
150～200㎡	383	14.13	8.87	6.38	2.86	8.35
200～250㎡	218	18.38	9.17	7.24	4.97	8.86

9-9. 道路整備による影響

区内の道路面積は区全体面積の約2割を占めており、幹線道路を中心に街路樹整備が行われ、街路樹も主要なみどりの要素となっている。そこで道路の新設、道路拡幅等の道路整備による緑被の変化について分析をするため調査した。調査箇所位置図を図9-5、緑被面積の推移を表9-29～表9-31に示す。

- 道路整備事業では街路樹整備によって樹木面積が増加している事例が多い。

道路整備事業が行われた箇所の緑被面積の変化では、10箇所のうち8箇所において樹木面積が増加であった。樹木面積が減少した箇所では、道路に接する土地にある樹木の道路上を覆う面積が減少したこと、中央分離帯の緑地がなくなったことによるものであった。工事前の状況が未利用地の草地では、緑被率としては減少している場合もあった。




図9-5 道路整備箇所位置図

表9-29 道路整備箇所の平成23年緑被状況

単位：㎡

No	範囲面積	樹木地	草地	屋上緑地	緑被地計	緑被率	裸地
1	1,258.8	268.7	709.3	0.0	978.0	77.7%	0.0
2	79.6	1.7	0.0	0.0	1.7	2.2%	0.0
3	1,086.1	52.6	7.4	0.0	60.0	5.5%	236.3
4	1,737.9	324.6	0.0	0.0	324.6	18.7%	0.0
5	393.0	201.8	0.0	0.0	201.8	51.4%	0.0
6	879.7	2.7	0.0	0.0	2.7	0.3%	53.8
7	6,829.1	252.4	0.0	0.0	252.4	3.7%	0.0
8	6,082.3	364.7	43.4	0.0	408.1	6.7%	322.2
9	968.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0%	125.0
10	4,271.9	10.5	0.0	50.5	61.0	1.4%	0.0
計	23,586.5	1,480.2	760.1	50.5	2,290.8	9.7%	737.3

表9-30 道路整備箇所の平成28年緑被状況

単位：㎡

No	範囲面積	樹木地	草地	屋上緑地	緑被地計	緑被率	裸地
1	1,258.8	484.6	0.6	0.0	485.2	38.5%	0.0
2	79.6	12.9	0.0	0.0	12.9	16.2%	0.0
3	1,086.1	95.9	39.4	0.0	135.3	12.5%	0.0
4	1,737.9	539.7	0.0	0.0	539.7	31.1%	0.1
5	393.0	121.6	29.5	0.0	151.1	38.5%	0.0
6	879.7	46.7	0.0	0.0	46.7	5.3%	0.0
7	6,829.1	140.1	0.0	0.0	140.1	2.1%	4.5
8	6,082.3	576.6	0.0	0.0	576.6	9.5%	0.0
9	968.0	40.6	0.0	0.0	40.6	4.2%	0.0
10	4,271.9	206.1	0.0	38.0	244.1	5.7%	0.0
計	23,586.5	2,264.7	69.6	38.0	2,372.2	10.1%	4.6

表9-31 道路整備箇所の平成28年緑被と平成23年緑被との比較

単位：㎡

No	範囲面積	樹木地	草地	屋上緑地	緑被地計	緑被率	裸地
1	1,258.8	215.8	-708.6	0.0	-492.8	-39.1%	0.0
2	79.6	11.2	0.0	0.0	11.2	14.0%	0.0
3	1,086.1	43.3	32.0	0.0	75.4	6.9%	-236.3
4	1,737.9	215.1	0.0	0.0	215.1	12.4%	0.1
5	393.0	-80.2	29.5	0.0	-50.7	-12.9%	0.0
6	879.7	43.9	0.0	0.0	43.9	5.0%	-53.8
7	6,829.1	-112.3	0.0	0.0	-112.2	-1.6%	4.5
8	6,082.3	211.8	-43.4	0.0	168.4	2.8%	-322.2
9	968.0	40.2	0.0	0.0	40.2	4.2%	-125.0
10	4,271.9	195.6	0.0	-12.5	183.1	4.3%	0.0
計	23,586.5	784.5	-690.5	-12.5	81.5	0.3%	-732.7

No.9 (世田谷 3-15~4-15 先他 1 箇所)

平成 23 年



平成 28 年




図 9-6 道路整備による緑被変化事例

資 料 編

1. 町丁目別緑被	資料－ 1
2. 町丁目別緑被の変化	資料－11
3. 地域別東京都土地利用別緑被	資料－16
4. 地域別東京都土地利用別緑被変化	資料－21
5. 公共施設別緑被	資料－26
6. 公園別緑被	資料－42
7. 町丁目別樹林面積・箇所	資料－63
8. 樹林面積上位10箇所	資料－65
9. 土地利用別公民別樹林面積・箇所	資料－65
10. 町丁目別接道部緑化	資料－67
11. 土地利用別接道部緑化	資料－77
12. 町丁目別ブロック塀	資料－79
13. 土地利用別ブロック塀	資料－89
14. 町丁目別壁面緑化・緑のカーテン	資料－91
15. 土地利用分類	資料－96
16. 地域別カルテ	資料－103

1.町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
1	池尻一丁目	20.20	61,093	0	16,548	0	1,298	671	9,498	78,938
2	池尻二丁目	19.00	19,608	0	6,890	256	956	0	5,472	27,710
3	池尻三丁目	21.50	18,934	0	5,075	0	186	239	1,973	24,195
4	池尻四丁目	24.70	35,189	0	9,256	309	1,508	87	35,361	46,262
5	三宿一丁目	16.50	13,730	0	1,773	0	680	0	9,376	16,184
6	三宿二丁目	20.00	28,576	0	4,929	0	837	82	8,243	34,341
7	太子堂一丁目	19.40	25,001	0	3,362	0	990	305	9,239	29,353
8	太子堂二丁目	17.80	19,956	0	1,588	425	413	0	1,445	22,382
9	太子堂三丁目	16.80	23,381	0	4,269	87	1,180	4	5,860	28,917
10	太子堂四丁目	14.80	15,343	0	1,947	0	144	0	743	17,434
11	太子堂五丁目	15.70	16,358	0	671	0	935	0	2,986	17,963
12	三軒茶屋一丁目	20.30	17,714	0	1,050	174	1,212	0	1,568	20,149
13	若林一丁目	17.60	19,098	0	2,623	260	307	0	1,439	22,287
14	若林二丁目	16.80	20,885	0	741	0	274	0	1,887	21,900
15	若林三丁目	17.00	22,819	366	3,369	0	363	0	2,842	26,918
16	若林四丁目	21.50	37,064	0	2,834	0	904	0	3,829	40,803
17	若林五丁目	16.10	18,379	0	970	102	386	0	6,695	19,837
18	三軒茶屋二丁目	27.50	27,824	69	1,373	0	990	0	4,072	30,256
19	世田谷一丁目	27.80	39,172	0	1,900	1,676	351	0	2,825	43,100
20	世田谷二丁目	15.40	14,271	0	803	0	325	0	4,641	15,400
21	世田谷三丁目	13.10	12,869	0	2,398	0	366	0	1,138	15,633
22	世田谷四丁目	20.60	28,697	0	2,353	0	741	8	1,728	31,791
23	桜一丁目	24.30	42,712	1,426	5,660	0	775	0	5,833	50,574
24	桜二丁目	15.90	20,350	37	1,638	1,890	924	0	7,391	24,839
25	桜三丁目	23.20	26,938	0	3,611	0	622	0	8,087	31,171
26	弦巻一丁目	27.90	34,377	654	2,398	2,179	301	38	14,843	39,909
27	弦巻二丁目	22.10	41,774	0	7,343	0	583	0	2,142	49,700
28	弦巻三丁目	20.70	39,896	179	1,381	0	470	53	4,805	41,926
29	弦巻四丁目	22.30	33,744	733	2,965	306	814	0	2,199	38,563
30	弦巻五丁目	23.10	45,939	61	9,704	1,830	222	0	2,114	57,756
31	代田一丁目	20.00	24,074	144	1,020	37	382	0	2,742	25,657
32	代田二丁目	19.90	27,072	465	1,333	0	312	0	1,469	29,182
33	代田三丁目	28.90	37,537	363	3,322	0	287	0	3,927	41,508
34	梅丘一丁目	20.50	20,163	0	641	0	211	0	1,703	21,016
35	梅丘二丁目	19.90	29,161	17	2,659	1,773	647	0	4,561	34,256
36	梅丘三丁目	8.90	9,652	0	1,014	0	953	0	6,740	11,619
37	豪徳寺一丁目	20.70	27,786	0	2,323	0	314	0	2,430	30,423
38	豪徳寺二丁目	21.60	67,869	0	5,994	0	195	0	3,980	74,057
39	宮坂一丁目	26.80	48,456	835	3,165	2,789	474	0	8,495	55,719
40	宮坂二丁目	18.10	26,209	363	2,349	1,464	153	0	1,819	30,538
41	宮坂三丁目	24.00	26,654	5	2,859	0	674	0	1,815	30,191
42	桜丘一丁目	25.00	39,182	0	14,509	3,806	2,962	0	10,602	60,460
43	桜丘二丁目	19.20	31,338	0	2,333	0	34	0	7,920	33,705
44	桜丘三丁目	23.60	36,012	0	1,958	5,388	426	0	4,271	43,784
45	桜丘四丁目	29.50	52,002	1,428	3,094	25,035	273	0	4,057	81,832
46	桜丘五丁目	26.00	36,493	384	2,852	4,219	538	0	6,912	44,486
47	経堂一丁目	21.30	27,221	0	832	154	169	0	1,119	28,376
48	経堂二丁目	16.50	15,535	0	970	243	627	0	779	17,375
49	経堂三丁目	17.30	24,554	0	2,846	0	264	0	3,248	27,664
50	経堂四丁目	22.40	30,383	0	3,119	199	155	0	5,080	33,856
51	経堂五丁目	22.10	39,833	40	2,705	73	332	0	2,041	42,982
52	代沢一丁目	19.40	30,303	0	5,176	0	269	0	9,110	35,747
53	代沢二丁目	27.00	41,331	117	8,011	0	559	0	3,099	50,018
54	代沢三丁目	15.20	31,837	0	3,155	0	546	0	1,169	35,537
55	代沢四丁目	21.70	25,522	53	2,968	0	388	0	1,244	28,931
56	代沢五丁目	15.90	18,295	0	364	0	216	2	2,098	18,875
57	代田四丁目	29.40	75,592	0	9,079	1,517	434	0	18,783	86,622
58	代田五丁目	18.20	25,621	0	3,748	0	143	0	1,863	29,513
59	代田六丁目	19.60	27,429	0	2,510	0	1,325	0	4,379	31,264
60	羽根木一丁目	16.00	28,713	393	1,747	166	358	0	404	31,377

1.町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上 緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり率 (%)	番号
89,108	112,132	30.24	0.00	8.19	0.00	0.64	0.33	4.70	39.08	44.11	55.51	1
33,182	27,710	10.32	0.00	3.63	0.13	0.50	0.00	2.88	14.58	17.46	14.58	2
26,408	27,961	8.81	0.00	2.36	0.00	0.09	0.11	0.92	11.25	12.28	13.01	3
81,710	48,785	14.25	0.00	3.75	0.12	0.61	0.04	14.32	18.73	33.08	19.75	4
25,559	18,328	8.32	0.00	1.07	0.00	0.41	0.00	5.68	9.81	15.49	11.11	5
42,667	37,957	14.29	0.00	2.46	0.00	0.42	0.04	4.12	17.17	21.33	18.98	6
38,896	29,888	12.89	0.00	1.73	0.00	0.51	0.16	4.76	15.13	20.05	15.41	7
23,827	24,135	11.21	0.00	0.89	0.24	0.23	0.00	0.81	12.57	13.39	13.56	8
34,781	30,268	13.92	0.00	2.54	0.05	0.70	0.00	3.49	17.21	20.70	18.02	9
18,177	18,353	10.37	0.00	1.32	0.00	0.10	0.00	0.50	11.78	12.28	12.40	10
20,949	18,544	10.42	0.00	0.43	0.00	0.60	0.00	1.90	11.44	13.34	11.81	11
21,717	21,044	8.73	0.00	0.52	0.09	0.60	0.00	0.77	9.93	10.70	10.37	12
23,727	23,734	10.85	0.00	1.49	0.15	0.17	0.00	0.82	12.66	13.48	13.49	13
23,787	22,382	12.43	0.00	0.44	0.00	0.16	0.00	1.12	13.04	14.16	13.32	14
29,760	27,021	13.42	0.22	1.98	0.00	0.21	0.00	1.67	15.83	17.51	15.89	15
44,632	45,459	17.24	0.00	1.32	0.00	0.42	0.00	1.78	18.98	20.76	21.14	16
26,531	20,821	11.42	0.00	0.60	0.06	0.24	0.00	4.16	12.32	16.48	12.93	17
34,328	33,429	10.12	0.02	0.50	0.00	0.36	0.00	1.48	11.00	12.48	12.16	18
45,925	43,398	14.09	0.00	0.68	0.60	0.13	0.00	1.02	15.50	16.52	15.61	19
20,041	16,103	9.27	0.00	0.52	0.00	0.21	0.00	3.01	10.00	13.01	10.46	20
16,771	16,362	9.82	0.00	1.83	0.00	0.28	0.00	0.87	11.93	12.80	12.49	21
33,526	33,574	13.93	0.00	1.14	0.00	0.36	0.00	0.84	15.43	16.27	16.30	22
56,406	51,505	17.58	0.59	2.33	0.00	0.32	0.00	2.40	20.81	23.21	21.20	23
32,230	26,161	12.80	0.02	1.03	1.19	0.58	0.00	4.65	15.62	20.27	16.45	24
39,257	31,282	11.61	0.00	1.56	0.00	0.27	0.00	3.49	13.44	16.92	13.48	25
54,790	39,969	12.32	0.23	0.86	0.78	0.11	0.01	5.32	14.30	19.64	14.33	26
51,842	50,581	18.90	0.00	3.32	0.00	0.26	0.00	0.97	22.49	23.46	22.89	27
46,784	43,141	19.27	0.09	0.67	0.00	0.23	0.03	2.32	20.25	22.60	20.84	28
40,762	39,111	15.13	0.33	1.33	0.14	0.37	0.00	0.99	17.29	18.28	17.54	29
59,870	58,462	19.89	0.03	4.20	0.79	0.10	0.00	0.92	25.00	25.92	25.31	30
28,398	26,098	12.04	0.07	0.51	0.02	0.19	0.00	1.37	12.83	14.20	13.05	31
30,650	29,451	13.60	0.23	0.67	0.00	0.16	0.00	0.74	14.66	15.40	14.80	32
45,435	43,059	12.99	0.13	1.15	0.00	0.10	0.00	1.36	14.36	15.72	14.90	33
22,719	22,998	9.84	0.00	0.31	0.00	0.10	0.00	0.83	10.25	11.08	11.22	34
38,818	35,102	14.65	0.01	1.34	0.89	0.33	0.00	2.29	17.21	19.51	17.64	35
18,359	11,689	10.84	0.00	1.14	0.00	1.07	0.00	7.57	13.06	20.63	13.13	36
32,854	31,146	13.42	0.00	1.12	0.00	0.15	0.00	1.17	14.70	15.87	15.05	37
78,037	75,473	31.42	0.00	2.78	0.00	0.09	0.00	1.84	34.29	36.13	34.94	38
64,214	57,003	18.08	0.31	1.18	1.04	0.18	0.00	3.17	20.79	23.96	21.27	39
32,357	31,462	14.48	0.20	1.30	0.81	0.08	0.00	1.00	16.87	17.88	17.38	40
32,006	31,440	11.11	0.00	1.19	0.00	0.28	0.00	0.76	12.58	13.34	13.10	41
71,062	60,460	15.67	0.00	5.80	1.52	1.18	0.00	4.24	24.18	28.42	24.18	42
41,625	34,484	16.32	0.00	1.22	0.00	0.02	0.00	4.13	17.55	21.68	17.96	43
48,055	44,645	15.26	0.00	0.83	2.28	0.18	0.00	1.81	18.55	20.36	18.92	44
85,889	82,150	17.63	0.48	1.05	8.49	0.09	0.00	1.38	27.74	29.12	27.85	45
51,398	47,118	14.04	0.15	1.10	1.62	0.21	0.00	2.66	17.11	19.77	18.12	46
29,495	29,097	12.78	0.00	0.39	0.07	0.08	0.00	0.53	13.32	13.85	13.66	47
18,154	17,375	9.42	0.00	0.59	0.15	0.38	0.00	0.47	10.53	11.00	10.53	48
30,912	28,978	14.19	0.00	1.65	0.00	0.15	0.00	1.88	15.99	17.87	16.75	49
38,935	34,853	13.56	0.00	1.39	0.09	0.07	0.00	2.27	15.11	17.38	15.56	50
45,023	44,055	18.02	0.02	1.22	0.03	0.15	0.00	0.92	19.45	20.37	19.93	51
44,858	36,665	15.62	0.00	2.67	0.00	0.14	0.00	4.70	18.43	23.12	18.90	52
53,117	50,131	15.31	0.04	2.97	0.00	0.21	0.00	1.15	18.53	19.67	18.57	53
36,707	36,330	20.95	0.00	2.08	0.00	0.36	0.00	0.77	23.38	24.15	23.90	54
30,175	30,265	11.76	0.02	1.37	0.00	0.18	0.00	0.57	13.33	13.91	13.95	55
20,975	19,082	11.51	0.00	0.23	0.00	0.14	0.00	1.32	11.87	13.19	12.00	56
105,404	109,244	25.71	0.00	3.09	0.52	0.15	0.00	6.39	29.46	35.85	37.16	57
31,375	29,697	14.08	0.00	2.06	0.00	0.08	0.00	1.02	16.22	17.24	16.32	58
35,643	31,475	13.99	0.00	1.28	0.00	0.68	0.00	2.23	15.95	18.19	16.06	59
31,782	31,401	17.95	0.25	1.09	0.10	0.22	0.00	0.25	19.61	19.86	19.63	60

1.町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
61	羽根木二丁目	17.00	20,134	0	1,180	0	275	0	1,153	21,588
62	大原一丁目	23.90	24,356	84	2,022	0	431	0	10,136	26,892
63	大原二丁目	17.80	24,894	0	9,916	0	247	0	10,306	35,057
64	北沢一丁目	25.30	36,982	0	4,418	199	656	0	3,679	42,255
65	北沢二丁目	18.50	7,826	0	471	0	1,289	0	1,373	9,585
66	北沢三丁目	15.80	18,511	0	1,183	0	211	31	2,375	19,905
67	北沢四丁目	18.10	24,578	0	3,188	0	125	0	4,266	27,891
68	北沢五丁目	20.20	21,622	0	1,924	0	155	0	4,461	23,701
69	松原一丁目	28.50	29,201	89	4,349	115	241	0	3,241	33,995
70	松原二丁目	26.40	30,469	140	1,565	0	304	0	9,146	32,478
71	松原三丁目	21.80	24,676	0	2,390	111	173	0	581	27,350
72	松原四丁目	18.50	23,263	33	980	1,671	482	0	504	26,428
73	松原五丁目	30.60	38,366	0	4,313	503	478	0	4,198	43,660
74	松原六丁目	24.40	36,856	0	3,187	0	1,023	0	23,507	41,065
75	赤堤一丁目	28.20	40,518	0	3,299	253	351	20	4,468	44,421
76	赤堤二丁目	21.30	28,631	379	2,944	5,391	215	0	2,646	37,561
77	赤堤三丁目	22.30	31,961	609	3,239	1,233	438	0	4,072	37,481
78	赤堤四丁目	21.00	22,564	0	2,336	2,715	464	0	8,550	28,079
79	赤堤五丁目	18.00	22,022	354	2,287	121	148	0	1,276	24,932
80	桜上水一丁目	20.00	40,765	583	2,634	8,747	23	0	7,340	52,752
81	桜上水二丁目	16.80	27,101	831	1,324	11,174	187	0	1,430	40,617
82	桜上水三丁目	24.30	40,604	0	13,074	1,518	27	0	10,341	55,223
83	桜上水四丁目	19.70	31,195	165	8,198	2,684	1,976	0	12,437	44,218
84	桜上水五丁目	20.70	29,772	0	9,494	6,775	169	0	3,144	46,209
85	上北沢一丁目	22.40	27,930	0	4,968	10,216	1,189	0	1,675	44,304
86	上北沢二丁目	21.90	88,083	0	32,822	3,874	2,304	1,379	4,207	127,084
87	上北沢三丁目	17.80	31,622	0	3,416	0	72	0	855	35,110
88	上北沢四丁目	18.40	16,813	0	3,861	154	394	0	3,291	21,222
89	上北沢五丁目	25.20	35,505	0	2,335	1,714	120	0	10,721	39,674
90	下馬一丁目	24.20	21,544	0	863	213	334	0	3,374	22,954
91	下馬二丁目	27.00	50,157	0	8,988	0	425	185	18,159	59,570
92	下馬三丁目	19.00	21,661	61	974	0	1,544	0	2,199	24,241
93	下馬四丁目	19.50	57,868	63	7,471	137	14	0	22,015	65,553
94	下馬五丁目	21.40	25,088	0	1,738	181	270	0	1,569	27,278
95	下馬六丁目	29.60	37,533	0	2,327	289	448	0	2,636	40,597
96	野沢一丁目	14.70	17,719	0	1,838	45	302	0	3,929	19,903
97	野沢二丁目	12.80	18,095	0	1,526	0	307	60	1,462	19,928
98	野沢三丁目	26.20	37,736	0	1,381	842	1,317	0	4,572	41,276
99	野沢四丁目	13.50	15,226	0	715	0	373	0	642	16,314
100	上馬一丁目	15.80	12,807	75	969	0	326	0	1,328	14,176
101	上馬二丁目	17.70	15,632	0	1,310	0	397	0	1,732	17,340
102	上馬三丁目	8.20	10,176	0	1,403	0	76	0	4,280	11,655
103	上馬四丁目	22.30	23,174	0	1,824	0	421	0	1,146	25,420
104	上馬五丁目	24.00	34,701	0	2,157	0	772	0	5,179	37,630
105	駒沢一丁目	21.50	42,512	856	16,586	0	355	0	4,714	60,309
106	駒沢二丁目	26.90	34,474	0	2,983	0	790	0	4,921	38,247
107	東玉川一丁目	23.50	37,069	0	3,629	229	45	0	1,723	40,972
108	東玉川二丁目	24.20	32,587	0	2,288	47	864	0	7,608	35,785
109	奥沢一丁目	29.70	42,612	0	2,557	186	417	0	8,396	45,772
110	奥沢二丁目	24.70	38,079	0	4,610	0	69	0	1,888	42,758
111	奥沢三丁目	18.50	18,911	0	1,028	27	673	0	2,685	20,639
112	奥沢四丁目	11.60	12,878	0	1,065	0	11	0	1,043	13,954
113	奥沢五丁目	21.60	25,700	0	3,596	155	958	0	1,537	30,409
114	奥沢六丁目	18.20	24,171	0	2,202	0	214	0	1,209	26,587
115	奥沢七丁目	28.40	79,170	0	2,205	652	415	0	2,007	82,442
116	奥沢八丁目	14.60	21,980	0	1,475	0	171	0	2,880	23,626
117	玉川田園調布一丁目	17.50	35,142	0	5,327	0	8,701	2,666	3,435	49,169
118	玉川田園調布二丁目	12.50	21,261	0	2,916	619	91	0	2,463	24,887
119	玉堤一丁目	49.90	58,917	232	131,730	2,515	919	25,430	45,420	194,313
120	玉堤二丁目	14.90	17,500	0	32,902	13,136	11	2,705	8,108	63,549

1.町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上 緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり率 (%)	番号
22,741	21,772	11.84	0.00	0.69	0.00	0.16	0.00	0.68	12.70	13.38	12.81	61
37,028	29,653	10.19	0.03	0.85	0.00	0.18	0.00	4.24	11.25	15.49	12.41	62
45,363	36,614	13.99	0.00	5.57	0.00	0.14	0.00	5.79	19.70	25.48	20.57	63
45,934	43,007	14.62	0.00	1.75	0.08	0.26	0.00	1.45	16.70	18.16	17.00	64
10,958	9,585	4.23	0.00	0.25	0.00	0.70	0.00	0.74	5.18	5.92	5.18	65
22,311	21,932	11.72	0.00	0.75	0.00	0.13	0.02	1.50	12.60	14.12	13.88	66
32,157	29,501	13.58	0.00	1.76	0.00	0.07	0.00	2.36	15.41	17.77	16.30	67
28,161	26,501	10.70	0.00	0.95	0.00	0.08	0.00	2.21	11.73	13.94	13.12	68
37,236	34,139	10.25	0.03	1.53	0.04	0.08	0.00	1.14	11.93	13.07	11.98	69
41,624	32,478	11.54	0.05	0.59	0.00	0.12	0.00	3.46	12.30	15.77	12.30	70
27,931	27,683	11.32	0.00	1.10	0.05	0.08	0.00	0.27	12.55	12.81	12.70	71
26,933	26,428	12.57	0.02	0.53	0.90	0.26	0.00	0.27	14.29	14.56	14.29	72
47,858	44,314	12.54	0.00	1.41	0.16	0.16	0.00	1.37	14.27	15.64	14.48	73
64,572	43,765	15.10	0.00	1.31	0.00	0.42	0.00	9.63	16.83	26.46	17.94	74
48,909	45,223	14.37	0.00	1.17	0.09	0.12	0.01	1.58	15.75	17.34	16.04	75
40,206	37,986	13.44	0.18	1.38	2.53	0.10	0.00	1.24	17.63	18.88	17.83	76
41,552	37,583	14.33	0.27	1.45	0.55	0.20	0.00	1.83	16.81	18.63	16.85	77
36,629	32,222	10.74	0.00	1.11	1.29	0.22	0.00	4.07	13.37	17.44	15.34	78
26,208	25,352	12.23	0.20	1.27	0.07	0.08	0.00	0.71	13.85	14.56	14.08	79
60,092	53,097	20.38	0.29	1.32	4.37	0.01	0.00	3.67	26.38	30.05	26.55	80
42,047	40,617	16.13	0.49	0.79	6.65	0.11	0.00	0.85	24.18	25.03	24.18	81
65,563	56,361	16.71	0.00	5.38	0.62	0.01	0.00	4.26	22.73	26.98	23.19	82
56,654	44,218	15.83	0.08	4.16	1.36	1.00	0.00	6.31	22.45	28.76	22.45	83
49,353	47,406	14.38	0.00	4.59	3.27	0.08	0.00	1.52	22.32	23.84	22.90	84
45,979	44,491	12.47	0.00	2.22	4.56	0.53	0.00	0.75	19.78	20.53	19.86	85
132,670	130,236	40.22	0.00	14.99	1.77	1.05	0.63	1.92	58.03	60.58	59.47	86
35,965	35,230	17.76	0.00	1.92	0.00	0.04	0.00	0.48	19.72	20.20	19.79	87
24,512	21,222	9.14	0.00	2.10	0.08	0.21	0.00	1.79	11.53	13.32	11.53	88
50,395	40,095	14.09	0.00	0.93	0.68	0.05	0.00	4.25	15.74	20.00	15.91	89
26,328	23,292	8.90	0.00	0.36	0.09	0.14	0.00	1.39	9.49	10.88	9.62	90
77,915	65,655	18.58	0.00	3.33	0.00	0.16	0.07	6.73	22.06	28.86	24.32	91
26,440	24,478	11.40	0.03	0.51	0.00	0.81	0.00	1.16	12.76	13.92	12.88	92
87,568	70,903	29.68	0.03	3.83	0.07	0.01	0.00	11.29	33.62	44.91	36.36	93
28,847	27,597	11.72	0.00	0.81	0.08	0.13	0.00	0.73	12.75	13.48	12.90	94
43,233	41,468	12.68	0.00	0.79	0.10	0.15	0.00	0.89	13.72	14.61	14.01	95
23,833	20,086	12.05	0.00	1.25	0.03	0.21	0.00	2.67	13.54	16.21	13.66	96
21,450	21,167	14.14	0.00	1.19	0.00	0.24	0.05	1.14	15.57	16.76	16.54	97
45,848	42,781	14.40	0.00	0.53	0.32	0.50	0.00	1.74	15.75	17.50	16.33	98
16,956	16,592	11.28	0.00	0.53	0.00	0.28	0.00	0.48	12.08	12.56	12.29	99
15,504	14,732	8.11	0.05	0.61	0.00	0.21	0.00	0.84	8.97	9.81	9.32	100
19,071	18,260	8.83	0.00	0.74	0.00	0.22	0.00	0.98	9.80	10.77	10.32	101
15,935	11,655	12.41	0.00	1.71	0.00	0.09	0.00	5.22	14.21	19.43	14.21	102
26,566	25,912	10.39	0.00	0.82	0.00	0.19	0.00	0.51	11.40	11.91	11.62	103
42,809	39,978	14.46	0.00	0.90	0.00	0.32	0.00	2.16	15.68	17.84	16.66	104
65,023	60,714	19.77	0.40	7.71	0.00	0.17	0.00	2.19	28.05	30.24	28.24	105
43,168	39,439	12.82	0.00	1.11	0.00	0.29	0.00	1.83	14.22	16.05	14.66	106
42,695	41,152	15.77	0.00	1.54	0.10	0.02	0.00	0.73	17.43	18.17	17.51	107
43,393	35,785	13.47	0.00	0.95	0.02	0.36	0.00	3.14	14.79	17.93	14.79	108
54,167	46,289	14.35	0.00	0.86	0.06	0.14	0.00	2.83	15.41	18.24	15.59	109
44,646	42,901	15.42	0.00	1.87	0.00	0.03	0.00	0.76	17.31	18.08	17.37	110
23,324	20,639	10.22	0.00	0.56	0.01	0.36	0.00	1.45	11.16	12.61	11.16	111
14,997	13,954	11.10	0.00	0.92	0.00	0.01	0.00	0.90	12.03	12.93	12.03	112
31,946	30,670	11.90	0.00	1.67	0.07	0.44	0.00	0.71	14.08	14.79	14.20	113
27,796	26,926	13.28	0.00	1.21	0.00	0.12	0.00	0.66	14.61	15.27	14.79	114
84,449	83,631	27.88	0.00	0.78	0.23	0.15	0.00	0.71	29.03	29.74	29.45	115
26,506	23,754	15.06	0.00	1.01	0.00	0.12	0.00	1.97	16.18	18.15	16.27	116
55,270	53,835	20.08	0.00	3.04	0.00	4.97	1.52	1.96	28.10	31.58	30.76	117
27,350	24,887	17.01	0.00	2.33	0.50	0.07	0.00	1.97	19.91	21.88	19.91	118
265,163	235,110	11.81	0.05	26.40	0.50	0.18	5.10	9.10	38.94	53.14	47.12	119
74,363	66,756	11.75	0.00	22.08	8.82	0.01	1.82	5.44	42.65	49.91	44.80	120

1.町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
121	等々力一丁目	24.20	77,966	399	5,702	4,534	1,267	652	436	89,869
122	等々力二丁目	24.00	35,394	191	3,310	2,795	243	75	2,285	41,933
123	等々力三丁目	20.00	43,094	79	2,174	1,637	260	0	2,386	47,243
124	等々力四丁目	14.10	19,959	0	1,649	6,723	165	0	961	28,497
125	等々力五丁目	21.60	26,294	0	3,931	14,782	127	0	1,663	45,134
126	等々力六丁目	24.40	38,661	0	3,177	1,202	221	0	7,518	43,260
127	等々力七丁目	24.30	35,775	104	4,836	12,520	502	0	5,556	53,737
128	等々力八丁目	20.20	27,284	0	5,312	6,864	777	0	2,414	40,237
129	尾山台一丁目	14.30	33,342	179	2,313	0	168	364	1,901	36,001
130	尾山台二丁目	18.30	46,067	1,205	2,677	371	166	236	363	50,486
131	尾山台三丁目	18.00	16,508	0	1,518	929	239	0	9,243	19,194
132	上野毛一丁目	20.50	24,933	116	2,873	915	617	0	995	29,454
133	上野毛二丁目	25.30	57,122	1,371	32,503	2,624	750	5,000	6,459	94,371
134	上野毛三丁目	16.00	58,278	767	5,004	0	45	423	407	64,095
135	上野毛四丁目	21.10	29,009	0	2,818	2,315	220	0	2,141	34,361
136	野毛一丁目	23.70	75,859	1,143	31,671	579	92	952	7,674	109,345
137	野毛二丁目	29.10	50,283	1,307	71,780	4,475	654	10,401	17,580	128,498
138	野毛三丁目	17.70	37,819	697	24,327	1,219	371	11,839	14,324	64,433
139	中町一丁目	16.30	43,138	82	2,858	0	49	116	1,206	46,127
140	中町二丁目	25.90	40,951	0	6,877	11,869	173	1,191	4,259	59,869
141	中町三丁目	19.30	26,598	0	3,422	11,792	91	646	1,967	41,903
142	中町四丁目	19.90	21,086	0	2,853	8,413	562	966	8,728	32,913
143	中町五丁目	18.90	23,454	23	2,119	2,499	529	1,266	4,188	28,624
144	玉川一丁目	29.80	32,302	0	75,861	0	16,159	16,637	8,896	124,323
145	玉川二丁目	16.60	19,162	0	2,543	0	3,051	558	3,858	24,756
146	玉川三丁目	28.40	35,639	0	36,084	155	4,882	14,035	2,501	76,759
147	玉川四丁目	20.00	35,490	8	2,971	851	3,677	277	6,977	42,997
148	瀬田一丁目	25.70	69,051	357	6,060	3,575	634	864	1,958	79,677
149	瀬田二丁目	21.10	33,559	0	2,469	1,811	613	5	8,339	38,451
150	瀬田三丁目	10.70	13,311	0	1,334	1,542	51	0	575	16,237
151	瀬田四丁目	29.30	76,589	982	10,688	2,754	1,260	750	1,987	92,272
152	瀬田五丁目	23.30	36,835	0	3,033	18,600	530	0	2,190	58,998
153	玉川台一丁目	11.70	10,285	0	2,014	2,483	111	316	905	14,893
154	玉川台二丁目	20.00	28,201	144	2,080	3,293	1,063	0	2,414	34,780
155	上用賀一丁目	21.00	37,400	0	3,401	0	613	0	4,213	41,414
156	上用賀二丁目	22.10	106,513	0	13,571	2,145	40	647	33,128	122,269
157	上用賀三丁目	15.30	27,871	0	1,522	3,644	410	0	805	33,446
158	上用賀四丁目	21.60	52,091	99	11,668	5,473	289	0	2,554	69,619
159	上用賀五丁目	21.20	31,749	0	1,235	9,673	310	0	8,533	42,967
160	上用賀六丁目	23.30	43,698	1,540	3,895	9,928	4	0	8,171	59,064
161	用賀一丁目	22.80	47,963	201	7,652	10,803	1,180	302	7,727	67,799
162	用賀二丁目	29.60	45,181	257	5,014	7,771	1,081	0	13,460	59,305
163	用賀三丁目	15.60	14,761	0	2,503	727	2,171	0	1,360	20,162
164	用賀四丁目	23.00	24,016	18	3,229	218	1,825	0	3,051	29,306
165	駒沢三丁目	14.50	23,993	0	2,525	442	223	0	2,295	27,184
166	駒沢四丁目	17.30	23,205	205	2,062	3,789	240	0	1,483	29,501
167	駒沢五丁目	12.90	14,438	0	1,633	688	355	0	401	17,115
168	駒沢公園	34.50	131,461	0	42,934	0	103	0	16,559	174,498
169	新町一丁目	19.70	33,885	0	3,436	7,015	83	2	7,882	44,420
170	新町二丁目	19.90	29,510	0	2,569	2,654	96	0	1,949	34,829
171	新町三丁目	12.50	14,760	0	950	206	401	0	265	16,317
172	桜新町一丁目	21.50	33,268	130	2,547	2,300	256	0	2,432	38,502
173	桜新町二丁目	18.30	19,752	38	3,843	1,384	853	7	3,973	25,868
174	深沢一丁目	23.00	37,625	174	6,047	5,387	424	0	2,253	49,658
175	深沢二丁目	18.20	43,573	461	9,496	1,002	529	523	750	55,062
176	深沢三丁目	12.80	18,255	0	1,060	3,533	274	0	5,377	23,121
177	深沢四丁目	29.10	54,475	1,129	5,088	5,081	1,403	0	24,185	67,176
178	深沢五丁目	29.10	69,169	0	13,772	21,349	810	60	6,143	105,100
179	深沢六丁目	22.10	51,224	1,601	3,578	11,394	781	177	2,041	68,578
180	深沢七丁目	23.20	47,916	64	4,858	0	1,272	66	3,605	54,111

1.町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上 緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり率 (%)	番号
90,957	90,848	32.22	0.17	2.36	1.87	0.52	0.27	0.18	37.14	37.59	37.54	121
44,293	43,082	14.75	0.08	1.38	1.16	0.10	0.03	0.95	17.47	18.46	17.95	122
49,629	47,243	21.55	0.04	1.09	0.82	0.13	0.00	1.19	23.62	24.81	23.62	123
29,458	28,497	14.16	0.00	1.17	4.77	0.12	0.00	0.68	20.21	20.89	20.21	124
46,797	45,563	12.17	0.00	1.82	6.84	0.06	0.00	0.77	20.90	21.67	21.09	125
50,778	43,490	15.84	0.00	1.30	0.49	0.09	0.00	3.08	17.73	20.81	17.82	126
59,293	54,044	14.72	0.04	1.99	5.15	0.21	0.00	2.29	22.11	24.40	22.24	127
42,651	40,503	13.51	0.00	2.63	3.40	0.38	0.00	1.19	19.92	21.11	20.05	128
38,266	36,365	23.32	0.13	1.62	0.00	0.12	0.25	1.33	25.18	26.76	25.43	129
51,085	50,839	25.17	0.66	1.46	0.20	0.09	0.13	0.20	27.59	27.92	27.78	130
28,437	19,427	9.17	0.00	0.84	0.52	0.13	0.00	5.13	10.66	15.80	10.79	131
30,449	29,454	12.16	0.06	1.40	0.45	0.30	0.00	0.49	14.37	14.85	14.37	132
105,830	112,821	22.58	0.54	12.85	1.04	0.30	1.98	2.55	37.30	41.83	44.59	133
64,926	64,518	36.42	0.48	3.13	0.00	0.03	0.26	0.25	40.06	40.58	40.32	134
36,502	34,792	13.75	0.00	1.34	1.10	0.10	0.00	1.01	16.28	17.30	16.49	135
117,970	125,384	32.01	0.48	13.36	0.24	0.04	0.40	3.24	46.14	49.78	52.90	136
156,479	143,874	17.28	0.45	24.67	1.54	0.22	3.57	6.04	44.16	53.77	49.44	137
90,596	76,810	21.37	0.39	13.74	0.69	0.21	6.69	8.09	36.40	51.18	43.40	138
47,450	47,395	26.47	0.05	1.75	0.00	0.03	0.07	0.74	28.30	29.11	29.08	139
65,320	61,488	15.81	0.00	2.66	4.58	0.07	0.46	1.64	23.12	25.22	23.74	140
44,516	42,549	13.78	0.00	1.77	6.11	0.05	0.33	1.02	21.71	23.07	22.05	141
42,607	34,188	10.60	0.00	1.43	4.23	0.28	0.49	4.39	16.54	21.41	17.18	142
34,078	30,979	12.41	0.01	1.12	1.32	0.28	0.67	2.22	15.14	18.03	16.39	143
149,855	155,744	10.84	0.00	25.46	0.00	5.42	5.58	2.99	41.72	50.29	52.26	144
29,171	25,379	11.54	0.00	1.53	0.00	1.84	0.34	2.32	14.91	17.57	15.29	145
93,295	96,128	12.55	0.00	12.71	0.05	1.72	4.94	0.88	27.03	32.85	33.85	146
50,251	45,499	17.74	0.00	1.49	0.43	1.84	0.14	3.49	21.50	25.13	22.75	147
82,499	80,541	26.87	0.14	2.36	1.39	0.25	0.34	0.76	31.00	32.10	31.34	148
46,796	38,603	15.90	0.00	1.17	0.86	0.29	0.00	3.95	18.22	22.18	18.30	149
16,812	16,618	12.44	0.00	1.25	1.44	0.05	0.00	0.54	15.18	15.71	15.53	150
95,009	93,902	26.14	0.34	3.65	0.94	0.43	0.26	0.68	31.49	32.43	32.05	151
61,188	60,249	15.81	0.00	1.30	7.98	0.23	0.00	0.94	25.32	26.26	25.86	152
16,114	16,009	8.79	0.00	1.72	2.12	0.10	0.27	0.77	12.73	13.77	13.68	153
37,194	35,253	14.10	0.07	1.04	1.65	0.53	0.00	1.21	17.39	18.60	17.63	154
45,627	41,867	17.81	0.00	1.62	0.00	0.29	0.00	2.01	19.72	21.73	19.94	155
156,043	123,186	48.20	0.00	6.14	0.97	0.02	0.29	14.99	55.33	70.61	55.74	156
34,251	34,441	18.22	0.00	0.99	2.38	0.27	0.00	0.53	21.86	22.39	22.51	157
72,173	70,976	24.12	0.05	5.40	2.53	0.13	0.00	1.18	32.23	33.41	32.86	158
51,500	43,093	14.98	0.00	0.58	4.56	0.15	0.00	4.02	20.27	24.29	20.33	159
67,235	59,491	18.75	0.66	1.67	4.26	0.00	0.00	3.51	25.35	28.86	25.53	160
75,828	68,331	21.04	0.09	3.36	4.74	0.52	0.13	3.39	29.74	33.26	29.97	161
72,766	64,108	15.26	0.09	1.69	2.63	0.37	0.00	4.55	20.04	24.58	21.66	162
21,521	20,284	9.46	0.00	1.60	0.47	1.39	0.00	0.87	12.92	13.80	13.00	163
32,357	30,834	10.44	0.01	1.40	0.09	0.79	0.00	1.33	12.74	14.07	13.41	164
29,479	29,361	16.55	0.00	1.74	0.30	0.15	0.00	1.58	18.75	20.33	20.25	165
30,984	29,732	13.41	0.12	1.19	2.19	0.14	0.00	0.86	17.05	17.91	17.19	166
17,516	17,174	11.19	0.00	1.27	0.53	0.28	0.00	0.31	13.27	13.58	13.31	167
191,057	337,031	38.10	0.00	12.44	0.00	0.03	0.00	4.80	50.58	55.38	97.69	168
52,305	45,175	17.20	0.00	1.74	3.56	0.04	0.00	4.00	22.55	26.55	22.93	169
36,778	35,332	14.83	0.00	1.29	1.33	0.05	0.00	0.98	17.50	18.48	17.75	170
16,582	16,317	11.81	0.00	0.76	0.16	0.32	0.00	0.21	13.05	13.27	13.05	171
40,933	38,899	15.47	0.06	1.18	1.07	0.12	0.00	1.13	17.91	19.04	18.09	172
29,849	26,233	10.79	0.02	2.10	0.76	0.47	0.00	2.17	14.14	16.31	14.33	173
51,910	50,156	16.36	0.08	2.63	2.34	0.18	0.00	0.98	21.59	22.57	21.81	174
56,335	57,319	23.94	0.25	5.22	0.55	0.29	0.29	0.41	30.25	30.95	31.49	175
28,498	24,134	14.26	0.00	0.83	2.76	0.21	0.00	4.20	18.06	22.26	18.85	176
91,360	67,886	18.72	0.39	1.75	1.75	0.48	0.00	8.31	23.08	31.40	23.33	177
111,303	106,702	23.77	0.00	4.73	7.34	0.28	0.02	2.11	36.12	38.25	36.67	178
70,796	69,353	23.18	0.72	1.62	5.16	0.35	0.08	0.92	31.03	32.03	31.38	179
57,782	54,691	20.65	0.03	2.09	0.00	0.55	0.03	1.55	23.32	24.91	23.57	180

1.町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
181	深沢八丁目	13.30	38,044	515	4,044	0	212	137	2,367	42,816
182	成城一丁目	25.30	57,892	969	4,132	1,098	1,957	1,470	9,106	66,049
183	成城二丁目	26.40	45,899	0	3,939	90	1,528	2,079	2,998	51,457
184	成城三丁目	22.80	77,367	267	10,734	0	1,776	1,209	9,152	90,144
185	成城四丁目	31.90	114,089	824	15,623	4,867	1,009	3,353	6,799	136,413
186	成城五丁目	21.20	45,562	0	4,352	203	1,459	0	1,581	51,575
187	成城六丁目	29.20	79,744	67	5,090	0	1,764	2,762	18,128	86,665
188	成城七丁目	23.00	56,506	229	6,968	7,344	45	1,360	9,730	71,091
189	成城八丁目	22.10	44,048	0	7,107	7,715	2,310	0	1,945	61,180
190	成城九丁目	24.20	65,437	109	26,347	3,709	1,355	1,092	9,292	96,958
191	上祖師谷一丁目	21.80	37,035	60	2,027	2,096	103	0	8,243	41,321
192	上祖師谷二丁目	27.20	39,406	259	14,807	24,332	1,455	2,191	8,432	80,258
193	上祖師谷三丁目	16.30	48,303	0	10,650	4,163	0	1,406	8,859	63,117
194	上祖師谷四丁目	23.60	68,249	1,231	12,222	12,874	3	1,682	6,618	94,579
195	上祖師谷五丁目	15.20	17,259	304	1,880	7,593	488	0	2,923	27,524
196	上祖師谷六丁目	15.60	21,580	1,672	9,477	15,341	546	1,269	3,696	48,615
197	上祖師谷七丁目	13.80	22,751	77	2,968	8,784	202	0	6,844	34,782
198	祖師谷一丁目	17.70	19,766	0	1,847	7,775	14	0	2,833	29,403
199	祖師谷二丁目	12.70	46,905	61	6,627	9,130	47	0	1,905	62,770
200	祖師谷三丁目	30.00	57,074	0	4,062	857	979	1,473	8,412	62,973
201	祖師谷四丁目	20.40	31,486	119	3,738	6,350	252	1,391	1,676	41,945
202	祖師谷五丁目	22.20	45,464	503	6,082	4,494	80	1,222	1,531	56,623
203	祖師谷六丁目	22.00	31,417	214	4,207	17,796	25	0	3,775	53,660
204	千歳台一丁目	16.60	24,186	0	4,975	3,339	480	0	3,081	32,980
205	千歳台二丁目	25.30	33,265	362	2,143	27,184	156	0	4,430	63,111
206	船橋一丁目	25.40	33,504	439	1,071	1,532	200	0	1,976	36,745
207	船橋二丁目	12.10	24,835	749	1,169	5,428	608	0	4,671	32,789
208	船橋三丁目	17.10	30,716	236	1,455	1,443	1,001	0	9,565	34,850
209	船橋四丁目	21.50	37,845	162	3,929	4,142	904	0	8,987	46,982
210	船橋五丁目	21.40	38,712	0	2,838	1,122	762	0	1,645	43,433
211	船橋六丁目	14.00	23,698	0	1,838	0	95	0	9,836	25,631
212	船橋七丁目	17.70	44,607	120	2,463	96	28	0	7,612	47,313
213	八幡山一丁目	17.80	22,206	289	1,110	11,417	199	0	4,657	35,222
214	八幡山二丁目	20.00	24,955	92	23,417	1,704	0	0	5,110	50,168
215	八幡山三丁目	28.10	55,399	469	6,201	3,223	11	0	7,805	65,303
216	粕谷一丁目	25.00	97,003	1,251	10,286	933	213	0	2,410	109,686
217	粕谷二丁目	24.20	45,433	2,975	3,827	10,101	1,285	0	16,093	63,620
218	粕谷三丁目	21.40	32,093	0	1,681	4,002	1,036	0	10,357	38,812
219	粕谷四丁目	12.10	14,159	403	1,664	3,401	88	0	4,187	19,715
220	千歳台三丁目	14.20	14,202	0	717	1,710	649	0	3,735	17,277
221	千歳台四丁目	15.30	24,492	23	1,483	19,296	81	0	9,681	45,376
222	千歳台五丁目	14.70	21,902	768	581	7,879	59	0	3,319	31,190
223	千歳台六丁目	13.90	24,654	0	2,032	3,115	619	0	11,032	30,419
224	給田一丁目	18.10	52,060	374	31,599	4,054	32	1,562	13,080	88,119
225	給田二丁目	11.90	21,638	0	6,906	2,781	0	1,503	13,563	31,325
226	給田三丁目	21.20	26,464	920	6,981	7,729	321	1,103	3,157	42,415
227	給田四丁目	20.90	30,879	0	3,812	4,047	706	0	8,869	39,443
228	給田五丁目	12.50	14,830	337	2,823	2,701	983	0	1,204	21,674
229	北烏山一丁目	31.20	48,723	32	4,042	9,048	707	0	6,792	62,552
230	北烏山二丁目	12.30	30,897	0	6,181	0	12	0	2,935	37,089
231	北烏山三丁目	22.60	47,207	0	10,328	8,597	0	0	11,220	66,132
232	北烏山四丁目	19.60	36,831	1,773	4,019	10,308	366	236	2,760	53,297
233	北烏山五丁目	17.50	36,797	994	4,400	1,648	40	0	6,171	43,880
234	北烏山六丁目	23.60	34,052	17	5,245	12,833	1,270	106	4,963	53,418
235	北烏山七丁目	24.30	63,009	2,226	4,883	20,557	3,909	0	3,402	94,584
236	北烏山八丁目	20.90	22,048	0	5,814	16,227	219	0	4,749	44,308
237	北烏山九丁目	22.70	41,358	323	4,648	23,178	278	21	12,820	69,785
238	南烏山一丁目	18.00	26,923	594	1,778	6,200	44	0	4,410	35,540
239	南烏山二丁目	20.30	45,745	0	3,694	11,585	4,254	0	3,178	65,276
240	南烏山三丁目	13.00	16,725	18	2,124	246	268	0	3,477	19,380

1.町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上 緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり率 (%)	番号
45,319	43,232	28.60	0.39	3.04	0.00	0.16	0.10	1.78	32.19	34.07	32.51	181
76,625	67,732	22.88	0.38	1.63	0.43	0.77	0.58	3.60	26.11	30.29	26.77	182
56,534	53,536	17.39	0.00	1.49	0.03	0.58	0.79	1.14	19.49	21.41	20.28	183
100,505	92,342	33.93	0.12	4.71	0.00	0.78	0.53	4.01	39.54	44.08	40.50	184
146,565	141,946	35.76	0.26	4.90	1.53	0.32	1.05	2.13	42.76	45.95	44.50	185
53,156	52,225	21.49	0.00	2.05	0.10	0.69	0.00	0.75	24.33	25.07	24.63	186
107,554	89,426	27.31	0.02	1.74	0.00	0.60	0.95	6.21	29.68	36.83	30.63	187
82,181	72,829	24.57	0.10	3.03	3.19	0.02	0.59	4.23	30.91	35.73	31.66	188
63,125	62,138	19.93	0.00	3.22	3.49	1.05	0.00	0.88	27.68	28.56	28.12	189
107,342	98,221	27.04	0.05	10.89	1.53	0.56	0.45	3.84	40.07	44.36	40.59	190
49,563	42,627	16.99	0.03	0.93	0.96	0.05	0.00	3.78	18.95	22.74	19.55	191
90,880	82,523	14.49	0.10	5.44	8.95	0.53	0.81	3.10	29.51	33.41	30.34	192
73,382	78,646	29.63	0.00	6.53	2.55	0.00	0.86	5.44	38.72	45.02	48.25	193
102,879	99,120	28.92	0.52	5.18	5.46	0.00	0.71	2.80	40.08	43.59	42.00	194
30,446	28,139	11.35	0.20	1.24	5.00	0.32	0.00	1.92	18.11	20.03	18.51	195
53,580	50,627	13.83	1.07	6.07	9.83	0.35	0.81	2.37	31.16	34.35	32.45	196
41,626	34,985	16.49	0.06	2.15	6.37	0.15	0.00	4.96	25.20	30.16	25.35	197
32,236	29,471	11.17	0.00	1.04	4.39	0.01	0.00	1.60	16.61	18.21	16.65	198
64,675	62,834	36.93	0.05	5.22	7.19	0.04	0.00	1.50	49.42	50.93	49.48	199
72,858	64,771	19.02	0.00	1.35	0.29	0.33	0.49	2.80	20.99	24.29	21.59	200
45,013	43,713	15.43	0.06	1.83	3.11	0.12	0.68	0.82	20.56	22.06	21.43	201
59,375	57,930	20.48	0.23	2.74	2.02	0.04	0.55	0.69	25.51	26.75	26.09	202
57,434	55,372	14.28	0.10	1.91	8.09	0.01	0.00	1.72	24.39	26.11	25.17	203
36,061	35,428	14.57	0.00	3.00	2.01	0.29	0.00	1.86	19.87	21.72	21.34	204
67,541	63,570	13.15	0.14	0.85	10.74	0.06	0.00	1.75	24.95	26.70	25.13	205
38,721	37,149	13.19	0.17	0.42	0.60	0.08	0.00	0.78	14.47	15.24	14.63	206
37,460	33,032	20.52	0.62	0.97	4.49	0.50	0.00	3.86	27.10	30.96	27.30	207
44,415	36,428	17.96	0.14	0.85	0.84	0.59	0.00	5.59	20.38	25.97	21.30	208
55,969	47,166	17.60	0.08	1.83	1.93	0.42	0.00	4.18	21.85	26.03	21.94	209
45,079	44,473	18.09	0.00	1.33	0.52	0.36	0.00	0.77	20.30	21.06	20.78	210
35,467	27,389	16.93	0.00	1.31	0.00	0.07	0.00	7.03	18.31	25.33	19.56	211
54,926	55,592	25.20	0.07	1.39	0.05	0.02	0.00	4.30	26.73	31.03	31.41	212
39,879	36,481	12.48	0.16	0.62	6.41	0.11	0.00	2.62	19.79	22.40	20.50	213
55,279	50,243	12.48	0.05	11.71	0.85	0.00	0.00	2.56	25.08	27.64	25.12	214
73,107	67,718	19.71	0.17	2.21	1.15	0.00	0.00	2.78	23.24	26.02	24.10	215
112,095	115,124	38.80	0.50	4.11	0.37	0.09	0.00	0.96	43.87	44.84	46.05	216
79,713	63,787	18.77	1.23	1.58	4.17	0.53	0.00	6.65	26.29	32.94	26.36	217
49,169	38,812	15.00	0.00	0.79	1.87	0.48	0.00	4.84	18.14	22.98	18.14	218
23,902	19,715	11.70	0.33	1.38	2.81	0.07	0.00	3.46	16.29	19.75	16.29	219
21,012	18,144	10.00	0.00	0.50	1.20	0.46	0.00	2.63	12.17	14.80	12.78	220
55,057	47,706	16.01	0.01	0.97	12.61	0.05	0.00	6.33	29.66	35.99	31.18	221
34,509	31,190	14.90	0.52	0.40	5.36	0.04	0.00	2.26	21.22	23.48	21.22	222
41,451	31,156	17.74	0.00	1.46	2.24	0.45	0.00	7.94	21.88	29.82	22.41	223
102,762	89,992	28.76	0.21	17.46	2.24	0.02	0.86	7.23	48.68	56.77	49.72	224
46,390	33,071	18.18	0.00	5.80	2.34	0.00	1.26	11.40	26.32	38.98	27.79	225
46,675	43,518	12.48	0.43	3.29	3.65	0.15	0.52	1.49	20.01	22.02	20.53	226
48,313	43,072	14.77	0.00	1.82	1.94	0.34	0.00	4.24	18.87	23.12	20.61	227
22,878	22,144	11.86	0.27	2.26	2.16	0.79	0.00	0.96	17.34	18.30	17.72	228
69,343	64,472	15.62	0.01	1.30	2.90	0.23	0.00	2.18	20.05	22.23	20.66	229
40,025	38,968	25.12	0.00	5.02	0.00	0.01	0.00	2.39	30.15	32.54	31.68	230
77,352	67,921	20.89	0.00	4.57	3.80	0.00	0.00	4.96	29.26	34.23	30.05	231
56,293	53,597	18.79	0.90	2.05	5.26	0.19	0.12	1.41	27.19	28.72	27.35	232
50,051	44,042	21.03	0.57	2.51	0.94	0.02	0.00	3.53	25.07	28.60	25.17	233
58,487	53,653	14.43	0.01	2.22	5.44	0.54	0.04	2.10	22.63	24.78	22.73	234
97,987	95,136	25.93	0.92	2.01	8.46	1.61	0.00	1.40	38.92	40.32	39.15	235
49,057	47,377	10.55	0.00	2.78	7.76	0.10	0.00	2.27	21.20	23.47	22.67	236
82,626	70,528	18.22	0.14	2.05	10.21	0.12	0.01	5.65	30.74	36.40	31.07	237
39,949	35,905	14.96	0.33	0.99	3.44	0.02	0.00	2.45	19.74	22.19	19.95	238
68,455	65,523	22.53	0.00	1.82	5.71	2.10	0.00	1.57	32.16	33.72	32.28	239
22,858	19,784	12.87	0.01	1.63	0.19	0.21	0.00	2.67	14.91	17.58	15.22	240

1.町丁目別緑被

番号	町丁目名	面積 (ha)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)
241	南烏山四丁目	16.40	19,393	0	778	2,688	153	0	8,081	23,012
242	南烏山五丁目	15.20	14,534	0	1,164	1,677	522	0	3,495	17,897
243	南烏山六丁目	21.50	24,073	339	2,749	418	1,817	0	1,960	29,397
244	喜多見一丁目	28.10	22,446	251	42,658	11,852	181	6,809	28,357	77,389
245	喜多見二丁目	29.70	54,078	491	37,252	1,805	1,231	8,089	71,369	94,857
246	喜多見三丁目	17.70	22,627	768	5,688	11,977	74	334	15,289	41,135
247	喜多見四丁目	26.80	71,410	2,998	6,009	19,792	58	0	11,453	100,266
248	喜多見五丁目	22.20	47,937	5,929	13,327	13,834	0	2,802	6,373	81,026
249	喜多見六丁目	14.10	21,521	15	12,989	6,049	11	1,521	18,755	40,585
250	喜多見七丁目	33.10	72,211	406	22,202	15,764	33	4,448	11,729	110,615
251	喜多見八丁目	16.00	27,574	0	4,491	6,660	57	1,091	2,768	38,782
252	喜多見九丁目	29.60	56,225	0	11,187	7,925	23,653	2,285	8,813	98,990
253	宇奈根一丁目	34.00	36,915	0	65,658	13,075	235	20,264	17,251	115,883
254	宇奈根二丁目	33.20	47,392	559	68,288	21,321	181	5,771	22,325	137,740
255	宇奈根三丁目	13.40	15,380	386	11,432	22,190	0	1,545	5,111	49,389
256	鎌田一丁目	38.40	19,998	0	234,892	149	2	10,271	24,427	255,042
257	鎌田二丁目	23.70	23,642	0	61,243	0	1,273	1,740	11,784	86,158
258	鎌田三丁目	22.00	26,482	114	10,524	15,133	645	5,113	8,422	52,898
259	鎌田四丁目	15.30	19,873	0	9,484	7,359	511	5,579	6,154	37,227
260	岡本一丁目	25.40	65,411	0	4,151	8,575	1,030	2,170	3,547	79,168
261	岡本二丁目	25.90	94,893	2,680	7,643	16,011	1,215	916	8,680	122,442
262	岡本三丁目	23.90	44,758	37	10,002	14,586	703	2,305	4,038	70,085
263	大蔵一丁目	20.40	33,195	455	5,548	4,793	2,712	247	2,605	46,702
264	大蔵二丁目	15.20	39,641	69	5,509	349	2,088	0	10,269	47,656
265	大蔵三丁目	10.00	48,051	0	12,764	0	0	2,016	1,421	60,815
266	大蔵四丁目	20.30	71,926	1,164	21,759	155	62	2,440	3,747	95,066
267	大蔵五丁目	21.70	35,001	908	15,232	10,960	57	5,658	9,016	62,158
268	大蔵六丁目	15.80	37,087	753	6,001	7,340	40	2,683	1,936	51,221
269	砧一丁目	26.60	44,055	13	9,595	701	77	840	7,083	54,441
270	砧二丁目	14.50	19,248	82	2,115	0	3,101	0	123	24,546
271	砧三丁目	18.80	24,128	0	2,100	1,426	1,435	0	1,502	29,089
272	砧四丁目	19.20	29,962	26	3,038	2,738	638	781	4,080	36,402
273	砧五丁目	16.90	24,449	547	6,390	7,696	307	0	1,160	39,388
274	砧六丁目	16.20	22,878	0	2,335	2,765	293	0	7,158	28,271
275	砧七丁目	14.80	35,831	1,356	1,766	1,363	179	1,337	890	40,495
276	砧八丁目	20.20	37,642	113	2,833	0	358	1,236	1,084	40,945
277	砧公園	51.50	336,503	0	79,854	0	44	595	13,875	416,401
	区全域	5,804.90	10,043,178	71,636	2,304,646	1,044,062	211,682	232,827	1,677,535	13,675,204

1.町丁目別緑被

自然面 (㎡)	みどり面 (㎡)	樹木率 (%)	竹林率 (%)	草地率 (%)	農地率 (%)	屋上 緑地率 (%)	水面率 (%)	裸地率 (%)	緑被率 (%)	自然面率 (%)	みどり率 (%)	番号
31,093	24,013	11.82	0.00	0.47	1.64	0.09	0.00	4.93	14.03	18.96	14.64	241
21,392	18,297	9.56	0.00	0.77	1.10	0.34	0.00	2.30	11.77	14.07	12.04	242
31,357	29,502	11.20	0.16	1.28	0.19	0.85	0.00	0.91	13.67	14.58	13.72	243
112,555	86,291	7.99	0.09	15.18	4.22	0.06	2.42	10.09	27.54	40.06	30.71	244
174,315	105,086	18.21	0.17	12.54	0.61	0.41	2.72	24.03	31.94	58.69	35.38	245
56,757	42,334	12.78	0.43	3.21	6.77	0.04	0.19	8.64	23.24	32.07	23.92	246
111,719	101,213	26.65	1.12	2.24	7.38	0.02	0.00	4.27	37.41	41.69	37.77	247
90,202	89,840	21.59	2.67	6.00	6.23	0.00	1.26	2.87	36.50	40.63	40.47	248
60,861	42,106	15.26	0.01	9.21	4.29	0.01	1.08	13.30	28.78	43.16	29.86	249
126,792	116,012	21.82	0.12	6.71	4.76	0.01	1.34	3.54	33.42	38.31	35.05	250
42,642	39,957	17.23	0.00	2.81	4.16	0.04	0.68	1.73	24.24	26.65	24.97	251
110,089	111,164	19.00	0.00	3.78	2.68	7.99	0.77	2.98	33.44	37.19	37.56	252
153,398	136,845	10.86	0.00	19.31	3.85	0.07	5.96	5.07	34.08	45.12	40.25	253
165,836	145,894	14.27	0.17	20.57	6.42	0.05	1.74	6.72	41.49	49.95	43.94	254
56,045	51,054	11.48	0.29	8.53	16.56	0.00	1.15	3.81	36.86	41.82	38.10	255
289,739	298,790	5.21	0.00	61.17	0.04	0.00	2.67	6.36	66.42	75.45	77.81	256
99,683	90,082	9.98	0.00	25.84	0.00	0.54	0.73	4.97	36.35	42.06	38.01	257
66,432	59,461	12.04	0.05	4.78	6.88	0.29	2.32	3.83	24.04	30.20	27.03	258
48,961	42,806	12.99	0.00	6.20	4.81	0.33	3.65	4.02	24.33	32.00	27.98	259
84,886	81,837	25.75	0.00	1.63	3.38	0.41	0.85	1.40	31.17	33.42	32.22	260
132,038	126,048	36.64	1.03	2.95	6.18	0.47	0.35	3.35	47.27	50.98	48.67	261
76,429	73,086	18.73	0.02	4.18	6.10	0.29	0.96	1.69	29.32	31.98	30.58	262
49,554	48,331	16.27	0.22	2.72	2.35	1.33	0.12	1.28	22.89	24.29	23.69	263
57,925	47,656	26.08	0.05	3.62	0.23	1.37	0.00	6.76	31.35	38.11	31.35	264
64,252	63,333	48.05	0.00	12.76	0.00	0.00	2.02	1.42	60.81	64.25	63.33	265
101,253	178,403	35.43	0.57	10.72	0.08	0.03	1.20	1.85	46.83	49.88	87.88	266
76,831	68,680	16.13	0.42	7.02	5.05	0.03	2.61	4.15	28.64	35.41	31.65	267
55,839	54,633	23.47	0.48	3.80	4.65	0.03	1.70	1.23	32.42	35.34	34.58	268
62,364	56,409	16.56	0.00	3.61	0.26	0.03	0.32	2.66	20.47	23.45	21.21	269
24,668	24,546	13.27	0.06	1.46	0.00	2.14	0.00	0.08	16.93	17.01	16.93	270
30,591	29,836	12.83	0.00	1.12	0.76	0.76	0.00	0.80	15.47	16.27	15.87	271
41,264	39,179	15.61	0.01	1.58	1.43	0.33	0.41	2.13	18.96	21.49	20.41	272
40,549	40,328	14.47	0.32	3.78	4.55	0.18	0.00	0.69	23.31	23.99	23.86	273
35,429	28,895	14.12	0.00	1.44	1.71	0.18	0.00	4.42	17.45	21.87	17.84	274
42,721	41,886	24.21	0.92	1.19	0.92	0.12	0.90	0.60	27.36	28.87	28.30	275
43,265	43,049	18.63	0.06	1.40	0.00	0.18	0.61	0.54	20.27	21.42	21.31	276
430,871	455,192	65.34	0.00	15.51	0.00	0.01	0.12	2.69	80.85	83.66	88.39	277
15,585,566	14,615,381	17.30	0.12	3.97	1.80	0.36	0.40	2.89	23.56	26.85	25.18	

2.町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被 変化率 (%)
池尻一丁目	396	0	396	8,993	0	206	-30	-11,214	9,595	4.75
池尻二丁目	2,503	0	2,503	3,767	-154	325	0	-9,808	6,441	3.39
池尻三丁目	972	0	972	3,027	0	-313	30	-730	3,686	1.71
池尻四丁目	-4,574	0	-4,574	5,415	-3	-97	-85	13,512	741	0.30
三宿一丁目	735	0	735	632	-28	299	0	963	1,638	0.99
三宿二丁目	1,192	0	1,192	658	-103	408	-174	-1,396	2,155	1.08
太子堂一丁目	-1,380	0	-1,380	-1,396	0	-267	-14	-1,268	-3,043	-1.57
太子堂二丁目	3,668	0	3,668	-865	13	3	0	-1,300	2,818	1.58
太子堂三丁目	4,620	0	4,620	-914	-12	778	-6	-542	4,472	2.66
太子堂四丁目	633	0	633	587	0	-446	0	-533	775	0.52
太子堂五丁目	1,509	0	1,509	-243	-63	829	0	-794	2,033	1.29
三軒茶屋一丁目	1,915	0	1,915	-164	0	279	0	-1,098	2,030	1.00
若林一丁目	2,894	0	2,894	-339	-43	-24	0	-1,634	2,488	1.41
若林二丁目	2,007	0	2,007	-292	0	133	0	560	1,849	1.10
若林三丁目	-555	-9	-564	-468	-196	30	0	102	-1,199	-0.71
若林四丁目	2,210	0	2,210	-2,195	-276	484	0	-4,143	222	0.10
若林五丁目	2,408	0	2,408	-304	-79	85	0	-860	2,110	1.31
三軒茶屋二丁目	3,964	11	3,975	-598	0	62	0	-1,113	3,439	1.25
世田谷一丁目	2,197	0	2,197	-512	14	-108	0	-1,764	1,591	0.57
世田谷二丁目	1,360	0	1,360	-710	0	-200	0	-105	450	0.29
世田谷三丁目	1,355	0	1,355	-34	0	66	0	-844	1,387	1.06
世田谷四丁目	-1,358	0	-1,358	-437	-67	13	8	-2,792	-1,850	-0.90
桜一丁目	2,605	-168	2,438	-280	0	65	0	-21,701	2,222	0.91
桜二丁目	2,308	-24	2,284	-539	-2,401	72	0	-1,446	-583	-0.37
桜三丁目	-1,447	0	-1,447	-333	0	-164	0	1,314	-1,944	-0.84
弦巻一丁目	2,858	-117	2,741	-861	-740	-263	22	-2,625	877	0.31
弦巻二丁目	1,420	0	1,420	146	0	102	0	-3,484	1,668	0.75
弦巻三丁目	954	21	975	-564	0	49	-58	-1,960	460	0.22
弦巻四丁目	18	79	97	-383	-55	-135	0	-693	-476	-0.21
弦巻五丁目	-501	40	-461	2,829	2	-109	0	-3,394	2,260	0.98
代田一丁目	2,273	-7	2,265	-518	0	123	-1	-685	1,871	0.94
代田二丁目	1,797	79	1,876	-1,028	0	43	-62	-1,666	891	0.45
代田三丁目	1,200	-8	1,192	-1,361	0	-172	0	151	-341	-0.12
梅丘一丁目	-1,211	0	-1,211	-689	0	42	0	-1,565	-1,859	-0.91
梅丘二丁目	-1,307	-157	-1,464	542	436	40	0	-1,477	-447	-0.22
梅丘三丁目	202	0	202	579	0	878	0	-762	1,658	1.86
豪徳寺一丁目	907	0	907	-1,077	0	112	0	-2,051	-57	-0.03
豪徳寺二丁目	1,639	0	1,639	-24	-1,253	148	0	-6,366	510	0.24
宮坂一丁目	-384	62	-322	420	98	-55	0	-2,327	140	0.05
宮坂二丁目	1,540	-47	1,493	-1,051	62	-13	0	-2,075	492	0.27
宮坂三丁目	1,872	4	1,876	104	0	71	0	-396	2,050	0.85
桜丘一丁目	-1,005	0	-1,005	7,397	2,542	926	0	-7,387	9,860	3.94
桜丘二丁目	669	0	669	-130	0	-20	0	-1,260	519	0.27
桜丘三丁目	-1,189	-281	-1,470	-704	-3,888	18	0	-2,811	-6,043	-2.56
桜丘四丁目	943	-70	873	-557	-81	-26	0	-2,689	209	0.07
桜丘五丁目	-18	103	85	538	-1,274	-63	0	-1,736	-714	-0.27
経堂一丁目	1,351	0	1,351	-585	44	-66	0	-1,197	744	0.35
経堂二丁目	1,123	0	1,123	-377	-89	48	0	-403	706	0.43
経堂三丁目	2,138	-263	1,874	-786	0	251	0	-10,126	1,339	0.77
経堂四丁目	33	0	33	-1,296	-297	-7	0	1,103	-1,566	-0.70
経堂五丁目	3,190	10	3,200	-549	0	6	0	-1,429	2,657	1.20
代沢一丁目	2,061	0	2,061	2,174	0	74	0	-558	4,309	2.22
代沢二丁目	2,480	117	2,597	3,631	0	321	0	-1,493	6,548	2.43
代沢三丁目	1,073	0	1,073	239	0	189	0	-406	1,501	0.99
代沢四丁目	2,659	-98	2,560	1,211	0	142	-15	-2,923	3,913	1.80
代沢五丁目	2,739	0	2,739	-773	0	73	-21	-665	2,040	1.28
代田四丁目	-4,267	-96	-4,363	781	204	87	-10	2,651	-3,291	-1.12
代田五丁目	2,330	0	2,330	1,622	0	75	0	-495	4,026	2.21
代田六丁目	2,332	0	2,332	480	-69	190	0	-1,116	2,933	1.50
羽根木一丁目	157	21	178	-176	-48	-228	0	-715	-275	-0.17

2.町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被 変化率 (%)
羽根木二丁目	1,667	0	1,667	-280	-49	99	0	-656	1,437	0.85
大原一丁目	4,878	-28	4,850	-238	0	333	0	1,121	4,945	2.07
大原二丁目	-6,696	-47	-6,743	-3,953	0	63	0	7,777	-10,632	-5.97
北沢一丁目	2,148	0	2,148	212	40	257	0	-1,322	2,657	1.05
北沢二丁目	1,091	0	1,091	-2,355	0	321	0	952	-943	-0.51
北沢三丁目	2,285	0	2,285	631	0	11	31	-347	2,927	1.85
北沢四丁目	2,602	-125	2,477	1,539	0	-19	0	-1,479	3,997	2.21
北沢五丁目	5,172	0	5,172	-436	0	-41	0	-3,932	4,695	2.32
松原一丁目	1,090	89	1,180	1,129	0	70	0	-556	2,379	0.83
松原二丁目	1,900	55	1,955	-300	0	60	0	407	1,714	0.65
松原三丁目	3,057	0	3,057	-282	-52	-38	0	-743	2,685	1.23
松原四丁目	-1,022	-37	-1,060	-1,753	21	48	0	-813	-2,744	-1.48
松原五丁目	2,531	0	2,531	1,876	-277	71	0	-1,152	4,202	1.37
松原六丁目	56	0	56	-1,712	0	278	-20	16,201	-1,378	-0.56
赤堤一丁目	1,417	0	1,417	533	24	-505	1	-2,238	1,469	0.52
赤堤二丁目	1,722	53	1,775	-1,345	-490	42	0	-111	-18	-0.01
赤堤三丁目	-2,330	59	-2,271	-36	-6,456	184	0	-1,261	-8,580	-3.85
赤堤四丁目	1,132	0	1,132	-1,550	-14	161	0	814	-271	-0.13
赤堤五丁目	652	124	775	173	0	105	0	-435	1,053	0.58
桜上水一丁目	-335	-66	-401	-2,267	1,636	-17	0	343	-1,049	-0.52
桜上水二丁目	-154	301	147	-200	-377	41	0	-831	-389	-0.23
桜上水三丁目	-2,807	0	-2,807	-5,126	-358	27	0	-1,593	-8,264	-3.40
桜上水四丁目	-12,622	49	-12,573	37	0	1,338	0	-1,454	-11,199	-5.68
桜上水五丁目	3,961	0	3,961	5,547	-361	156	0	-1,275	9,304	4.49
上北沢一丁目	2,848	-51	2,797	-3,122	-2,457	923	0	-625	-1,858	-0.83
上北沢二丁目	3,933	0	3,933	21,574	65	951	-330	-5,989	26,523	12.11
上北沢三丁目	920	-5	915	-622	0	-164	0	-431	129	0.07
上北沢四丁目	1,782	0	1,782	-195	-168	98	0	1,620	1,517	0.82
上北沢五丁目	3,819	0	3,819	57	-1,046	27	0	8,110	2,857	1.13
下馬一丁目	787	0	787	-712	0	-50	0	-19	25	0.01
下馬二丁目	3,635	0	3,635	1,102	-255	-15	67	9,616	4,466	1.65
下馬三丁目	2,002	-19	1,983	-99	0	1,335	0	-782	3,219	1.69
下馬四丁目	108	32	140	1,476	-2	-69	0	-506	1,546	0.79
下馬五丁目	2,604	0	2,604	-621	0	66	0	-603	2,049	0.96
下馬六丁目	3,479	0	3,479	-77	9	-122	0	-949	3,289	1.11
野沢一丁目	1,263	0	1,263	-1,361	0	13	0	-658	-85	-0.06
野沢二丁目	2,443	0	2,443	86	0	-11	60	-582	2,518	1.97
野沢三丁目	997	0	997	-906	-242	322	0	-611	171	0.07
野沢四丁目	3,894	0	3,894	-969	-36	168	0	-1,767	3,058	2.26
上馬一丁目	1,648	-41	1,607	-209	0	25	0	-990	1,423	0.90
上馬二丁目	953	0	953	-125	0	-4	0	357	823	0.47
上馬三丁目	199	0	199	749	0	-50	0	3,804	897	1.09
上馬四丁目	2,945	-79	2,865	-2,094	0	60	0	-1,616	831	0.37
上馬五丁目	2,998	0	2,998	-1,191	0	129	0	-246	1,936	0.81
駒沢一丁目	-1,379	206	-1,173	2,799	0	48	-32	-865	1,673	0.78
駒沢二丁目	3,316	0	3,316	171	0	34	0	-2,115	3,522	1.31
東玉川一丁目	3,590	0	3,590	-364	-107	2	0	-1,335	3,120	1.33
東玉川二丁目	2,665	0	2,665	365	0	80	0	230	3,110	1.28
奥沢一丁目	4,831	0	4,831	42	37	-112	0	-2,688	4,799	1.62
奥沢二丁目	3,604	0	3,604	360	-57	-71	0	-1,309	3,835	1.55
奥沢三丁目	2,323	0	2,323	-616	1	20	0	-1,484	1,728	0.93
奥沢四丁目	1,056	0	1,056	-1,066	0	8	0	-484	-2	0.00
奥沢五丁目	1,434	0	1,434	-1,503	0	-31	0	-533	-101	-0.05
奥沢六丁目	172	0	172	112	0	-94	0	-911	190	0.10
奥沢七丁目	6,836	0	6,836	-2,176	625	-3	0	-89	5,281	1.86
奥沢八丁目	1,144	0	1,144	34	0	-41	0	-7	1,137	0.78
玉川田園調布一丁目	1,853	0	1,853	-113	0	-244	-30	641	1,495	0.85
玉川田園調布二丁目	-283	0	-283	-347	0	-30	0	2,106	-660	-0.53
玉堤一丁目	4,788	-4	4,783	6,934	1,233	86	-14,278	-3,840	13,036	2.61
玉堤二丁目	3,216	0	3,216	1,029	441	-11	-1,680	-2,835	4,674	3.14

2.町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被 変化率 (%)
等々力一丁目	1,637	64	1,701	-853	-432	317	18	-1,162	733	0.30
等々力二丁目	2,179	7	2,186	-1,747	-17	-64	-73	114	358	0.15
等々力三丁目	1,133	-5	1,127	381	-268	-30	0	-354	1,210	0.61
等々力四丁目	523	0	523	297	697	0	0	-10	1,517	1.08
等々力五丁目	876	0	876	950	-1,611	-64	0	-4,952	152	0.07
等々力六丁目	2,996	0	2,996	-1,401	211	-58	0	-1,288	1,748	0.72
等々力七丁目	-6,084	25	-6,059	1,404	306	155	0	-1,129	-4,195	-1.73
等々力八丁目	1,625	-71	1,554	1,625	-187	279	0	-4,507	3,271	1.62
尾山台一丁目	-1,471	-21	-1,493	24	-287	-14	93	-1,517	-1,770	-1.24
尾山台二丁目	-625	59	-565	-802	-153	48	39	-931	-1,472	-0.80
尾山台三丁目	2,019	0	2,019	441	-1,067	61	0	-600	1,454	0.81
上野毛一丁目	1,307	-24	1,283	-386	-70	70	0	-1,323	897	0.44
上野毛二丁目	6,054	112	6,166	15,591	-809	214	-615	-31,902	21,161	8.36
上野毛三丁目	-1,278	82	-1,196	1,096	0	-253	69	-1,082	-353	-0.22
上野毛四丁目	387	0	387	-166	-1,213	82	0	-1,143	-911	-0.43
野毛一丁目	2,111	50	2,161	514	-57	-28	-106	-3,236	2,590	1.09
野毛二丁目	1,369	-212	1,157	-2,665	-2,001	153	-6,457	6,299	-3,356	-1.15
野毛三丁目	806	31	837	-13,066	-884	-101	2,443	6,065	-13,214	-7.47
中町一丁目	-23	-79	-103	-129	0	-16	-28	-200	-247	-0.15
中町二丁目	-3,691	-163	-3,854	2,027	-840	-88	139	-1,552	-2,755	-1.06
中町三丁目	3,394	0	3,394	738	-758	0	53	-1,215	3,374	1.75
中町四丁目	1,277	0	1,277	-111	-265	86	4	-911	987	0.50
中町五丁目	-6,750	15	-6,735	-9,587	0	-7	560	1,356	-16,329	-8.64
玉川一丁目	3,498	0	3,498	6,849	-946	15,095	-4,279	-33,451	24,496	8.22
玉川二丁目	1,688	0	1,688	-724	0	495	-205	1,755	1,460	0.88
玉川三丁目	4,197	0	4,197	4,370	-921	793	-1,595	-2,310	8,439	2.97
玉川四丁目	4,497	-23	4,474	-395	505	32	-38	1,887	4,616	2.31
瀬田一丁目	526	-164	362	628	-70	-47	214	-1,612	873	0.34
瀬田二丁目	1,075	0	1,075	240	-127	49	5	-521	1,237	0.59
瀬田三丁目	1,588	0	1,588	397	0	-44	0	-447	1,941	1.81
瀬田四丁目	-682	-303	-985	4,542	283	690	-229	-3,285	4,530	1.55
瀬田五丁目	1,633	0	1,633	417	-1,008	61	0	-1,419	1,104	0.47
玉川台一丁目	-670	0	-670	1,203	54	22	162	-200	608	0.52
玉川台二丁目	-746	-1	-747	295	-2	-91	0	909	-545	-0.27
上用賀一丁目	2,117	0	2,117	-1,315	0	-87	0	-87	715	0.34
上用賀二丁目	1,944	0	1,944	921	358	-25	-59	-3,173	3,197	1.45
上用賀三丁目	-106	-193	-298	-20	-2,435	72	0	-290	-2,682	-1.75
上用賀四丁目	4,081	1	4,082	-2,266	607	-166	0	-2,667	2,257	1.04
上用賀五丁目	2,988	0	2,988	-40	-1,324	-103	0	-919	1,521	0.72
上用賀六丁目	1,699	-52	1,647	-116	594	-49	0	-607	2,075	0.89
用賀一丁目	4,044	-43	4,001	906	-715	221	38	-3,871	4,412	1.94
用賀二丁目	556	128	684	1,951	589	226	-2	-364	3,451	1.17
用賀三丁目	858	0	858	-1,824	-38	461	0	-212	-543	-0.35
用賀四丁目	1,761	6	1,768	943	-79	240	0	-864	2,871	1.25
駒沢三丁目	191	-129	62	345	-52	-23	0	-2,373	332	0.23
駒沢四丁目	996	37	1,033	569	-12	-51	0	-577	1,539	0.89
駒沢五丁目	1,337	0	1,337	985	-11	104	0	-1,917	2,415	1.87
駒沢公園	-2,352	0	-2,352	3,777	0	23	0	-4,745	1,448	0.42
新町一丁目	4,906	0	4,906	413	-78	-22	-4	-3,934	5,219	2.65
新町二丁目	1,464	0	1,464	-1,041	-323	-44	0	-1,986	57	0.03
新町三丁目	-749	0	-749	-510	-16	135	0	-141	-1,139	-0.91
桜新町一丁目	2,534	-20	2,514	141	-382	-111	0	-1,873	2,162	1.01
桜新町二丁目	1,687	-2	1,685	1,307	0	-541	7	-722	2,451	1.34
深沢一丁目	-2,784	-1,724	-4,508	1,687	2,200	51	0	360	-569	-0.25
深沢二丁目	1,805	165	1,970	-173	389	57	-35	-1,496	2,243	1.23
深沢三丁目	2,343	0	2,343	-427	337	132	0	-903	2,385	1.86
深沢四丁目	3,017	-597	2,420	-799	807	90	0	213	2,518	0.87
深沢五丁目	4,618	-38	4,581	7,275	-259	319	-5	-6,057	11,915	4.09
深沢六丁目	11	175	186	216	3,451	163	-36	-1,364	4,015	1.82
深沢七丁目	3,030	1	3,031	-486	-1,116	185	-3	-1,245	1,614	0.70

2.町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被 変化率 (%)
深沢八丁目	2,853	87	2,940	1,534	0	-76	46	-1,022	4,398	3.31
成城一丁目	2,555	-71	2,483	-3,132	155	740	364	-2,848	246	0.10
成城二丁目	1,528	0	1,528	-474	15	-158	-154	241	911	0.35
成城三丁目	4,277	-27	4,250	-201	-395	-441	-101	-2,235	3,212	1.41
成城四丁目	2,663	-301	2,362	-4,597	-789	-5,055	-1,339	3,687	-8,079	-2.53
成城五丁目	6,471	-41	6,430	-663	81	-331	0	-1,030	5,518	2.60
成城六丁目	-5,159	-249	-5,409	1,337	0	16	604	-516	-4,055	-1.39
成城七丁目	1,519	-14	1,505	-1	-3,976	-58	144	-1,330	-2,530	-1.10
成城八丁目	5,399	-61	5,338	336	-740	435	0	-12,119	5,369	2.43
成城九丁目	4,960	-570	4,390	1,880	-640	141	-364	-1,085	5,770	2.38
上祖師谷一丁目	4,483	37	4,520	-1,611	312	11	0	808	3,232	1.48
上祖師谷二丁目	-737	-92	-829	883	1,923	-146	-106	-4,019	1,831	0.67
上祖師谷三丁目	-290	-399	-690	-2,359	-1,410	-7	217	1,798	-4,466	-2.74
上祖師谷四丁目	-718	-457	-1,175	-1,537	-2,484	-69	-230	-246	-5,265	-2.23
上祖師谷五丁目	1,803	-324	1,479	-1,308	1,097	-2	0	-2,516	1,266	0.83
上祖師谷六丁目	-845	473	-372	2,766	1,623	-163	-594	-403	3,855	2.47
上祖師谷七丁目	1,488	-993	495	60	264	-32	0	-753	787	0.57
祖師谷一丁目	1,987	0	1,987	-155	74	-21	0	-1,320	1,886	1.07
祖師谷二丁目	82	-939	-857	449	3,003	1	0	-1,328	2,596	2.04
祖師谷三丁目	2,522	0	2,522	1,111	-3,141	-462	-291	-783	31	0.01
祖師谷四丁目	4,063	-5	4,058	-972	0	74	-456	-996	3,161	1.55
祖師谷五丁目	3,912	-96	3,816	698	-4,112	63	-609	-472	465	0.21
祖師谷六丁目	2,199	-773	1,425	-781	-7,219	25	0	-1,292	-6,550	-2.98
千歳台一丁目	-1,043	0	-1,043	-152	1,233	-36	0	-965	2	0.00
千歳台二丁目	1,819	-1,890	-71	-1,009	4,060	-40	0	-2,206	2,940	1.16
船橋一丁目	1,335	80	1,415	-1,394	60	3	0	-560	84	0.03
船橋二丁目	3,621	-108	3,513	-662	-832	136	0	-86	2,155	1.78
船橋三丁目	69	-9	61	-780	-55	440	0	-122	-335	-0.20
船橋四丁目	2,512	2	2,514	1,904	-879	475	-11	-3,264	4,014	1.87
船橋五丁目	2,508	0	2,508	-1,263	94	-135	0	-1,694	1,204	0.56
船橋六丁目	753	-593	160	-15	0	14	0	2,395	159	0.11
船橋七丁目	1,238	-14	1,224	764	4	7	0	1,167	1,999	1.13
八幡山一丁目	1,456	-1	1,455	86	-854	-244	0	-1,123	442	0.25
八幡山二丁目	4,246	-7	4,239	14,435	148	-102	0	-6,589	18,721	9.36
八幡山三丁目	6,708	-940	5,768	-830	-1,689	-11	0	-2,126	3,238	1.15
粕谷一丁目	9,841	-383	9,458	-3,219	-68	27	0	-5,935	6,198	2.48
粕谷二丁目	-1,935	-538	-2,472	-4,125	2,088	41	0	8,311	-4,468	-1.85
粕谷三丁目	3,621	0	3,621	-1,740	1,446	464	0	738	3,791	1.77
粕谷四丁目	-572	-266	-837	87	943	-70	0	-112	122	0.10
千歳台三丁目	3,032	-13	3,018	-313	-335	-123	0	-102	2,248	1.58
千歳台四丁目	1,832	-328	1,504	-261	184	-5	0	212	1,422	0.93
千歳台五丁目	1,591	-465	1,127	-916	-1,182	-45	0	-856	-1,016	-0.69
千歳台六丁目	1,988	0	1,988	272	-4,497	132	0	-1,933	-2,105	-1.51
給田一丁目	4,286	-133	4,153	-2,117	215	19	-663	-1,128	2,269	1.25
給田二丁目	1,941	0	1,941	-158	-151	0	-429	1,428	1,633	1.37
給田三丁目	8	352	359	292	1,043	-8	-447	-975	1,686	0.80
給田四丁目	992	0	992	-4,797	165	48	0	-15	-3,591	-1.72
給田五丁目	1,112	-35	1,077	-4,746	972	546	0	-1,309	-2,152	-1.72
北鳥山一丁目	6,121	-103	6,019	827	-5,001	447	0	-14,366	2,292	0.73
北鳥山二丁目	3,956	0	3,956	963	0	-2	0	-264	4,916	4.00
北鳥山三丁目	1,379	-11	1,369	-2,224	-172	-39	0	-1,810	-1,066	-0.47
北鳥山四丁目	3,806	-36	3,770	574	-940	24	-9	-6,024	3,428	1.75
北鳥山五丁目	3,657	288	3,944	-704	-353	9	0	-1,994	2,897	1.66
北鳥山六丁目	1,125	6	1,130	567	-2,471	-73	77	-2,146	-847	-0.36
北鳥山七丁目	5,638	165	5,803	530	525	-284	0	-2,102	6,575	2.71
北鳥山八丁目	635	-166	469	-1,755	617	32	0	-3,145	-637	-0.30
北鳥山九丁目	511	35	546	-1,762	1,062	213	-5	-814	59	0.03
南鳥山一丁目	225	106	331	-1,582	-42	-9	0	-1,071	-1,302	-0.72
南鳥山二丁目	4,503	0	4,503	-2,658	190	-250	0	-480	1,785	0.88
南鳥山三丁目	1,159	-128	1,031	-1,099	184	-105	0	-144	11	0.01

2.町丁目別緑被の変化

町丁目	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被 変化率 (%)
南烏山四丁目	1,299	-137	1,162	-781	336	-128	0	-734	588	0.36
南烏山五丁目	-4,364	0	-4,364	-7,060	1,677	-18	0	943	-9,765	-6.42
南烏山六丁目	-708	-127	-835	-9,927	229	334	0	-1,535	-10,199	-4.74
喜多見一丁目	3,406	36	3,442	612	-2,545	35	-2,185	-3,646	1,544	0.55
喜多見二丁目	13,525	-25	13,500	-16,194	-146	140	-4,734	29,060	-2,700	-0.91
喜多見三丁目	3,551	-142	3,409	-1,451	-2,922	74	76	-1,926	-891	-0.50
喜多見四丁目	6,533	-387	6,145	402	-1,459	-4	0	-1,020	5,084	1.90
喜多見五丁目	2,562	712	3,274	4,281	-5,692	0	-864	-5,920	1,862	0.84
喜多見六丁目	-1,064	-103	-1,167	8,239	-310	-88	-668	10,982	6,674	4.73
喜多見七丁目	6,607	-1,736	4,871	-943	766	2	-2,691	1,782	4,695	1.42
喜多見八丁目	3,309	0	3,309	-821	907	7	-57	-1,180	3,401	2.13
喜多見九丁目	4,078	0	4,078	-5,572	-5,886	942	229	5,894	-6,437	-2.17
宇奈根一丁目	8,919	0	8,919	-5,317	-3,314	119	-254	-886	407	0.12
宇奈根二丁目	6,454	-69	6,385	-2,372	-2,151	9	-509	-7,227	1,871	0.56
宇奈根三丁目	-1,000	162	-838	4,423	335	-57	-332	1,207	3,862	2.88
鎌田一丁目	1,718	0	1,718	7,678	20	2	-1,528	-14,430	9,420	2.45
鎌田二丁目	3,164	0	3,164	4,423	0	485	-215	2,206	8,071	3.41
鎌田三丁目	4,069	48	4,117	1,077	-3,763	68	-1,038	39	1,499	0.68
鎌田四丁目	503	0	503	940	-4,251	216	-513	-1,354	-2,592	-1.69
岡本一丁目	5,360	-28	5,331	932	-2,588	150	-169	-4,161	3,825	1.51
岡本二丁目	1,873	332	2,205	-1,038	-4,115	-250	163	-1,433	-3,198	-1.23
岡本三丁目	3,079	-33	3,046	2,785	-653	-122	68	-3,542	5,056	2.12
大蔵一丁目	-78	80	2	-1,387	1,851	-365	-70	-1,424	101	0.05
大蔵二丁目	6,828	13	6,841	-2,004	0	-103	0	8,323	4,733	3.11
大蔵三丁目	699	0	699	1,466	0	0	46	-142	2,166	2.17
大蔵四丁目	2,631	977	3,608	843	-1,011	-51	243	-913	3,388	1.67
大蔵五丁目	-5,898	-212	-6,111	742	-4,056	-46	-466	456	-9,470	-4.36
大蔵六丁目	-1,031	-378	-1,409	-2,762	-852	30	-550	-1,656	-4,993	-3.16
砧一丁目	2,797	-9	2,789	-469	-176	-98	-148	-1,417	2,046	0.77
砧二丁目	-2,668	-12	-2,680	-4,541	0	2,244	0	-5,448	-4,977	-3.43
砧三丁目	3,080	0	3,080	111	-436	174	0	-753	2,929	1.56
砧四丁目	1,798	-6	1,792	-1,053	169	182	-43	-501	1,090	0.57
砧五丁目	2,468	83	2,551	4,260	-74	45	0	-4,078	6,781	4.01
砧六丁目	708	0	708	-117	11	33	-377	-982	635	0.39
砧七丁目	6	145	152	681	22	18	63	-503	873	0.59
砧八丁目	249	38	287	-998	0	241	-35	-1,460	-469	-0.23
砧公園	7,959	0	7,959	-4,114	0	-30	-246	-5,974	3,816	0.74
区全体	451,511	-13,969	437,541	3,579	-86,645	30,908	-47,714	-334,658	385,383	0.66

3. 地域別東京都土地利用別緑被(世田谷地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	8.30	0.95	0.00	0.15	0.00	0.13	1.23	14.85
教育文化施設A	80.28	13.93	0.02	3.21	0.58	0.91	18.65	23.23
教育文化施設B	2.36	0.75	0.00	0.04	0.00	0.02	0.81	34.12
教育文化施設C	17.68	8.15	0.15	0.13	0.00	0.04	8.47	47.89
厚生医療施設A	6.25	1.04	0.00	0.81	0.00	0.04	1.89	30.27
厚生医療施設B	8.03	1.20	0.00	0.22	0.02	0.13	1.58	19.65
供給処理施設A	2.88	1.03	0.00	0.47	0.00	0.00	1.50	52.11
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	125.78	27.05	0.17	5.03	0.60	1.28	34.12	27.13
事務所建物	19.02	1.26	0.00	0.15	0.03	0.15	1.59	8.34
専用商業施設A	13.28	0.55	0.00	0.05	0.01	0.13	0.74	5.58
専用商業施設B	0.46	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	13.56
住商併用建物	53.09	2.91	0.00	0.17	0.00	0.31	3.39	6.39
宿泊・遊興施設A	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
宿泊・遊興施設B	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
スポーツ興業施設A	1.57	0.24	0.00	0.10	0.00	0.00	0.34	21.88
スポーツ興業施設B	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	88.26	5.03	0.00	0.47	0.04	0.59	6.13	6.94
専用独立住宅	363.97	56.51	0.30	2.97	0.33	0.29	60.40	16.59
集合住宅	306.79	35.58	0.03	4.87	0.13	1.31	41.92	13.66
住宅用地	670.76	92.09	0.33	7.83	0.46	1.60	102.31	15.25
専用工場・作業所	2.09	0.11	0.00	0.01	0.00	0.00	0.12	5.92
住宅併用工場作業所	3.62	0.21	0.00	0.01	0.00	0.02	0.24	6.68
倉庫運輸関係施設A	1.78	0.23	0.00	0.01	0.01	0.00	0.26	14.35
倉庫運輸関係施設B	1.39	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	7.72
工業用地	8.88	0.65	0.01	0.03	0.02	0.02	0.73	8.20
農林漁業施設	0.08	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	34.38
屋外利用地、仮設建物	37.70	3.60	0.03	0.61	0.13	0.00	4.38	11.61
公園・運動場等	39.66	20.94	0.04	2.88	0.00	0.03	23.88	60.22
未利用地、用途改変中	24.39	2.53	0.03	2.93	0.08	0.01	5.58	22.87
道路	221.70	19.52	0.05	0.53	0.02	0.02	20.14	9.09
鉄道・港湾等	8.96	0.25	0.00	0.59	0.00	0.00	0.84	9.42
畑	4.46	0.37	0.00	0.01	3.81	0.00	4.19	94.05
樹園地	0.12	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.11	97.31
農地	4.57	0.39	0.00	0.01	3.91	0.00	4.30	94.13
水面・河川・水路	0.07	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	63.00
森林	0.60	0.42	0.11	0.00	0.04	0.00	0.57	95.33
原野	0.21	0.06	0.00	0.00	0.14	0.00	0.20	98.83
その他	0.14	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	17.88
地域合計	1,231.75	172.59	0.76	20.92	5.46	3.56	203.29	16.50

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、世田谷地域面積の1,232.4haと異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（北沢地域）

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	2.08	0.45	0.00	0.01	0.00	0.04	0.50	23.96
教育文化施設A	43.73	6.90	0.02	1.86	0.01	0.39	9.18	20.99
教育文化施設B	1.63	0.84	0.00	0.06	0.00	0.00	0.90	55.15
教育文化施設C	13.28	5.80	0.05	0.23	0.00	0.04	6.12	46.10
厚生医療施設A	1.83	0.09	0.00	0.01	0.00	0.02	0.11	6.03
厚生医療施設B	4.77	0.69	0.00	0.07	0.00	0.03	0.79	16.57
供給処理施設A	4.83	0.77	0.00	0.85	0.00	0.00	1.62	33.46
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	72.16	15.53	0.07	3.08	0.01	0.52	19.22	26.63
事務所建物	7.78	0.82	0.01	0.09	0.00	0.04	0.95	12.27
専用商業施設A	6.05	0.19	0.00	0.03	0.00	0.04	0.27	4.38
専用商業施設B	0.14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.55
住商併用建物	35.49	1.89	0.01	0.10	0.00	0.18	2.17	6.12
宿泊・遊興施設A	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
宿泊・遊興施設B	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.19
スポーツ興業施設A	0.18	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	7.00
スポーツ興業施設B	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
商業用地	50.20	2.92	0.01	0.23	0.00	0.26	3.42	6.80
専用独立住宅	314.23	52.67	0.19	2.39	0.19	0.25	55.69	17.72
集合住宅	193.38	20.61	0.10	1.96	0.04	0.69	23.41	12.10
住宅用地	507.61	73.28	0.29	4.35	0.23	0.94	79.10	15.58
専用工場・作業所	0.92	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.12	12.55
住宅併用工場作業所	1.74	0.09	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10	5.99
倉庫運輸関係施設A	3.87	0.12	0.00	0.01	0.00	0.00	0.12	3.23
倉庫運輸関係施設B	0.98	0.17	0.00	0.03	0.02	0.00	0.22	22.14
工業用地	7.51	0.49	0.00	0.05	0.02	0.01	0.56	7.48
農林漁業施設	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
屋外利用地、仮設建物	21.07	2.02	0.01	0.37	0.02	0.00	2.43	11.51
公園・運動場等	20.07	10.82	0.00	1.52	0.00	0.00	12.35	61.51
未利用地、用途改変中	22.09	2.71	0.00	2.57	0.30	0.02	5.59	25.32
道路	149.36	13.83	0.01	0.38	0.03	0.01	14.26	9.55
鉄道・港湾等	12.27	0.45	0.00	2.03	0.00	0.00	2.48	20.22
畑	4.63	0.32	0.08	0.01	4.07	0.00	4.47	96.58
樹園地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
農地	4.63	0.32	0.08	0.01	4.07	0.00	4.47	96.58
水面・河川・水路	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	79.43
森林	0.59	0.49	0.00	0.10	0.00	0.00	0.59	99.22
原野	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	89.63
その他	0.09	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	19.41
地域合計	867.76	122.94	0.48	14.70	4.67	1.76	144.55	16.66

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、北沢地域面積の865.2haと異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（玉川地域）

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	14.91	3.06	0.00	0.55	0.00	0.03	3.64	24.44
教育文化施設A	77.67	16.71	0.03	2.50	2.07	0.66	21.97	28.29
教育文化施設B	5.07	1.99	0.00	0.10	0.00	0.00	2.10	41.40
教育文化施設C	20.09	9.77	0.06	0.62	0.02	0.01	10.47	52.15
厚生医療施設A	8.16	2.65	0.00	0.12	0.00	0.04	2.81	34.41
厚生医療施設B	11.36	2.33	0.00	0.15	0.01	0.21	2.70	23.78
供給処理施設A	0.83	0.09	0.00	0.03	0.00	0.02	0.14	17.22
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	138.09	36.60	0.09	4.07	2.11	0.97	43.84	31.75
事務所建物	24.98	2.46	0.00	0.24	0.01	0.41	3.11	12.47
専用商業施設A	23.45	1.78	0.01	0.14	0.03	1.34	3.31	14.11
専用商業施設B	0.25	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	6.05
住商併用建物	53.87	4.12	0.02	0.22	0.03	0.34	4.73	8.79
宿泊・遊興施設A	0.71	0.38	0.00	0.15	0.00	0.00	0.53	74.94
宿泊・遊興施設B	0.51	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	5.82
スポーツ興業施設A	8.32	1.22	0.00	1.39	0.00	0.00	2.62	31.51
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	112.09	10.00	0.04	2.15	0.08	2.09	14.35	12.81
専用独立住宅	472.98	97.52	0.41	6.52	1.29	0.39	106.11	22.44
集合住宅	283.82	43.27	0.14	5.90	0.24	2.48	52.03	18.33
住宅用地	756.80	140.78	0.55	12.42	1.53	2.87	158.14	20.90
専用工場・作業所	2.43	0.17	0.00	0.02	0.00	0.00	0.19	7.97
住宅併用工場作業所	3.66	0.34	0.00	0.00	0.00	0.01	0.36	9.80
倉庫運輸関係施設A	3.96	0.23	0.00	0.03	0.01	0.01	0.28	7.08
倉庫運輸関係施設B	2.75	0.26	0.00	0.07	0.01	0.00	0.34	12.48
工業用地	12.80	1.01	0.00	0.13	0.02	0.03	1.18	9.18
農林漁業施設	0.53	0.09	0.02	0.01	0.14	0.00	0.25	48.45
屋外利用地、仮設建物	56.99	7.05	0.05	1.61	0.51	0.02	9.24	16.21
公園・運動場等	90.40	38.24	0.11	19.89	0.77	0.80	59.81	66.17
未利用地、用途改変中	35.58	5.07	0.09	3.84	1.55	0.01	10.56	29.69
道路	289.04	33.15	0.07	2.28	0.21	0.15	35.86	12.41
鉄道・港湾等	10.21	0.75	0.00	1.49	0.00	0.01	2.25	22.01
畑	20.33	2.54	0.22	0.51	16.11	0.00	19.38	95.32
樹園地	3.94	0.39	0.06	0.01	3.42	0.00	3.88	98.49
農地	24.27	2.93	0.29	0.52	19.53	0.00	23.26	95.83
水面・河川・水路	18.04	3.30	0.02	5.81	0.00	0.00	9.14	50.68
森林	3.01	2.22	0.25	0.03	0.38	0.00	2.89	95.77
原野	29.35	4.19	0.00	18.20	0.00	0.06	22.46	76.53
その他	0.41	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	20.74
地域合計	1,577.61	285.43	1.58	72.48	26.83	7.01	393.33	24.93

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、玉川地域面積の1,580.9haと異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被(砧地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	3.05	0.53	0.00	0.06	0.00	0.05	0.64	21.11
教育文化施設A	64.85	14.01	0.01	3.28	0.23	0.58	18.12	27.94
教育文化施設B	5.07	2.79	0.02	0.27	0.01	0.00	3.10	61.11
教育文化施設C	13.69	7.28	0.22	0.13	0.01	0.02	7.67	56.01
厚生医療施設A	7.51	1.68	0.00	0.21	0.02	0.22	2.13	28.32
厚生医療施設B	13.32	2.82	0.03	0.40	0.03	0.16	3.45	25.88
供給処理施設A	14.90	2.60	0.05	1.16	0.00	0.40	4.22	28.34
供給処理施設B	7.25	1.48	0.00	0.80	0.00	0.28	2.57	35.36
公共用地	129.64	33.21	0.33	6.33	0.31	1.72	41.89	32.31
事務所建物	23.98	3.53	0.00	0.85	0.04	0.03	4.45	18.57
専用商業施設A	15.54	1.26	0.00	0.23	0.07	0.16	1.72	11.10
専用商業施設B	0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	14.20
住商併用建物	25.76	2.22	0.01	0.16	0.01	0.07	2.48	9.61
宿泊・遊興施設A	0.64	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.24	37.00
宿泊・遊興施設B	0.58	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.28
スポーツ興業施設A	5.34	0.87	0.00	0.26	0.00	0.01	1.15	21.47
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	71.91	8.13	0.02	1.51	0.12	0.27	10.05	13.98
専用独立住宅	369.74	84.30	0.64	5.94	2.09	0.14	93.11	25.18
集合住宅	221.11	37.79	0.10	5.70	0.35	1.26	45.20	20.44
住宅用地	590.85	122.09	0.74	11.64	2.44	1.40	138.31	23.41
専用工場・作業所	3.27	0.39	0.00	0.04	0.03	0.00	0.46	14.11
住宅併用工場作業所	2.72	0.22	0.00	0.01	0.00	0.01	0.24	8.72
倉庫運輸関係施設A	3.85	0.17	0.00	0.02	0.00	0.31	0.50	13.05
倉庫運輸関係施設B	3.10	0.41	0.00	0.07	0.01	0.00	0.49	15.81
工業用地	12.94	1.19	0.00	0.13	0.04	0.32	1.69	13.07
農林漁業施設	0.07	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	40.67
屋外利用地、仮設建物	61.78	7.04	0.35	4.01	0.45	0.05	11.90	19.26
公園・運動場等	139.15	64.27	0.47	41.35	0.44	2.12	108.66	78.09
未利用地、用途改変中	32.32	3.85	0.12	5.02	2.87	0.00	11.86	36.71
道路	214.56	28.70	0.06	1.64	0.31	0.01	30.72	14.32
鉄道・港湾等	5.62	0.19	0.00	0.05	0.00	0.01	0.25	4.51
畑	36.22	3.57	0.15	0.50	29.48	0.37	34.07	94.05
樹園地	3.73	0.31	0.01	0.02	3.34	0.00	3.68	98.56
農地	39.96	3.89	0.16	0.52	32.81	0.37	37.75	94.47
水面・河川・水路	22.36	2.52	0.01	6.91	0.00	0.00	9.44	42.23
森林	5.90	4.98	0.36	0.08	0.39	0.00	5.81	98.48
原野	28.36	3.22	0.01	16.92	0.01	0.00	20.15	71.07
その他	0.44	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	10.54
地域合計	1,355.84	283.33	2.63	96.13	40.21	6.27	428.57	31.61

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、砧地域面積の1,354.9haと異なる。

3. 地域別東京都土地利用別緑被（烏山地域）

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	1.46	0.12	0.00	0.01	0.00	0.06	0.19	12.87
教育文化施設A	38.52	5.83	0.02	4.59	0.03	0.26	10.72	27.84
教育文化施設B	0.55	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	32.87
教育文化施設C	12.10	4.81	0.25	0.12	0.01	0.00	5.18	42.82
厚生医療施設A	21.79	8.02	0.00	3.30	0.39	0.27	11.97	54.93
厚生医療施設B	8.07	1.49	0.01	0.13	0.04	0.18	1.84	22.85
供給処理施設A	4.86	0.88	0.00	0.23	0.15	0.00	1.26	25.85
供給処理施設B	1.89	0.29	0.00	0.02	0.00	0.00	0.31	16.45
公共用地	89.24	21.61	0.28	8.39	0.62	0.76	31.65	35.47
事務所建物	10.86	1.01	0.02	0.11	0.05	0.02	1.19	10.97
専用商業施設A	7.98	0.72	0.00	0.06	0.01	0.00	0.80	10.01
専用商業施設B	0.12	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	7.40
住商併用建物	21.30	1.54	0.06	0.06	0.04	0.06	1.76	8.26
宿泊・遊興施設A	0.12	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	14.80
宿泊・遊興施設B	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
スポーツ興業施設A	1.73	0.32	0.00	0.03	0.00	0.00	0.34	19.83
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	42.36	3.61	0.08	0.25	0.10	0.08	4.12	9.73
専用独立住宅	199.17	34.02	0.58	2.11	0.92	0.05	37.67	18.91
集合住宅	173.57	28.11	0.11	3.83	0.37	1.65	34.06	19.63
住宅用地	372.73	62.13	0.68	5.94	1.28	1.70	71.73	19.24
専用工場・作業所	2.24	0.32	0.00	0.06	0.02	0.00	0.40	17.94
住宅併用工場作業所	1.57	0.10	0.00	0.01	0.00	0.01	0.12	7.63
倉庫運輸関係施設A	1.93	0.10	0.00	0.03	0.00	0.00	0.13	6.95
倉庫運輸関係施設B	2.32	0.29	0.00	0.02	0.05	0.00	0.35	15.27
工業用地	8.05	0.81	0.00	0.11	0.08	0.01	1.01	12.53
農林漁業施設	0.64	0.05	0.00	0.00	0.54	0.00	0.59	92.43
屋外利用地、仮設建物	30.61	3.19	0.05	0.56	0.12	0.00	3.92	12.82
公園・運動場等	44.29	23.04	0.17	5.90	0.33	0.00	29.45	66.50
未利用地、用途改変中	18.06	2.35	0.03	2.22	1.65	0.00	6.24	34.57
道路	129.63	17.57	0.03	0.75	0.32	0.00	18.67	14.40
鉄道・港湾等	3.60	0.08	0.00	0.33	0.00	0.00	0.40	11.22
畑	22.66	1.66	0.14	0.08	19.91	0.00	21.79	96.16
樹園地	2.13	0.08	0.00	0.01	1.95	0.00	2.03	95.44
農地	24.79	1.74	0.14	0.09	21.85	0.00	23.82	96.10
水面・河川・水路	3.31	0.67	0.00	1.49	0.00	0.00	2.16	65.06
森林	3.96	3.14	0.24	0.15	0.35	0.00	3.89	98.19
原野	0.04	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	83.35
その他	0.63	0.03	0.00	0.05	0.01	0.00	0.09	14.65
地域合計	771.94	140.03	1.70	26.24	27.24	2.56	197.78	25.62

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、烏山地域面積の771.5haと異なる。

4. 地域別東京都土地利用別緑被変化(世田谷地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	-0.72	-0.20	0.00	-0.01	0.00	0.02	-0.19	-0.96
教育文化施設A	-1.60	-0.77	0.00	1.52	0.17	0.42	1.34	2.09
教育文化施設B	0.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-0.11
教育文化施設C	0.23	0.07	-0.01	-0.03	0.00	0.03	0.07	-0.25
厚生医療施設A	0.27	-0.04	0.00	0.51	0.00	0.00	0.46	6.40
厚生医療施設B	2.41	0.45	0.00	0.13	-0.01	0.07	0.65	3.11
供給処理施設A	0.20	0.01	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	-0.72
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	1.39	-0.28	0.00	2.20	0.16	0.54	2.61	1.80
事務所建物	-1.20	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.05	0.76
専用商業施設A	1.61	0.17	0.00	0.00	0.01	0.03	0.21	1.07
専用商業施設B	-0.13	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.02	5.61
住商併用建物	-1.91	0.26	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.22	0.62
宿泊・遊興施設A	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
宿泊・遊興施設B	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.57
スポーツ興業施設A	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.26
スポーツ興業施設B	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.12
商業用地	-1.72	0.48	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.49	0.68
専用独立住宅	-6.80	0.55	-0.03	-0.94	-0.11	-0.06	-0.59	0.14
集合住宅	10.60	4.26	-0.01	-0.14	0.06	0.02	4.19	0.93
住宅用地	3.80	4.81	-0.04	-1.08	-0.05	-0.04	3.60	0.45
専用工場・作業所	-0.85	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.70
住宅併用工場作業所	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
倉庫運輸関係施設A	-1.24	-0.02	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.04	4.63
倉庫運輸関係施設B	-0.96	-0.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.09	-0.70
工業用地	-3.59	-0.11	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.16	1.10
農林漁業施設	-0.08	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.36
屋外利用地、仮設建物	-4.52	0.00	0.00	-0.14	0.02	-0.01	-0.13	0.93
公園・運動場等	0.30	0.90	0.00	0.19	-0.04	0.02	1.07	2.27
未利用地、用途改変中	2.39	0.12	0.01	0.40	-0.05	0.01	0.49	-0.26
道路	-2.01	1.72	0.00	0.05	-0.02	-0.01	1.74	0.86
鉄道・港湾等	0.57	0.06	0.00	-0.24	0.00	0.00	-0.17	-2.70
畑	-1.01	-0.21	-0.02	-0.03	-0.77	0.00	-1.04	-1.66
樹園地	-0.13	-0.13	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.13	-1.46
農地	-1.14	-0.34	-0.02	-0.03	-0.77	0.00	-1.17	-1.71
水面・河川・水路	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
森林	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.50
原野	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.91
その他	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.66
地域合計	-4.57	7.33	-0.06	1.32	-0.76	0.51	8.34	0.74

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、世田谷地域面積の1,232.4haと異なる。

4. 地域別東京都土地利用別緑被変化(北沢地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	0.05	0.09	0.00	-0.01	0.00	0.03	0.10	4.30
教育文化施設A	-2.16	-0.33	0.00	-0.47	0.00	0.16	-0.64	-0.40
教育文化施設B	-0.04	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.41
教育文化施設C	-0.26	0.01	0.00	-0.01	-0.21	0.02	-0.19	-0.49
厚生医療施設A	-2.35	-0.84	0.00	-0.05	0.00	0.02	-0.87	-17.51
厚生医療施設B	0.46	0.15	0.00	-0.04	0.00	-0.02	0.10	0.54
供給処理施設A	0.02	-0.92	0.00	-0.44	0.00	0.00	-1.36	-28.29
供給処理施設B	-0.13	-0.12	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.13	-96.39
公共用地	-4.43	-1.95	0.01	-1.05	-0.21	0.21	-3.00	-2.38
事務所建物	-0.27	0.10	0.00	0.05	0.00	-0.01	0.14	2.14
専用商業施設A	0.56	0.06	0.00	0.01	0.00	0.04	0.11	1.58
専用商業施設B	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
住商併用建物	0.38	0.38	0.00	0.03	0.00	0.04	0.46	1.24
宿泊・遊興施設A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
宿泊・遊興施設B	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
スポーツ興業施設A	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-4.13
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.04
商業用地	0.66	0.55	0.00	0.09	0.00	0.06	0.70	1.33
専用独立住宅	-3.46	1.18	0.01	-0.64	-0.06	0.05	0.53	0.36
集合住宅	10.41	3.03	0.02	-0.24	-0.02	0.23	3.02	0.96
住宅用地	6.95	4.21	0.03	-0.89	-0.08	0.27	3.54	0.49
専用工場・作業所	-0.10	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.03	3.85
住宅併用工場作業所	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
倉庫運輸関係施設A	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.03	-0.68
倉庫運輸関係施設B	-0.13	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	1.82
工業用地	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.39
農林漁業施設	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.68
屋外利用地、仮設建物	-3.70	0.04	0.00	-0.04	-0.15	-0.01	-0.15	1.10
公園・運動場等	-0.15	-1.01	0.00	0.25	0.00	0.00	-0.76	-3.32
未利用地、用途改変中	5.40	0.22	-0.03	0.65	-0.23	-0.02	0.60	-4.62
道路	1.91	1.59	0.00	0.06	0.00	0.00	1.65	0.99
鉄道・港湾等	-0.72	-0.20	0.00	0.58	0.00	0.00	0.37	3.97
畑	-0.26	-0.23	0.02	0.00	-0.06	0.00	-0.27	-0.52
樹園地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
農地	-0.26	-0.23	0.02	0.00	-0.06	0.00	-0.27	-0.52
水面・河川・水路	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
森林	0.06	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.17	20.07
原野	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	9.13
その他	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
地域合計	5.27	3.30	0.03	-0.25	-0.74	0.52	2.85	0.23

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、北沢地域面積の865.2haと異なる。

4. 地域別東京都土地利用別緑被変化(玉川地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	0.06	0.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.14	0.87
教育文化施設A	-2.79	0.62	-0.01	0.59	-0.09	0.17	1.29	2.58
教育文化施設B	1.81	0.38	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.39	-11.21
教育文化施設C	0.31	0.30	0.01	0.08	0.00	0.00	0.39	1.14
厚生医療施設A	-0.14	-0.21	0.00	-0.12	0.00	-0.03	-0.37	-3.84
厚生医療施設B	3.56	1.15	0.00	0.01	0.01	0.08	1.24	5.10
供給処理施設A	0.01	0.01	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.02	-2.23
供給処理施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共用地	2.83	2.38	0.00	0.57	-0.08	0.20	3.07	1.60
事務所建物	-1.36	-0.11	0.00	-0.09	-0.02	0.01	-0.20	-0.13
専用商業施設A	2.08	0.38	0.00	0.00	0.00	0.74	1.12	3.85
専用商業施設B	-1.11	-0.44	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.48	-30.36
住商併用建物	2.29	1.08	-0.01	0.07	0.01	-0.03	1.12	1.78
宿泊・遊興施設A	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	2.45
宿泊・遊興施設B	-0.48	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	2.10
スポーツ興業施設A	-4.89	-0.27	0.00	-0.63	0.00	0.00	-0.89	4.89
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	-3.47	0.66	-0.01	-0.69	-0.01	0.71	0.67	0.96
専用独立住宅	-8.50	-0.30	-0.12	0.09	0.10	-0.03	-0.26	0.34
集合住宅	10.40	4.29	-0.02	-0.84	-0.01	0.70	4.12	0.81
住宅用地	1.90	3.99	-0.13	-0.75	0.09	0.67	3.86	0.46
専用工場・作業所	-0.70	-0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.08	-0.93
住宅併用工場作業所	-0.22	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	1.83
倉庫運輸関係施設A	-0.07	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	0.04	1.09
倉庫運輸関係施設B	-1.18	-0.14	0.00	-0.02	-0.10	-0.01	-0.27	-3.14
工業用地	-2.17	-0.15	0.00	-0.01	-0.10	-0.01	-0.27	-0.45
農林漁業施設	-0.43	-0.04	0.00	-0.01	-0.25	0.00	-0.30	-9.89
屋外利用地、仮設建物	-10.31	0.14	0.00	-1.06	-0.30	0.00	-1.22	0.67
公園・運動場等	4.36	0.18	-0.03	2.36	0.31	0.07	2.89	0.00
未利用地、用途改変中	6.57	0.58	-0.03	0.03	0.24	0.01	0.83	-3.87
道路	-0.30	2.77	0.01	1.05	-0.06	0.14	3.91	1.36
鉄道・港湾等	-0.01	0.19	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.21	2.09
畑	-1.57	-0.73	0.00	0.32	-1.11	0.00	-1.52	-0.09
樹園地	-0.36	-0.46	0.04	-0.12	0.21	0.00	-0.33	0.61
農地	-1.94	-1.19	0.04	0.20	-0.90	0.00	-1.85	0.02
水面・河川・水路	-0.76	-0.09	0.00	0.71	0.00	0.00	0.61	5.31
森林	0.54	0.29	-0.14	0.01	0.35	0.00	0.51	-0.39
原野	-0.71	0.46	0.00	-0.36	0.00	0.06	0.16	2.33
その他	0.06	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	3.44
地域合計	-3.83	10.17	-0.28	2.09	-0.73	1.85	13.10	0.89

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、玉川地域面積の1,580.9haと異なる。

4. 地域別東京都土地利用別緑被変化(砧地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	0.11	0.11	0.00	0.01	0.00	0.01	0.13	3.66
教育文化施設A	-1.89	0.03	-0.05	0.33	-0.01	0.15	0.46	1.47
教育文化施設B	0.09	0.02	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.03	-1.58
教育文化施設C	-0.05	0.33	-0.04	-0.11	0.00	0.00	0.19	1.57
厚生医療施設A	0.42	0.40	0.00	-0.07	0.02	-0.01	0.34	3.10
厚生医療施設B	4.98	1.05	0.01	0.16	0.02	0.06	1.29	0.05
供給処理施設A	0.19	0.25	0.00	-0.42	0.00	0.22	0.04	-0.08
供給処理施設B	0.16	0.27	0.00	0.15	0.00	-0.01	0.40	4.88
公共用地	4.01	2.46	-0.08	0.01	0.02	0.41	2.83	1.22
事務所建物	-2.28	0.11	0.00	-0.09	-0.11	0.02	-0.07	1.34
専用商業施設A	1.17	0.27	0.00	0.11	0.00	-0.04	0.33	1.38
専用商業施設B	-0.14	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	3.64
住商併用建物	-1.95	0.25	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.23	1.51
宿泊・遊興施設A	0.64	0.22	0.01	0.00	0.00	0.00	0.24	37.00
宿泊・遊興施設B	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
スポーツ興業施設A	0.09	0.08	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.08	1.07
スポーツ興業施設B	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-23.64
商業用地	-2.52	0.91	0.02	0.00	-0.12	-0.03	0.78	1.52
専用独立住宅	0.29	4.25	-0.14	-0.80	-0.29	-0.03	2.99	0.79
集合住宅	5.61	4.46	0.02	-0.39	-0.20	-0.39	3.52	1.10
住宅用地	5.90	8.72	-0.12	-1.19	-0.49	-0.41	6.51	0.88
専用工場・作業所	-0.79	0.07	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.05	3.88
住宅併用工場作業所	-0.51	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.13
倉庫運輸関係施設A	-1.30	-0.28	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.33	-3.05
倉庫運輸関係施設B	-1.63	-0.20	-0.01	-0.05	-0.13	0.00	-0.38	-2.67
工業用地	-4.24	-0.45	-0.01	-0.10	-0.14	-0.02	-0.71	-0.94
農林漁業施設	-0.55	-0.09	0.00	-0.01	-0.33	0.00	-0.43	-33.23
屋外利用地、仮設建物	-1.71	0.56	0.31	0.21	-0.77	0.02	0.33	1.04
公園・運動場等	2.16	4.02	0.07	0.93	-0.03	0.19	5.18	2.55
未利用地、用途改変中	2.77	-1.44	-0.10	-0.42	-1.99	0.00	-3.95	-16.82
道路	-0.28	2.52	-0.01	0.40	-0.10	-0.01	2.80	1.32
鉄道・港湾等	1.06	0.12	0.00	0.04	0.00	0.00	0.16	2.50
畑	-3.87	-1.06	-0.26	-0.13	-2.13	-0.17	-3.74	-0.26
樹園地	-0.08	0.06	-0.02	-0.02	-0.08	0.00	-0.06	0.58
農地	-3.95	-1.01	-0.28	-0.15	-2.20	-0.17	-3.80	-0.16
水面・河川・水路	2.33	-0.48	0.00	0.90	0.00	0.00	0.42	-2.81
森林	-0.85	-0.12	-0.50	-0.03	-0.04	0.00	-0.70	2.16
原野	-4.19	0.63	-0.01	-1.76	-0.02	0.00	-1.15	5.61
その他	-0.02	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.01	-2.49
地域合計	-0.07	16.37	-0.70	-1.18	-6.21	-0.02	8.26	0.61

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、砧地域面積の1,354.9haと異なる。

4. 地域別東京都土地利用別緑被変化(烏山地域)

東京都土地利用分類	面積 (ha)						緑被合計 (ha)	緑被率 (%)
		樹木地 (ha)	竹林 (ha)	草地 (ha)	農地 (ha)	屋上緑地 (ha)		
官公庁施設	0.36	0.03	0.00	0.01	0.00	0.04	0.07	1.71
教育文化施設A	0.14	1.10	0.00	2.23	0.01	0.08	3.42	8.80
教育文化施設B	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.68
教育文化施設C	-0.21	0.13	0.02	-0.05	0.00	0.00	0.09	1.50
厚生医療施設A	-0.48	0.06	0.00	2.05	0.01	0.10	2.22	11.13
厚生医療施設B	0.66	0.15	-0.01	-0.03	0.03	-0.01	0.12	-0.41
供給処理施設A	-0.13	0.08	0.00	-0.10	0.12	0.00	0.11	2.83
供給処理施設B	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.68
公共用地	0.33	1.57	0.01	4.08	0.16	0.20	6.03	6.65
事務所建物	-0.19	0.07	0.01	-0.04	-0.01	-0.02	0.01	0.32
専用商業施設A	-0.38	0.06	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.07	1.35
専用商業施設B	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
住商併用建物	-1.17	0.08	0.00	-0.03	0.00	-0.11	-0.07	0.13
宿泊・遊興施設A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.26
宿泊・遊興施設B	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
スポーツ興業施設A	-0.14	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	1.22
スポーツ興業施設B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商業用地	-1.81	0.21	0.00	-0.05	-0.01	-0.13	0.02	0.44
専用独立住宅	3.53	1.13	-0.10	-0.80	0.03	-0.04	0.21	-0.23
集合住宅	9.62	4.70	0.00	-1.39	-0.08	0.21	3.45	0.95
住宅用地	13.16	5.83	-0.10	-2.19	-0.06	0.18	3.66	0.31
専用工場・作業所	-0.45	-0.08	0.00	-0.03	0.01	0.00	-0.09	-0.50
住宅併用工場作業所	-0.24	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.06
倉庫運輸関係施設A	-0.34	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.05	-1.07
倉庫運輸関係施設B	-1.63	-0.08	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.11	3.47
工業用地	-2.66	-0.20	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.27	0.59
農林漁業施設	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.18	0.00	0.17	29.46
屋外利用地、仮設建物	-4.07	0.10	0.01	-0.29	-0.07	0.00	-0.24	0.81
公園・運動場等	-0.32	2.09	0.00	-1.11	0.32	-0.01	1.29	3.37
未利用地、用途改変中	-1.23	-0.93	-0.13	-2.95	0.23	0.00	-3.78	-17.42
道路	0.59	1.51	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	1.48	1.08
鉄道・港湾等	-0.44	0.04	0.00	0.05	0.00	0.00	0.09	3.50
畑	-2.85	-1.43	-0.06	-0.07	-1.00	0.00	-2.56	0.72
樹園地	-0.42	-0.07	0.00	-0.01	-0.21	0.00	-0.29	4.41
農地	-3.27	-1.50	-0.06	-0.08	-1.20	0.00	-2.85	1.06
水面・河川・水路	0.00	-0.43	0.00	0.67	0.00	0.00	0.24	7.23
森林	-0.42	-0.36	-0.11	-0.01	0.21	0.00	-0.27	3.15
原野	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	10.50
その他	0.11	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.06	7.84
地域合計	-0.06	7.95	-0.39	-1.96	-0.22	0.23	5.62	0.73

※地域合計面積は土地利用現況データの図形面積を用いた合計面積のため、烏山地域面積の771.5haと異なる。

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立施設	野沢ふれあいの家	野沢四丁目	950	588	0	0	0	588	61.88
区立施設	奥沢まちづくりセンター	奥沢三丁目	260	161	0	0	0	161	61.80
区立施設	新町地区会館	新町二丁目	796	462	0	0	0	462	58.08
区立施設	上祖師谷一丁目区民集会所	上祖師谷一丁目	522	299	0	0	0	299	57.27
区立施設	砧くちなしふれあいの家	砧八丁目	536	263	26	0	0	289	53.92
区立施設	寺町通り区民集会所	北烏山五丁目	1,226	657	0	0	0	657	53.57
区立施設	成城ふれあいの家	成城三丁目	569	273	27	0	0	300	52.80
区立施設	祖師谷二丁目地域安全センター	祖師谷二丁目	102	53	0	0	0	53	51.48
区立施設	南烏山ふれあいの家	南烏山二丁目	391	193	0	0	0	193	49.27
区立施設	弦巻区民集会所	弦巻五丁目	352	172	0	0	0	172	48.76
区立施設	玉川清掃事務所	野毛一丁目	2,888	1,206	155	0	0	1,361	47.11
区立施設	喜多見地区会館	喜多見八丁目	479	219	0	0	3	222	46.45
区立施設	世田谷公衆便所	弦巻五丁目	77	35	0	0	0	35	46.09
区立施設	代沢地区会館	代沢五丁目	614	251	26	0	0	276	45.03
区立施設	深沢まちづくりセンター	駒沢四丁目	703	316	0	0	0	316	44.98
区立施設	中里地区会館	上馬二丁目	428	174	16	0	0	191	44.59
区立施設	土と農の交流園	桜上水二丁目	1,440	528	102	0	5	634	44.05
区立施設	用賀区民集会所	用賀四丁目	714	226	72	0	0	298	41.72
区立施設	烏山南第2自転車等駐車場	南烏山五丁目	68	28	0	0	0	28	40.64
区立施設	二子玉川地区会館別館	玉川三丁目	1,966	658	0	97	0	755	38.42
区立施設	給田地区会館	給田三丁目	580	218	0	0	0	218	37.65
区立施設	砧地区会館	砧八丁目	796	298	0	0	0	298	37.50
区立施設	下馬地区会館	下馬四丁目	525	197	0	0	0	197	37.47
区立施設	砧工房	砧四丁目	1,423	464	65	0	0	529	37.15
区立施設	梅丘まちづくりセンター	梅丘一丁目	616	166	59	0	0	225	36.47
区立施設	砧工房分場キタミ・クリーン ファーム	喜多見七丁目	630	229	0	0	0	229	36.32
区立施設	太子堂区民センター	太子堂一丁目	941	215	127	0	0	341	36.24
区立施設	南烏山公衆便所	南烏山二丁目	50	18	0	0	0	18	36.12
区立施設	船橋地区会館	船橋三丁目	563	202	0	0	0	202	35.88
区立施設	経堂地区会館	経堂三丁目	955	183	143	0	0	326	34.11
区立施設	船橋まちづくりセンター	船橋四丁目	462	156	0	0	0	156	33.82
区立施設	世田谷清掃工場	大蔵一丁目	28,094	7,669	310	1,390	0	9,369	33.35
区立施設	代田橋自転車等駐車場	大原二丁目	280	81	12	0	0	93	33.33
区立施設	梅丘公衆便所	梅丘一丁目	11	4	0	0	0	4	32.35
区立施設	奥沢地区会館	奥沢七丁目	602	194	0	0	0	194	32.32
区立施設	玉堤地区会館	玉堤一丁目	628	200	0	0	0	200	31.80
区立施設	上北沢地区会館	上北沢二丁目	1,024	323	0	0	0	323	31.57
区立施設	二子玉川緑地運動場(多摩川二 子橋公園内)	鎌田一丁目	263	21	62	0	0	83	31.53
区立施設	烏山北第2自転車等駐車場	南烏山六丁目	1,252	395	0	0	0	395	31.52
区立施設	鎌田区民集会所	鎌田二丁目	638	169	26	0	0	195	30.56
区立施設	多摩川緑地広場運動施設	玉堤一丁目	968	224	69	0	0	294	30.33
区立施設	上町まちづくりセンター	世田谷一丁目	433	131	0	0	0	131	30.13
区立施設	上野毛まちづくりセンター	中町二丁目	1,072	294	24	0	0	318	29.64
区立施設	世田谷地区会館	世田谷二丁目	492	101	42	0	0	143	29.05
区立施設	鎌田区民センター	鎌田三丁目	3,029	720	0	146	0	867	28.61
区立施設	桜新町区民集会所	桜新町一丁目	856	105	137	0	0	243	28.35
区立施設	代田南地区会館	代田一丁目	1,219	344	0	0	0	344	28.21
区立施設	烏山地下自転車等駐車場	南烏山六丁目	1,627	431	22	0	0	453	27.86
区立施設	北烏山地区会館	北烏山九丁目	586	160	0	0	0	160	27.29
区立施設	砧総合支所	成城六丁目	3,693	563	0	444	0	1,007	27.28
区立施設	駒沢地区会館	駒沢三丁目	668	179	0	0	0	179	26.83
区立施設	区民斎場みどり会館	北烏山五丁目	1,412	366	0	0	0	366	25.96
区立施設	総合福祉センター	松原六丁目	2,800	721	0	0	0	721	25.77
区立施設	深沢地区会館	深沢一丁目	688	98	75	0	0	174	25.22

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立施設	障害者就労支援センターすきつ ぶ	船橋五丁目	984	157	5	84	0	246	25.00
区立施設	世田谷区資源循環センター	大蔵一丁目	1,415	308	0	31	0	339	23.98
区立施設	梅丘地区会館	梅丘一丁目	337	80	0	0	0	81	23.93
区立施設	世田谷区社会福祉協議会	成城六丁目	641	153	0	0	0	153	23.81
区立施設	世田谷ボランティアセンター	下馬二丁目	2,228	339	71	113	0	523	23.49
区立施設	九品仏まちづくりセンター	奥沢七丁目	388	91	0	0	0	91	23.43
区立施設	世田谷区民会館	世田谷四丁目	11,108	2,496	65	0	0	2,561	23.06
区立施設	大蔵地区会館	砧三丁目	584	95	38	0	0	134	22.86
区立施設	山野区民集会所	砧一丁目	1,189	250	21	0	0	271	22.81
区立施設	北沢地区会館	北沢三丁目	391	89	0	0	0	89	22.73
区立施設	尾山台自転車等駐車場	等々力四丁目	1,992	49	402	0	0	451	22.65
区立施設	エコプラザ用賀	用賀四丁目	2,679	594	0	0	0	612	22.84
区立施設	上祖師谷地区会館	上祖師谷四丁目	1,241	275	0	0	0	275	22.13
区立施設	中町ふれあいの家	中町五丁目	163	35	0	0	0	35	21.70
区立施設	世田谷ものづくり学校	池尻二丁目	11,119	2,041	340	0	0	2,381	21.41
区立施設	等々力公衆便所	等々力三丁目	938	200	0	0	0	200	21.34
区立施設	なかまちNPOセンター	中町二丁目	962	205	0	0	0	205	21.32
区立施設	喜多見まちづくりセンター	喜多見五丁目	1,258	265	0	0	0	265	21.03
区立施設	瀬田地区会館	瀬田四丁目	470	99	0	0	0	99	21.00
区立施設	砧まちづくりセンター	砧五丁目	800	167	0	0	0	167	20.89
区立施設	世田谷区歯科保健センター	玉川三丁目	335	68	0	0	0	68	20.21
区立施設	希望丘区民集会所	船橋七丁目	789	159	0	0	0	159	20.12
区立施設	上馬高齢者集会所	上馬四丁目	612	99	0	24	0	123	20.08
区立施設	下馬区民集会所	下馬三丁目	1,046	146	0	64	0	210	20.07
区立施設	上北沢区民センター	上北沢三丁目	2,180	427	0	7	0	434	19.90
区立施設	玉川台区民センター	玉川台一丁目	1,659	241	68	19	0	328	19.79
区立施設	奥沢東地区会館	奥沢二丁目	395	55	22	0	0	77	19.62
区立施設	南烏山区民集会所	南烏山三丁目	1,476	220	0	69	0	289	19.55
区立施設	野毛区民集会所	野毛二丁目	481	92	0	0	0	92	19.17
区立施設	小林ふれあいの家	瀬田五丁目	103	20	0	0	0	20	19.06
区立施設	尾山台地域体育館	尾山台三丁目	1,304	223	24	0	0	247	18.93
区立施設	羽根木区民集会所	羽根木二丁目	1,688	299	0	20	0	319	18.89
区立施設	岡本地区会館	岡本一丁目	605	113	0	0	0	113	18.64
区立施設	用賀西自転車等駐車場	用賀四丁目	589	73	36	0	0	109	18.58
区立施設	玉川土木管理事務所	中町四丁目	1,055	174	20	0	0	194	18.44
区立施設	砧清掃事務所	八幡山二丁目	19,200	3,344	180	0	0	3,524	18.36
区立施設	北沢総合支所・北沢出張所	北沢二丁目	2,307	110	0	310	0	420	18.19
区立施設	上馬塩田ふれあいの家	上馬二丁目	315	57	0	0	0	57	18.06
区立施設	経堂出張所	宮坂一丁目	593	89	0	18	0	107	17.99
区立施設	若林まちづくりセンター	若林三丁目	338	60	0	0	0	60	17.65
区立施設	弦巻区民センター	弦巻一丁目	1,494	263	0	0	0	263	17.61
区立施設	宇奈根ふれあいの家	宇奈根一丁目	286	47	2	0	1	50	17.42
区立施設	世田谷区シルバー人材センター 烏山支部	粕谷一丁目	694	118	0	0	0	118	17.02
区立施設	上北沢ふれあいの家	上北沢三丁目	252	42	0	0	0	42	16.82
区立施設	奥沢あんしんすこやかセンター	奥沢二丁目	146	24	0	0	0	24	16.66
区立施設	代田区民センター	代田六丁目	1,230	85	63	53	0	201	16.36
区立施設	上祖師谷一丁目区民集会所	上祖師谷一丁目	762	125	0	0	0	125	16.36
区立施設	用賀地区会館	用賀四丁目	519	84	0	0	0	84	16.24
区立施設	世田谷清掃事務所弦巻分室	弦巻一丁目	1,120	179	0	0	0	179	15.96
区立施設	六所橋区民集会所	赤堤二丁目	340	50	4	0	0	54	15.85
区立施設	中町区民集会所	中町四丁目	1,764	193	0	87	0	279	15.85
区立施設	希望丘中継所	船橋七丁目	3,613	572	0	0	0	572	15.83
区立施設	宇奈根地区会館	宇奈根二丁目	770	104	0	0	18	122	15.81
区立施設	松原まちづくりセンター	松原二丁目	402	53	9	0	0	62	15.36
区立施設	野沢地区会館	野沢一丁目	553	84	0	0	0	84	15.28

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立施設	桜丘会議室・集会室	桜丘二丁目	2,260	345	0	0	0	345	15.28
区立施設	松沢まちづくりセンター	赤堤五丁目	691	105	0	0	0	105	15.25
区立施設	世田谷区立保健センター	三軒茶屋二丁目	2,135	199	3	113	0	315	14.77
区立施設	池尻まちづくりセンター	池尻三丁目	654	81	15	0	0	97	14.76
区立施設	用賀出張所、用賀保育園	用賀二丁目	1,711	138	0	109	0	247	14.44
区立施設	九品仏地区会館	奥沢七丁目	475	68	0	0	0	68	14.30
区立施設	野沢区民集会所	野沢四丁目	2,353	248	0	84	0	332	14.09
区立施設	三宿地区会館	三宿二丁目	375	53	0	0	0	53	14.04
区立施設	世田谷土木管理事務所	若林一丁目	755	104	0	0	0	104	13.82
区立施設	希望丘中学校跡地	船橋六丁目	9,957	1,232	125	0	0	1,357	13.63
区立施設	厚生会館	豪徳寺二丁目	1,213	164	0	0	0	164	13.52
区立施設	奥沢区民センター	奥沢三丁目	1,862	7	0	244	0	251	13.49
区立施設	池尻地区会館	池尻二丁目	402	54	0	0	0	54	13.33
区立施設	世田谷区民会館	世田谷四丁目	1,488	198	0	0	0	198	13.32
区立施設	下北沢自転車等駐車場	北沢二丁目	149	20	0	0	0	20	13.32
区立施設	桜上水南地区会館	桜上水三丁目	600	79	0	0	0	79	13.13
区立施設	玉川総合支所	等々力三丁目	2,624	340	0	0	0	340	12.95
区立施設	粕谷区民センター	粕谷四丁目	2,092	251	16	0	0	267	12.76
区立施設	代沢東地区会館	代沢一丁目	554	49	22	0	0	70	12.71
区立施設	東玉川地区会館	東玉川一丁目	519	52	14	0	0	66	12.70
区立施設	下高井戸北自転車等駐車場	松原三丁目	229	14	15	0	0	29	12.61
区立施設	烏山北第3自転車等駐車場	南烏山四丁目	50	6	0	0	0	6	12.16
区立施設	下高井戸西自転車等駐車場	赤堤四丁目	175	21	0	0	0	21	12.11
区立施設	世田谷区シルバー人材センター 用賀ワークプラザ	玉川台一丁目	458	55	0	0	0	55	12.08
区立施設	三軒茶屋北第2自転車等駐車場	太子堂二丁目	336	26	14	0	0	40	12.03
区立施設	明大前南自転車等駐車場	松原二丁目	459	55	0	0	0	55	11.87
区立施設	烏山東自転車等駐車場	南烏山二丁目	244	28	0	0	0	28	11.66
区立施設	下北沢区民集会所	北沢二丁目	269	4	27	0	0	31	11.53
区立施設	千歳台地区会館	千歳台三丁目	1,210	103	9	28	0	139	11.50
区立施設	桜新町レンタサイクルポート	桜新町二丁目	2,387	261	0	0	0	261	10.94
区立施設	松原西ふれあいの家	松原三丁目	265	28	0	0	0	28	10.68
区立施設	駒沢自転車等駐車場	駒沢二丁目	414	44	0	0	0	44	10.54
区立施設	等々力地区会館	等々力三丁目	1,677	177	0	0	0	177	10.52
区立施設	世田谷区社会福祉事業団	中町二丁目	392	41	0	0	0	41	10.35
区立施設	上北沢まちづくりセンター	上北沢四丁目	447	45	0	0	0	45	10.17
区立施設	九品仏南自転車等駐車場	奥沢六丁目	207	21	0	0	0	21	10.08
区立施設	世田谷総合支所(世田谷区役所 第3庁舎)	世田谷四丁目	7,464	636	0	93	0	729	9.77
区立施設	三軒茶屋西自転車等駐車場	太子堂四丁目	208	20	0	0	0	20	9.53
区立施設	下馬南地区会館	下馬六丁目	437	40	0	0	0	40	9.14
区立施設	深沢区民センター	深沢四丁目	1,877	171	0	0	0	171	9.09
区立施設	世田谷区船橋公文書庫	船橋七丁目	1,139	101	0	0	0	101	8.90
区立施設	北沢保健福祉センター	松原六丁目	1,249	110	0	0	0	110	8.80
区立施設	リサイクル千歳台	千歳台一丁目	508	13	31	0	0	44	8.70
区立施設	二子玉川地区会館	玉川四丁目	463	40	0	0	0	40	8.69
区立施設	代田地区会館	代田四丁目	449	38	0	0	0	38	8.56
区立施設	烏山北自転車等駐車場	南烏山六丁目	253	21	0	0	0	21	8.21
区立施設	祖師谷地区会館	祖師谷三丁目	406	29	3	0	0	32	7.87
区立施設	代沢まちづくりセンター	代沢三丁目	398	31	0	0	0	31	7.85
区立施設	上野毛区民集会所	上野毛一丁目	173	0	0	13	0	13	7.53
区立施設	経堂南自転車等駐車場	経堂一丁目	578	43	0	0	0	43	7.52
区立施設	大原区民集会所	大原一丁目	430	32	0	0	0	32	7.36
区立施設	玉川区民会館別館「上用賀ア ートホール」	上用賀五丁目	4,235	300	1	0	0	301	7.11
区立施設	太子堂地域安全センター	太子堂三丁目	38	3	0	0	0	3	7.01

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立施設	桜丘区民センター	桜丘五丁目	1,786	75	49	0	0	124	6.97
区立施設	松原地区会館	松原五丁目	440	30	0	0	0	30	6.84
区立施設	桜上水区民集会所	桜上水二丁目	1,942	127	0	0	0	127	6.53
区立施設	世田谷区役所城山分庁舎	世田谷四丁目	676	43	0	0	0	43	6.36
区立施設	八幡山ふれあいの家	八幡山一丁目	200	13	0	0	0	13	6.32
区立施設	経堂南地区会館	経堂五丁目	353	21	0	0	0	21	6.03
区立施設	北沢区民会館別館「梅丘パーク ホール」	松原六丁目	591	33	0	0	0	33	5.53
区立施設	桜新町放置自転車等保管所	桜新町二丁目	3,658	200	0	0	0	200	5.48
区立施設	野沢地域安全センター	野沢四丁目	76	4	0	0	0	4	5.37
区立施設	上祖師谷まちづくりセンター	上祖師谷二丁目	444	23	0	0	0	23	5.24
区立施設	玉川総合支所分庁舎	等々力四丁目	1,561	80	0	0	0	80	5.15
区立施設	烏山総合支所	南烏山六丁目	2,625	131	3	0	0	166	6.31
区立施設	自由が丘駅第一自転車等駐 車場	奥沢五丁目	337	17	0	0	0	17	5.10
区立施設	烏山南第3自転車等駐車場	南烏山五丁目	103	0	0	5	0	5	5.10
区立施設	烏山区民センター	南烏山六丁目	2,466	125	0	0	0	125	5.06
区立施設	代田公衆便所	代田二丁目	58	3	0	0	0	3	5.03
区立施設	北沢南区民集会所	北沢三丁目	242	12	0	0	0	12	4.99
区立施設	用賀出張所二子玉川分室	玉川二丁目	6,543	123	0	198	0	322	4.92
区立施設	尾山台地区会館	等々力二丁目	781	36	0	2	0	38	4.82
区立施設	烏山中央自転車等駐車場	南烏山五丁目	1,328	59	0	0	0	59	4.46
区立施設	東大原小学校跡地	大原一丁目	8,152	337	0	0	0	337	4.13
区立施設	八幡山北自転車等駐車場	上北沢四丁目	908	36	0	0	0	36	3.94
区立施設	北沢土木公園管理事務所	代田五丁目	470	15	0	4	0	18	3.91
区立施設	世田谷年金事務所	玉川二丁目	3,201	25	0	85	0	110	3.43
区立施設	宮坂区民センター	宮坂一丁目	1,538	47	0	0	0	47	3.07
区立施設	桜上水南レンタサイクルポート	桜上水四丁目	410	12	0	0	0	12	3.04
区立施設	若林区民集会所	若林一丁目	418	12	0	0	0	12	2.93
区立施設	烏山土木管理事務所	粕谷四丁目	767	21	1	0	0	22	2.81
区立施設	松原ふれあいの家	松原二丁目	286	8	0	0	0	8	2.79
区立施設	丸山区民集会所	三軒茶屋二丁目	245	7	0	0	0	7	2.73
区立施設	桜上水南自転車等駐車場	桜上水四丁目	623	16	0	0	0	16	2.62
区立施設	世田谷区事務センター	弦巻二丁目	1,407	37	0	0	0	37	2.61
区立施設	世田谷地域社協事務所	太子堂四丁目	271	7	0	0	0	7	2.61
区立施設	三軒茶屋駅前公衆便所	太子堂四丁目	359	9	0	0	0	9	2.53
区立施設	東松原自転車等駐車場	松原五丁目	193	5	0	0	0	5	2.43
区立施設	世田谷保健所試験検査室	世田谷一丁目	476	11	0	0	0	11	2.23
区立施設	下高井戸駅前自転車等駐車場	赤堤四丁目	105	2	0	0	0	2	1.96
区立施設	下馬まちづくりセンター	下馬四丁目	452	9	0	0	0	9	1.93
区立施設	北沢区民集会所	北沢四丁目	342	4	2	0	0	6	1.63
区立施設	代田ボランティアビューロー	代田二丁目	152	2	0	0	0	2	1.58
区立施設	千歳船橋北自転車等駐車場	船橋一丁目	308	5	0	0	0	5	1.47
区立施設	烏山下宿地域安全センター	南烏山三丁目	39	0	0	0	0	0	1.06
区立施設	上馬まちづくりセンター	上馬四丁目	361	3	0	0	0	3	0.85
区立施設	新代田まちづくりセンター	羽根木一丁目	403	1	0	0	0	1	0.18
区立施設	世田谷区役所三軒茶屋分庁舎	太子堂二丁目	1,383	0	0	2	0	2	0.13
区立施設	祖師谷まちづくりセンター	祖師谷四丁目	604	1	0	0	0	1	0.09
区立施設	世田谷清掃事務所	上馬五丁目	382	0	0	0	0	0	0.05
区立施設	下高井戸南第二自転車等駐 車場	松原三丁目	99	0	0	0	0	0	0.02
区立施設	芦花公園北自転車等駐車場	南烏山三丁目	133	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	上馬地区会館	上馬四丁目	277	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	上野毛北自転車等駐車場	上野毛一丁目	136	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	三軒茶屋2丁目自転車等駐輪場	三軒茶屋二丁目	285	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	梅丘高架下放置自転車等保管 所	梅丘一丁目	1,460	0	0	0	0	0	0.00

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立施設	世田谷区手話通訳等派遣センター	宮坂三丁目	185	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山南第4自転車等駐車場	南烏山五丁目	94	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	下北沢北自転車等駐車場	北沢二丁目	2,093	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	北沢公衆便所	北沢二丁目	49	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	三軒茶屋区民集会所	太子堂二丁目	324	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	三軒茶屋北レンタサイクルポート	太子堂二丁目	229	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	新代田自転車等駐車場	代田六丁目	180	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	新烏山南自転車等駐車場	上祖師谷一丁目	335	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	等々力レンタサイクルポート	等々力四丁目	178	0	0	0	0	0	0.00
区立施設	烏山駅前自転車等駐車場	南烏山五丁目	43	0	0	0	0	0	0.00
区立学校	代田小学校	代田四丁目	8,770	1,461	0	0	0	1,461	16.65
区立学校	松原小学校	松原五丁目	9,593	1,587	0	0	0	1,587	16.54
区立学校	梅丘中学校	松原六丁目	12,712	2,542	0	325	0	2,867	22.55
区立学校	八幡山小学校	八幡山一丁目	12,306	2,131	386	111	284	2,911	23.66
区立学校	赤堤小学校	赤堤一丁目	13,312	1,544	1,194	108	0	2,846	21.38
区立学校	松沢中学校	桜上水四丁目	12,686	1,524	41	0	0	1,730	13.64
区立学校	八幡山幼稚園	八幡山一丁目	1,586	622	0	0	0	622	39.22
区立学校	緑丘中学校	桜上水三丁目	17,824	3,958	580	0	0	4,538	25.46
区立学校	経堂小学校	桜上水一丁目	12,038	2,819	15	0	71	2,905	24.13
区立学校	武蔵丘小学校	北烏山一丁目	10,254	1,587	1,103	0	3	2,726	26.58
区立学校	烏山北小学校	北烏山六丁目	11,756	1,297	3,130	247	0	4,673	39.75
区立学校	給田幼稚園	給田四丁目	2,116	599	0	0	0	599	28.29
区立学校	給田小学校	給田四丁目	11,921	1,381	159	649	0	2,189	18.36
区立学校	千歳台小学校	千歳台四丁目	12,344	1,442	446	52	0	1,940	15.72
区立学校	上祖師谷中学校	上祖師谷七丁目	13,545	3,030	0	0	0	3,030	22.37
区立学校	千歳小学校	成城九丁目	9,999	1,782	716	302	1	2,801	28.01
区立学校	富士中学校	代沢一丁目	11,955	1,805	588	0	0	2,393	20.02
区立学校	池之上小学校	代沢二丁目	7,371	1,243	450	0	0	1,693	22.97
区立学校	多間幼稚園	三宿二丁目	1,704	42	67	0	0	109	6.40
区立学校	多間小学校	三宿二丁目	8,586	330	147	243	0	721	8.39
区立学校	代沢小学校	代沢五丁目	5,952	799	43	0	0	843	14.16
区立学校	東玉川小学校	奥沢一丁目	2,083	703	0	95	145	943	45.27
区立学校	奥沢中学校	奥沢一丁目	12,012	1,871	16	0	0	1,886	15.71
区立学校	駒留中学校	下馬四丁目	14,244	2,605	325	0	137	3,068	21.54
区立学校	奥沢小学校	奥沢三丁目	7,491	1,619	0	0	0	1,619	21.62
区立学校	中丸小学校	野沢三丁目	5,964	479	0	180	0	659	11.05
区立学校	旭小学校	野沢一丁目	10,863	1,819	1,093	0	0	2,912	26.81
区立学校	八幡小学校	玉川田園調布二丁目	7,054	1,419	0	0	0	1,419	20.12
区立学校	駒沢小学校	駒沢二丁目	7,966	803	404	425	0	1,632	20.49
区立学校	九品仏小学校	奥沢八丁目	5,945	530	14	0	0	544	9.15
区立学校	東深沢小学校	深沢三丁目	10,205	1,328	105	0	0	1,433	14.04
区立学校	駒沢中学校	駒沢二丁目	12,824	2,832	254	0	0	3,086	24.07
区立学校	尾山台中学校	尾山台三丁目	12,673	2,055	0	0	0	2,055	16.22
区立学校	尾山台小学校	尾山台三丁目	10,977	1,340	148	0	149	1,637	14.91
区立学校	深沢小学校	新町一丁目	11,614	2,948	0	0	0	2,948	25.38
区立学校	深沢中学校	新町一丁目	14,566	2,601	0	0	0	2,601	17.85
区立学校	玉堤小学校	玉堤二丁目	11,082	2,061	9	0	180	2,251	20.31
区立学校	中町幼稚園	中町四丁目	1,468	315	29	0	0	345	23.48
区立学校	玉川中学校	中町四丁目	23,949	3,217	555	25	0	3,797	15.85
区立学校	玉川小学校	中町二丁目	11,438	2,054	167	0	0	2,220	19.41
区立学校	桜町小学校	用賀一丁目	12,234	1,796	236	344	0	2,376	19.42
区立学校	二子玉川小学校	玉川四丁目	9,362	1,041	0	115	0	1,156	12.34
区立学校	用賀小学校	上用賀六丁目	11,788	1,872	0	0	0	1,872	15.88
区立学校	砧南中学校	鎌田三丁目	14,652	3,048	46	0	0	3,094	21.12
区立学校	砧南小学校	鎌田四丁目	10,900	1,302	21	239	0	1,563	14.34

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立学校	砧幼稚園	喜多見六丁目	1,360	476	0	0	0	476	34.99
区立学校	砧小学校	喜多見六丁目	13,367	3,958	214	0	476	4,648	34.77
区立学校	喜多見中学校	喜多見四丁目	14,194	1,960	46	0	0	2,007	14.14
区立学校	喜多見小学校	喜多見三丁目	11,639	1,379	82	0	0	1,461	12.56
区立学校	池尻小学校	池尻二丁目	10,007	1,294	2,293	0	49	3,635	36.33
区立学校	三宿中学校	太子堂一丁目	22,144	3,181	1,162	0	0	4,343	19.61
区立学校	太子堂調理場	太子堂一丁目	3,027	471	0	0	0	471	15.56
区立学校	駒繫小学校	下馬一丁目	8,731	1,104	188	0	0	1,291	14.79
区立学校	中里小学校	三軒茶屋一丁目	6,902	859	187	269	0	1,315	19.06
区立学校	三軒茶屋小学校	三軒茶屋二丁目	6,946	1,107	63	193	0	1,363	19.62
区立学校	弦巻小学校	弦巻一丁目	10,633	1,761	69	0	0	1,830	17.21
区立学校	三島幼稚園	深沢五丁目	1,564	424	0	0	0	424	27.11
区立学校	東深沢中学校	深沢四丁目	10,208	1,431	91	0	0	1,522	14.91
区立学校	等々力小学校	等々力七丁目	9,152	1,455	12	84	0	1,550	16.94
区立学校	松丘小学校	弦巻三丁目	10,753	2,132	50	0	0	2,182	20.29
区立学校	弦巻中学校	弦巻一丁目	16,003	1,607	0	0	0	1,607	10.04
区立学校	松丘幼稚園	弦巻五丁目	1,597	704	0	0	7	711	44.54
区立学校	用賀中学校	上用賀五丁目	15,999	2,555	0	0	0	2,555	15.97
区立学校	瀬田小学校	瀬田二丁目	8,960	1,107	0	0	0	1,107	12.35
区立学校	教育相談室玉川分室	玉川二丁目	462	74	33	0	0	107	23.27
区立学校	瀬田中学校	瀬田二丁目	16,072	1,951	264	0	0	2,215	13.78
区立学校	八幡中学校	等々力六丁目	11,983	951	425	0	0	1,376	11.48
区立学校	若林小学校	若林五丁目	7,298	1,116	0	0	0	1,116	15.30
区立学校	世田谷中学校	梅丘三丁目	10,987	632	77	895	0	1,603	14.59
区立学校	山崎小学校	梅丘三丁目	7,602	1,025	523	0	0	1,548	20.36
区立学校	世田谷小学校	宮坂一丁目	6,125	515	0	0	0	515	8.40
区立学校	桜木中学校	桜一丁目	12,637	1,574	342	322	0	2,238	17.71
区立学校	上北沢小学校	上北沢四丁目	10,119	1,106	415	104	0	1,625	16.06
区立学校	希望丘小学校	船橋四丁目	10,240	2,071	1,338	0	0	3,409	33.29
区立学校	船橋希望中学校	船橋四丁目	14,360	751	394	716	0	1,861	12.96
区立学校	桜丘小学校	桜丘一丁目	14,122	1,545	233	0	207	1,984	14.05
区立学校	船橋小学校	船橋四丁目	16,176	4,335	4	165	0	4,503	27.84
区立学校	笹原小学校	桜丘五丁目	10,815	2,492	0	0	0	2,492	23.04
区立学校	桜小学校	世田谷二丁目	8,258	511	98	111	0	720	8.72
区立学校	桜丘中学校	桜丘二丁目	17,319	2,365	59	0	0	2,424	14.00
区立学校	桜丘幼稚園	桜丘五丁目	1,578	399	2	0	0	401	25.39
区立学校	烏山中学校	南烏山四丁目	12,657	1,575	0	71	0	1,645	13.00
区立学校	千歳中学校	千歳台六丁目	14,601	1,482	0	0	39	1,520	10.41
区立学校	塚戸小学校	千歳台六丁目	11,853	1,244	0	494	0	1,738	14.66
区立学校	祖師谷小学校	祖師谷三丁目	15,660	3,663	671	0	408	4,742	30.28
区立学校	教育相談室砧分室	成城六丁目	243	0	0	0	0	0	0.00
区立学校	砧中学校	成城一丁目	21,898	6,729	631	431	0	7,791	35.58
区立学校	明正小学校	成城三丁目	12,718	2,910	70	0	0	2,980	23.43
区立学校	北沢小学校	北沢四丁目	6,699	813	57	0	0	870	12.99
区立学校	北沢中学校	北沢五丁目	11,358	1,877	0	0	0	1,877	16.53
区立学校	下北沢小学校	代田六丁目	7,397	1,295	369	515	0	2,180	29.47
区立学校	三宿小学校	三宿一丁目	6,944	639	13	192	0	844	12.16
区立学校	花見堂小学校	代田一丁目	5,734	758	37	0	0	795	13.86
区立学校	太子堂中学校	太子堂三丁目	9,397	925	163	453	0	1,542	16.41
区立学校	太子堂小学校	太子堂五丁目	7,500	667	0	827	0	1,494	19.92
区立学校	芦花中学校	粕谷二丁目	27,293	3,835	480	294	0	4,760	17.44
区立学校	塚戸幼稚園	千歳台六丁目	2,492	359	561	0	0	919	36.90
区立学校	烏山小学校	給田一丁目	9,807	1,258	174	0	0	1,433	14.61
区立学校	松沢小学校	赤堤四丁目	1,326	183	617	0	0	800	60.35
区立学校	松沢小学校	赤堤四丁目	10,545	1,712	0	327	0	2,038	19.33
区立学校	山野小学校	砧六丁目	2,501	392	0	0	0	392	15.67
区立学校	山野小学校	砧六丁目	12,036	1,886	0	0	0	1,886	15.67

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立学校	京西小学校	用賀四丁目	7,298	900	0	301	0	1,201	16.46
区立学校	京西小学校	用賀四丁目	1,768	369	1,187	0	0	1,556	87.98
区立学校	城山小学校(世田谷図書館仮事務所)	若林五丁目	12,349	1,956	90	0	0	2,046	16.57
区立児童施設	松原北保育園	松原一丁目	1,237	217	0	0	0	217	17.55
区立児童施設	松沢児童館	赤堤四丁目	502	27	0	0	0	27	5.40
区立児童施設	南八幡山保育園	八幡山三丁目	1,725	302	0	0	0	302	17.53
区立児童施設	梅丘保育園	松原六丁目	908	179	0	0	0	179	19.68
区立児童施設	赤堤保育園	赤堤四丁目	909	160	0	0	0	160	17.57
区立児童施設	わかくさ保育園	経堂一丁目	983	91	0	0	0	91	9.27
区立児童施設	船橋東保育園	船橋五丁目	1,311	270	0	0	0	270	20.59
区立児童施設	船橋児童館	船橋五丁目	1,022	82	0	0	0	82	7.98
区立児童施設	船橋西保育園	船橋七丁目	1,288	219	0	0	0	219	16.97
区立児童施設	西之谷保育園	北烏山六丁目	1,739	320	0	0	0	320	18.39
区立児童施設	烏山プレーパーク	北烏山八丁目	3,811	1,405	0	0	0	1,405	36.88
区立児童施設	上祖師谷保育園	上祖師谷一丁目	1,025	90	12	8	0	111	10.78
区立児童施設	祖師谷児童館	祖師谷四丁目	2,200	349	0	0	0	349	15.85
区立児童施設	上祖師谷南保育園	上祖師谷四丁目	1,458	441	0	0	0	441	30.28
区立児童施設	大原保育園	大原一丁目	819	5	0	0	0	5	0.56
区立児童施設	大蔵保育園	砧四丁目	1,309	264	0	0	0	264	20.16
区立児童施設	山野児童館	砧四丁目	1,172	58	115	0	0	173	14.76
区立児童施設	下北沢保育園	代沢五丁目	1,124	249	0	0	0	249	22.18
区立児童施設	三宿保育園	三宿二丁目	1,341	548	3	0	0	551	41.09
区立児童施設	南奥沢保育園	奥沢一丁目	814	47	0	0	0	47	5.82
区立児童施設	給田保育園	給田二丁目	1,985	555	124	0	0	679	34.21
区立児童施設	烏山北保育園	北烏山三丁目	1,454	249	0	0	0	249	17.15
区立児童施設	下馬保育園	下馬五丁目	1,176	217	0	0	0	218	18.53
区立児童施設	奥沢保育園	奥沢二丁目	1,037	140	0	0	0	140	13.54
区立児童施設	上馬保育園	上馬五丁目	1,060	165	0	0	0	165	15.57
区立児童施設	奥沢西保育園	奥沢八丁目	1,155	182	0	13	0	195	16.86
区立児童施設	森の児童館	上野毛四丁目	607	104	0	0	0	104	17.11
区立児童施設	中町保育園	中町三丁目	1,151	130	0	0	0	130	11.31
区立児童施設	南大蔵保育園	大蔵一丁目	1,329	284	0	0	0	284	21.39
区立児童施設	玉川保育園	玉川四丁目	1,193	179	119	0	0	298	25.00
区立児童施設	小梅保育園	喜多見二丁目	1,706	298	0	0	0	298	17.48
区立児童施設	喜多見児童館	喜多見二丁目	1,343	308	0	0	0	308	22.92
区立児童施設	子育てステーション世田谷	太子堂一丁目	526	17	0	0	0	17	3.23
区立児童施設	三軒茶屋保育園	三軒茶屋一丁目	842	108	0	0	0	108	12.86
区立児童施設	東弦巻保育園	弦巻二丁目	1,312	160	0	0	0	160	12.21
区立児童施設	新町保育園	駒沢四丁目	1,190	262	0	0	0	262	22.03
区立児童施設	深沢保育園	深沢五丁目	1,102	150	0	0	0	150	13.60
区立児童施設	西弦巻保育園	弦巻五丁目	1,122	218	12	0	0	241	21.47
区立児童施設	弦巻保育園	弦巻三丁目	1,162	284	0	0	0	284	24.44
区立児童施設	子育てステーション桜新町	桜新町二丁目	599	18	0	0	0	18	2.95
区立児童施設	新町児童館	新町二丁目	2,104	517	76	0	0	593	28.19
区立児童施設	用賀保育園分園	用賀二丁目	1,222	136	0	0	0	136	11.13
区立児童施設	上用賀児童館	上用賀四丁目	1,198	202	0	0	2	204	17.05
区立児童施設	上用賀保育園	上用賀四丁目	1,008	252	0	0	0	252	24.99
区立児童施設	ふじみ保育園	上用賀五丁目	1,236	251	0	0	0	251	20.31
区立児童施設	駒沢保育園	野沢四丁目	963	94	1	0	0	95	9.83
区立児童施設	代田保育園	代田三丁目	1,115	131	0	0	0	131	11.78
区立児童施設	豪徳寺保育園	豪徳寺一丁目	1,332	428	0	0	0	428	32.16
区立児童施設	若林児童館	若林五丁目	570	93	0	0	0	93	16.39
区立児童施設	世田谷保育園	若林四丁目	1,430	167	0	0	0	167	11.68
区立児童施設	子ども・子育て総合センター	宮坂三丁目	533	25	0	0	0	25	4.64
区立児童施設	上北沢保育園	上北沢四丁目	1,923	407	0	0	0	407	21.18
区立児童施設	松沢保育園	上北沢一丁目	8,305	1,548	832	0	0	2,381	28.67

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
区立児童施設	上町児童館	世田谷二丁目	1,131	151	0	0	0	151	13.37
区立児童施設	桜保育園	桜二丁目	1,253	155	0	0	0	155	12.36
区立児童施設	南桜丘保育園	桜丘三丁目	1,088	115	24	0	0	139	12.73
区立児童施設	希望丘保育園	船橋六丁目	2,552	616	52	0	0	668	26.18
区立児童施設	芦花保育園	南烏山二丁目	2,863	443	40	727	0	1,210	42.26
区立児童施設	子育てステーション烏山	南烏山五丁目	470	5	0	6	0	11	2.44
区立児童施設	若竹保育園	北沢五丁目	887	55	0	0	0	55	6.25
区立児童施設	喜多見保育園	成城三丁目	1,463	563	13	0	0	576	39.35
区立児童施設	成城さくら児童館	成城三丁目	1,148	292	18	0	0	310	27.02
区立児童施設	太子堂保育園	太子堂五丁目	798	67	0	0	0	67	8.45
区立児童施設	子育てステーション梅丘	梅丘一丁目	1,268	0	0	0	0	0	0.00
区立児童施設	八幡山保育園	粕谷二丁目	1,718	316	6	0	0	322	18.72
区立児童施設	池尻保育園	池尻二丁目	2,396	146	65	314	0	525	21.90
区立文化施設	梅丘図書館	代田四丁目	1,809	797	0	0	0	797	44.08
区立文化施設	清川泰次記念ギャラリー(世田谷美術館分館)	成城二丁目	593	146	76	0	0	222	37.41
区立文化施設	池之上青少年会館	代沢二丁目	1,022	135	73	0	0	208	20.37
区立文化施設	下馬図書館	下馬二丁目	880	232	0	0	0	232	26.40
区立文化施設	野毛青少年交流センター	野毛二丁目	1,879	667	398	0	0	1,066	56.71
区立文化施設	世田谷美術館	砧公園	19,426	8,278	2,414	44	0	10,735	55.26
区立文化施設	宇奈根考古資料室	宇奈根一丁目	1,013	505	0	0	0	505	49.79
区立文化施設	向井潤吉アトリエ館(世田谷美術館分館)	弦巻二丁目	526	388	0	0	0	388	73.84
区立文化施設	宮本三郎記念美術館(世田谷美術館分館)	奥沢五丁目	320	13	0	0	0	13	3.94
区立文化施設	世田谷代官屋敷	世田谷一丁目	6,150	3,433	250	0	0	3,682	59.87
区立文化施設	教育センター	弦巻三丁目	4,900	942	45	198	0	1,184	24.17
区立文化施設	経堂図書館	宮坂三丁目	556	0	0	0	0	0	0.00
区立文化施設	世田谷文学館	南烏山一丁目	2,005	192	22	0	0	214	10.66
区立文化施設	砧図書館	祖師谷三丁目	1,155	80	0	0	0	80	6.90
区立文化施設	世田谷文化生活情報センター	太子堂四丁目	9,232	241	0	0	0	241	2.61
区立文化施設	野毛まちかど図書館	野毛二丁目	867	308	0	0	0	308	35.46
その他公共施設	北沢税務署	松原六丁目	1,945	106	0	0	0	106	5.47
その他公共施設	東京都動物愛護相談センター	八幡山二丁目	1,078	113	0	0	0	113	10.45
その他公共施設	東京都自閉症・発達障害支援センター	船橋一丁目	1,369	615	0	0	0	615	44.90
その他公共施設	東京都水道局砧下浄水所	鎌田二丁目	34,155	5,922	7,694	795	0	14,410	42.19
その他公共施設	東京都水道局和田掘給水所	大原二丁目	43,758	7,334	8,207	0	0	15,541	35.52
その他公共施設	東京都水道局世田谷営業所(太子堂分室)	太子堂一丁目	1,156	66	0	0	0	66	5.68
その他公共施設	東京都水道局砧浄水場	喜多見二丁目	96,931	21,660	10,070	1,231	0	33,451	34.51
その他公共施設	世田谷公証役場	三軒茶屋二丁目	224	0	0	0	0	0	0.00
その他公共施設	東京都水道局駒沢給水所	弦巻二丁目	16,105	8,845	4,452	0	0	13,296	82.56
その他公共施設	東京都下水道局世田谷出張所	弦巻四丁目	1,459	33	36	0	0	68	4.68
その他公共施設	玉川税務署	玉川二丁目	1,633	355	0	0	0	355	21.76
その他公共施設	東京都水道局南部支所(桜丘庁舎)	桜丘五丁目	4,150	582	37	234	0	852	20.54
その他公共施設	東京都世田谷児童相談所	桜丘五丁目	1,459	353	19	0	0	372	25.48
その他公共施設	東京都水道局玉川浄水場	玉川田園調布一丁目	60,397	10,461	2,955	207	0	13,623	22.56
その他公共施設	東京都水道局大蔵給水所	砧二丁目	5,586	286	8	2,186	0	2,481	44.40
その他公共施設	中央卸売市場世田谷市場	大蔵一丁目	36,127	1,504	425	617	0	2,546	7.05
その他公共施設	東京都水道局世田谷営業所	経堂五丁目	1,035	95	16	0	0	111	10.70
その他公共施設	東京都世田谷都税事務所(仮庁舎)	玉川一丁目	5,254	364	0	0	0	364	6.93
その他公共施設	世田谷税務署、用賀駅前郵便局	用賀四丁目	3,491	16	211	0	0	227	6.50
その他公共施設	東京法務局世田谷出張所	若林四丁目	846	57	1	0	0	58	6.86

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
国・都立学校	光明特別支援学校	松原六丁目	11,238	1,187	517	54	0	1,759	15.65
国・都立学校	松原高等学校	桜上水四丁目	15,973	2,382	0	205	0	2,586	16.19
国・都立学校	千歳丘高等学校	船橋三丁目	27,375	4,957	123	17	0	5,097	18.62
国・都立学校	園芸高等学校	深沢五丁目	91,027	38,519	12,454	474	18,695	70,142	77.06
国・都立学校	芦花高等学校	粕谷三丁目	27,771	4,345	159	371	0	4,876	17.56
国・都立学校	総合工科高校	成城九丁目	56,117	19,251	14,728	937	0	34,916	62.22
国・都立学校	深沢高等学校	深沢七丁目	17,042	2,481	273	211	0	2,965	17.40
国・都立学校	東京学芸大学附属高等学校	下馬四丁目	53,833	25,982	5,000	0	0	30,982	57.55
国・都立学校	青島養護学校実習棟	玉堤二丁目	12,447	2,279	297	0	8,303	10,879	87.40
国・都立学校	青島特別支援学校	池尻一丁目	9,892	1,662	1,615	91	0	3,368	34.04
国・都立学校	東京学芸大学附属世田谷中学校	深沢四丁目	20,235	4,648	379	0	0	5,027	24.85
国・都立学校	東京学芸大学附属世田谷小学校	深沢四丁目	28,430	11,830	327	0	361	12,517	44.03
国・都立学校	桜町高等学校	用賀二丁目	19,799	2,722	31	173	0	2,926	14.78
国・都立学校	世田谷泉高等学校	北烏山九丁目	32,398	9,116	1,177	220	0	10,513	32.45
国・都立学校	筑波大学附属駒場中・高等学校	池尻四丁目	35,107	7,229	1,214	0	309	8,751	24.93
国・都立学校	世田谷総合高等学校	岡本二丁目	30,675	4,192	2,469	682	0	7,342	23.94
国・都立学校	久我山青光学園	北烏山四丁目	13,013	888	2,129	338	0	3,355	25.78
警察署	北沢警察署	松原六丁目	4,310	461	43	323	0	827	19.18
警察署	羽根木交番	羽根木二丁目	39	16	0	0	0	16	40.97
警察署	赤松交番	赤堤四丁目	140	5	0	0	0	5	3.76
警察署	赤堤交番	赤堤三丁目	39	1	0	0	0	1	1.80
警察署	経堂駅前交番	経堂一丁目	681	13	0	0	0	13	1.91
警察署	桜上水交番	桜上水四丁目	43	0	0	0	0	0	0.00
警察署	松葉通駐在所	北烏山二丁目	187	38	0	0	0	38	20.46
警察署	北烏山駐在所	北烏山八丁目	163	6	0	0	0	6	3.40
警察署	上祖師谷駐在所	上祖師谷六丁目	214	17	0	0	0	17	8.04
警察署	祖師谷大蔵交番	祖師谷一丁目	78	0	0	0	0	0	0.00
警察署	淡島通交番	代沢三丁目	23	0	0	0	0	0	0.00
警察署	給田交番	給田四丁目	67	0	0	0	0	0	0.00
警察署	成城交番	成城二丁目	184	22	0	0	0	22	11.86
警察署	東玉川交番	東玉川一丁目	43	10	0	0	0	10	23.09
警察署	奥沢駅前交番	奥沢二丁目	44	0	0	0	0	0	0.06
警察署	若林交番	上馬五丁目	371	6	0	0	0	6	1.68
警察署	九品仏交番	奥沢七丁目	97	30	0	0	0	30	30.68
警察署	上馬交番	上馬四丁目	34	0	0	0	0	0	0.00
警察署	尾山台駐在所	尾山台二丁目	140	5	0	0	0	5	3.46
警察署	玉川警察署	中町二丁目	3,517	117	0	0	0	117	3.34
警察署	等々力不動前駐在所	等々力一丁目	219	28	0	0	0	28	12.78
警察署	桜新町交番	桜新町一丁目	91	1	0	0	0	1	0.76
警察署	上野毛交番	上野毛一丁目	61	9	0	0	0	9	15.21
警察署	岡本駐在所	岡本一丁目	361	33	10	0	0	43	11.93
警察署	大蔵二丁目交番	大蔵二丁目	172	59	0	0	0	59	34.51
警察署	鎌田駐在所	鎌田四丁目	105	3	0	0	0	3	2.39
警察署	東宝前交番	喜多見六丁目	123	8	13	0	0	21	16.97
警察署	喜多見駐在所	喜多見三丁目	274	23	0	0	0	23	8.26
警察署	警視庁交通安全教育センター	喜多見一丁目	2,857	276	0	64	0	340	11.90
警察署	三宿交番	池尻二丁目	48	0	0	0	0	0	0.00
警察署	世田谷警察署	三軒茶屋二丁目	4,703	504	0	0	0	504	10.72
警察署	深沢交番	深沢五丁目	296	18	0	0	0	18	6.00
警察署	尾山台駅前交番	等々力五丁目	48	0	0	0	0	0	0.00
警察署	松ヶ丘交番	桜三丁目	68	0	0	0	0	0	0.00
警察署	用賀交番	用賀四丁目	119	0	0	0	0	0	0.00
警察署	瀬田交番	瀬田二丁目	191	0	0	0	0	0	0.00
警察署	馬事公苑前駐在所	上用賀二丁目	141	54	0	0	0	54	38.11
警察署	宮前橋交番	代田三丁目	47	14	0	0	0	14	30.09

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
警察署	明大前駅前交番	松原二丁目	66	0	0	0	0	0	0.00
警察署	桜木駐在所	桜一丁目	176	2	0	0	0	2	0.91
警察署	上北沢駅前交番	上北沢三丁目	78	0	0	0	0	0	0.00
警察署	八幡山駐在所	上北沢二丁目	167	165	0	0	0	165	98.95
警察署	船橋交番	船橋六丁目	91	3	0	0	0	3	3.63
警察署	桜丘交番	桜丘五丁目	106	28	0	0	0	28	25.93
警察署	世田谷交番	世田谷四丁目	29	4	0	0	0	4	15.36
警察署	成城警察署	千歳台三丁目	3,488	223	0	0	0	223	6.40
警察署	烏山交番	南烏山四丁目	35	0	0	0	0	0	0.00
警察署	千歳台交番	千歳台六丁目	40	3	0	0	0	3	8.00
警察署	喜多見駅前交番	喜多見九丁目	171	0	0	0	0	0	0.00
警察署	下北沢交番	北沢二丁目	71	0	0	0	0	0	0.00
警察署	三軒茶屋交番	太子堂四丁目	70	0	0	0	0	0	0.00
警察署	千歳船橋駅前交番	船橋一丁目	184	0	0	0	0	0	0.00
警察署	二子玉川交番	玉川二丁目	63	0	0	0	0	0	0.00
警察署	下馬四丁目交番	下馬四丁目	98	2	0	0	0	2	1.95
消防署	玉川消防署	中町三丁目	1,638	90	0	0	0	90	5.52
消防署	世田谷消防署	三軒茶屋二丁目	1,865	71	0	0	0	71	3.83
消防署	成城消防署	成城一丁目	2,374	592	0	0	0	592	24.94
病院	世田谷区医師会付属子ども初期救急診療所	松原六丁目	318	64	0	0	0	64	20.09
病院	久我山病院	北烏山二丁目	6,340	1,285	45	12	0	1,342	21.17
病院	至誠会第二病院	上祖師谷五丁目	7,978	1,184	129	366	0	1,679	21.04
病院	小林外科胃腸科	代沢四丁目	386	26	0	0	0	26	6.63
病院	大脇病院	奥沢三丁目	1,010	7	0	3	0	10	0.95
病院	奥沢病院	奥沢二丁目	629	1	0	0	0	1	0.24
病院	駒沢病院	駒沢二丁目	1,970	272	0	4	0	276	14.01
病院	都立松沢病院	上北沢二丁目	195,492	82,290	32,622	2,281	3,874	121,067	61.93
病院	玉川医師会館	中町二丁目	518	29	0	0	0	29	5.54
病院	関東中央病院	上用賀六丁目	31,785	12,256	795	0	0	13,051	41.06
病院	国立成育医療研究センター	大蔵二丁目	57,424	18,647	1,807	1,936	0	22,390	38.99
病院	古畑病院	池尻二丁目	452	0	9	0	0	9	1.92
病院	自衛隊中央病院	池尻一丁目	22,287	4,138	1,042	534	0	5,714	25.64
病院	三軒茶屋病院	三軒茶屋一丁目	1,036	14	0	45	0	59	5.74
病院	世田谷中央病院	世田谷一丁目	1,133	44	0	0	0	44	3.89
病院	長谷川医院	深沢五丁目	538	2	11	0	0	12	2.29
病院	玉川病院	瀬田四丁目	20,970	11,753	110	82	0	11,945	56.96
病院	都立中部総合精神保健福祉センター	上北沢二丁目	7,709	2,562	85	23	0	2,670	34.64
病院	世田谷下田総合病院	南烏山四丁目	1,381	52	0	0	0	52	3.73
私立学校	日本大学櫻丘高等学校	桜上水三丁目	16,685	1,763	17	0	0	1,781	10.67
私立学校	恵泉女学園中学・高等学校	船橋五丁目	17,545	3,333	0	590	1,042	4,965	28.30
私立学校	大東学園高等学校	船橋七丁目	7,370	894	0	0	0	894	12.13
私立学校	佼成学園女子中学・高等学校	給田二丁目	21,940	4,208	434	0	0	4,643	21.16
私立学校	日本大学商学部	砧五丁目	29,426	2,752	4,643	280	0	7,675	26.08
私立学校	駒場学園高等学校	代沢一丁目	9,001	466	118	42	0	626	6.96
私立学校	玉川聖学院中等部・高等部	奥沢七丁目	6,443	791	0	255	0	1,046	16.23
私立学校	駒澤大深沢キャンパス	深沢六丁目	14,115	4,820	767	530	0	6,422	45.50
私立学校	東京都市大学等々力中学校・高等学校	等々力八丁目	11,074	1,215	96	159	0	1,471	13.28
私立学校	多摩美術大学上野毛キャンパス	上野毛三丁目	16,006	6,744	537	0	0	7,281	45.49
私立学校	目黒星美学園中学校・高等学校	大蔵二丁目	16,220	2,243	2,260	0	0	4,566	28.15
私立学校	セントメリーズインターナショナルスクール	瀬田一丁目	18,174	3,236	55	246	0	3,537	19.46
私立学校	成城大学	成城六丁目	31,053	12,890	0	14	0	12,904	41.56
私立学校	東京農業大学世田谷キャンパス	桜丘一丁目	125,567	22,086	13,286	2,843	3,052	41,267	32.86
私立学校	田園調布雙葉小学校	玉川田園調布一丁目	8,850	2,694	0	0	0	2,694	30.44

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
私立学校	日本体育大学和泉寮	中町五丁目	6,547	1,420	293	92	0	1,805	27.56
私立学校	駒沢大学高等学校	上用賀一丁目	13,924	1,400	33	0	0	1,432	10.29
私立学校	三田国際学園中学校・高等学校	用賀二丁目	18,851	4,431	1,073	52	0	5,555	29.47
私立学校	成城学園中学校高等学校	成城六丁目	60,384	15,811	752	122	0	16,710	27.67
私立学校	東京都市大学二子幼稚園	玉川二丁目	2,101	468	0	0	0	468	22.28
私立学校	日本女子体育大学附属二階堂 高等学校	松原二丁目	8,472	687	0	0	0	687	8.11
私立学校	日本学園中学校・高等学校	松原二丁目	25,873	6,403	145	0	0	6,548	25.31
私立学校	国土館中学校・高等学校	若林四丁目	17,093	2,950	604	289	0	3,843	22.48
私立学校	鷗友学園女子中学高等学校	宮坂一丁目	18,139	3,034	23	0	833	3,891	21.45
私立学校	東京医療保健大世田谷キャン パス	世田谷三丁目	2,365	205	0	0	0	205	8.69
私立学校	東京農業大学第一高等学校中 等部・高等部	桜三丁目	30,640	5,718	509	298	0	6,525	21.30
私立学校	和光小学校	桜二丁目	5,807	471	16	397	146	1,029	17.73
私立学校	東京都市大学付属小学校	成城一丁目	7,557	968	18	179	0	1,166	15.42
私立学校	成城北第2レンタサイクルポート	成城六丁目	814	93	0	0	0	93	11.46
私立学校	成城学園初等学校	祖師谷三丁目	19,676	7,555	210	0	0	7,765	39.46
私立学校	日本女子体育大学	北烏山八丁目	31,314	2,043	3,513	166	0	5,722	18.27
私立学校	成城大学(トレーニングセン ター)	祖師谷三丁目	3,509	1,061	0	0	0	1,061	30.23
私立学校	日本大学文理学部	桜上水三丁目	63,828	10,923	545	0	0	11,467	17.97
私立学校	昭和女子大学附属昭和中学校・ 昭和高等学校	太子堂一丁目	68,220	11,014	227	0	0	11,241	16.48
私立学校	科学技術学園高等学校	成城一丁目	6,721	672	0	0	0	672	9.99
私立学校	東京都市大学付属中学校・高等 学校	成城一丁目	20,075	1,523	90	329	0	1,941	9.67
私立学校	国本女子中学校・高等学校	喜多見八丁目	10,013	1,474	165	40	0	1,679	16.77
私立学校	駒場東邦中学校・高等学校	池尻四丁目	17,190	1,017	1,088	54	0	2,159	12.56
私立学校	駒澤大玉川キャンパス	宇奈根一丁目	49,631	4,976	1,434	190	0	6,600	13.30
私立学校	世田谷学園中学校・高等学校	三宿一丁目	16,885	1,154	153	0	0	1,307	7.74
私立学校	駒澤大駒澤キャンパス	駒沢一丁目	43,907	5,265	170	66	0	5,501	12.53
私立学校	日本大学文理学部	桜上水四丁目	985	103	0	0	0	103	10.43
私立学校	日本大学文理学部	桜上水四丁目	28,060	3,504	1,630	363	0	5,497	19.59
私立学校	日本大学文理学部	桜上水三丁目	26,279	2,326	10,409	0	0	12,735	48.46
私立学校	日本体育大学世田谷キャンパス	深沢七丁目	40,180	3,414	179	843	0	4,436	11.04
私立学校	日本女子体育大学	北烏山八丁目	4,142	877	0	0	0	877	21.17
私立学校	田園調布学園中等部・高等部	東玉川二丁目	1,406	254	0	0	0	254	18.05
私立学校	田園調布学園中等部・高等部	東玉川二丁目	6,081	1,462	0	758	0	2,220	36.51
私立学校	田園調布雙葉中学高等学校	尾山台一丁目	564	421	0	0	0	421	74.67
私立学校	田園調布雙葉中学高等学校	尾山台一丁目	5,176	584	0	0	0	584	11.29
私立学校	東京都市大学等々力キャンパス	等々力八丁目	1,484	1	0	0	0	1	0.06
私立学校	東京都市大学等々力キャンパス	等々力八丁目	4,942	1,050	38	0	0	1,088	22.03
私立学校	東京都市大学等々力キャンパス	等々力八丁目	3,964	287	47	0	0	335	8.44
私立学校	東京都市大世田谷キャンパス	玉堤一丁目	23,468	5,247	638	709	0	6,595	28.10
私立学校	東京都市大世田谷キャンパス	玉堤一丁目	21,766	5,349	554	0	0	5,904	27.12
私立学校	産業能率大学自由が丘キャン パス	等々力六丁目	4,906	643	10	0	0	653	13.31
私立学校	産業能率大学自由が丘キャン パス	等々力六丁目	6,747	1,130	33	8	0	1,171	17.35
私立学校	国土館大学世田谷キャンパス	梅丘二丁目	10,466	1,879	154	477	0	2,510	23.98
私立学校	国土館大学世田谷キャンパス	梅丘二丁目	5,111	964	724	11	0	1,700	33.25
私立学校	国土館大学世田谷キャンパス	世田谷四丁目	19,464	2,997	54	30	0	3,081	15.83
私立学校	松蔭中学校・高等学校	北沢一丁目	1,765	40	0	0	33	73	4.14
私立学校	松蔭中学校・高等学校	北沢一丁目	5,805	936	0	0	0	936	16.12
私立学校	松蔭中学校・高等学校	北沢一丁目	1,279	383	0	0	0	383	29.90
私立学校	田園調布雙葉中学高等学校	尾山台一丁目	1,213	302	0	0	0	302	24.90

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
私立学校	田園調布雙葉中学高等学校	尾山台一丁目	2,049	938	81	0	0	1,019	49.75
私立学校(幼稚園等)	あかつつみ幼稚園	赤堤二丁目	1,307	328	0	0	0	330	25.24
私立学校(幼稚園等)	愛珠幼稚園	経堂一丁目	620	96	0	0	0	96	15.50
私立学校(幼稚園等)	春光幼稚園	船橋一丁目	1,310	241	0	0	0	241	18.42
私立学校(幼稚園等)	佼成学園幼稚園	給田二丁目	9,268	1,791	147	0	0	1,938	20.91
私立学校(幼稚園等)	東覚院千歳幼稚園	千歳台四丁目	1,780	219	0	0	0	219	12.32
私立学校(幼稚園等)	泰成幼稚園	祖師谷五丁目	1,112	230	0	0	0	230	20.65
私立学校(幼稚園等)	あけぼの幼稚園	砧六丁目	774	170	0	0	0	170	22.02
私立学校(幼稚園等)	ゆかり文化幼稚園	砧七丁目	3,346	951	1	43	0	995	29.73
私立学校(幼稚園等)	三宿さくら幼稚園	三宿二丁目	1,416	197	0	0	0	197	13.93
私立学校(幼稚園等)	淡島幼稚園	代沢三丁目	2,113	644	35	0	0	678	32.11
私立学校(幼稚園等)	芦花幼稚園	粕谷二丁目	4,409	1,350	0	0	0	1,357	30.78
私立学校(幼稚園等)	平安幼稚園	下馬二丁目	1,061	125	0	0	0	125	11.78
私立学校(幼稚園等)	白菊幼稚園	奥沢一丁目	1,201	224	0	0	0	224	18.69
私立学校(幼稚園等)	調布幼稚園	東玉川一丁目	1,151	122	0	0	0	122	10.56
私立学校(幼稚園等)	奥沢幼稚園	奥沢二丁目	635	23	0	0	0	23	3.62
私立学校(幼稚園等)	銀の鈴幼稚園	東玉川二丁目	971	255	0	0	0	255	26.23
私立学校(幼稚園等)	玉川小羊幼稚園	奥沢七丁目	1,029	132	0	0	0	132	12.79
私立学校(幼稚園等)	コドモの園幼稚園	上馬四丁目	1,022	148	0	0	0	148	14.49
私立学校(幼稚園等)	麻生学園深沢幼稚園	深沢三丁目	1,412	242	0	0	0	242	17.17
私立学校(幼稚園等)	尾山台ナザレン幼稚園	尾山台二丁目	2,578	337	251	0	0	588	22.80
私立学校(幼稚園等)	さくら幼稚園	新町三丁目	503	14	0	0	0	14	2.73
私立学校(幼稚園等)	日体幼稚園	深沢八丁目	2,326	591	0	0	0	591	25.41
私立学校(幼稚園等)	世田谷聖母幼稚園	深沢八丁目	1,317	229	0	0	0	229	17.41
私立学校(幼稚園等)	鈴蘭幼稚園	上野毛二丁目	981	102	0	0	0	102	10.45
私立学校(幼稚園等)	上野毛幼稚園	上野毛二丁目	1,981	531	34	0	80	645	32.57
私立学校(幼稚園等)	聖ドミニコ学園幼稚園	岡本一丁目	21,379	7,767	91	3	93	7,955	37.21
私立学校(幼稚園等)	永安寺学園幼稚園	鎌田三丁目	2,820	287	0	0	0	287	10.19
私立学校(幼稚園等)	玉川幼稚園	岡本三丁目	2,047	590	106	0	0	696	34.00
私立学校(幼稚園等)	慶元寺幼稚園	喜多見四丁目	5,753	1,437	403	0	275	2,115	36.77
私立学校(幼稚園等)	いづみ幼稚園	下馬一丁目	452	84	0	0	0	84	18.47
私立学校(幼稚園等)	三軒茶屋幼稚園	三軒茶屋二丁目	388	29	0	0	0	29	7.48
私立学校(幼稚園等)	みょうじょう幼稚園	三軒茶屋二丁目	3,996	765	8	0	0	773	19.34
私立学校(幼稚園等)	愛隣幼稚園	新町二丁目	537	77	13	0	0	89	16.66
私立学校(幼稚園等)	田園調布雙葉小学校附属幼稚園	玉川田園調布一丁目	2,521	809	0	0	0	809	32.08
私立学校(幼稚園等)	善隣幼稚園	等々力二丁目	725	322	0	0	0	322	44.41
私立学校(幼稚園等)	瀬田幼稚園	瀬田四丁目	717	98	0	0	0	98	13.68
私立学校(幼稚園等)	こひつじ幼稚園	瀬田二丁目	1,477	374	37	0	0	411	27.85
私立学校(幼稚園等)	日本女子体育大学附属みどり幼稚園	松原二丁目	1,591	155	0	0	0	155	9.77
私立学校(幼稚園等)	ほっとスクール「城山」	豪徳寺二丁目	1,509	701	130	0	0	831	55.04
私立学校(幼稚園等)	常德幼稚園	宮坂二丁目	3,718	709	0	0	0	709	19.06
私立学校(幼稚園等)	松沢幼稚園	上北沢三丁目	1,954	650	0	0	0	650	33.25
私立学校(幼稚園等)	マダレナ・カノッサ幼稚園	桜上水二丁目	1,195	29	0	0	0	29	2.41
私立学校(幼稚園等)	青葉学園幼稚園	世田谷三丁目	3,267	420	4	0	0	424	12.97
私立学校(幼稚園等)	和光幼稚園	桜二丁目	1,791	145	181	249	311	887	49.49
私立学校(幼稚園等)	成城幼稚園	祖師谷三丁目	3,263	1,961	14	0	0	1,975	60.52
私立学校(幼稚園等)	聖セシリア喜多見幼稚園	喜多見九丁目	1,349	159	0	0	0	159	11.76
私立学校(幼稚園等)	育成幼稚園	北沢四丁目	731	95	0	0	0	95	12.98
私立学校(幼稚園等)	下北沢成徳高等学校	代田六丁目	7,148	741	331	400	0	1,472	20.60
私立学校(幼稚園等)	代田幼稚園	代田二丁目	854	155	0	0	0	155	18.12
私立学校(幼稚園等)	世田谷幼稚園	太子堂四丁目	1,469	227	0	0	0	227	15.42
私立学校(幼稚園等)	家庭幼稚園	若林二丁目	496	139	0	0	0	139	28.09
私立学校(幼稚園等)	世田谷若葉幼稚園	若林一丁目	1,243	160	0	0	0	160	12.90
民間児童施設	アスク明大前保育園	松原一丁目	854	57	0	4	0	61	7.17

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
民間児童施設	グローバルキッズ東松原駅前保育園	羽根木一丁目	291	34	0	0	0	34	11.73
民間児童施設	羽根木こども園(認定こども園)	代田四丁目	1,554	365	0	129	0	494	31.79
民間児童施設	松原保育園	松原五丁目	886	114	0	0	0	114	12.93
民間児童施設	早苗保育園分園ほなみ	赤堤四丁目	745	58	73	0	0	130	17.51
民間児童施設	ゆりかご赤堤園	赤堤三丁目	248	3	0	0	0	3	1.06
民間児童施設	ポピンズナーサリースクール経堂	赤堤三丁目	618	8	0	5	0	13	2.09
民間児童施設	河田保育園	赤堤一丁目	692	123	0	0	0	123	17.74
民間児童施設	早苗保育園	桜上水三丁目	2,131	780	38	0	0	818	38.38
民間児童施設	めぐみマテルネル	船橋一丁目	249	18	0	0	0	18	7.25
民間児童施設	芦花ゆりかご保育園	南烏山三丁目	199	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	北烏山なごみ保育園	北烏山三丁目	836	94	0	0	0	94	11.29
民間児童施設	せたがや小鳥の森保育園	北烏山八丁目	866	129	0	0	0	129	14.90
民間児童施設	ゆりかご保育園	粕谷四丁目	341	35	0	0	0	35	10.14
民間児童施設	祖師谷わかば保育園	祖師谷二丁目	1,477	554	0	0	0	554	37.48
民間児童施設	世田谷つくしんぼ保育園	祖師谷六丁目	1,128	259	1	0	0	260	23.05
民間児童施設	砧保育園	祖師谷四丁目	804	46	151	0	0	197	24.48
民間児童施設	祖師谷保育園分園	上祖師谷六丁目	1,430	70	37	0	0	107	7.52
民間児童施設	祖師谷保育園	上祖師谷三丁目	1,845	586	0	0	0	586	31.78
民間児童施設	世田谷祖師ヶ谷大蔵雲母保育園	砧八丁目	271	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	高木保育園	砧六丁目	103	6	0	0	0	6	5.45
民間児童施設	エクレール保育園	船橋一丁目	260	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	なかよし保育室	池尻二丁目	130	11	0	0	0	11	8.86
民間児童施設	グリーンヒル奥沢保育園	奥沢一丁目	418	70	0	0	0	70	16.71
民間児童施設	いなみ小児科病児保育室「ハグルーム」	下馬三丁目	223	10	0	0	0	10	4.62
民間児童施設	マミーズエンジェル奥沢保育園	奥沢三丁目	149	0	0	0	0	0	0.30
民間児童施設	ポピンズナーサリースクール三軒茶屋	野沢一丁目	1,033	103	0	62	0	165	15.96
民間児童施設	青葉学園野沢こども園(認定こども園)	野沢一丁目	1,557	497	0	0	0	497	31.92
民間児童施設	ナオミ保育園分園ぶどうの木	奥沢六丁目	377	35	0	0	0	35	9.17
民間児童施設	駒沢プチ・クレイシュ	上馬四丁目	441	23	0	0	0	23	5.18
民間児童施設	東京育成園(児童福祉施設)	上馬四丁目	4,184	1,383	518	28	0	1,929	46.12
民間児童施設	めぐみ保育園	深沢三丁目	482	84	0	0	0	84	17.35
民間児童施設	おひさま保育園	尾山台三丁目	182	13	0	0	0	13	7.32
民間児童施設	尾山台保育園	尾山台一丁目	692	103	0	0	0	103	14.85
民間児童施設	用賀なのはな保育園	新町一丁目	717	171	69	0	0	239	33.38
民間児童施設	用賀なのはな保育園	用賀一丁目	1,078	151	7	0	0	158	14.69
民間児童施設	山口小児科内科病児保育室「シェ・モア」	中町四丁目	182	14	0	0	0	14	7.52
民間児童施設	ピノキオ幼児舎上野毛園	上野毛一丁目	186	12	0	0	0	12	6.49
民間児童施設	グローバルキッズ上野毛園	上野毛一丁目	846	27	30	133	0	191	22.54
民間児童施設	さくらのき保育園	玉川台二丁目	543	91	0	0	0	91	16.69
民間児童施設	わかな保育園	瀬田一丁目	597	91	0	0	0	91	15.34
民間児童施設	青い空保育園	岡本二丁目	761	100	0	0	0	100	13.15
民間児童施設	大蔵ふたば保育園	大蔵三丁目	2,017	746	0	0	0	746	36.97
民間児童施設	喜多見こどもの家	喜多見三丁目	66	7	0	0	0	7	10.04
民間児童施設	宇奈根なごやか園	宇奈根二丁目	692	178	0	0	0	178	25.79
民間児童施設	池尻かもめ保育園	池尻二丁目	1,195	157	0	0	0	157	13.16
民間児童施設	ひまわり保育園	下馬六丁目	114	0	0	0	0	0	0.36
民間児童施設	サン・ベビールーム	三軒茶屋二丁目	403	1	0	0	0	1	0.29
民間児童施設	昭和ナースリー	太子堂一丁目	406	17	40	0	0	57	13.95
民間児童施設	鳩ぽっぽ保育園	太子堂一丁目	686	160	0	0	0	160	23.28
民間児童施設	フロンティアキッズ上馬	上馬二丁目	722	60	0	15	0	75	10.43

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
民間児童施設	バンビ保育室	世田谷一丁目	206	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	YMCAチャイルドケアセンター	奥沢五丁目	152	0	0	0	0	0	0.04
民間児童施設	フロンティアキッズ上町	世田谷一丁目	128	0	0	2	0	2	1.42
民間児童施設	等々力保育園分園このは	等々力六丁目	310	26	0	0	0	26	8.24
民間児童施設	等々力保育園	等々力五丁目	1,251	132	0	0	6	138	11.03
民間児童施設	ナオミ保育園	等々力四丁目	1,899	203	0	0	0	203	10.68
民間児童施設	クラルテ保育園	世田谷一丁目	119	0	0	0	0	0	0.24
民間児童施設	ねいろ保育園	弦巻四丁目	284	71	0	0	0	71	25.00
民間児童施設	用賀プチ・クレイシュ	用賀四丁目	240	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	マミーナ桜新町	弦巻三丁目	966	7	0	0	0	7	0.71
民間児童施設	さくらしんまち保育園分園ぴっこ ろ保育園	桜新町二丁目	539	178	0	0	0	178	33.01
民間児童施設	産後ケアセンター桜新町	桜新町二丁目	433	61	0	0	0	61	14.07
民間児童施設	身延山保育園分園さくら青空保 育園	瀬田二丁目	607	199	0	0	0	199	32.78
民間児童施設	ナーサリールーム ベリーベ ー用賀	用賀二丁目	1,400	13	0	99	0	111	7.96
民間児童施設	身延山保育園	瀬田四丁目	1,213	252	0	0	0	252	20.79
民間児童施設	コンビプラザ等々力保育園	等々力二丁目	424	1	0	30	0	31	7.33
民間児童施設	さくらしんまち保育園	桜新町二丁目	607	76	0	36	0	112	18.39
民間児童施設	保育室スクスク	梅丘一丁目	267	22	0	0	0	22	8.44
民間児童施設	春明保育園	豪徳寺一丁目	957	15	0	11	0	27	2.78
民間児童施設	えんこういん幼稚園(認定こども 園)	梅丘二丁目	2,512	427	559	43	0	1,028	40.94
民間児童施設	蓮美幼児学園世田谷ナーサリ	若林四丁目	382	0	0	0	0	0	0.10
民間児童施設	福音寮(児童福祉施設)	上北沢三丁目	1,306	48	25	0	0	74	5.66
民間児童施設	ひだまり保育園	船橋四丁目	813	80	0	0	0	80	9.87
民間児童施設	烏山杉の子保育園分園みなみ 風	経堂五丁目	456	135	0	0	0	135	29.57
民間児童施設	経堂保育園	経堂四丁目	1,105	185	0	0	0	185	16.78
民間児童施設	グローバルキッズ松陰神社駅前 保育園	若林三丁目	80	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	桜ヶ丘保育園	桜丘四丁目	480	165	0	0	0	165	34.29
民間児童施設	烏山杉の子保育園	南烏山二丁目	466	121	0	0	37	158	33.80
民間児童施設	ラフ・クルー烏山保育園	南烏山六丁目	572	17	0	0	0	17	3.00
民間児童施設	ゆらりん千歳烏山保育園	南烏山六丁目	591	4	0	0	0	4	0.69
民間児童施設	メネス保育園	南烏山四丁目	217	21	0	0	0	21	9.82
民間児童施設	千歳なないろ保育園	千歳台三丁目	635	65	0	0	0	65	10.31
民間児童施設	すこやか園分園クジラ(私立)	砧二丁目	8,246	1,567	186	632	0	2,385	28.93
民間児童施設	チャイルドスクエア成城学園	成城六丁目	654	2	6	0	0	8	1.22
民間児童施設	世田谷喜多見雲母保育園	喜多見九丁目	604	11	0	0	0	11	1.85
民間児童施設	ドレミファ保育室	北沢二丁目	252	2	0	0	0	2	0.76
民間児童施設	キッズルームていんかあべる下 北	北沢二丁目	193	3	0	0	0	3	1.40
民間児童施設	マミーナ下北沢	北沢二丁目	262	1	0	0	0	1	0.51
民間児童施設	太子堂なごみ保育園	太子堂二丁目	845	123	0	0	0	123	14.60
民間児童施設	ベビールーム下北沢	北沢二丁目	104	0	0	0	0	0	0.04
民間児童施設	蓮美幼児学園池尻ナーサリ	池尻三丁目	400	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	つくし保育園	太子堂二丁目	479	165	6	0	0	172	35.84
民間児童施設	いずみ保育園	深沢一丁目	800	207	25	0	0	232	29.01
民間児童施設	さくらのその保育園	桜丘二丁目	926	207	0	0	0	207	22.39
民間児童施設	はじまりはじまりえんniko、ニコこ どもクリニック、病児保育室「ニコ のおうち」	玉川一丁目	647	10	0	0	0	10	1.49
民間児童施設	千歳保育園	千歳台六丁目	1,059	215	43	0	0	258	24.37
民間児童施設	すこやか園分園キリン(私立)	桜丘五丁目	273	67	0	0	0	67	24.58
民間児童施設	チャイルドスクエアそしがや	祖師谷三丁目	180	0	0	0	0	0	0.00

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
民間児童施設	おともだち保育園分園こまつなぎ	下馬一丁目	303	12	1	0	0	13	4.15
民間児童施設	キッズスマイル世田谷上馬	上馬五丁目	281	12	0	0	0	12	4.41
民間児童施設	グリーンバレー等々力保育園	等々力二丁目	317	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	グリーンフィールド上野毛保育園	上野毛一丁目	176	4	0	0	0	4	2.52
民間児童施設	せたがやこころ保育園	深沢四丁目	790	68	0	0	0	68	8.59
民間児童施設	ちきゅうのこども保育園成城地球館	大蔵五丁目	1,106	65	152	0	0	217	19.60
民間児童施設	ナオミ保育園分園りんごの木	野毛一丁目	606	253	25	0	0	278	45.94
民間児童施設	ふかさわミル保育園	深沢一丁目	1,740	319	112	0	0	431	24.78
民間児童施設	ベネッセ桜新町保育園	桜新町二丁目	328	121	1	0	0	122	37.20
民間児童施設	ぽこころ保育園祖師谷	祖師谷四丁目	2,202	506	0	0	0	506	23.00
民間児童施設	みんなのおうち保育園	桜上水五丁目	1,162	170	0	0	0	170	14.62
民間児童施設	小さなおうち保育園	上北沢三丁目	123	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	ラフ・クルー経堂保育園	経堂一丁目	289	12	0	0	0	12	4.07
民間児童施設	羽根木のぞみ保育園	羽根木一丁目	557	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	下馬鳩ぼっぽ保育園分園野の花園	三宿二丁目	397	41	0	0	0	41	10.41
民間児童施設	喜多見バオバブ保育園	喜多見一丁目	909	326	1	0	0	327	35.98
民間児童施設	喜多見野の花保育園	喜多見三丁目	608	27	0	0	0	27	4.48
民間児童施設	成育しせい保育園	大蔵二丁目	1,633	349	19	0	0	368	22.55
民間児童施設	成育しせい保育園梅丘分園	梅丘一丁目	173	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	成城つくしんぼ保育園	成城八丁目	1,491	137	83	0	0	219	14.72
民間児童施設	太陽の子世田谷船橋保育園	船橋四丁目	569	15	0	0	0	15	2.59
民間児童施設	代沢みこころ保育園	代沢二丁目	315	15	0	0	0	15	4.75
民間児童施設	太陽の子めぐりさわ保育園	千歳台四丁目	336	18	0	0	0	18	5.40
民間児童施設	第二いちご保育園	南烏山二丁目	686	78	0	0	0	78	11.39
民間児童施設	日生上馬保育園ひびき	上馬四丁目	246	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	遊愛保育園	三宿二丁目	783	3	118	0	0	121	15.44
民間児童施設	アソシエこまざわ保育園	駒沢二丁目	239	4	0	0	0	4	1.65
民間児童施設	パパルキッズルーム	玉川三丁目	2,866	135	201	291	0	627	21.86
民間児童施設	ぼけっとランド千歳船橋	船橋六丁目	646	14	0	0	0	14	2.09
民間児童施設	ポピンズナーサリースクールニ子玉川	玉川三丁目	1,826	26	0	0	0	26	1.45
民間児童施設	都市型保育園ポポラー東京三軒茶屋園	太子堂三丁目	719	3	0	0	0	3	0.36
民間児童施設	蓮美幼児学園世田谷第2ナーサリー	若林三丁目	524	37	105	0	0	142	27.12
民間児童施設	オリーブア保育園	上馬四丁目	514	64	0	0	0	64	12.54
民間児童施設	ココファン・ナーサリー砧	砧五丁目	550	29	0	0	0	29	5.21
民間児童施設	ココファン・ナーサリー等々力	等々力四丁目	559	0	0	0	0	0	0.08
民間児童施設	たまがわみんなの家	玉川三丁目	905	163	0	0	0	163	18.00
民間児童施設	ベネッセ 桜新町保育園	桜新町二丁目	1,966	95	0	32	0	126	6.43
民間児童施設	もみの木保育園太子堂	太子堂一丁目	949	166	0	169	0	334	35.25
民間児童施設	わらべうた桜新町保育園第一保育園	桜新町一丁目	695	55	0	0	0	55	7.91
民間児童施設	わらべうた桜新町保育園第二保育園	桜新町一丁目	737	0	0	0	0	0	0.00
民間児童施設	烏山いちご保育園	北烏山八丁目	400	9	0	0	0	9	2.24
民間児童施設	岡本こもれび保育園	岡本三丁目	1,234	235	181	0	0	416	33.69
民間児童施設	駒沢こだま保育園	駒沢二丁目	254	10	0	0	0	10	3.86
民間児童施設	駒沢どろんこ保育園	深沢二丁目	1,289	46	7	0	0	53	4.10
民間児童施設	桜すくすく保育園	桜三丁目	685	40	56	0	0	96	14.03
民間児童施設	世田谷いちい保育園	弦巻五丁目	3,311	307	629	0	0	936	28.27
民間児童施設	世田谷おとぎの森保育園	岡本二丁目	216	22	0	0	0	22	10.28
民間児童施設	世田谷はっと保育園	下馬四丁目	2,513	617	377	0	0	994	39.56

5.公共施設別緑被

分類	名称	町丁目	敷地面積 (㎡)	樹木地 (㎡)	草地 (㎡)	屋上 緑地 (㎡)	農地 (㎡)	緑被 (㎡)	緑被率 (%)
民間児童施設	生活クラブ保育園ぼむ・砧	砧四丁目	2,411	481	0	259	0	740	30.68
民間児童施設	太陽の子世田谷きぬた保育園	砧四丁目	659	100	0	0	0	100	15.20
民間児童施設	東北沢ききょう保育園	北沢一丁目	1,286	116	0	0	0	116	8.99
民間児童施設	太子堂なごみ保育園分園うめが おか	梅丘二丁目	282	21	0	0	0	21	7.55
民間児童施設	いいほいくえん用賀	用賀三丁目	198	1	0	0	0	1	0.33
民間児童施設	グローバルキッズ用賀園	瀬田四丁目	543	27	0	0	0	27	4.90
民間児童施設	ニチキッズ三軒茶屋保育園	三軒茶屋一丁目	177	0	1	0	0	1	0.73
民間児童施設	ベビールーム桜新町	桜新町二丁目	533	23	0	0	0	23	4.39
民間児童施設	ベビールーム三軒茶屋	三軒茶屋二丁目	255	12	0	0	0	12	4.64
民間児童施設	ベビールーム等々力	等々力一丁目	345	20	0	0	0	20	5.84
民間児童施設	ポピンズナーサリースクール千 歳烏山	南烏山六丁目	1,248	162	0	0	0	162	12.99
民間児童施設	わらべうた経堂保育園	桜上水一丁目	1,369	110	0	0	0	110	8.05
民間児童施設	わらべうた三宿保育園	池尻三丁目	666	34	0	0	0	34	5.07
民間児童施設	わらべうた等々力保育園	等々力三丁目	1,967	339	0	0	0	339	17.24
民間児童施設	小学館アカデミーふたこたまが わ保育園	玉川三丁目	1,511	99	63	0	0	162	10.73
民間児童施設	小田急ムック成城園	成城六丁目	7,110	165	0	903	0	1,068	15.02
民間児童施設	小田急ムック祖師谷園	祖師谷一丁目	3,646	0	10	0	0	10	0.28
民間文化施設	長谷川町子美術館	桜新町一丁目	454	20	0	0	0	20	4.39
民間文化施設	五島美術館	上野毛三丁目	18,365	13,881	575	0	0	14,456	78.72
民間文化施設	NHK技術研究所	砧一丁目	31,240	8,722	6,635	0	0	15,357	49.16
民間文化施設	静嘉堂文庫美術館	岡本二丁目	19,400	15,077	155	0	0	15,231	78.51
民間公園	JRA馬事公苑	上用賀二丁目	149,133	86,965	13,269	0	0	100,234	67.21
民間公園	砧クラインガルテン	砧三丁目	452	81	58	0	0	139	30.83
民間公園	ゆうぼうと世田谷レクセンター	鎌田二丁目	7,059	1,119	1	25	0	1,145	16.22
民間公園	リコー砧総合運動場	宇奈根一丁目	16,361	1,562	11,571	0	0	13,133	80.27

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
淡島通り公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	239	97	0	39	0	0	0	0	136	56.88
池尻南公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	761	545	0	0	0	0	0	122	545	71.70
池尻三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	3,844	2,114	0	39	0	0	0	1,310	2,153	56.01
石仏公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,421	1,291	0	0	0	0	0	198	1,291	53.31
かえるひろば公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	65	40	0	0	0	0	0	0	40	61.84
かどっこひろば 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	64	36	0	0	0	0	0	0	36	57.03
上馬公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	770	335	0	24	0	0	0	243	359	46.56
上馬北公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	937	546	0	0	0	0	0	354	546	58.30
上馬ときわ公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	429	349	0	8	0	0	0	0	357	83.14
上馬東公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	752	298	0	28	0	0	0	247	326	43.28
上馬二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	248	183	0	0	0	0	0	0	183	73.47
上馬四丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,042	658	0	145	0	0	0	213	803	77.01
経堂大橋公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	381	257	0	13	0	0	0	54	270	70.98
経堂けやき公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	399	247	0	0	0	0	0	0	247	62.01
くぬぎ公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,096	803	0	103	0	0	0	99	906	82.62
小泉公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	5,490	2,960	0	230	0	0	0	1,572	3,190	58.10
こどものひろば 公園	基幹公園及 び特殊公園	近隣公園	19,143	11,473	0	2,090	0	0	185	3,779	13,563	70.85
こぶしひろば公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	82	55	0	0	0	0	0	0	55	67.26
駒沢一丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,115	1,074	0	4	0	0	0	0	1,078	96.72
駒沢一丁目西公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,336	1,133	0	34	0	0	0	0	1,166	87.31
駒繫公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,066	1,402	0	0	0	0	0	642	1,402	67.87
駒留公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,738	967	0	89	0	0	0	629	1,056	60.78
桜公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	689	517	0	0	0	0	0	5	517	75.04
桜みんなの公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,415	398	0	0	0	0	0	988	398	28.14
桜一丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	227	145	0	0	0	0	0	0	145	63.75
桜三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	244	133	0	0	0	0	0	100	133	54.45
桜丘きたつばら 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	252	248	0	0	0	0	0	0	248	98.43
桜丘こぶし公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	802	388	0	0	0	0	0	305	388	48.33

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
桜丘南公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	348	277	0	0	0	0	0	0	277	79.71
桜丘やまもも公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	345	212	0	0	0	0	0	105	212	61.54
桜丘四丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	128	116	0	0	0	0	0	0	116	90.38
桜丘五丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,150	635	0	0	0	0	0	376	635	55.22
三軒茶屋公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	576	410	0	0	0	0	0	0	410	71.17
三軒茶屋二丁目 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	346	192	0	15	0	0	0	98	206	59.64
したのばやし公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	656	398	0	1	0	0	0	45	399	60.78
下馬公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,500	629	0	0	0	0	0	802	629	41.92
下馬すずかけ公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	209	146	0	0	0	0	0	0	146	69.99
下馬中央公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	11,356	5,741	0	1,714	0	0	0	2,906	7,455	65.65
世田谷公園	基幹公園及 び特殊公園	地区公園	73,218	36,352	0	3,457	0	216	671	4,016	40,024	54.66
世田谷くじら公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	92	35	0	0	0	0	0	0	35	38.01
世田谷電車のみ える公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	190	72	0	60	0	0	0	43	132	69.45
世田谷どんぐり ひろば公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	188	133	0	0	0	0	0	42	133	70.75
世田谷丸山公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,614	1,715	0	0	0	0	0	741	1,715	65.60
せたがやみどり 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	294	6	0	68	0	0	0	197	75	25.40
世田谷二丁目ふ れあい公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	806	71	0	32	0	0	0	447	102	12.68
世田谷四丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	526	175	0	0	0	2	0	281	177	33.61
太子堂ありんこ 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	250	192	0	0	0	0	0	26	192	76.93
太子堂やまもも 広場	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	147	80	0	0	0	0	0	0	80	54.59
太子堂円泉ヶ丘 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,733	1,098	0	360	0	0	0	0	1,458	84.12
太子堂さくらひろ ば公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	122	0	0	39	0	0	0	0	39	31.73
太子堂一丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	957	727	0	0	0	0	0	153	727	75.97
太子堂三丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	146	87	0	0	0	0	0	46	87	59.65
鶴ヶ久保公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,640	1,752	0	0	0	0	60	556	1,752	66.37
弦巻どんぐり山 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,733	1,240	0	9	0	0	0	258	1,248	72.02
弦巻三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	722	428	0	0	0	0	0	278	428	59.24
弦巻三丁目東公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	877	528	0	0	0	0	0	336	528	60.14

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
弦巻三丁目ゆず りは公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	101	68	0	0	0	0	0	0	68	67.28
209号線とうばん 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	80	52	0	0	0	0	0	0	52	65.02
トンボひろば公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	93	79	0	0	0	0	0	14	79	84.98
長島大榎公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	667	583	0	0	0	0	0	0	583	87.42
南原公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,949	1,475	0	0	0	0	0	278	1,475	75.70
西太子堂公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,094	532	0	32	0	0	0	475	565	51.62
西原公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,230	759	0	0	0	0	0	290	759	61.75
子の神公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,886	1,310	0	0	0	0	0	482	1,310	69.48
野沢公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,650	1,671	0	28	0	0	0	865	1,699	64.10
野沢明朗公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	276	93	0	0	0	0	0	121	93	33.71
野沢二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	914	563	0	0	0	0	0	88	563	61.61
野沢四丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	78	43	0	0	0	0	0	0	43	55.69
弁天公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,060	1,330	0	166	0	0	0	310	1,496	72.63
松丘公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	542	397	0	0	0	0	0	111	397	73.20
三宿公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,066	810	0	0	0	0	0	145	810	76.02
三宿えのき公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	368	233	0	0	0	0	0	75	233	63.39
三宿たぬきのポ ンボ公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	698	128	0	122	0	0	0	320	251	35.92
南公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,140	703	0	0	0	0	0	422	703	61.62
南台公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	842	633	0	0	0	0	0	0	633	75.25
宮坂北公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	334	150	0	54	0	0	0	0	204	61.07
宮坂ねむの木公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	313	193	0	0	0	0	0	98	193	61.78
向天神橋公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	290	139	0	0	0	0	0	56	139	48.12
山下公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,574	1,268	0	0	0	0	0	0	1,268	80.59
山下西公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,147	754	0	0	0	0	0	302	754	65.78
若林公園	基幹公園及 び特殊公園	近隣公園	13,812	11,153	0	311	0	0	0	2,160	11,464	83.00
若林あじさい公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	100	57	0	26	0	0	0	0	83	82.56
若林こども公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	380	143	0	0	0	0	0	234	143	37.54
若林このてがし わ公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	132	85	0	0	0	0	0	0	85	64.72

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
若林ぞうさん公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	197	134	0	0	0	0	0	0	134	67.94
若林なつぽき公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	79	40	0	0	0	0	0	0	40	50.06
若林ふれあいひろば公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	287	48	0	200	0	0	0	0	248	86.45
若林もみじ公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	921	364	0	219	0	0	0	77	583	63.29
若林一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	121	2	0	0	0	0	0	0	2	1.24
若林五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	256	190	0	0	0	0	0	63	190	74.41
若林五丁目緑と子ども公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	197	109	0	52	0	0	0	0	161	81.87
あおぞら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	820	153	0	313	0	0	0	311	465	56.72
淡島阿川公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	364	136	0	128	0	0	0	0	264	72.52
赤堤けやき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	951	531	0	0	0	0	0	376	531	55.80
赤堤一丁目みんなの公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	139	55	0	0	0	0	0	0	55	39.78
赤羽根公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	738	480	0	0	0	0	0	0	480	65.09
赤松公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	6,857	2,714	0	0	0	0	0	4,047	2,714	39.58
一本松公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	384	271	0	0	0	0	0	43	271	70.48
梅丘北公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	288	97	0	0	0	0	0	0	97	33.84
梅丘とちのき公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	162	92	0	0	0	0	0	0	92	56.58
梅丘やまぼうし公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	251	109	0	0	0	0	0	120	109	43.20
大山谷公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	77	44	0	0	0	0	0	0	44	56.40
大原GOGO公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,085	254	0	8	0	0	0	555	262	24.11
大原かるがも公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	568	309	0	176	0	0	0	0	485	85.35
大原さんかく公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	444	122	0	0	0	0	0	192	122	27.41
大原わくわく公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	145	53	0	0	0	0	0	0	53	36.64
大原1・1公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	125	44	0	0	0	0	0	52	44	34.92
上北沢八幡公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	587	441	0	0	0	0	0	0	441	75.12
北沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,374	1,112	0	37	0	0	31	887	1,149	48.39
北沢かいどうひろば公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	64	41	0	0	0	0	0	0	41	62.93
北沢かしのき公園	基幹公園及び特殊公園	ぼけっと公園	231	131	0	28	0	0	0	67	159	69.02
北沢一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	612	68	0	53	0	0	0	343	121	19.78

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
北沢一丁目丘の上公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	84	55	0	0	0	0	0	0	55	64.97
北沢三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	346	127	0	0	0	0	0	0	127	36.63
北沢四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	619	255	0	0	0	0	0	301	255	41.24
北沢五丁目わかたけ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	246	86	0	0	0	0	0	115	86	34.80
くすのきひろば公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	276	246	0	0	0	0	0	0	246	89.03
豪徳寺一丁目オリブ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	138	7	0	0	0	0	0	85	7	5.08
桜上水公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,862	1,040	0	0	0	0	0	643	1,040	55.87
桜上水しいの木公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	576	226	0	3	0	0	0	0	230	39.85
桜上水のびのび公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,727	568	0	357	0	0	0	781	925	53.57
桜上水一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,035	690	0	82	0	0	0	223	771	74.53
桜上水五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	153	124	0	0	0	0	0	0	124	80.93
すみれ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	427	269	0	0	0	0	0	125	269	62.96
世田谷城趾公園	基幹公園及び特殊公園	歴史公園	3,327	2,779	0	26	0	0	0	329	2,805	84.32
代沢せせらぎ公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,982	800	0	560	0	0	0	363	1,359	68.58
代田五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	301	117	0	0	0	0	0	164	117	38.70
どんぐりひろば公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,187	641	0	151	0	0	0	349	792	66.71
2000ねん公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	253	111	0	0	0	0	0	126	111	44.04
羽根木公園	基幹公園及び特殊公園	地区公園	80,620	48,283	0	8,081	0	0	0	14,497	56,364	69.91
羽根木一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	209	198	0	0	0	0	0	0	198	94.65
羽根木二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	675	491	0	0	0	0	0	62	491	72.80
ひだまり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	789	482	0	0	0	0	0	132	482	61.10
松原公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,021	624	0	0	0	0	0	359	624	61.15
松原つみき公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	398	253	0	0	0	0	0	0	253	63.64
奥沢公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,117	812	0	0	0	0	0	273	812	72.69
奥沢子安公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	478	265	0	0	0	0	0	177	265	55.53
奥沢西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	678	551	0	0	0	0	0	100	551	81.16
奥沢二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	911	768	0	0	0	0	0	104	768	84.33
尾山台公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	355	122	0	0	0	0	0	125	122	34.35

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
上野毛北公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	248	117	0	0	0	0	0	78	117	46.98
上野毛自然公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	9,172	8,741	0	55	0	0	0	155	8,796	95.90
上野毛南公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	168	103	0	0	0	0	0	0	103	61.14
上野毛二丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	133	77	0	0	0	0	5	0	77	58.22
上用賀公園	基幹公園及 び特殊公園	近隣公園	9,923	4,860	0	3,753	0	0	0	0	8,613	86.80
上用賀三丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,280	674	0	0	0	0	0	446	674	52.62
上用賀四丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	222	176	0	0	0	0	0	0	176	79.14
上用賀五丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	201	76	0	0	0	0	0	0	76	37.55
駒沢緑泉公園	基幹公園及 び特殊公園	近隣公園	14,520	11,176	0	1,167	0	0	0	712	12,343	85.01
権蔵橋公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,478	984	0	0	0	0	0	442	984	66.55
鷺草園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	426	415	0	0	0	0	0	0	415	97.25
桜新町さくらっ子 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	645	302	0	0	0	0	0	321	302	46.86
新町南公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,824	2,353	0	83	0	0	0	348	2,436	86.26
新町一丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	873	549	0	0	0	0	0	308	549	62.87
世田谷新町公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,615	1,316	0	0	0	0	0	282	1,316	81.44
瀬田農業公園	基幹公園及 び特殊公園	農業公園	13,573	3,211	0	409	8,755	0	0	0	12,375	91.17
瀬田三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	987	559	0	48	0	0	0	340	607	61.46
瀬田四丁目くぬ ぎ公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	160	149	0	0	0	0	0	0	149	92.88
瀬田四丁目東公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	105	7	0	0	0	0	0	0	7	6.71
瀬田五丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	189	136	0	0	0	0	0	0	136	71.89
玉川北公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	177	95	0	0	0	0	0	65	95	53.79
玉川二丁目はな もも公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	100	35	0	0	0	0	0	45	35	34.69
多摩川玉川公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	32,940	3,662	0	24,957	0	0	0	4,309	28,620	86.89
玉川台公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	644	413	0	0	0	0	0	166	413	64.05
玉川台東公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	202	142	0	11	0	0	0	0	153	75.78
玉川台南公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	192	93	0	0	0	0	0	87	93	48.55
玉川台二丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	684	493	0	0	0	0	0	0	493	72.05
玉川中町公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,841	752	0	0	0	0	0	843	752	40.84

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
玉川野毛町公園	基幹公園及 び特殊公園	地区公園	37,437	14,467	0	8,267	0	0	0	5,806	22,734	60.73
多摩川遊園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	107,843	4,110	0	86,181	0	0	0	16,103	90,291	83.72
天神公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	538	292	0	0	0	0	0	223	292	54.31
等々力溪谷公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	28,566	24,971	1,003	924	0	0	0	146	26,898	94.16
等々力一丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	217	143	0	0	0	0	0	0	143	65.84
等々力五丁目ほ なみずき公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	863	434	0	0	0	0	0	310	434	50.28
等々力六丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	328	111	0	0	0	0	0	205	111	33.94
等々力七丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,252	944	0	0	0	0	0	267	945	75.43
等々力八丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,435	1,380	0	789	0	0	0	12	2,169	89.09
中町南公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	373	348	0	0	0	0	0	0	348	93.26
中町二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	785	391	0	0	0	0	0	316	391	49.80
中町二丁目北公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	100	67	0	0	0	0	0	0	67	67.00
中町四丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	767	448	0	10	0	0	0	290	458	59.72
ねこじやし公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	3,213	2,497	0	529	0	0	0	23	3,026	94.17
野毛西公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	455	310	0	36	0	0	0	73	346	76.00
野毛二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	148	81	0	0	0	0	0	0	81	54.75
野毛二丁目さく ら公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	175	119	0	4	0	0	0	0	123	70.58
呑川親水公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	4,671	4,378	0	82	0	0	5	0	4,460	95.49
東玉川公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	399	299	0	0	0	0	0	89	299	74.97
東玉川第二公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	664	550	0	34	0	0	0	25	583	87.82
兵庫島公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	51,615	8,310	0	29,806	0	0	3,712	1,453	38,116	73.85
深沢公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,810	1,059	0	0	0	0	0	677	1,059	58.48
深沢坂上公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	372	206	0	0	0	0	0	153	206	55.50
深沢中村公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	679	556	0	0	0	0	0	77	556	81.93
深沢西公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,065	928	0	18	0	0	0	85	947	88.85
深沢一丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	295	244	0	0	0	0	0	35	244	82.77
深沢二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	615	418	0	80	0	0	0	67	498	80.93
深沢三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	88	56	0	8	0	0	0	0	63	71.80

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
深沢四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	899	613	0	0	0	0	0	256	613	68.16
深沢五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	184	150	0	0	0	0	0	0	150	81.46
二子玉川公園	基幹公園及び特殊公園	地区公園	59,385	10,512	0	20,887	0	2,040	651	3,926	33,440	56.31
二子玉川東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,000	67	0	0	0	847	0	0	913	45.67
三島公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,046	1,742	0	50	0	0	15	922	1,792	58.82
森の公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,303	2,043	0	27	0	0	0	168	2,071	89.90
用賀公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	528	358	0	0	0	0	0	146	358	67.80
用賀くすのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	688	302	0	52	0	0	0	0	354	51.54
用賀南公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	461	243	0	0	0	0	0	188	243	52.65
用賀一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	197	146	39	0	0	0	0	0	186	94.34
用賀二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,177	624	0	11	0	0	0	516	636	54.00
用賀三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	201	79	0	0	0	0	0	0	79	39.21
石井戸公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	480	243	0	102	0	0	0	0	345	71.84
宇奈根公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	17,260	7	0	16,557	0	0	0	683	16,564	95.97
宇奈根三角公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	434	169	0	149	0	0	0	0	319	73.35
宇奈根台口公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,187	417	0	179	0	0	0	544	595	50.18
宇奈根東部記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,389	328	0	649	0	0	0	17	977	70.33
宇奈根中島公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	877	290	0	231	19	0	0	0	541	61.67
宇奈根ハンカチ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	214	77	0	18	0	0	0	98	95	44.21
宇奈根龍王公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,613	953	0	1,841	0	0	0	0	2,794	77.33
宇奈根渡し場道公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	535	103	0	360	0	0	0	28	463	86.56
宇奈根一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	586	266	0	254	0	0	0	0	520	88.73
大蔵運動公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	121,904	57,406	1	12,767	0	62	0	2,154	70,236	57.62
大蔵第二運動公園	基幹公園及び特殊公園	運動公園	39,388	3,942	0	6,171	0	0	0	0	10,113	25.68
大蔵一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	438	183	0	233	0	0	0	0	416	94.90
大蔵三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	16,832	16,234	0	143	0	0	0	247	16,377	97.30
大蔵六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	498	106	79	44	0	0	0	150	228	45.80
岡本公園	基幹公園及び特殊公園	風致公園	12,675	9,710	1,608	162	77	0	63	29	11,557	91.18

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
岡本下山公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	203	168	0	0	0	0	0	0	168	82.50
岡本隧道公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	328	101	0	12	0	0	52	0	113	34.53
岡本西公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	426	421	0	0	0	0	0	0	421	98.80
岡本二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	222	169	0	14	0	0	0	0	183	82.46
おっこし記念公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	634	269	0	0	0	0	0	285	269	42.36
笠森公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	4,403	1,861	0	288	0	0	0	1,803	2,148	48.78
鎌田前耕地公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,472	513	0	573	0	0	0	136	1,086	73.80
鎌田二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	624	281	0	29	0	0	0	146	310	49.69
鎌田二丁目南公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,310	630	0	71	0	0	0	546	701	53.50
鎌田三丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	362	267	0	0	0	0	0	86	267	73.59
観音公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	924	471	0	0	0	0	6	382	471	50.93
喜多見公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	7,287	5,147	0	0	0	0	0	1,681	5,147	70.64
喜多見河原公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	145	126	0	19	0	0	0	0	145	99.85
喜多見農業公園	基幹公園及 び特殊公園	農業公園	1,514	277	0	0	904	0	0	29	1,182	78.07
喜多見東公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	455	155	0	51	0	0	0	0	206	45.34
喜多見東記念公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,265	234	0	414	0	0	0	226	649	51.27
喜多見まちかど 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	571	173	0	139	0	0	0	194	312	54.69
喜多見八丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	250	167	0	0	0	0	0	0	167	66.61
砧大根公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	952	520	0	0	3	0	0	356	523	54.91
砧町公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,300	552	0	0	0	0	0	660	552	42.48
砧五丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	593	234	0	1	0	0	0	0	235	39.58
砧五丁目北公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	355	245	0	41	0	0	0	68	287	80.63
砧五丁目ひだま り公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	312	229	0	0	0	0	0	0	229	73.20
砧六丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	161	133	0	0	0	0	0	0	133	82.49
希望丘公園	基幹公園及 び特殊公園	近隣公園	18,763	12,085	0	203	0	0	0	2,737	12,288	65.49
希望丘北公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,888	1,177	0	166	0	0	0	521	1,342	71.09
希望丘記念公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	3,692	2,674	0	367	0	0	0	595	3,041	82.36
希望丘中公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	3,258	2,673	0	0	12	0	0	473	2,684	82.40

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
希望丘南公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,509	1,422	0	221	0	0	0	859	1,642	65.46
草山公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,319	989	0	0	0	0	0	280	989	74.96
次大夫堀公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	35,063	22,134	1,427	2,844	3,297	0	49	273	29,702	84.71
清水橋公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	640	327	0	41	0	0	0	0	368	57.38
成城さくら公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	728	668	0	6	0	0	0	0	674	92.54
成城西之原公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	326	198	0	0	0	13	0	0	211	64.78
成城一丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	252	238	0	0	0	0	0	0	238	94.39
成城一丁目西公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	144	118	0	0	0	0	0	0	118	81.58
成城七丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	339	267	0	0	0	0	0	0	267	78.85
成城七丁目北公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	139	49	0	0	0	0	0	82	49	34.87
成城九丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	358	151	0	37	0	0	0	76	188	52.39
祖師谷三丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,631	1,318	0	0	0	0	0	270	1,318	80.83
祖師谷三丁目北 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	81	68	0	0	0	0	0	0	68	83.58
祖師谷五丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	365	331	0	0	0	0	0	0	331	90.55
祖師谷六丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	98	98	0	0	0	0	0	0	98	100.00
祖師谷六丁目南 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	284	112	0	0	0	0	0	170	112	39.41
田直公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,458	1,671	0	400	0	0	0	236	2,072	84.26
多摩川二子橋公 園	基幹公園及 び特殊公園	運動公園	168,230	4,589	0	136,532	0	0	1,100	14,883	141,121	83.89
千歳台公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	158	156	0	0	0	0	0	0	156	98.58
千歳台一丁目さ くら公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	156	90	0	0	0	0	0	0	90	57.37
千歳台二丁目ひ よこ公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	78	20	0	0	0	0	0	0	20	25.09
千歳台三角公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	377	158	0	180	0	0	0	0	338	89.63
千歳台六丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,835	787	0	444	0	0	0	573	1,231	67.09
塚戸公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,158	632	0	0	0	0	0	370	632	54.54
塚戸南公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	336	214	0	0	8	0	0	0	222	66.24
つりがね池公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	2,629	2,210	188	12	0	0	167	0	2,411	91.70
堂ヶ谷戸公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,706	395	0	983	0	0	0	117	1,379	80.83
西山野公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	760	561	0	0	0	0	0	114	561	73.81

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
氷川橋公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	139	46	0	0	0	0	0	69	46	32.99
富士見公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,575	961	0	0	0	0	0	364	961	60.98
ふなばしかどっ こ広場公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	92	64	0	0	0	0	0	0	64	69.18
船橋本村公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	650	544	0	0	0	0	0	0	544	83.76
船橋二丁目公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	591	320	0	27	0	0	0	207	348	58.88
船橋三丁目能勢 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	248	213	0	0	0	0	0	0	213	85.68
船橋三丁目まち かど公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	305	165	0	108	0	0	0	0	273	89.56
丸子川親水公園	基幹公園及 び特殊公園	風致公園	6,289	3,347	72	455	0	0	1,034	639	3,875	61.61
三峰公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,045	442	0	0	0	0	0	589	442	42.29
みやっぱら公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,133	517	0	245	1	0	0	0	762	67.26
明正公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,310	783	0	5	0	0	0	460	788	60.14
廻沢公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,289	1,050	0	29	0	0	0	0	1,079	83.66
廻沢西公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	553	459	0	0	0	0	0	0	459	83.01
廻沢東公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	701	353	0	0	0	0	0	175	353	50.30
廻沢南公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,246	657	0	182	8	0	0	281	848	68.05
谷川公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,288	633	0	302	0	0	0	245	934	72.52
山野公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,021	510	0	45	0	0	0	311	555	54.38
葭根公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	3,295	2,261	0	0	0	0	0	848	2,261	68.62
泉橋公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,776	1,496	0	0	0	0	0	19	1,496	84.21
上北沢公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,705	1,269	0	0	0	0	0	395	1,269	74.44
上北沢一丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	300	114	0	0	0	0	0	0	114	37.79
上北沢三丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	256	136	0	0	0	0	0	0	136	53.13
上北沢五丁目公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	513	310	0	0	0	0	0	194	310	60.47
上祖師谷神明公 園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	602	340	0	58	0	0	0	0	399	66.28
上祖師谷すずら ん公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	356	229	0	0	0	0	0	0	229	64.21
上祖師谷パンダ 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	2,676	1,526	0	42	0	0	0	1,055	1,567	58.56
上祖師谷一丁目 公園	基幹公園及 び特殊公園	街区公園	1,138	618	0	0	0	0	0	498	618	54.33
上祖師谷二丁目 公園	基幹公園及 び特殊公園	ぽけっと公園	377	303	0	0	0	0	0	72	303	80.35

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
上祖師谷三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	286	90	0	0	0	0	0	0	90	31.32
上祖師谷四丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	951	527	0	0	0	0	0	372	527	55.40
上祖師谷五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,054	565	0	0	0	0	0	455	565	53.65
上祖師谷六丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	177	76	0	0	0	0	0	0	76	43.21
上祖師谷七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	473	270	0	0	0	0	0	175	270	57.06
烏山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,493	1,291	0	0	0	0	0	1,174	1,291	51.77
北烏山えのき公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	628	474	0	0	4	0	0	149	478	76.20
北烏山すいせん公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	179	72	0	0	0	0	0	0	72	40.13
北烏山ほととぎす公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	229	167	0	0	0	0	0	0	167	72.72
北烏山もぐら公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,738	1,434	0	0	0	0	0	2,191	1,434	38.35
北烏山やぶこうじ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	104	87	0	0	0	0	0	0	87	83.70
北烏山一丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	125	84	0	0	0	0	0	0	84	66.90
北烏山一丁目オーブ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	360	188	0	0	0	0	0	0	188	52.37
北烏山二丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	582	208	0	0	0	0	0	0	208	35.74
北烏山三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	2,785	1,099	0	1,012	0	0	0	541	2,112	75.82
北烏山三丁目松葉記念公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	250	102	0	0	0	0	0	0	102	40.95
北烏山七丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	796	484	0	32	0	0	0	241	515	64.78
北烏山九丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,012	545	0	0	0	0	0	414	545	53.89
希望丘東公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,178	686	0	0	0	0	0	402	686	58.17
給田公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,442	846	0	285	0	0	0	200	1,131	78.47
給田あやめ公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	170	28	0	0	0	0	0	77	28	16.29
給田北公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	139	62	0	0	0	0	0	0	62	44.64
給田西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	3,024	474	0	0	0	0	0	1,895	474	15.67
給田花咲き公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	467	295	0	0	0	0	0	0	295	63.21
給田水無公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	529	216	0	0	0	0	0	240	216	40.87
給田五丁目公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	510	288	0	0	0	0	0	214	288	56.54
大道北記念公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,656	512	0	770	0	0	0	6	1,282	77.39
大道北三十三志公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,424	629	0	516	109	0	0	115	1,253	88.03

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
大道北どんぐり公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	326	97	0	129	2	0	0	0	228	70.01
千歳烏山南公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	813	413	0	0	0	0	0	257	413	50.84
西之谷公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	741	491	0	121	0	0	0	0	612	82.64
八幡山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	727	466	0	0	0	0	0	256	466	64.13
八幡山西公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,965	1,283	0	41	0	0	0	547	1,324	67.40
八幡山やまぶき公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	108	60	0	0	0	0	0	0	60	55.33
八幡山三丁目公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	1,329	786	0	21	0	0	0	493	807	60.73
東山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	257	148	0	42	0	0	0	65	190	74.00
松沢公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	434	357	0	0	0	0	0	0	357	82.30
松葉山公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	1,829	1,145	0	145	0	0	0	0	1,290	70.56
南烏山けやき公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	380	212	0	0	0	0	0	0	212	55.63
南烏山こがや公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	552	396	0	0	0	0	0	0	396	71.72
南烏山三角公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	111	42	0	0	0	0	0	0	42	37.42
南烏山なんてん公園	基幹公園及び特殊公園	ぽけっと公園	271	167	0	102	0	0	0	0	269	99.31
山下こども公園	基幹公園及び特殊公園	街区公園	634	398	0	45	0	0	0	160	443	69.84
松之木都市林	都市林		1,029	663	348	0	0	0	0	0	1,011	98.21
上馬塩田緑地	都市緑地		539	426	0	76	0	0	0	0	502	93.08
桜丘宇山緑地	都市緑地		1,469	953	0	335	0	0	0	141	1,288	87.67
桜丘すみれば自然庭園	都市緑地		6,442	5,380	0	733	0	29	0	0	6,141	95.33
桜木ふれあい緑地	都市緑地		1,863	727	0	724	0	0	0	0	1,452	77.90
三宿の森緑地	都市緑地		7,721	5,866	0	766	0	54	9	70	6,687	86.61
羽根木緑地	都市緑地		128	116	0	0	0	0	0	0	116	90.09
赤松ぼっくり庭園緑地	都市緑地		1,921	1,342	0	154	0	0	0	0	1,496	77.87
奥沢六丁目緑地	都市緑地		622	283	0	0	0	0	0	230	283	45.48
上野毛二丁目緑地	都市緑地		695	593	0	64	0	0	0	0	657	94.48
上野毛四丁目緑地	都市緑地		523	456	0	0	0	0	0	0	456	87.15
狐塚古墳緑地	都市緑地		1,046	763	0	166	0	0	0	0	929	88.79
桜新町一丁目緑地	都市緑地		718	674	0	36	0	0	0	0	710	99.01
桜新町二丁目緑地	都市緑地		377	202	0	117	0	0	0	0	319	84.60
瀬田一丁目緑地	都市緑地		166	166	0	0	0	0	0	0	166	100.00
瀬田四丁目旧小坂緑地	都市緑地		9,681	8,196	704	75	0	0	0	0	8,976	92.72
瀬田四丁目南緑地	都市緑地		338	282	0	0	0	0	0	0	282	83.20

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
中町どんぐり緑地	都市緑地		630	566	0	0	0	0	0	0	566	89.94
馬事公苑前緑地	都市緑地		1,010	740	0	0	0	0	0	0	740	73.24
深沢一丁目緑地	都市緑地		672	641	0	0	0	0	0	0	641	95.38
深沢の杜緑地	都市緑地		981	849	0	0	0	0	76	0	849	86.49
二子玉川けやき緑地	都市緑地		39	39	0	0	0	0	0	0	39	100.00
稲荷塚古墳緑地	都市緑地		851	435	0	392	0	0	0	0	828	97.25
大蔵ひまわり緑地	都市緑地		160	19	0	95	0	0	0	0	114	71.30
大蔵四丁目緑地	都市緑地		303	303	0	0	0	0	0	0	303	100.00
岡本緑地	都市緑地		2,934	2,933	0	0	0	0	0	0	2,933	99.99
岡本いこいのもり緑地	都市緑地		488	482	0	0	0	0	0	0	482	98.69
岡本静嘉堂緑地	都市緑地		23,645	22,396	493	441	0	0	0	52	23,331	98.67
岡本わきみず緑地	都市緑地		426	397	0	0	0	0	0	0	397	93.24
岡本三丁目緑地	都市緑地		317	285	0	0	0	0	0	0	285	90.00
成城みつ池緑地	都市緑地		8,830	8,259	19	257	18	0	0	0	8,553	96.86
成城みつ池北緑地	都市緑地		821	682	0	99	0	0	0	0	781	95.12
成城三丁目緑地	都市緑地		19,555	17,713	177	1,226	0	0	28	0	19,115	97.75
成城四丁目緑地	都市緑地		4,309	3,810	0	180	124	0	0	0	4,114	95.48
成城四丁目南緑地	都市緑地		742	740	0	0	0	0	0	0	740	99.77
成城七丁目緑地	都市緑地		2,514	2,247	0	51	0	0	0	0	2,298	91.42
祖師谷六丁目緑地	都市緑地		304	135	0	161	0	0	0	0	296	97.26
ビール坂緑地	都市緑地		2,577	2,576	0	0	0	0	0	0	2,576	99.96
烏山つつじ緑地	都市緑地		906	3	0	0	903	0	0	0	905	99.98
北烏山四丁目緑地	都市緑地		194	130	0	0	0	0	0	50	130	67.17
北烏山五丁目緑地	都市緑地		158	70	0	0	0	0	0	0	70	44.40
給田四丁目緑地	都市緑地		2,779	929	0	1,228	0	0	0	541	2,156	77.58
八幡山かまのくち緑地	都市緑地		1,580	1,504	0	0	0	0	0	0	1,504	95.25
烏山川緑道	緑道		52,425	32,329	0	989	0	0	16	83	33,318	63.55
蛇崩川緑道	緑道		17,317	12,656	0	336	0	0	0	199	12,993	75.03
目黒川緑道	緑道		5,259	1,393	0	1,939	0	0	304	0	3,332	63.36
北沢川緑道	緑道		30,364	19,751	0	1,405	0	0	79	28	21,156	69.68
玉川上水緑道	緑道		5,407	3,656	0	1	0	0	0	576	3,657	67.64
玉川上水第二緑道	緑道		4,057	1,511	0	288	0	0	0	0	1,799	44.34
九品仏川緑道	緑道		1,416	666	0	0	0	0	0	0	666	47.02
呑川緑道	緑道		7,396	6,395	0	0	0	0	0	108	6,395	86.46
谷川緑道	緑道		3,173	2,587	0	39	0	0	0	0	2,627	82.78
宇奈根下河原緑道	緑道		1,144	569	0	5	4	0	0	0	578	50.59
鎌田前耕地緑道	緑道		1,886	1,246	0	148	0	0	0	0	1,394	73.92
喜多見緑道	緑道		2,564	2,319	0	25	0	0	0	14	2,344	91.41
喜多見まえこうち緑道	緑道		1,808	1,178	0	195	3	0	0	0	1,377	76.15
滝下橋緑道	緑道		4,950	3,368	0	890	0	0	0	0	4,259	86.03
野川緑道	緑道		4,493	3,153	0	190	0	0	0	1	3,343	74.41
野川第二緑道	緑道		2,071	1,984	0	0	0	0	0	0	1,984	95.80

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
都立駒沢オリン ピック公園	都立公園		340,109	132,787	0	43,128	0	103	0	16,559	176,018	51.75
都立砧公園	都立公園		459,627	339,241	0	80,267	0	44	586	13,875	419,552	91.28
都立祖師谷公園	都立公園		65,772	41,871	0	8,630	221	0	0	6,131	50,721	77.12
都立蘆花恒春園	都立公園		75,431	66,371	1,196	2,425	0	0	0	1,444	69,992	92.79
アメンボ広場	身近な広場 (条例別表)		137	42	0	0	0	0	0	0	42	30.38
池尻北広場	身近な広場 (条例別表)		2,280	1,147	0	0	0	0	0	828	1,147	50.30
池尻見晴らし広 場	身近な広場 (条例別表)		960	802	0	150	0	0	0	0	952	99.16
桜樹広場	身近な広場 (条例別表)		646	608	0	0	0	0	0	6	608	94.11
大山道児童遊園	身近な広場 (条例別表)		379	177	0	0	0	0	0	151	177	46.81
上馬パンダ広場	身近な広場 (条例別表)		305	117	0	1	0	0	0	81	118	38.79
上馬やまぼうし 広場	身近な広場 (条例別表)		86	42	0	0	0	0	0	0	42	48.55
上馬1やまもも広 場	身近な広場 (条例別表)		214	114	0	0	0	0	0	86	114	53.49
経堂児童遊園	身近な広場 (条例別表)		572	405	0	0	0	0	0	99	405	70.89
経堂天祖広場	身近な広場 (条例別表)		109	78	0	0	0	0	0	31	78	71.17
経堂四丁目児童 遊園	身近な広場 (条例別表)		1,397	1,144	0	0	0	0	0	237	1,144	81.91
くろまつ広場	身近な広場 (条例別表)		81	46	0	0	0	0	0	0	46	56.94
桜二丁目広場	身近な広場 (条例別表)		623	491	0	0	0	0	0	95	491	78.69
桜丘とうかんもり 稲荷広場	身近な広場 (条例別表)		573	457	0	0	0	0	0	74	457	79.80
桜丘二丁目児童 遊園	身近な広場 (条例別表)		501	259	0	0	0	0	0	204	259	51.69
桜丘二丁目南広 場	身近な広場 (条例別表)		1,023	773	0	0	0	0	0	175	773	75.54
桜丘三丁目児童 遊園	身近な広場 (条例別表)		578	387	0	0	0	0	0	88	387	66.95
下馬二丁目広場	身近な広場 (条例別表)		427	376	0	0	0	0	0	0	376	88.10
世田谷天祖神社 広場	身近な広場 (条例別表)		266	187	0	0	0	0	0	0	187	70.44
世田谷4-6広場	身近な広場 (条例別表)		104	38	0	51	0	0	0	0	89	84.70
世田谷4-16広場	身近な広場 (条例別表)		32	31	0	0	0	0	0	0	31	97.19
太子堂カルミア 広場	身近な広場 (条例別表)		47	35	0	0	0	0	0	0	35	74.82
太子堂中学校前 広場	身近な広場 (条例別表)		125	113	0	0	0	0	0	0	113	90.53
太子堂八幡広場	身近な広場 (条例別表)		887	762	0	0	0	0	0	0	762	85.83
太子堂2-20広場	身近な広場 (条例別表)		203	44	0	0	0	0	0	159	44	21.87

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
だんだん広場	身近な広場 (条例別表)		114	55	0	0	0	0	0	41	55	48.16
弦巻区民広場	身近な広場 (条例別表)		915	344	0	36	0	0	0	102	380	41.55
弦巻二丁目広場	身近な広場 (条例別表)		1,030	511	0	197	0	0	0	213	708	68.75
てんとうむし広場	身近な広場 (条例別表)		196	78	0	0	0	0	0	0	78	39.51
209号線そよご 広場	身近な広場 (条例別表)		46	0	0	39	0	0	0	0	39	84.44
野沢児童遊園	身近な広場 (条例別表)		629	385	0	0	0	0	0	173	385	61.31
野沢三丁目広場	身近な広場 (条例別表)		278	198	0	0	0	0	0	0	198	71.22
ふじだな広場	身近な広場 (条例別表)		110	23	0	35	0	0	0	0	57	52.27
三宿イチイ広場	身近な広場 (条例別表)		137	74	0	0	0	0	0	0	74	54.17
メダカ広場	身近な広場 (条例別表)		87	70	0	0	0	0	0	0	70	80.86
若林きんもくせい 広場	身近な広場 (条例別表)		434	230	0	0	0	0	0	203	230	53.01
若林4-14広場	身近な広場 (条例別表)		82	17	0	0	0	0	0	0	17	20.87
若林4-16広場	身近な広場 (条例別表)		44	11	0	0	0	0	0	0	11	24.42
梅丘児童遊園	身近な広場 (条例別表)		642	362	0	27	0	0	0	211	389	60.57
大原北広場	身近な広場 (条例別表)		486	205	0	0	0	0	0	225	205	42.30
大原南広場	身近な広場 (条例別表)		399	267	0	0	0	0	0	119	267	66.89
北沢えごのき広 場	身近な広場 (条例別表)		63	29	0	0	0	0	0	0	29	45.48
北沢さくら広場	身近な広場 (条例別表)		194	112	0	0	0	0	0	0	112	57.70
北沢ななかまど 広場	身近な広場 (条例別表)		38	17	0	0	0	0	0	0	17	46.01
北沢八幡児童遊 園	身近な広場 (条例別表)		854	596	0	0	0	0	0	0	596	69.82
北沢やまもも広 場	身近な広場 (条例別表)		371	121	0	168	0	0	0	63	289	77.94
北沢4-23広場	身近な広場 (条例別表)		107	65	0	0	0	0	0	0	65	61.20
北沢五丁目児童 遊園	身近な広場 (条例別表)		383	146	0	30	0	0	0	168	176	46.04
桜上水三丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		414	259	0	0	0	0	0	0	259	62.51
下代田児童遊園	身近な広場 (条例別表)		1,655	702	0	36	0	0	0	683	737	44.57
代沢草の丘広場	身近な広場 (条例別表)		682	512	0	62	0	0	0	61	574	84.05
代沢四丁目広場	身近な広場 (条例別表)		206	122	0	0	0	0	0	77	122	59.09
代田広場	身近な広場 (条例別表)		518	261	0	0	0	0	0	220	261	50.41

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
代田北広場	身近な広場 (条例別表)		512	301	0	0	0	0	0	181	301	58.92
代田富士356広 場	身近な広場 (条例別表)		642	0	0	363	0	0	0	0	363	56.51
代田南広場	身近な広場 (条例別表)		296	242	0	0	0	0	0	0	242	81.81
つつじ広場	身近な広場 (条例別表)		345	158	0	9	0	0	0	92	167	48.40
つばき広場	身近な広場 (条例別表)		66	35	0	0	0	0	0	17	35	52.42
弁天児童遊園	身近な広場 (条例別表)		737	404	0	0	0	0	0	0	404	54.80
松原6-10広場	身近な広場 (条例別表)		42	2	0	0	0	0	0	0	2	5.82
向山広場	身近な広場 (条例別表)		372	337	0	0	0	0	0	0	337	90.61
もくせい広場	身近な広場 (条例別表)		364	196	0	0	0	0	0	163	196	53.89
もみじ広場	身近な広場 (条例別表)		171	100	0	61	0	0	0	0	161	94.10
六所神社広場	身近な広場 (条例別表)		318	318	0	0	0	0	0	0	318	100.00
かさ守稲荷広場	身近な広場 (条例別表)		475	467	0	0	0	0	0	0	467	98.40
上用賀一丁目第 一広場	身近な広場 (条例別表)		332	266	0	0	0	0	0	51	266	79.95
上用賀一丁目第 二広場	身近な広場 (条例別表)		315	174	0	0	0	0	0	129	174	55.36
上用賀六丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		757	367	0	133	0	0	0	206	500	66.05
九品仏広場	身近な広場 (条例別表)		770	270	0	0	0	0	0	470	270	35.09
桜新町一丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		344	297	0	0	0	0	0	0	297	86.20
瀬田東広場	身近な広場 (条例別表)		1,353	1,088	0	119	0	0	0	0	1,207	89.19
玉川四丁目広場	身近な広場 (条例別表)		479	253	0	0	0	0	0	197	253	52.71
玉川台広場	身近な広場 (条例別表)		2,940	236	0	52	0	0	0	283	288	9.80
玉川台中広場	身近な広場 (条例別表)		253	202	0	0	0	0	0	0	202	80.04
等々力六丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		417	404	0	0	0	0	0	0	404	96.82
中町一丁目広場	身近な広場 (条例別表)		948	902	0	0	0	0	0	0	902	95.16
はなみずき広場	身近な広場 (条例別表)		2,208	20	0	13	0	0	0	0	33	1.50
深沢広場	身近な広場 (条例別表)		910	520	0	0	0	0	0	362	520	57.10
深沢四丁目広場	身近な広場 (条例別表)		304	249	0	0	0	0	0	0	249	81.93
ぽかぽか広場	身近な広場 (条例別表)		8,991	0	0	0	0	6,991	0	0	6,991	77.76
用賀高架下広場	身近な広場 (条例別表)		2,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
用賀二丁目広場	身近な広場 (条例別表)		405	334	0	0	0	0	0	0	334	82.50
用賀二丁目北広場	身近な広場 (条例別表)		940	711	0	69	0	0	0	137	780	82.93
用賀二丁目西広場	身近な広場 (条例別表)		322	86	0	0	0	0	0	222	86	26.79
池田児童遊園	身近な広場 (条例別表)		862	714	0	0	0	0	0	0	714	82.85
岡本地区会館広場	身近な広場 (条例別表)		322	141	0	0	0	0	0	126	141	43.91
鎌田つつみ広場	身近な広場 (条例別表)		611	398	113	0	0	0	0	54	512	83.68
喜多見野田広場	身近な広場 (条例別表)		262	167	0	19	0	0	0	0	185	70.62
きたみふれあい広場	身近な広場 (条例別表)		37,364	7,284	0	158	0	21,184	0	435	28,626	76.61
喜多見一丁目広場	身近な広場 (条例別表)		1,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
砧一丁目広場	身近な広場 (条例別表)		467	317	0	0	0	0	0	80	317	67.89
砧七丁目広場	身近な広場 (条例別表)		669	615	0	0	0	0	0	0	615	91.90
砧八丁目児童遊園	身近な広場 (条例別表)		2,415	1,547	0	0	0	0	0	147	1,547	64.05
三本杉広場	身近な広場 (条例別表)		681	325	0	0	0	0	0	273	325	47.74
成城五丁目猪股庭園	身近な広場 (条例別表)		1,882	1,232	0	0	0	0	0	0	1,232	65.47
成城八丁目広場	身近な広場 (条例別表)		1,527	684	0	0	0	0	0	0	684	44.77
祖師谷えのき広場	身近な広場 (条例別表)		407	188	0	0	0	0	0	67	188	46.15
祖師谷ぞうさん広場	身近な広場 (条例別表)		736	479	0	11	0	0	0	222	490	66.61
祖師谷四丁目広場	身近な広場 (条例別表)		497	365	0	0	0	0	0	119	365	73.53
千歳台一丁目広場	身近な広場 (条例別表)		296	155	0	15	0	0	0	0	170	57.52
西経堂児童遊園	身近な広場 (条例別表)		2,422	1,650	0	0	0	0	0	343	1,650	68.11
西経堂第二児童遊園	身近な広場 (条例別表)		1,065	552	0	312	0	0	0	14	864	81.15
野川緑地広場	身近な広場 (条例別表)		9,852	5,907	0	2,279	0	0	0	0	8,187	83.09
東山野広場	身近な広場 (条例別表)		1,797	1,010	0	156	0	0	9	401	1,166	64.87
船橋広場	身近な広場 (条例別表)		388	362	0	0	0	0	0	0	362	93.45
船橋一丁目広場	身近な広場 (条例別表)		1,150	762	0	12	0	0	0	224	774	67.33
やっちゃば広場	身近な広場 (条例別表)		918	478	0	170	0	0	0	0	647	70.50
葎根東広場	身近な広場 (条例別表)		42	7	0	0	0	0	0	0	7	17.82
粕谷やまぼうし広場	身近な広場 (条例別表)		386	204	0	23	0	0	0	0	227	58.79

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
上北沢きんもく せい広場	身近な広場 (条例別表)		813	807	0	0	0	0	0	0	807	99.24
上北沢さくら広 場	身近な広場 (条例別表)		433	397	0	0	0	0	0	0	397	91.71
上北沢やのかみ 広場	身近な広場 (条例別表)		326	150	0	0	0	0	0	0	150	45.89
上祖師谷広場	身近な広場 (条例別表)		609	273	0	0	0	0	0	234	273	44.78
烏山下宿広場	身近な広場 (条例別表)		842	669	0	0	0	0	0	0	669	79.46
烏山中宿広場	身近な広場 (条例別表)		302	175	0	0	0	0	0	122	175	57.86
北烏山くすのき 広場	身近な広場 (条例別表)		662	232	0	0	0	0	0	366	232	35.04
北烏山一丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		501	298	0	0	0	0	0	128	298	59.45
下本宿南広場	身近な広場 (条例別表)		486	412	0	0	0	0	0	0	412	84.71
千駄山広場	身近な広場 (条例別表)		586	437	0	0	0	0	0	91	437	74.61
八幡山きすげ広 場	身近な広場 (条例別表)		140	38	0	43	0	0	0	0	81	57.80
八幡山こぶし広 場	身近な広場 (条例別表)		405	314	0	0	0	0	0	0	314	77.65
八幡山はなもも 広場	身近な広場 (条例別表)		695	487	0	0	0	0	0	0	487	70.12
東台広場	身近な広場 (条例別表)		697	230	0	17	0	0	0	0	246	35.38
南烏山りんれい 広場	身近な広場 (条例別表)		2,531	1,663	0	0	0	1	0	723	1,664	65.75
南烏山六丁目広 場	身近な広場 (条例別表)		293	187	0	0	0	0	0	103	187	63.92
桜丘5-36遊び場	身近な広場 (規則別表)		1,390	49	0	258	0	0	0	1,067	308	22.12
三軒茶屋2-27遊 び場	身近な広場 (規則別表)		745	171	2	0	0	0	0	530	173	23.17
太子堂サクラ通 り広場	身近な広場 (規則別表)		607	471	0	22	0	0	0	0	493	81.11
太子堂2-2遊び 場	身近な広場 (規則別表)		246	134	0	0	0	0	0	97	134	54.34
太子堂2-11遊び 場	身近な広場 (規則別表)		961	633	0	34	0	0	0	260	667	69.42
太子堂5-33遊び 場	身近な広場 (規則別表)		271	96	0	0	0	0	0	165	96	35.59
弦巻2-1遊び場	身近な広場 (規則別表)		572	103	0	59	0	0	0	341	163	28.44
弦巻4-10遊び場	身近な広場 (規則別表)		513	249	0	0	0	0	0	245	249	48.63
弦巻4-21遊び場	身近な広場 (規則別表)		551	265	0	203	0	0	0	42	467	84.80
弦巻5-1広場	身近な広場 (規則別表)		32	7	0	0	0	0	0	0	7	20.22
宮坂3-30遊び場	身近な広場 (規則別表)		115	111	0	0	0	0	0	0	111	96.11
赤堤3-23遊び場	身近な広場 (規則別表)		210	159	0	0	0	0	0	0	159	75.85

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
赤堤5-10遊び場	身近な広場 (規則別表)		397	163	0	234	0	0	0	0	397	99.90
梅丘2-29遊び場	身近な広場 (規則別表)		85	24	0	0	0	0	0	0	24	27.99
大原2-31遊び場	身近な広場 (規則別表)		1,244	490	0	0	0	0	0	680	490	39.36
北沢1-31遊び場	身近な広場 (規則別表)		374	138	0	0	0	0	0	172	138	36.95
北沢4-26遊び場	身近な広場 (規則別表)		371	178	0	0	0	0	0	178	178	47.94
豪徳寺東辻広場	身近な広場 (規則別表)		65	49	0	0	0	0	0	0	49	75.43
桜上水1-1遊び 場	身近な広場 (規則別表)		526	445	0	0	0	0	0	0	445	84.63
代田2-14遊び場	身近な広場 (規則別表)		211	64	0	0	0	0	0	136	64	30.24
上用賀3-8遊び 場	身近な広場 (規則別表)		573	185	0	0	0	0	0	358	185	32.29
駒沢4-2遊び場	身近な広場 (規則別表)		197	126	0	69	0	0	0	0	195	98.89
駒沢4-33遊び場	身近な広場 (規則別表)		496	164	0	103	0	0	0	194	267	53.76
新町2-25遊び場	身近な広場 (規則別表)		2,195	1,065	0	1,016	0	0	0	0	2,080	94.77
玉川一丁目河川 広場	身近な広場 (規則別表)		1,992	184	0	1,738	0	0	0	4	1,921	96.45
玉堤2-3遊び場	身近な広場 (規則別表)		735	234	0	0	0	0	0	492	234	31.81
等々力2-31遊び 場	身近な広場 (規則別表)		552	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
深沢二丁目広場	身近な広場 (規則別表)		4,191	3,220	0	674	0	0	0	0	3,893	92.88
深沢6-9遊び場	身近な広場 (規則別表)		883	333	0	0	0	0	0	536	333	37.74
深沢7-14遊び場	身近な広場 (規則別表)		1,103	495	0	108	0	0	0	461	603	54.72
二子玉川西地区 ふれあい広場	身近な広場 (規則別表)		2,513	135	0	0	0	0	0	0	135	5.39
丸子川広場	身近な広場 (規則別表)		340	23	0	93	129	0	0	65	246	72.42
宇奈根1-9遊び 場	身近な広場 (規則別表)		543	192	0	320	0	0	0	10	512	94.34
宇奈根1-22遊び 場	身近な広場 (規則別表)		350	276	0	0	0	0	0	0	276	78.99
大蔵5-11広場	身近な広場 (規則別表)		101	32	0	0	0	0	0	0	32	31.33
大蔵6-5遊び場	身近な広場 (規則別表)		133	76	0	50	0	0	0	0	126	94.69
鎌田1-6遊び場	身近な広場 (規則別表)		847	499	0	0	0	0	0	127	499	58.89
喜多見1-4遊び 場	身近な広場 (規則別表)		2,469	1,562	0	724	0	0	0	28	2,286	92.59
喜多見5-6遊び 場	身近な広場 (規則別表)		439	242	0	195	0	0	0	0	437	99.52
喜多見5-21遊び 場	身近な広場 (規則別表)		2,362	1,273	191	20	0	0	0	820	1,484	62.81

6.公園別緑被

公園名称	区分1	区分2	面積 (㎡)	樹木 (㎡)	竹林 (㎡)	草地 (㎡)	農地 (㎡)	屋上緑 地(㎡)	水面 (㎡)	裸地 (㎡)	緑被面 積(㎡)	緑被率 (%)
成城1-23広場	身近な広場 (規則別表)		341	67	0	102	0	0	0	131	169	49.51
祖師谷六丁目広 場	身近な広場 (規則別表)		1,197	499	0	25	0	0	0	588	524	43.81
船橋3-12遊び場	身近な広場 (規則別表)		545	28	0	0	0	0	0	479	28	5.16
ふれあい遊歩道	身近な広場 (規則別表)		1,493	1,428	0	0	0	0	0	0	1,428	95.66
北烏山1-30広場	身近な広場 (規則別表)		141	55	0	0	0	0	0	74	55	38.89
北烏山3高架下 遊び場	身近な広場 (規則別表)		1,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
北烏山七丁目広 場	身近な広場 (規則別表)		300	108	0	0	0	0	0	182	108	36.12
北烏山八丁目広 場	身近な広場 (規則別表)		346	63	0	0	0	0	0	194	63	18.12
北烏山8-12遊び 場	身近な広場 (規則別表)		481	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
将軍池広場	身近な広場 (規則別表)		4,998	3,233	0	564	0	0	0	916	3,798	75.98
給田ぞうのはな 広場	身近な広場 (規則別表)		1,089	789	0	57	0	0	0	0	846	77.66
八幡山はらっぱ 広場	身近な広場 (規則別表)		3,404	1,214	0	1,027	0	0	0	1,086	2,241	65.84
松沢けやき広場	身近な広場 (規則別表)		832	771	0	0	0	0	0	0	771	92.68
南烏山1-1遊び 場	身近な広場 (規則別表)		1,409	1,144	0	84	0	0	0	139	1,229	87.20
経堂4-7広場	その他広場 (施設維持 管理)		23	23	0	0	0	0	0	0	23	100.00
桜丘3-37広場	その他広場 (施設維持 管理)		15	11	0	0	0	0	0	0	11	72.19

7.町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
1	池尻一丁目	48,668	19
2	池尻二丁目	6,397	12
3	池尻三丁目	4,284	7
4	池尻四丁目	18,071	19
5	三宿一丁目	1,396	4
6	三宿二丁目	10,403	9
7	太子堂一丁目	13,193	18
8	太子堂二丁目	2,015	5
9	太子堂三丁目	7,823	13
10	太子堂四丁目	5,566	5
11	太子堂五丁目	4,544	4
12	三軒茶屋一丁目	1,905	4
13	若林一丁目	1,723	3
14	若林二丁目	3,086	5
15	若林三丁目	6,126	8
16	若林四丁目	18,531	12
17	若林五丁目	2,789	6
18	三軒茶屋二丁目	6,826	11
19	世田谷一丁目	9,263	8
20	世田谷二丁目	944	2
21	世田谷三丁目	1,437	2
22	世田谷四丁目	9,029	15
23	桜一丁目	20,049	23
24	桜二丁目	2,841	6
25	桜三丁目	6,134	7
26	弦巻一丁目	4,232	8
27	弦巻二丁目	19,669	21
28	弦巻三丁目	16,927	18
29	弦巻四丁目	13,468	14
30	弦巻五丁目	23,573	29
31	代田一丁目	5,639	8
32	代田二丁目	2,787	6
33	代田三丁目	10,700	9
34	梅丘一丁目	1,460	4
35	梅丘二丁目	5,674	12
36	梅丘三丁目	1,714	4
37	豪徳寺一丁目	7,883	10
38	豪徳寺二丁目	45,478	27
39	宮坂一丁目	16,159	16
40	宮坂二丁目	7,644	12
41	宮坂三丁目	5,378	11
42	桜丘一丁目	20,385	21
43	桜丘二丁目	10,132	17
44	桜丘三丁目	5,817	12
45	桜丘四丁目	19,430	20
46	桜丘五丁目	6,810	15
47	経堂一丁目	10,373	18
48	経堂二丁目	1,617	2
49	経堂三丁目	5,760	13
50	経堂四丁目	7,803	13
51	経堂五丁目	15,869	22
52	代沢一丁目	8,637	11
53	代沢二丁目	10,550	22
54	代沢三丁目	12,798	21
55	代沢四丁目	5,609	9
56	代沢五丁目	2,552	4
57	代田四丁目	46,252	13
58	代田五丁目	6,938	9
59	代田六丁目	4,432	11
60	羽根木一丁目	10,271	14
61	羽根木二丁目	2,561	5

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
62	大原一丁目	2,164	4
63	大原二丁目	13,130	13
64	北沢一丁目	10,844	12
65	北沢二丁目	341	1
66	北沢三丁目	2,921	6
67	北沢四丁目	3,316	4
68	北沢五丁目	1,918	2
69	松原一丁目	3,897	6
70	松原二丁目	7,467	8
71	松原三丁目	2,207	5
72	松原四丁目	1,348	3
73	松原五丁目	3,219	8
74	松原六丁目	12,568	17
75	赤堤一丁目	6,495	13
76	赤堤二丁目	5,148	7
77	赤堤三丁目	8,963	14
78	赤堤四丁目	5,215	9
79	赤堤五丁目	2,620	5
80	桜上水一丁目	16,482	20
81	桜上水二丁目	8,228	13
82	桜上水三丁目	19,210	33
83	桜上水四丁目	18,841	21
84	桜上水五丁目	8,076	15
85	上北沢一丁目	5,125	12
86	上北沢二丁目	79,648	25
87	上北沢三丁目	6,459	14
88	上北沢四丁目	2,512	3
89	上北沢五丁目	4,758	8
90	下馬一丁目	2,313	6
91	下馬二丁目	22,905	21
92	下馬三丁目	3,436	7
93	下馬四丁目	43,369	13
94	下馬五丁目	1,769	3
95	下馬六丁目	4,248	9
96	野沢一丁目	2,009	2
97	野沢二丁目	4,644	5
98	野沢三丁目	10,835	17
99	野沢四丁目	1,104	2
100	上馬一丁目	391	1
101	上馬二丁目	2,042	5
102	上馬三丁目	2,262	4
103	上馬四丁目	4,866	6
104	上馬五丁目	9,482	17
105	駒沢一丁目	23,010	28
106	駒沢二丁目	7,228	8
107	東玉川一丁目	6,305	10
108	東玉川二丁目	2,907	6
109	奥沢一丁目	9,341	18
110	奥沢二丁目	7,547	15
111	奥沢三丁目	1,330	4
112	奥沢四丁目	1,487	3
113	奥沢五丁目	5,620	8
114	奥沢六丁目	2,986	7
115	奥沢七丁目	46,232	17
116	奥沢八丁目	4,655	10
117	玉川田園調布一丁目	20,817	26
118	玉川田園調布二丁目	5,778	12
119	玉堤一丁目	12,267	21
120	玉堤二丁目	22,773	29
121	等々力一丁目	48,444	48
122	等々力二丁目	11,323	11

7.町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
123	等々力三丁目	20,991	24
124	等々力四丁目	7,209	10
125	等々力五丁目	3,275	8
126	等々力六丁目	10,815	18
127	等々力七丁目	10,312	18
128	等々力八丁目	6,315	12
129	尾山台一丁目	14073.33017	22
130	尾山台二丁目	20794.51629	27
131	尾山台三丁目	339.6742364	1
132	上野毛一丁目	3098.682203	6
133	上野毛二丁目	27761.42644	28
134	上野毛三丁目	41083.6636	28
135	上野毛四丁目	5077.632672	9
136	野毛一丁目	52795.47629	45
137	野毛二丁目	19030.13091	24
138	野毛三丁目	26916.55255	21
139	中町一丁目	20030.00191	23
140	中町二丁目	10573.08763	17
141	中町三丁目	4914.917563	7
142	中町四丁目	1905.607349	3
143	中町五丁目	8446.803271	10
144	玉川一丁目	12314.71701	17
145	玉川二丁目	3013.294941	7
146	玉川三丁目	8313.844529	12
147	玉川四丁目	8802.070357	12
148	瀬田一丁目	35048.59225	43
149	瀬田二丁目	10194.28223	15
150	瀬田三丁目	1222.880095	3
151	瀬田四丁目	48428.6492	36
152	瀬田五丁目	8094.067072	14
153	玉川台一丁目	1111.230421	2
154	玉川台二丁目	8341.182859	9
155	上用賀一丁目	16880.38655	17
156	上用賀二丁目	93151.00608	21
157	上用賀三丁目	12120.84199	17
158	上用賀四丁目	23111.3698	24
159	上用賀五丁目	7760.096469	12
160	上用賀六丁目	20862.31595	21
161	用賀一丁目	21116.53178	27
162	用賀二丁目	18124.88947	24
163	用賀三丁目	2176.077335	5
164	用賀四丁目	3055.346336	5
165	駒沢三丁目	12759.80384	5
166	駒沢四丁目	3057.410588	6
167	駒沢五丁目	2152.952748	4
168	駒沢公園	112416.2506	26
169	新町一丁目	9827.116657	14
170	新町二丁目	6865.783365	9
171	新町三丁目	1262.574882	3
172	桜新町一丁目	8683.470572	16
173	桜新町二丁目	2929.498812	3
174	深沢一丁目	7891.908536	12
175	深沢二丁目	23923.69519	26
176	深沢三丁目	5493.406032	8
177	深沢四丁目	25228.47248	24
178	深沢五丁目	45744.55282	20
179	深沢六丁目	23849.30329	22
180	深沢七丁目	18887.39579	26
181	深沢八丁目	16340.00668	21
182	成城一丁目	24737.75186	34
183	成城二丁目	9879.194646	22

番号	町丁目名	樹林面積(㎡)	箇所
184	成城三丁目	53562.74888	48
185	成城四丁目	69589.09768	54
186	成城五丁目	15851.64036	28
187	成城六丁目	42207.12094	38
188	成城七丁目	21254.6395	33
189	成城八丁目	12723.23481	18
190	成城九丁目	39277.04641	24
191	上祖師谷一丁目	8450.36372	15
192	上祖師谷二丁目	10096.44426	17
193	上祖師谷三丁目	29183.93463	27
194	上祖師谷四丁目	42495.09949	31
195	上祖師谷五丁目	3178.322972	7
196	上祖師谷六丁目	6358.255413	9
197	上祖師谷七丁目	6641.410087	9
198	祖師谷一丁目	932.2666037	3
199	祖師谷二丁目	29003.36688	34
200	祖師谷三丁目	25932.5772	23
201	祖師谷四丁目	6779.035706	15
202	祖師谷五丁目	13030.36121	15
203	祖師谷六丁目	7743.755656	12
204	千歳台一丁目	8316.427287	17
205	千歳台二丁目	5069.540304	11
206	船橋一丁目	7990.488449	12
207	船橋二丁目	11422.62714	16
208	船橋三丁目	14159.53587	22
209	船橋四丁目	17133.02044	24
210	船橋五丁目	12941.5543	19
211	船橋六丁目	11462.24429	9
212	船橋七丁目	29475.63584	25
213	八幡山一丁目	6273.013504	13
214	八幡山二丁目	10405.37702	15
215	八幡山三丁目	21274.33883	31
216	粕谷一丁目	79659.00918	27
217	粕谷二丁目	24958.7401	34
218	粕谷三丁目	6964.897667	13
219	粕谷四丁目	2194.851172	2
220	千歳台三丁目	2535.699186	4
221	千歳台四丁目	11486.25428	10
222	千歳台五丁目	6767.324803	12
223	千歳台六丁目	15641.6693	11
224	給田一丁目	40243.54328	15
225	給田二丁目	8853.252219	13
226	給田三丁目	7758.073732	13
227	給田四丁目	6216.606345	9
228	給田五丁目	5300.129078	9
229	北烏山一丁目	5429.22122	11
230	北烏山二丁目	12567.50403	22
231	北烏山三丁目	15056.78565	24
232	北烏山四丁目	16525.64828	15
233	北烏山五丁目	21131.31235	19
234	北烏山六丁目	9452.097409	16
235	北烏山七丁目	41351.88644	18
236	北烏山八丁目	5368.01434	11
237	北烏山九丁目	16865.31736	15
238	南烏山一丁目	8731.225098	14
239	南烏山二丁目	22506.9276	25
240	南烏山三丁目	6387.63128	11
241	南烏山四丁目	4348.586073	7
242	南烏山五丁目	2988.660475	6
243	南烏山六丁目	5404.018825	12
244	喜多見一丁目	6948.099833	13

7. 町丁目別樹林面積・箇所

番号	町丁目名	樹林面積(m ²)	箇所
245	喜多見二丁目	37746.18405	28
246	喜多見三丁目	7181.279443	12
247	喜多見四丁目	43784.1129	23
248	喜多見五丁目	31388.46788	21
249	喜多見六丁目	7192.147724	9
250	喜多見七丁目	29406.23215	39
251	喜多見八丁目	8914.056653	11
252	喜多見九丁目	22714.78338	25
253	宇奈根一丁目	7603.785398	11
254	宇奈根二丁目	25930.93692	22
255	宇奈根三丁目	2184.333636	5
256	鎌田一丁目	10340.61173	8
257	鎌田二丁目	6769.912452	8
258	鎌田三丁目	4349.954263	7
259	鎌田四丁目	5168.512737	8
260	岡本一丁目	35441.6485	33
261	岡本二丁目	72960.1115	33
262	岡本三丁目	13687.77891	22
263	大蔵一丁目	14107.28502	13
264	大蔵二丁目	28690.95119	28
265	大蔵三丁目	28821.22311	21
266	大蔵四丁目	55111.64679	31
267	大蔵五丁目	14902.49006	20
268	大蔵六丁目	18736.69005	21
269	砧一丁目	16042.38068	21
270	砧二丁目	5834.121652	10
271	砧三丁目	2941.787475	7
272	砧四丁目	6685.529068	15
273	砧五丁目	8595.954924	15
274	砧六丁目	6613.344466	13
275	砧七丁目	19811.24041	29
276	砧八丁目	9951.776132	15
277	砧公園	325411.8339	20

9. 土地利用別公民別樹林面積・箇所

土地利用区分	公民区分	面積(ha)	箇所数
公共施設	公	21.23	112
学校	公	37.74	360
	民	0.30	3
	計	38.04	363
公園	公	129.33	559
鉄道	民	0.56	11
河川・水面	公	4.02	51
社寺	民	28.37	165
公的集合住宅	公	15.28	240
集合住宅	民	36.83	515
戸建住宅	民	92.13	1486
事務所	民	16.93	206
工場	民	0.41	10
農用地	民	4.11	58
その他	民	35.83	326
公共用地 計		207.60	1322
民有地 計		215.47	2780
区全体		423.07	4102

8. 樹林面積上位10箇所

順位	施設名称	樹林面積(m ²)	平均高さ(m)	町丁目
1	都立砧公園	261,145	17	砧公園
2	都立駒沢公園	64,092	14	駒沢公園
3	都立芦花恒春園	49,611	15	粕谷一丁目
4	都立松沢病院	42,548	13	上北沢二丁目
5	区立羽根木公園	35,967	11	代田四丁目
6	都立世田谷公園	32,304	15	池尻一丁目
7	九品仏	28,097	16	奥沢七丁目
8	東京学芸大学付属高等学校	25,848	15	下馬四丁目
9	民間施設	25,626	15	給田一丁目
10	豪徳寺	21,352	11	豪徳寺二丁目

10.町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道 延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化 塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
1	池尻一丁目	3,829	290	161	202	434	17	3	0	0	0	84	755
2	池尻二丁目	11,495	307	266	759	513	37	20	3	0	68	189	259
3	池尻三丁目	12,005	266	41	705	519	30	0	11	5	193	367	106
4	池尻四丁目	11,026	417	69	806	770	37	11	17	5	160	484	710
5	三宿一丁目	10,255	376	18	688	228	16	3	3	0	186	128	80
6	三宿二丁目	12,821	417	144	890	570	16	11	0	0	256	228	270
7	太子堂一丁目	5,472	234	373	468	342	0	0	6	0	37	342	79
8	太子堂二丁目	13,075	375	88	1,778	444	44	9	33	32	315	425	177
9	太子堂三丁目	10,095	448	473	856	698	38	0	2	14	132	261	220
10	太子堂四丁目	10,510	212	32	598	165	24	0	3	0	165	242	86
11	太子堂五丁目	11,668	343	36	753	409	63	13	0	0	253	401	253
12	三軒茶屋一丁目	13,828	314	110	1,199	590	64	21	9	0	244	566	250
13	若林一丁目	13,043	373	96	1,146	378	33	7	20	0	373	460	304
14	若林二丁目	11,762	321	85	1,012	403	21	8	5	0	328	613	294
15	若林三丁目	11,580	488	73	891	412	84	5	2	9	455	624	258
16	若林四丁目	12,791	331	43	1,074	908	17	6	40	7	152	445	371
17	若林五丁目	9,867	419	82	961	508	26	15	5	15	176	357	248
18	三軒茶屋二丁目	17,603	416	286	1,647	877	41	15	14	0	147	516	700
19	世田谷一丁目	17,366	575	434	1,009	483	29	56	4	34	477	1,089	437
20	世田谷二丁目	9,807	287	73	733	392	12	4	2	0	143	433	217
21	世田谷三丁目	8,265	186	109	559	215	31	17	7	6	108	393	276
22	世田谷四丁目	11,299	253	162	845	576	29	9	19	0	153	405	362
23	桜一丁目	15,284	987	580	970	664	41	23	48	22	320	1,203	719
24	桜二丁目	9,484	334	324	624	397	29	41	22	0	277	305	426
25	桜三丁目	12,459	631	273	688	702	50	28	5	0	136	726	466
26	弦巻一丁目	15,539	1,094	447	1,327	807	85	75	16	11	356	962	971
27	弦巻二丁目	13,421	693	376	1,361	797	61	53	11	0	293	557	752
28	弦巻三丁目	10,745	520	222	1,114	762	35	46	5	0	231	541	837
29	弦巻四丁目	11,862	702	498	971	699	71	58	1	10	190	593	709
30	弦巻五丁目	11,906	335	728	915	1,339	40	34	7	0	91	447	622
31	代田一丁目	14,521	498	253	1,239	604	49	24	15	3	192	694	579
32	代田二丁目	12,949	678	102	953	572	62	14	51	38	314	1,140	487
33	代田三丁目	18,041	463	303	1,302	965	67	11	36	70	367	1,916	418
34	梅丘一丁目	13,981	341	351	1,390	907	46	39	19	0	214	926	165
35	梅丘二丁目	12,300	431	381	820	928	77	6	9	3	239	1,105	176
36	梅丘三丁目	5,508	206	75	561	510	6	0	8	0	79	247	85
37	豪徳寺一丁目	14,638	369	234	831	453	54	132	53	25	307	1,204	401
38	豪徳寺二丁目	10,919	356	210	637	624	68	42	34	24	163	1,325	851
39	宮坂一丁目	15,854	741	371	838	817	64	16	17	0	288	1,117	1,240
40	宮坂二丁目	11,765	307	164	829	627	93	31	11	20	195	658	399
41	宮坂三丁目	15,298	635	220	797	758	65	26	19	0	253	862	741
42	桜丘一丁目	8,747	330	747	471	636	26	25	8	19	290	665	434
43	桜丘二丁目	11,289	453	250	1,161	1,004	29	18	26	7	132	688	574
44	桜丘三丁目	14,600	530	423	978	1,239	82	62	20	8	334	912	496
45	桜丘四丁目	17,004	757	433	1,303	1,252	179	151	19	18	303	1,596	533
46	桜丘五丁目	15,430	837	504	1,155	1,185	44	44	33	45	218	923	787
47	経堂一丁目	14,445	374	260	1,114	1,212	86	63	8	2	189	819	514
48	経堂二丁目	11,253	275	120	771	784	41	68	6	18	205	550	355
49	経堂三丁目	11,119	376	250	1,140	1,107	38	15	35	7	171	777	525
50	経堂四丁目	15,339	674	522	1,689	1,511	81	65	8	27	306	689	681
51	経堂五丁目	12,602	343	329	1,138	1,612	21	75	17	4	222	761	489
52	代沢一丁目	12,393	527	170	2,007	992	57	72	22	28	337	693	407
53	代沢二丁目	18,276	877	211	2,508	695	81	0	71	22	628	947	359
54	代沢三丁目	8,903	248	85	1,145	1,026	37	28	52	11	244	669	245
55	代沢四丁目	14,091	362	226	2,013	858	24	4	22	21	303	911	373
56	代沢五丁目	11,418	354	77	1,328	572	32	3	47	31	516	396	239
57	代田四丁目	13,916	641	182	1,231	999	42	10	32	20	275	1,120	572
58	代田五丁目	12,213	305	169	906	752	77	18	16	37	292	1,039	259
59	代田六丁目	12,930	285	87	1,041	984	69	15	47	29	231	1,103	308
60	羽根木一丁目	11,358	258	176	998	855	68	109	11	32	116	1,120	300

10.町丁目別接道部緑化

その他 緑化	接道部 緑化 延長	生垣率	生垣＋ 高木率	植込・ 植樹帯 率	植込＋ 高木率	緑化 フェン ス率	緑化 フェン ス＋高 木率	緑化塀 率	緑化塀 ＋高木 率	塀上 緑化率	塀上緑 化3m 以上率	高木率	その他 緑化率	接道部 緑化率	番号
(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
70	2,016	7.58	4.20	5.28	11.32	0.45	0.07	0.00	0.00	0.00	2.20	19.73	1.83	52.66	1
248	2,668	2.67	2.32	6.60	4.46	0.32	0.17	0.02	0.00	0.59	1.65	2.26	2.15	23.21	2
364	2,607	2.21	0.34	5.88	4.32	0.25	0.00	0.09	0.04	1.61	3.06	0.88	3.03	21.72	3
303	3,789	3.78	0.62	7.31	6.99	0.34	0.10	0.15	0.04	1.45	4.39	6.44	2.75	34.36	4
397	2,124	3.66	0.17	6.71	2.23	0.16	0.03	0.03	0.00	1.82	1.25	0.78	3.87	20.71	5
267	3,070	3.25	1.12	6.94	4.45	0.12	0.09	0.00	0.00	1.99	1.78	2.11	2.09	23.95	6
214	2,095	4.28	6.82	8.55	6.24	0.00	0.00	0.10	0.00	0.67	6.25	1.44	3.91	38.28	7
525	4,245	2.87	0.67	13.60	3.40	0.33	0.07	0.25	0.25	2.41	3.25	1.35	4.02	32.47	8
265	3,407	4.44	4.69	8.48	6.91	0.37	0.00	0.02	0.14	1.31	2.59	2.18	2.62	33.75	9
302	1,828	2.02	0.30	5.69	1.57	0.23	0.00	0.03	0.00	1.57	2.30	0.81	2.87	17.39	10
467	2,991	2.94	0.31	6.45	3.50	0.54	0.11	0.00	0.00	2.17	3.44	2.17	4.00	25.63	11
371	3,737	2.27	0.79	8.67	4.26	0.46	0.15	0.07	0.00	1.76	4.09	1.81	2.68	27.02	12
422	3,612	2.86	0.73	8.79	2.90	0.25	0.05	0.16	0.00	2.86	3.52	2.33	3.24	27.70	13
253	3,343	2.72	0.73	8.60	3.43	0.18	0.06	0.04	0.00	2.79	5.21	2.50	2.16	28.42	14
234	3,534	4.21	0.63	7.69	3.56	0.72	0.04	0.02	0.08	3.93	5.39	2.23	2.02	30.52	15
445	3,840	2.59	0.33	8.40	7.10	0.13	0.04	0.32	0.05	1.19	3.48	2.90	3.48	30.02	16
279	3,092	4.24	0.83	9.74	5.15	0.27	0.15	0.05	0.15	1.79	3.61	2.52	2.83	31.34	17
502	5,162	2.36	1.62	9.35	4.98	0.23	0.09	0.08	0.00	0.83	2.93	3.98	2.85	29.32	18
485	5,113	3.31	2.50	5.81	2.78	0.17	0.32	0.02	0.20	2.75	6.27	2.51	2.79	29.44	19
455	2,751	2.92	0.74	7.48	4.00	0.12	0.04	0.02	0.00	1.46	4.41	2.21	4.64	28.05	20
344	2,249	2.25	1.31	6.76	2.60	0.37	0.20	0.09	0.07	1.31	4.75	3.34	4.16	27.21	21
411	3,224	2.24	1.43	7.48	5.10	0.25	0.08	0.17	0.00	1.36	3.58	3.20	3.63	28.54	22
403	5,981	6.46	3.80	6.35	4.35	0.27	0.15	0.31	0.14	2.10	7.87	4.71	2.64	39.14	23
298	3,077	3.53	3.42	6.58	4.18	0.31	0.43	0.23	0.00	2.92	3.21	4.49	3.14	32.44	24
422	4,126	5.07	2.19	5.52	5.63	0.40	0.23	0.04	0.00	1.09	5.83	3.74	3.39	33.12	25
270	6,418	7.04	2.88	8.54	5.19	0.55	0.48	0.10	0.07	2.29	6.19	6.25	1.74	41.31	26
241	5,194	5.16	2.80	10.14	5.94	0.46	0.39	0.08	0.00	2.19	4.15	5.60	1.80	38.70	27
198	4,512	4.84	2.06	10.36	7.10	0.32	0.43	0.05	0.00	2.15	5.04	7.79	1.85	41.99	28
337	4,840	5.92	4.20	8.19	5.89	0.60	0.49	0.01	0.09	1.60	5.00	5.98	2.84	40.81	29
377	4,935	2.81	6.11	7.69	11.25	0.33	0.28	0.06	0.00	0.76	3.75	5.23	3.17	41.45	30
368	4,517	3.43	1.74	8.54	4.16	0.34	0.17	0.10	0.02	1.32	4.78	3.99	2.53	31.11	31
322	4,733	5.24	0.79	7.36	4.41	0.48	0.11	0.39	0.29	2.42	8.81	3.76	2.49	36.55	32
322	6,240	2.57	1.68	7.22	5.35	0.37	0.06	0.20	0.39	2.03	10.62	2.32	1.78	34.59	33
429	4,827	2.44	2.51	9.94	6.49	0.33	0.28	0.14	0.00	1.53	6.62	1.18	3.07	34.52	34
322	4,496	3.50	3.10	6.67	7.54	0.62	0.05	0.08	0.02	1.94	8.99	1.43	2.62	36.55	35
172	1,949	3.74	1.36	10.19	9.26	0.11	0.00	0.15	0.00	1.43	4.48	1.54	3.12	35.38	36
523	4,589	2.52	1.60	5.68	3.10	0.37	0.90	0.36	0.17	2.10	8.22	2.74	3.58	31.35	37
296	4,629	3.26	1.92	5.83	5.72	0.62	0.38	0.31	0.22	1.49	12.13	7.80	2.71	42.39	38
482	5,990	4.67	2.34	5.28	5.16	0.40	0.10	0.11	0.00	1.81	7.04	7.82	3.04	37.78	39
444	3,780	2.61	1.40	7.05	5.33	0.79	0.27	0.10	0.17	1.66	5.60	3.39	3.77	32.13	40
423	4,798	4.15	1.44	5.21	4.96	0.42	0.17	0.13	0.00	1.65	5.64	4.84	2.77	31.37	41
213	3,863	3.77	8.54	5.38	7.27	0.30	0.29	0.09	0.22	3.31	7.60	4.96	2.43	44.16	42
327	4,670	4.01	2.22	10.28	8.90	0.26	0.16	0.23	0.06	1.17	6.10	5.08	2.89	41.36	43
480	5,565	3.63	2.90	6.70	8.48	0.56	0.43	0.14	0.05	2.29	6.24	3.40	3.29	38.11	44
442	6,986	4.45	2.54	7.66	7.37	1.05	0.89	0.11	0.11	1.78	9.38	3.14	2.60	41.08	45
365	6,139	5.42	3.26	7.49	7.68	0.29	0.28	0.21	0.29	1.41	5.98	5.10	2.36	39.79	46
251	4,893	2.59	1.80	7.71	8.39	0.60	0.44	0.05	0.01	1.31	5.67	3.56	1.74	33.87	47
312	3,503	2.45	1.06	6.85	6.97	0.36	0.61	0.05	0.16	1.82	4.89	3.15	2.77	31.13	48
202	4,643	3.38	2.25	10.25	9.96	0.34	0.13	0.32	0.07	1.54	6.99	4.72	1.82	41.76	49
228	6,480	4.40	3.40	11.01	9.85	0.52	0.42	0.05	0.17	1.99	4.49	4.44	1.49	42.24	50
242	5,254	2.72	2.61	9.03	12.79	0.17	0.60	0.13	0.03	1.76	6.04	3.88	1.92	41.69	51
203	5,514	4.25	1.37	16.19	8.00	0.46	0.58	0.17	0.23	2.72	5.59	3.28	1.63	44.49	52
475	6,873	4.80	1.15	13.72	3.80	0.45	0.00	0.39	0.12	3.43	5.18	1.97	2.60	37.61	53
129	3,918	2.78	0.95	12.86	11.52	0.41	0.32	0.58	0.13	2.74	7.52	2.75	1.45	44.01	54
187	5,302	2.57	1.60	14.28	6.09	0.17	0.03	0.16	0.15	2.15	6.46	2.65	1.33	37.63	55
364	3,961	3.10	0.68	11.63	5.01	0.28	0.03	0.41	0.27	4.52	3.47	2.09	3.18	34.69	56
373	5,496	4.60	1.31	8.84	7.18	0.30	0.07	0.23	0.14	1.98	8.05	4.11	2.68	39.50	57
362	4,232	2.49	1.39	7.42	6.16	0.63	0.15	0.13	0.30	2.39	8.51	2.12	2.97	34.65	58
429	4,627	2.21	0.67	8.05	7.61	0.53	0.11	0.36	0.23	1.78	8.53	2.38	3.32	35.78	59
168	4,210	2.27	1.55	8.79	7.52	0.60	0.96	0.09	0.28	1.02	9.86	2.64	1.48	37.06	60

10.町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道 延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化 塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
61	羽根木二丁目	13,060	370	289	1,347	688	91	46	19	16	235	1,023	341
62	大原一丁目	19,051	499	202	2,205	1,130	98	90	14	41	419	1,034	288
63	大原二丁目	10,804	110	44	591	1,040	54	20	3	7	121	608	286
64	北沢一丁目	17,386	430	85	2,091	877	31	23	76	23	365	783	207
65	北沢二丁目	12,995	189	69	825	261	6	13	21	26	60	261	128
66	北沢三丁目	12,181	390	190	1,096	551	38	11	50	20	95	569	170
67	北沢四丁目	13,827	618	196	1,269	594	75	10	41	11	244	932	333
68	北沢五丁目	16,434	342	86	1,638	711	70	7	45	9	220	537	242
69	松原一丁目	17,739	682	254	1,295	807	99	29	26	54	305	1,374	222
70	松原二丁目	15,464	510	166	1,345	763	66	46	14	50	254	933	237
71	松原三丁目	15,821	419	272	1,413	1,073	265	78	93	28	192	1,195	199
72	松原四丁目	12,992	481	389	1,175	859	118	47	39	59	259	1,375	175
73	松原五丁目	20,483	1,019	451	1,732	1,027	95	27	65	45	305	1,280	340
74	松原六丁目	13,753	677	156	1,401	738	57	0	10	7	203	545	432
75	赤堤一丁目	17,380	1,021	391	2,515	1,450	139	12	0	0	381	915	532
76	赤堤二丁目	14,681	758	221	1,700	733	78	19	46	0	301	709	155
77	赤堤三丁目	12,348	845	288	1,849	753	70	16	3	6	223	502	134
78	赤堤四丁目	14,463	469	223	1,369	1,149	67	37	11	0	355	777	344
79	赤堤五丁目	12,634	399	169	1,136	558	68	22	72	18	319	1,116	236
80	桜上水一丁目	12,187	275	506	739	2,016	47	11	37	43	96	1,499	165
81	桜上水二丁目	11,088	304	468	559	1,146	22	20	16	21	215	1,696	130
82	桜上水三丁目	10,628	475	336	889	2,044	72	77	0	35	120	690	1,424
83	桜上水四丁目	8,696	226	1,363	591	2,525	8	2	0	21	189	698	1,229
84	桜上水五丁目	13,863	261	705	1,068	2,379	29	29	21	43	69	1,331	379
85	上北沢一丁目	14,692	509	435	1,293	2,127	144	104	30	14	162	1,121	178
86	上北沢二丁目	2,106	42	146	28	1,403	0	0	0	0	0	4	212
87	上北沢三丁目	10,498	312	360	950	1,390	30	34	60	92	156	1,400	120
88	上北沢四丁目	11,228	247	86	1,170	1,103	37	22	10	20	81	541	108
89	上北沢五丁目	17,286	510	352	2,711	2,270	139	46	25	21	291	1,202	164
90	下馬一丁目	17,131	678	227	1,734	744	34	41	7	0	311	594	270
91	下馬二丁目	17,336	545	315	2,087	1,015	72	17	4	69	123	482	642
92	下馬三丁目	12,129	609	328	1,326	888	142	140	28	52	568	435	329
93	下馬四丁目	8,355	183	112	922	596	33	124	8	109	217	1,272	245
94	下馬五丁目	14,874	509	85	1,672	809	98	18	10	16	540	1,176	333
95	下馬六丁目	18,286	939	336	2,063	887	131	64	94	40	774	1,316	287
96	野沢一丁目	9,560	368	96	1,765	569	18	11	12	2	223	447	308
97	野沢二丁目	9,323	463	84	862	75	42	4	2	5	143	400	539
98	野沢三丁目	14,248	1,105	275	1,525	850	54	30	24	6	409	575	408
99	野沢四丁目	7,745	245	42	855	137	35	2	0	0	329	248	154
100	上馬一丁目	12,274	305	38	1,092	253	41	8	36	13	344	486	195
101	上馬二丁目	11,208	394	136	971	170	34	5	1	3	329	221	277
102	上馬三丁目	5,162	116	27	412	88	33	8	15	0	159	359	152
103	上馬四丁目	13,015	337	335	1,137	323	40	27	8	10	292	837	253
104	上馬五丁目	15,223	545	435	1,503	687	88	36	18	35	302	978	627
105	駒沢一丁目	8,734	121	219	645	884	37	15	4	0	71	567	460
106	駒沢二丁目	16,422	479	227	2,685	1,526	29	0	22	25	545	1,049	302
107	東玉川一丁目	16,330	597	174	2,019	854	138	27	52	27	629	1,354	256
108	東玉川二丁目	16,663	756	166	1,653	918	207	21	26	46	503	1,281	313
109	奥沢一丁目	19,710	779	112	1,662	1,404	130	47	23	24	711	1,113	364
110	奥沢二丁目	16,369	802	404	1,859	1,170	72	64	29	13	337	879	208
111	奥沢三丁目	13,168	488	96	1,597	755	117	53	8	10	420	542	84
112	奥沢四丁目	8,493	257	128	1,082	396	50	7	28	27	260	417	63
113	奥沢五丁目	15,140	492	168	1,701	976	52	3	14	0	284	776	266
114	奥沢六丁目	10,651	465	226	1,141	615	114	9	31	3	250	533	136
115	奥沢七丁目	16,081	615	277	1,924	1,377	81	13	44	37	455	763	299
116	奥沢八丁目	9,213	487	132	1,064	490	40	10	8	19	321	595	195
117	玉川田園調布一丁目	6,726	592	290	1,345	1,164	3	16	0	0	73	241	292
118	玉川田園調布二丁目	5,599	378	106	1,127	720	49	9	5	2	81	318	204
119	玉堤一丁目	17,491	907	373	1,744	1,316	45	14	0	23	179	326	544
120	玉堤二丁目	9,225	279	47	476	402	17	22	0	0	45	116	420

10.町丁目別接道部緑化

その他 緑化	接道部 緑化 延長	生垣率	生垣＋ 高木率	植込・ 植樹帯 率	植込＋ 高木率	緑化 フェン ス率	緑化 フェン ス＋高 木率	緑化塀 率	緑化塀 ＋高木 率	塀上 緑化率	塀上緑 化3m 以上率	高木率	その他 緑化率	接道部 緑化率	番号
(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
285	4,751	2.84	2.21	10.31	5.27	0.70	0.35	0.14	0.12	1.80	7.84	2.61	2.18	36.37	61
779	6,798	2.62	1.06	11.57	5.93	0.51	0.47	0.07	0.22	2.20	5.43	1.51	4.09	35.68	62
453	3,336	1.02	0.41	5.47	9.62	0.50	0.18	0.03	0.06	1.12	5.63	2.65	4.19	30.87	63
208	5,199	2.47	0.49	12.03	5.05	0.18	0.13	0.43	0.13	2.10	4.51	1.19	1.20	29.91	64
285	2,143	1.45	0.53	6.35	2.01	0.04	0.10	0.16	0.20	0.46	2.01	0.99	2.19	16.49	65
349	3,531	3.21	1.56	9.00	4.53	0.31	0.09	0.41	0.16	0.78	4.67	1.40	2.86	28.99	66
332	4,654	4.47	1.41	9.17	4.30	0.54	0.07	0.30	0.08	1.77	6.74	2.41	2.40	33.66	67
731	4,638	2.08	0.53	9.97	4.33	0.43	0.04	0.27	0.05	1.34	3.27	1.47	4.45	28.22	68
635	5,783	3.85	1.43	7.30	4.55	0.56	0.17	0.15	0.31	1.72	7.74	1.25	3.58	32.60	69
520	4,903	3.30	1.07	8.70	4.93	0.43	0.30	0.09	0.32	1.64	6.03	1.53	3.36	31.71	70
373	5,600	2.65	1.72	8.93	6.78	1.68	0.49	0.59	0.18	1.22	7.55	1.26	2.35	35.40	71
234	5,210	3.71	3.00	9.04	6.61	0.91	0.36	0.30	0.46	1.99	10.59	1.35	1.80	40.10	72
585	6,970	4.97	2.20	8.46	5.02	0.46	0.13	0.32	0.22	1.49	6.25	1.66	2.86	34.03	73
321	4,546	4.92	1.14	10.19	5.36	0.41	0.00	0.07	0.05	1.47	3.96	3.14	2.34	33.06	74
212	7,566	5.87	2.25	14.47	8.34	0.80	0.07	0.00	0.00	2.19	5.27	3.06	1.22	43.54	75
259	4,978	5.16	1.51	11.58	4.99	0.53	0.13	0.31	0.00	2.05	4.83	1.06	1.77	33.91	76
103	4,792	6.84	2.33	14.98	6.10	0.56	0.13	0.02	0.05	1.80	4.07	1.09	0.84	38.81	77
399	5,200	3.25	1.54	9.46	7.94	0.46	0.26	0.08	0.00	2.46	5.37	2.38	2.76	35.96	78
281	4,395	3.16	1.34	8.99	4.42	0.54	0.18	0.57	0.14	2.52	8.83	1.87	2.22	34.79	79
180	5,614	2.25	4.15	6.06	16.54	0.38	0.09	0.30	0.35	0.79	12.30	1.36	1.48	46.07	80
222	4,819	2.74	4.22	5.05	10.33	0.19	0.18	0.14	0.19	1.94	15.30	1.17	2.00	43.46	81
192	6,355	4.47	3.16	8.36	19.23	0.67	0.73	0.00	0.33	1.13	6.50	13.40	1.81	59.80	82
258	7,112	2.60	15.68	6.80	29.04	0.09	0.02	0.00	0.25	2.18	8.03	14.14	2.96	81.78	83
356	6,669	1.88	5.08	7.70	17.16	0.21	0.21	0.15	0.31	0.50	9.60	2.73	2.57	48.10	84
217	6,332	3.46	2.96	8.80	14.47	0.98	0.71	0.20	0.09	1.10	7.63	1.21	1.47	43.10	85
0	1,835	2.01	6.95	1.32	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	10.06	0.00	87.14	86
126	5,028	2.97	3.43	9.05	13.24	0.28	0.32	0.57	0.88	1.49	13.33	1.14	1.20	47.90	87
118	3,542	2.20	0.76	10.42	9.82	0.33	0.20	0.09	0.18	0.72	4.82	0.96	1.05	31.55	88
179	7,913	2.95	2.04	15.69	13.13	0.81	0.27	0.15	0.12	1.69	6.95	0.95	1.03	45.78	89
450	5,089	3.96	1.32	10.12	4.34	0.20	0.24	0.04	0.00	1.82	3.47	1.57	2.63	29.71	90
214	5,586	3.15	1.82	12.04	5.86	0.41	0.10	0.02	0.40	0.71	2.78	3.70	1.23	32.22	91
283	5,129	5.02	2.71	10.93	7.32	1.17	1.15	0.23	0.43	4.69	3.59	2.71	2.34	42.29	92
241	4,063	2.20	1.34	11.03	7.13	0.40	1.49	0.09	1.31	2.60	15.23	2.93	2.89	48.62	93
307	5,573	3.42	0.57	11.24	5.44	0.66	0.12	0.06	0.11	3.63	7.91	2.24	2.06	37.47	94
271	7,202	5.14	1.84	11.28	4.85	0.71	0.35	0.51	0.22	4.23	7.19	1.57	1.48	39.39	95
200	4,021	3.85	1.01	18.46	5.95	0.19	0.12	0.13	0.02	2.34	4.68	3.22	2.09	42.06	96
274	2,892	4.96	0.90	9.24	0.80	0.45	0.04	0.02	0.06	1.53	4.29	5.78	2.94	31.02	97
270	5,531	7.76	1.93	10.71	5.97	0.38	0.21	0.17	0.04	2.87	4.03	2.86	1.89	38.82	98
272	2,319	3.17	0.54	11.04	1.77	0.45	0.03	0.00	0.00	4.25	3.20	1.99	3.51	29.94	99
319	3,128	2.48	0.31	8.89	2.06	0.33	0.06	0.29	0.10	2.80	3.96	1.59	2.60	25.49	100
259	2,801	3.52	1.22	8.66	1.51	0.30	0.05	0.01	0.03	2.93	1.97	2.47	2.31	24.99	101
133	1,502	2.24	0.52	7.98	1.71	0.65	0.16	0.29	0.00	3.08	6.96	2.94	2.57	29.10	102
411	4,010	2.59	2.57	8.74	2.48	0.31	0.21	0.06	0.08	2.24	6.43	1.94	3.16	30.81	103
427	5,680	3.58	2.86	9.87	4.52	0.58	0.24	0.12	0.23	1.98	6.43	4.12	2.80	37.31	104
154	3,177	1.39	2.50	7.38	10.12	0.42	0.17	0.05	0.00	0.81	6.49	5.26	1.77	36.38	105
374	7,264	2.92	1.38	16.35	9.29	0.18	0.00	0.13	0.15	3.32	6.39	1.84	2.28	44.23	106
347	6,473	3.65	1.07	12.36	5.23	0.85	0.16	0.32	0.16	3.85	8.29	1.57	2.13	39.64	107
286	6,177	4.54	1.00	9.92	5.51	1.24	0.13	0.16	0.28	3.02	7.69	1.88	1.72	37.07	108
446	6,816	3.95	0.57	8.43	7.12	0.66	0.24	0.12	0.12	3.61	5.65	1.85	2.26	34.58	109
337	6,173	4.90	2.47	11.36	7.15	0.44	0.39	0.18	0.08	2.06	5.37	1.27	2.06	37.71	110
382	4,553	3.71	0.73	12.13	5.74	0.89	0.40	0.06	0.08	3.19	4.11	0.64	2.90	34.58	111
230	2,943	3.02	1.50	12.74	4.66	0.59	0.08	0.33	0.32	3.06	4.91	0.74	2.71	34.66	112
270	5,001	3.25	1.11	11.23	6.45	0.34	0.02	0.09	0.00	1.88	5.12	1.76	1.78	33.03	113
433	3,956	4.36	2.12	10.71	5.77	1.07	0.08	0.29	0.03	2.35	5.00	1.28	4.07	37.14	114
352	6,235	3.83	1.72	11.96	8.56	0.50	0.08	0.27	0.23	2.83	4.74	1.86	2.19	38.77	115
256	3,616	5.29	1.43	11.54	5.32	0.43	0.11	0.09	0.20	3.48	6.46	2.12	2.78	39.25	116
63	4,080	8.80	4.32	20.00	17.31	0.04	0.24	0.00	0.00	1.09	3.58	4.34	0.94	60.66	117
99	3,099	6.76	1.90	20.12	12.85	0.88	0.17	0.10	0.04	1.44	5.69	3.64	1.77	55.36	118
266	5,738	5.19	2.13	9.97	7.53	0.26	0.08	0.00	0.13	1.03	1.86	3.11	1.52	32.80	119
165	1,990	3.03	0.51	5.16	4.36	0.19	0.24	0.00	0.00	0.49	1.26	4.56	1.79	21.57	120

10.町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道 延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化 塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
121	等々力一丁目	11,908	816	399	1,609	1,627	65	68	65	36	284	600	258
122	等々力二丁目	13,022	691	196	1,118	804	87	14	11	5	311	734	351
123	等々力三丁目	10,674	414	418	1,213	991	73	98	2	9	140	719	233
124	等々力四丁目	8,902	299	122	830	925	56	30	5	0	211	361	81
125	等々力五丁目	14,132	993	193	1,997	940	80	26	25	9	229	389	250
126	等々力六丁目	13,194	790	284	1,804	1,071	52	9	24	5	315	347	210
127	等々力七丁目	11,770	687	171	1,704	966	48	15	1	28	257	266	246
128	等々力八丁目	10,848	823	440	1,611	1,012	112	10	18	2	123	226	142
129	尾山台一丁目	8,936	528	290	1,323	1,005	114	37	2	0	266	641	138
130	尾山台二丁目	10,176	615	355	1,518	1,067	101	11	0	8	255	748	143
131	尾山台三丁目	10,143	271	44	1,134	601	72	5	19	25	192	544	168
132	上野毛一丁目	11,372	478	373	763	925	9	8	0	16	366	695	232
133	上野毛二丁目	9,979	620	313	628	829	15	0	5	0	131	519	315
134	上野毛三丁目	7,115	277	653	372	1,163	33	2	0	0	158	404	440
135	上野毛四丁目	11,936	436	629	696	1,178	63	37	20	28	245	507	330
136	野毛一丁目	10,077	404	200	1,359	1,567	50	13	2	4	122	193	428
137	野毛二丁目	10,535	582	108	1,075	1,025	38	16	2	0	135	181	470
138	野毛三丁目	8,199	588	132	688	385	34	8	19	0	114	169	201
139	中町一丁目	8,299	432	582	542	1,208	44	63	11	55	187	853	337
140	中町二丁目	13,840	456	416	826	1,956	192	71	29	81	139	1,436	429
141	中町三丁目	11,074	587	468	687	1,530	120	53	14	21	156	919	353
142	中町四丁目	11,909	517	253	877	1,135	344	75	11	30	279	553	288
143	中町五丁目	11,410	440	144	609	1,448	52	54	15	47	157	612	301
144	玉川一丁目	9,659	238	269	351	812	54	14	0	0	84	229	286
145	玉川二丁目	7,933	383	225	663	806	32	4	4	0	22	211	458
146	玉川三丁目	14,204	489	126	825	1,408	38	18	9	0	81	319	620
147	玉川四丁目	11,871	796	221	909	1,736	78	24	0	0	122	423	715
148	瀬田一丁目	12,362	654	446	923	1,631	116	75	27	69	176	569	969
149	瀬田二丁目	11,029	529	479	711	903	29	40	5	9	161	443	884
150	瀬田三丁目	6,063	280	42	455	302	12	45	3	15	101	408	183
151	瀬田四丁目	12,712	410	211	905	995	45	133	21	0	246	702	1,245
152	瀬田五丁目	13,140	952	158	866	619	40	57	13	5	215	650	413
153	玉川台一丁目	5,625	345	97	317	326	35	15	6	0	61	154	144
154	玉川台二丁目	11,573	574	716	944	916	37	5	3	7	189	428	619
155	上用賀一丁目	7,963	254	578	638	1,235	20	56	15	11	131	664	372
156	上用賀二丁目	2,931	10	136	158	1,855	0	13	0	0	0	124	107
157	上用賀三丁目	7,895	439	357	544	1,636	50	19	42	22	108	498	254
158	上用賀四丁目	12,035	677	309	1,095	2,045	52	32	1	15	122	517	1,251
159	上用賀五丁目	10,200	525	319	880	1,782	51	79	11	29	101	558	499
160	上用賀六丁目	12,404	597	458	928	1,112	34	29	16	48	162	717	1,195
161	用賀一丁目	10,985	452	629	961	2,549	55	47	4	3	137	505	317
162	用賀二丁目	14,058	649	378	1,243	2,465	52	8	53	50	163	635	556
163	用賀三丁目	8,813	322	254	723	1,112	24	18	11	19	96	335	202
164	用賀四丁目	11,807	279	387	1,099	1,510	51	22	29	7	170	445	306
165	駒沢三丁目	8,792	268	136	1,147	879	10	5	12	15	152	317	185
166	駒沢四丁目	11,304	555	187	1,215	660	92	4	4	9	195	789	249
167	駒沢五丁目	8,198	252	73	1,189	738	22	7	6	0	107	398	231
168	駒沢公園	5,504	0	0	189	346	0	0	0	0	0	52	361
169	新町一丁目	12,393	440	369	1,328	1,224	70	32	26	4	178	660	835
170	新町二丁目	11,941	482	226	1,681	1,093	65	73	5	9	261	682	273
171	新町三丁目	7,582	376	259	1,059	834	12	17	7	15	118	623	93
172	桜新町一丁目	13,583	349	499	1,765	1,070	43	43	25	20	268	838	195
173	桜新町二丁目	9,297	519	306	1,171	1,236	1	0	0	0	145	310	123
174	深沢一丁目	15,703	802	347	2,180	1,602	184	57	58	20	332	1,089	235
175	深沢二丁目	8,280	424	605	1,200	1,347	31	31	2	0	120	384	173
176	深沢三丁目	9,606	240	126	683	1,360	75	54	20	7	135	432	408
177	深沢四丁目	15,090	872	331	1,310	2,589	36	88	33	0	266	681	702
178	深沢五丁目	12,947	317	134	1,485	1,898	46	200	29	0	373	474	287
179	深沢六丁目	13,179	545	700	1,333	1,723	101	105	23	205	315	820	306
180	深沢七丁目	9,337	532	275	1,287	1,565	119	41	11	15	113	892	572

10.町丁目別接道部緑化

その他 緑化	接道部 緑化 延長	生垣率	生垣＋ 高木率	植込・ 植樹帯 率	植込＋ 高木率	緑化 フェン ス率	緑化 フェン ス＋高 木率	緑化塀 率	緑化塀 ＋高木 率	塀上 緑化率	塀上緑 化3m 以上率	高木率	その他 緑化率	接道部 緑化率	番号
(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
210	6,037	6.85	3.35	13.51	13.66	0.55	0.57	0.55	0.30	2.38	5.04	2.17	1.77	50.70	121
362	4,683	5.30	1.51	8.59	6.17	0.66	0.10	0.09	0.04	2.39	5.64	2.69	2.78	35.96	122
239	4,548	3.88	3.91	11.36	9.28	0.69	0.92	0.02	0.08	1.31	6.73	2.18	2.24	42.61	123
308	3,229	3.36	1.38	9.32	10.40	0.63	0.33	0.06	0.00	2.37	4.06	0.91	3.46	36.27	124
282	5,412	7.02	1.37	14.13	6.65	0.56	0.18	0.17	0.06	1.62	2.76	1.77	2.00	38.30	125
321	5,233	5.99	2.15	13.67	8.12	0.39	0.07	0.18	0.04	2.39	2.63	1.59	2.43	39.66	126
381	4,771	5.84	1.46	14.48	8.21	0.41	0.12	0.01	0.24	2.18	2.26	2.09	3.24	40.54	127
289	4,808	7.59	4.05	14.85	9.33	1.04	0.09	0.17	0.02	1.13	2.08	1.31	2.67	44.32	128
152	4,497	5.91	3.25	14.80	11.24	1.28	0.41	0.02	0.00	2.97	7.17	1.55	1.70	50.33	129
177	4,998	6.04	3.49	14.91	10.49	0.99	0.11	0.00	0.08	2.51	7.35	1.40	1.74	49.11	130
386	3,463	2.67	0.43	11.18	5.93	0.71	0.04	0.19	0.25	1.90	5.37	1.66	3.80	34.14	131
340	4,206	4.21	3.28	6.71	8.13	0.08	0.07	0.00	0.14	3.22	6.11	2.04	2.99	36.99	132
191	3,566	6.21	3.13	6.30	8.30	0.15	0.00	0.05	0.00	1.32	5.20	3.15	1.92	35.73	133
94	3,597	3.89	9.18	5.23	16.35	0.47	0.03	0.00	0.00	2.22	5.67	6.19	1.33	50.55	134
392	4,561	3.65	5.27	5.83	9.87	0.52	0.31	0.17	0.23	2.06	4.25	2.77	3.28	38.21	135
136	4,478	4.01	1.99	13.48	15.55	0.50	0.13	0.02	0.04	1.21	1.92	4.25	1.35	44.43	136
252	3,883	5.52	1.03	10.20	9.73	0.36	0.15	0.02	0.00	1.28	1.72	4.46	2.39	36.86	137
64	2,403	7.18	1.61	8.40	4.69	0.42	0.10	0.23	0.00	1.39	2.06	2.46	0.79	29.31	138
101	4,416	5.20	7.01	6.53	14.56	0.53	0.76	0.14	0.66	2.26	10.28	4.06	1.21	53.21	139
393	6,425	3.30	3.01	5.97	14.14	1.39	0.52	0.21	0.58	1.01	10.38	3.10	2.84	46.42	140
202	5,111	5.30	4.23	6.20	13.82	1.09	0.48	0.13	0.19	1.41	8.30	3.19	1.83	46.15	141
407	4,770	4.34	2.12	7.36	9.53	2.88	0.63	0.10	0.25	2.34	4.64	2.42	3.42	40.05	142
535	4,414	3.86	1.26	5.34	12.69	0.46	0.47	0.13	0.41	1.38	5.36	2.64	4.69	38.69	143
118	2,455	2.46	2.79	3.63	8.40	0.56	0.15	0.00	0.00	0.87	2.37	2.96	1.23	25.41	144
176	2,985	4.82	2.84	8.35	10.16	0.40	0.05	0.04	0.00	0.28	2.66	5.78	2.22	37.62	145
263	4,195	3.44	0.89	5.81	9.91	0.26	0.13	0.06	0.00	0.57	2.25	4.36	1.85	29.53	146
208	5,233	6.71	1.86	7.66	14.62	0.66	0.21	0.00	0.00	1.03	3.56	6.02	1.75	44.08	147
188	5,843	5.29	3.60	7.46	13.19	0.94	0.61	0.22	0.56	1.42	4.60	7.84	1.52	47.26	148
184	4,377	4.80	4.34	6.45	8.19	0.26	0.36	0.04	0.08	1.46	4.02	8.02	1.67	39.68	149
146	1,993	4.62	0.70	7.50	4.98	0.19	0.75	0.06	0.25	1.67	6.74	3.02	2.41	32.88	150
166	5,079	3.22	1.66	7.12	7.83	0.36	1.04	0.16	0.00	1.94	5.52	9.79	1.30	39.95	151
251	4,240	7.24	1.20	6.59	4.71	0.31	0.44	0.10	0.04	1.63	4.95	3.15	1.91	32.27	152
120	1,619	6.13	1.73	5.63	5.80	0.62	0.27	0.11	0.00	1.08	2.74	2.56	2.13	28.78	153
348	4,788	4.96	6.19	8.16	7.91	0.32	0.05	0.03	0.06	1.63	3.70	5.35	3.01	41.37	154
195	4,169	3.19	7.26	8.01	15.51	0.25	0.71	0.19	0.13	1.65	8.34	4.67	2.45	52.35	155
15	2,418	0.33	4.64	5.40	63.30	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	4.22	3.65	0.52	82.50	156
204	4,173	5.56	4.52	6.89	20.72	0.63	0.25	0.54	0.28	1.37	6.31	3.22	2.58	52.85	157
462	6,579	5.63	2.57	9.10	16.99	0.43	0.27	0.01	0.12	1.02	4.30	10.40	3.84	54.66	158
339	5,172	5.14	3.13	8.63	17.47	0.50	0.77	0.11	0.28	0.99	5.47	4.90	3.32	50.71	159
347	5,643	4.82	3.69	7.48	8.96	0.27	0.23	0.13	0.39	1.31	5.78	9.63	2.80	45.49	160
137	5,795	4.11	5.73	8.75	23.21	0.50	0.43	0.03	0.02	1.25	4.59	2.88	1.24	52.75	161
345	6,595	4.62	2.69	8.84	17.53	0.37	0.06	0.38	0.36	1.16	4.51	3.96	2.45	46.92	162
329	3,445	3.65	2.88	8.21	12.61	0.27	0.20	0.13	0.22	1.09	3.81	2.29	3.73	39.09	163
335	4,641	2.36	3.28	9.31	12.79	0.43	0.19	0.25	0.06	1.44	3.77	2.59	2.84	39.30	164
257	3,381	3.05	1.54	13.04	10.00	0.11	0.05	0.13	0.17	1.73	3.61	2.10	2.92	38.45	165
269	4,228	4.91	1.65	10.75	5.84	0.82	0.03	0.03	0.08	1.73	6.98	2.20	2.38	37.40	166
303	3,326	3.08	0.89	14.51	9.00	0.27	0.08	0.08	0.00	1.30	4.85	2.82	3.70	40.57	167
20	968	0.00	0.00	3.44	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	6.55	0.36	17.59	168
238	5,404	3.55	2.98	10.72	9.87	0.57	0.25	0.21	0.03	1.43	5.33	6.74	1.92	43.60	169
218	5,068	4.04	1.89	14.07	9.16	0.54	0.61	0.04	0.08	2.19	5.71	2.29	1.83	42.44	170
127	3,539	4.96	3.42	13.97	11.00	0.16	0.22	0.09	0.19	1.56	8.21	1.23	1.68	46.68	171
208	5,325	2.57	3.68	13.00	7.88	0.32	0.32	0.18	0.15	1.97	6.17	1.44	1.53	39.20	172
171	3,981	5.58	3.29	12.60	13.29	0.01	0.00	0.00	0.00	1.56	3.33	1.32	1.84	42.82	173
178	7,083	5.11	2.21	13.88	10.20	1.17	0.36	0.37	0.13	2.11	6.93	1.50	1.13	45.11	174
100	4,418	5.12	7.31	14.50	16.26	0.38	0.37	0.03	0.00	1.45	4.64	2.09	1.20	53.35	175
500	4,041	2.50	1.32	7.11	14.16	0.78	0.56	0.20	0.07	1.41	4.50	4.25	5.21	42.07	176
323	7,230	5.78	2.19	8.68	17.16	0.24	0.58	0.22	0.00	1.76	4.51	4.65	2.14	47.91	177
377	5,620	2.45	1.04	11.47	14.66	0.36	1.54	0.22	0.00	2.88	3.66	2.22	2.91	43.41	178
183	6,359	4.14	5.31	10.11	13.07	0.77	0.80	0.17	1.56	2.39	6.22	2.32	1.39	48.25	179
150	5,571	5.69	2.94	13.78	16.76	1.27	0.44	0.12	0.17	1.21	9.55	6.13	1.60	59.67	180

10.町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道 延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化 塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
181	深沢八丁目	6,880	357	770	623	664	33	128	44	0	82	450	235
182	成城一丁目	11,441	718	781	927	2,240	45	78	14	31	30	668	461
183	成城二丁目	14,516	922	477	1,431	814	72	88	33	86	401	646	274
184	成城三丁目	11,875	1,026	375	1,457	934	69	36	44	49	209	270	967
185	成城四丁目	17,050	1,484	644	2,361	1,367	208	35	110	46	383	433	1,131
186	成城五丁目	10,591	1,133	331	1,492	535	85	88	58	9	404	470	291
187	成城六丁目	12,719	551	499	1,363	971	54	24	27	55	294	264	668
188	成城七丁目	13,999	997	225	1,697	651	89	10	104	26	929	586	257
189	成城八丁目	10,825	753	391	1,464	929	54	10	9	31	434	394	359
190	成城九丁目	11,897	689	350	1,382	538	78	13	56	22	414	393	668
191	上祖師谷一丁目	12,816	714	377	1,902	623	27	3	9	6	693	387	395
192	上祖師谷二丁目	16,685	562	204	1,798	661	122	4	135	11	856	392	529
193	上祖師谷三丁目	10,313	325	215	1,820	643	64	3	27	16	209	261	569
194	上祖師谷四丁目	13,342	803	248	2,060	1,418	45	11	5	33	597	131	538
195	上祖師谷五丁目	9,203	399	17	1,090	276	50	0	6	0	389	152	117
196	上祖師谷六丁目	11,099	420	73	2,125	350	11	25	0	0	356	43	296
197	上祖師谷七丁目	8,339	207	39	1,048	363	29	7	10	2	386	207	189
198	祖師谷一丁目	13,004	453	220	1,379	624	60	10	61	43	262	812	222
199	祖師谷二丁目	9,821	253	91	1,869	1,989	15	0	16	1	93	480	1,257
200	祖師谷三丁目	17,675	851	1,006	2,403	1,704	104	13	23	53	200	1,361	467
201	祖師谷四丁目	14,158	1,004	478	1,436	1,147	129	24	61	55	212	894	418
202	祖師谷五丁目	16,396	586	236	1,410	1,193	84	61	95	61	399	2,091	458
203	祖師谷六丁目	14,519	439	108	1,705	1,307	126	67	23	12	281	1,111	290
204	千歳台一丁目	9,228	469	428	1,037	957	50	4	32	8	245	464	210
205	千歳台二丁目	16,830	702	134	1,523	1,080	216	73	37	42	441	1,435	375
206	船橋一丁目	17,229	558	238	1,687	881	104	16	69	29	684	852	274
207	船橋二丁目	6,818	270	233	553	782	29	0	19	0	219	406	361
208	船橋三丁目	9,939	654	327	1,010	1,334	48	0	20	3	255	389	299
209	船橋四丁目	12,353	644	245	1,626	996	48	17	71	25	291	608	311
210	船橋五丁目	13,397	1,034	801	1,121	1,358	92	22	67	21	323	685	186
211	船橋六丁目	7,231	330	41	870	880	77	35	17	37	79	221	82
212	船橋七丁目	7,262	504	573	780	1,402	61	112	5	6	34	79	275
213	八幡山一丁目	10,367	320	148	983	1,559	89	48	12	30	88	795	112
214	八幡山二丁目	8,562	285	172	936	1,154	38	28	19	7	126	370	156
215	八幡山三丁目	18,782	282	393	2,879	3,725	294	492	4	33	378	1,102	166
216	粕谷一丁目	8,685	303	253	436	1,463	24	30	0	0	85	303	241
217	粕谷二丁目	9,923	811	339	1,039	1,950	119	65	0	0	69	304	412
218	粕谷三丁目	11,950	466	104	950	972	34	13	21	3	447	931	197
219	粕谷四丁目	7,779	315	30	830	706	28	21	0	0	157	405	172
220	千歳台三丁目	7,716	525	131	774	734	25	18	29	17	92	381	68
221	千歳台四丁目	6,883	513	75	968	1,224	32	4	2	7	59	272	221
222	千歳台五丁目	8,846	369	141	1,006	616	108	4	22	6	100	843	251
223	千歳台六丁目	4,842	163	148	356	708	34	3	3	2	43	212	260
224	給田一丁目	7,807	223	98	764	299	19	16	7	20	255	235	279
225	給田二丁目	8,003	540	117	1,116	912	59	31	3	9	143	301	456
226	給田三丁目	13,045	439	140	1,252	698	36	33	0	1	245	584	390
227	給田四丁目	13,296	609	151	1,711	796	59	15	0	17	238	404	861
228	給田五丁目	6,939	234	113	764	572	33	34	9	17	118	87	434
229	北烏山一丁目	21,182	729	214	2,245	1,791	109	26	26	13	452	1,213	793
230	北烏山二丁目	7,002	389	99	867	1,875	45	24	0	0	11	87	788
231	北烏山三丁目	15,418	234	363	1,791	1,534	86	8	11	0	192	457	1,608
232	北烏山四丁目	10,143	350	139	974	748	15	8	3	22	129	876	290
233	北烏山五丁目	8,014	231	325	904	626	22	7	16	7	87	1,063	241
234	北烏山六丁目	14,574	500	228	1,549	1,424	162	52	1	0	234	666	565
235	北烏山七丁目	12,110	404	192	1,042	1,107	50	1	2	31	311	721	414
236	北烏山八丁目	10,340	424	130	1,360	432	156	15	12	0	165	464	306
237	北烏山九丁目	12,413	798	85	2,034	1,066	56	4	23	16	269	458	694
238	南烏山一丁目	10,561	536	115	976	1,033	36	0	28	0	224	616	265
239	南烏山二丁目	10,146	939	298	1,330	2,321	107	4	0	0	113	283	622
240	南烏山三丁目	9,051	219	25	667	761	45	0	10	0	104	286	130

10.町丁目別接道部緑化

その他 緑化	接道部 緑化 延長	生垣率	生垣＋ 高木率	植込・ 植樹帯 率	植込＋ 高木率	緑化 フェン ス率	緑化 フェン ス＋高 木率	緑化塀 率	緑化塀 ＋高木 率	塀上 緑化率	塀上緑 化3m 以上率	高木率	その他 緑化率	接道部 緑化率	番号
(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
235	3,620	5.19	11.20	9.05	9.64	0.47	1.86	0.64	0.00	1.19	6.54	3.42	3.41	52.62	181
352	6,344	6.27	6.82	8.10	19.58	0.39	0.68	0.12	0.27	0.26	5.83	4.03	3.08	55.45	182
358	5,603	6.35	3.28	9.86	5.61	0.50	0.60	0.23	0.59	2.77	4.45	1.88	2.47	38.60	183
123	5,559	8.64	3.16	12.27	7.87	0.58	0.30	0.37	0.41	1.76	2.27	8.15	1.04	46.81	184
194	8,395	8.70	3.78	13.85	8.02	1.22	0.21	0.64	0.27	2.25	2.54	6.63	1.14	49.24	185
196	5,091	10.70	3.12	14.09	5.05	0.81	0.83	0.55	0.08	3.81	4.44	2.75	1.85	48.07	186
218	4,989	4.33	3.93	10.72	7.63	0.43	0.19	0.21	0.43	2.31	2.07	5.25	1.72	39.22	187
227	5,797	7.12	1.60	12.12	4.65	0.64	0.07	0.74	0.18	6.63	4.18	1.83	1.62	41.41	188
143	4,971	6.95	3.61	13.52	8.59	0.50	0.09	0.09	0.29	4.01	3.64	3.31	1.32	45.92	189
285	4,889	5.79	2.94	11.62	4.52	0.66	0.11	0.47	0.18	3.48	3.30	5.62	2.39	41.09	190
284	5,420	5.57	2.94	14.84	4.86	0.21	0.02	0.07	0.05	5.40	3.02	3.09	2.22	42.29	191
375	5,650	3.37	1.22	10.77	3.96	0.73	0.03	0.81	0.07	5.13	2.35	3.17	2.25	33.86	192
385	4,537	3.15	2.09	17.65	6.23	0.62	0.03	0.26	0.15	2.03	2.53	5.52	3.73	44.00	193
208	6,097	6.02	1.86	15.44	10.63	0.34	0.08	0.04	0.25	4.47	0.98	4.03	1.56	45.70	194
315	2,812	4.34	0.19	11.84	3.00	0.54	0.00	0.06	0.00	4.23	1.66	1.27	3.43	30.55	195
223	3,923	3.79	0.66	19.14	3.16	0.10	0.23	0.00	0.00	3.21	0.39	2.66	2.01	35.35	196
207	2,693	2.48	0.47	12.57	4.35	0.34	0.09	0.11	0.02	4.63	2.48	2.26	2.48	32.30	197
432	4,577	3.48	1.69	10.60	4.80	0.46	0.08	0.47	0.33	2.01	6.25	1.71	3.32	35.20	198
264	6,328	2.57	0.93	19.03	20.26	0.15	0.00	0.16	0.01	0.94	4.88	12.80	2.69	64.43	199
476	8,661	4.82	5.69	13.60	9.64	0.59	0.07	0.13	0.30	1.13	7.70	2.64	2.69	49.00	200
460	6,318	7.09	3.38	10.14	8.10	0.91	0.17	0.43	0.39	1.50	6.31	2.95	3.25	44.63	201
315	6,990	3.57	1.44	8.60	7.28	0.51	0.37	0.58	0.37	2.44	12.75	2.79	1.92	42.63	202
502	5,970	3.02	0.75	11.74	9.00	0.87	0.46	0.16	0.08	1.93	7.65	2.00	3.46	41.12	203
261	4,164	5.08	4.64	11.23	10.37	0.55	0.04	0.34	0.08	2.66	5.03	2.28	2.82	45.12	204
303	6,360	4.17	0.80	9.05	6.42	1.28	0.44	0.22	0.25	2.62	8.53	2.23	1.80	37.79	205
560	5,953	3.24	1.38	9.79	5.11	0.60	0.09	0.40	0.17	3.97	4.95	1.59	3.25	34.55	206
128	3,000	3.96	3.42	8.10	11.47	0.42	0.00	0.29	0.00	3.21	5.96	5.29	1.87	44.00	207
204	4,543	6.58	3.29	10.17	13.42	0.48	0.00	0.20	0.03	2.57	3.91	3.01	2.05	45.70	208
255	5,137	5.22	1.99	13.16	8.06	0.39	0.14	0.57	0.20	2.36	4.92	2.51	2.07	41.59	209
363	6,072	7.72	5.98	8.36	10.14	0.69	0.17	0.50	0.15	2.41	5.11	1.39	2.71	45.32	210
147	2,817	4.56	0.56	12.03	12.17	1.06	0.49	0.24	0.51	1.09	3.05	1.14	2.04	38.95	211
75	3,906	6.94	7.90	10.74	19.31	0.84	1.54	0.07	0.09	0.47	1.08	3.79	1.04	53.79	212
213	4,397	3.09	1.43	9.48	15.04	0.86	0.46	0.12	0.29	0.85	7.67	1.08	2.05	42.41	213
97	3,387	3.33	2.01	10.93	13.48	0.44	0.33	0.22	0.09	1.47	4.32	1.82	1.13	39.56	214
136	9,885	1.50	2.09	15.33	19.83	1.57	2.62	0.02	0.17	2.01	5.87	0.89	0.73	52.63	215
149	3,286	3.49	2.91	5.02	16.84	0.28	0.34	0.00	0.00	0.98	3.49	2.77	1.71	37.84	216
377	5,485	8.18	3.42	10.47	19.65	1.19	0.65	0.00	0.00	0.70	3.06	4.15	3.80	55.28	217
287	4,425	3.90	0.87	7.95	8.13	0.29	0.11	0.17	0.03	3.74	7.79	1.65	2.40	37.03	218
182	2,845	4.04	0.39	10.67	9.07	0.36	0.27	0.00	0.00	2.01	5.20	2.21	2.34	36.57	219
114	2,907	6.80	1.70	10.03	9.51	0.32	0.23	0.37	0.23	1.19	4.94	0.88	1.47	37.67	220
29	3,404	7.45	1.09	14.07	17.78	0.46	0.06	0.02	0.10	0.85	3.95	3.21	0.42	49.46	221
179	3,645	4.17	1.59	11.37	6.96	1.22	0.04	0.25	0.07	1.13	9.53	2.83	2.03	41.20	222
81	2,013	3.37	3.06	7.35	14.63	0.71	0.06	0.06	0.03	0.90	4.38	5.37	1.67	41.58	223
181	2,395	2.86	1.25	9.78	3.83	0.25	0.20	0.08	0.25	3.26	3.01	3.58	2.32	30.68	224
168	3,853	6.74	1.46	13.94	11.40	0.74	0.39	0.04	0.11	1.78	3.76	5.69	2.09	48.15	225
344	4,164	3.37	1.07	9.60	5.35	0.27	0.26	0.00	0.01	1.88	4.48	2.99	2.64	31.92	226
516	5,377	4.58	1.14	12.86	5.99	0.44	0.11	0.00	0.13	1.79	3.04	6.47	3.88	40.44	227
275	2,691	3.38	1.63	11.02	8.24	0.47	0.49	0.13	0.24	1.71	1.25	6.25	3.97	38.78	228
492	8,102	3.44	1.01	10.60	8.46	0.51	0.12	0.12	0.06	2.13	5.73	3.74	2.32	38.25	229
218	4,403	5.56	1.41	12.38	26.77	0.64	0.34	0.00	0.00	0.16	1.24	11.26	3.11	62.87	230
456	6,740	1.52	2.36	11.62	9.95	0.56	0.05	0.07	0.00	1.25	2.96	10.43	2.96	43.72	231
273	3,827	3.45	1.37	9.60	7.37	0.14	0.08	0.03	0.22	1.27	8.64	2.86	2.70	37.73	232
236	3,764	2.88	4.06	11.28	7.81	0.27	0.08	0.20	0.08	1.08	13.26	3.00	2.94	46.97	233
457	5,838	3.43	1.56	10.63	9.77	1.11	0.36	0.01	0.00	1.61	4.57	3.88	3.13	40.05	234
418	4,693	3.33	1.59	8.61	9.14	0.42	0.01	0.02	0.25	2.57	5.95	3.42	3.45	38.76	235
307	3,773	4.10	1.26	13.16	4.18	1.51	0.14	0.12	0.00	1.60	4.49	2.96	2.97	36.49	236
395	5,899	6.43	0.69	16.39	8.59	0.45	0.03	0.18	0.13	2.17	3.69	5.59	3.19	47.52	237
355	4,185	5.08	1.09	9.24	9.79	0.34	0.00	0.26	0.00	2.12	5.84	2.51	3.37	39.63	238
207	6,224	9.26	2.93	13.11	22.88	1.06	0.04	0.00	0.00	1.11	2.79	6.13	2.04	61.35	239
353	2,600	2.42	0.28	7.37	8.41	0.50	0.00	0.11	0.00	1.15	3.16	1.43	3.90	28.73	240

10.町丁目別接道部緑化

番号	町丁目	接道 延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
241	南烏山四丁目	10,447	340	24	832	511	20	0	7	0	104	421	221
242	南烏山五丁目	9,351	175	85	874	682	19	4	6	35	162	378	121
243	南烏山六丁目	13,663	853	333	1,340	1,042	50	17	0	0	229	484	463
244	喜多見一丁目	9,570	711	180	1,226	717	102	4	4	0	168	317	210
245	喜多見二丁目	8,584	178	91	892	1,015	29	5	26	0	123	391	506
246	喜多見三丁目	10,402	633	94	1,148	524	94	3	33	18	305	339	343
247	喜多見四丁目	14,895	1,015	375	1,653	974	112	136	7	20	565	610	802
248	喜多見五丁目	11,390	508	152	1,134	641	51	47	30	15	228	365	307
249	喜多見六丁目	10,111	277	46	951	431	95	22	44	0	134	198	207
250	喜多見七丁目	19,629	1,228	392	2,028	1,450	152	23	65	7	718	981	585
251	喜多見八丁目	8,805	601	222	1,558	623	53	18	12	19	134	234	176
252	喜多見九丁目	16,483	1,071	788	2,671	1,724	116	4	93	50	457	489	627
253	宇奈根一丁目	15,007	1,290	156	1,493	687	63	23	19	28	388	437	632
254	宇奈根二丁目	16,824	896	376	1,952	723	77	26	16	35	167	507	409
255	宇奈根三丁目	7,140	308	140	662	278	48	20	5	5	158	172	341
256	鎌田一丁目	9,901	316	21	878	280	76	8	9	13	46	111	348
257	鎌田二丁目	11,253	632	236	2,121	559	42	2	26	10	194	219	650
258	鎌田三丁目	11,867	715	225	2,354	1,075	46	28	7	0	149	196	628
259	鎌田四丁目	9,141	482	119	802	429	44	7	6	0	104	296	240
260	岡本一丁目	15,735	706	632	1,169	1,932	22	13	4	9	218	364	952
261	岡本二丁目	10,229	875	485	1,238	2,369	30	4	9	0	116	401	762
262	岡本三丁目	13,877	623	355	1,552	1,649	33	0	71	36	113	349	678
263	大蔵一丁目	7,764	363	391	1,029	1,067	38	12	6	22	59	234	361
264	大蔵二丁目	3,725	447	461	305	502	5	3	0	0	52	188	97
265	大蔵三丁目	7,719	7	105	1,287	2,079	29	0	0	0	0	117	1,416
266	大蔵四丁目	8,578	397	115	293	920	16	0	2	0	10	114	470
267	大蔵五丁目	12,494	659	269	1,389	928	52	13	3	11	106	459	282
268	大蔵六丁目	9,540	675	208	874	692	31	10	0	2	97	279	214
269	砧一丁目	14,762	923	419	1,160	1,985	65	64	22	27	181	856	515
270	砧二丁目	6,758	411	364	855	1,010	36	27	6	28	60	309	222
271	砧三丁目	11,653	618	512	1,049	1,419	54	25	15	20	182	910	216
272	砧四丁目	12,662	1,122	789	980	1,800	57	33	28	17	115	851	426
273	砧五丁目	8,433	667	316	538	1,380	60	42	13	38	59	597	174
274	砧六丁目	11,267	461	384	1,177	1,168	65	42	16	51	129	1,019	267
275	砧七丁目	8,238	465	310	584	1,587	56	115	56	44	29	598	477
276	砧八丁目	13,188	577	524	1,081	1,795	76	62	41	34	150	1,243	273
277	砧公園	5,388	0	0	14	688	14	43	0	0	0	0	1,244
	区全体	3,258,662	140,756	74,690	326,924	278,290	17,057	8,702	5,609	4,791	63,519	169,679	109,594

10.町丁目別接道部緑化

その他 緑化	接道部 緑化 延長	生垣率	生垣＋ 高木率	植込・ 植樹帯 率	植込＋ 高木率	緑化 フェン ス率	緑化 フェン ス＋高 木率	緑化塀 率	緑化塀 ＋高木 率	塀上 緑化率	塀上緑 化3m 以上率	高木率	その他 緑化率	接道部 緑化率	番号
(m)	(m)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
334	2,814	3.26	0.23	7.97	4.89	0.19	0.00	0.06	0.00	0.99	4.03	2.12	3.20	26.93	241
311	2,852	1.87	0.91	9.35	7.29	0.20	0.04	0.06	0.38	1.73	4.05	1.29	3.32	30.50	242
452	5,263	6.24	2.44	9.81	7.62	0.36	0.12	0.00	0.00	1.67	3.55	3.39	3.31	38.52	243
244	3,882	7.43	1.88	12.81	7.49	1.06	0.04	0.04	0.00	1.75	3.31	2.20	2.55	40.57	244
163	3,419	2.08	1.06	10.39	11.82	0.34	0.06	0.31	0.00	1.43	4.56	5.90	1.90	39.83	245
175	3,709	6.09	0.90	11.04	5.04	0.91	0.02	0.32	0.17	2.93	3.25	3.30	1.68	35.66	246
231	6,500	6.81	2.52	11.10	6.54	0.76	0.91	0.05	0.13	3.79	4.10	5.39	1.55	43.64	247
232	3,710	4.46	1.34	9.96	5.63	0.44	0.41	0.27	0.13	2.00	3.21	2.69	2.03	32.58	248
101	2,506	2.74	0.46	9.41	4.26	0.94	0.22	0.43	0.00	1.33	1.96	2.05	1.00	24.78	249
262	7,892	6.26	1.99	10.33	7.39	0.77	0.12	0.33	0.04	3.66	5.00	2.98	1.33	40.21	250
237	3,885	6.82	2.52	17.69	7.07	0.60	0.20	0.14	0.22	1.52	2.66	1.99	2.69	44.12	251
285	8,375	6.50	4.78	16.21	10.46	0.71	0.02	0.57	0.30	2.77	2.96	3.81	1.73	50.81	252
291	5,507	8.60	1.04	9.95	4.57	0.42	0.15	0.13	0.19	2.59	2.91	4.21	1.94	36.70	253
317	5,503	5.33	2.24	11.60	4.30	0.46	0.15	0.09	0.21	1.00	3.02	2.43	1.89	32.71	254
80	2,215	4.31	1.95	9.27	3.89	0.67	0.28	0.07	0.07	2.21	2.41	4.78	1.12	31.03	255
275	2,380	3.19	0.21	8.86	2.83	0.76	0.09	0.09	0.13	0.46	1.12	3.52	2.78	24.03	256
226	4,915	5.61	2.09	18.85	4.96	0.37	0.02	0.23	0.09	1.72	1.94	5.78	2.01	43.68	257
111	5,536	6.03	1.90	19.84	9.06	0.39	0.24	0.06	0.00	1.26	1.65	5.30	0.94	46.65	258
54	2,583	5.27	1.31	8.78	4.69	0.48	0.07	0.07	0.00	1.14	3.24	2.63	0.59	28.26	259
150	6,173	4.49	4.01	7.43	12.28	0.14	0.08	0.03	0.06	1.38	2.32	6.05	0.96	39.23	260
51	6,340	8.55	4.74	12.10	23.16	0.29	0.04	0.09	0.00	1.13	3.92	7.45	0.50	61.98	261
185	5,642	4.49	2.56	11.18	11.88	0.24	0.00	0.51	0.26	0.81	2.51	4.88	1.33	40.66	262
110	3,692	4.68	5.04	13.26	13.74	0.49	0.15	0.08	0.28	0.76	3.01	4.65	1.42	47.56	263
21	2,082	12.00	12.37	8.19	13.48	0.14	0.09	0.00	0.00	1.38	5.05	2.61	0.57	55.88	264
93	5,132	0.09	1.36	16.67	26.94	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51	18.34	1.20	66.49	265
28	2,363	4.62	1.34	3.42	10.72	0.18	0.00	0.02	0.00	0.11	1.33	5.48	0.32	27.55	266
255	4,426	5.28	2.15	11.11	7.42	0.42	0.11	0.02	0.09	0.85	3.68	2.26	2.04	35.42	267
87	3,169	7.08	2.18	9.16	7.25	0.32	0.11	0.00	0.02	1.02	2.92	2.25	0.91	33.22	268
412	6,628	6.25	2.84	7.86	13.45	0.44	0.43	0.15	0.18	1.22	5.80	3.49	2.79	44.90	269
127	3,455	6.09	5.39	12.65	14.95	0.53	0.40	0.08	0.41	0.88	4.57	3.29	1.88	51.13	270
278	5,299	5.30	4.39	9.00	12.18	0.46	0.22	0.13	0.17	1.57	7.81	1.86	2.39	45.47	271
154	6,371	8.87	6.24	7.74	14.22	0.45	0.26	0.22	0.13	0.90	6.72	3.36	1.21	50.32	272
113	3,998	7.91	3.75	6.39	16.36	0.71	0.49	0.16	0.45	0.70	7.08	2.06	1.34	47.41	273
248	5,028	4.09	3.41	10.44	10.36	0.58	0.37	0.14	0.45	1.15	9.05	2.37	2.20	44.62	274
246	4,566	5.65	3.76	7.09	19.26	0.67	1.40	0.68	0.53	0.35	7.26	5.79	2.99	55.43	275
284	6,141	4.38	3.98	8.20	13.61	0.58	0.47	0.31	0.26	1.14	9.43	2.07	2.15	46.56	276
38	2,041	0.00	0.00	0.25	12.78	0.26	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09	0.71	37.88	277
76,548	1,276,158	4.32	2.29	10.03	8.54	0.52	0.27	0.17	0.15	1.95	5.21	3.36	2.35	39.16	

11.土地利用別接道部緑化

土地利用分類	接道延長 (m)	生垣 (m)	生垣＋ 高木 (m)	植込・ 植樹帯 (m)	植込＋ 高木 (m)	緑化 フェン ス (m)	緑化 フェン ス＋ 高木 (m)	緑化塀 (m)	緑化塀 ＋高木 (m)	塀上の 緑化 (m)	塀上の 緑化 3m 以上 (m)	高木 (m)
官公庁施設	11,170	725	547	1,438	1,763	13	9	0	0	10	222	641
教育文化施設A	78,425	4,061	4,303	6,874	19,926	330	636	26	8	418	3,772	12,448
教育文化施設B	4,109	184	489	376	965	0	0	0	0	11	328	242
教育文化施設C	29,407	1,082	1,334	1,863	3,885	130	133	29	175	344	4,439	4,189
厚生医療施設A	12,472	490	460	1,361	2,040	3	19	10	21	51	300	911
厚生医療施設B	23,220	1,669	1,447	3,307	4,073	108	165	20	0	106	460	1,279
供給処理施設A	6,624	173	117	924	1,141	33	52	0	0	51	912	550
供給処理施設B	2,340	150	154	802	483	0	5	0	0	2	8	149
事務所建物	50,944	1,418	1,112	4,661	4,477	47	108	24	21	160	1,089	1,465
商業施設A	47,350	870	318	5,216	2,629	72	0	21	0	38	219	1,017
商業施設B	591	0	0	11	14	0	0	12	0	0	9	3
住商併用建築物	193,115	2,453	657	16,179	6,213	263	115	124	93	1,133	2,913	2,296
宿泊・遊興施設A	825	0	45	33	331	0	0	3	0	0	67	35
宿泊・遊興施設B	1,920	0	0	71	15	0	0	0	0	0	0	7
スポーツ・興行施設A	5,880	277	502	754	1,134	16	22	0	0	1	168	330
スポーツ・興行施設B	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
専用独立住宅	1,451,320	54,954	30,795	146,789	93,080	10,294	5,168	3,995	3,794	49,278	127,912	32,768
集合住宅	784,806	58,651	26,232	95,143	83,400	2,792	1,374	957	398	10,219	19,649	21,695
専用工場・作業所	7,380	61	64	343	215	18	3	0	0	10	113	262
住居併用工場	13,157	41	38	807	432	19	19	3	0	80	210	208
倉庫・運輸関係施設A	8,174	285	56	768	312	11	9	4	0	38	61	263
倉庫・運輸関係施設B	8,261	70	19	421	375	111	0	11	0	4	55	230
農林漁業施設	621	28	17	105	19	0	0	0	0	0	0	17
その他	1,390	37	0	95	37	10	5	0	0	6	7	17
屋外利用地、仮設建物	168,478	4,433	1,194	7,554	5,759	744	257	149	114	725	1,989	3,386
公園・運動場等	115,338	2,787	2,834	13,288	32,596	229	353	128	62	213	2,238	16,867
未利用地・用途改変中	90,158	1,005	714	3,228	3,553	435	149	68	29	456	1,656	2,042
鉄道	26,178	210	119	2,952	453	121	0	0	0	0	34	68
畑	44,265	4,279	781	6,146	3,980	817	77	25	31	137	374	2,010
樹園地	4,273	218	129	685	614	11	0	0	0	17	130	384
河川・水路	36,222	47	30	3,213	2,486	377	0	0	16	5	42	888
原野	23,686	40	23	1,177	174	19	0	0	0	0	30	939
森林	6,446	58	160	340	1,717	34	23	0	30	8	275	1,986
合計	3,258,662	140,756	74,690	326,924	278,290	17,057	8,702	5,609	4,791	63,519	169,679	109,594

11.土地利用別接道部緑化

その他 緑化 (m)	接道部 緑化延長 (m)	生垣 率 (%)	生垣+ 高木 率 (%)	植込・ 植樹 帯率 (%)	植込+ 高木 率 (%)	緑化 フェン ス率 (%)	緑化 フェン ス+高 木率 (%)	緑化 塀率 (%)	緑化 塀+高 木率 (%)	塀上 緑化 率 (%)	塀上 緑化 3m以 上率 (%)	高木 率 (%)	その他 緑化 率 (%)	接道 部緑 化率 (%)
173	5,542	6.49	4.90	12.87	15.78	0.12	0.08	0.00	0.00	0.09	1.99	5.74	1.55	49.62
564	53,365	5.18	5.49	8.76	25.41	0.42	0.81	0.03	0.01	0.53	4.81	15.87	0.72	68.05
39	2,634	4.48	11.91	9.16	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	7.97	5.90	0.94	64.10
347	17,952	3.68	4.54	6.34	13.21	0.44	0.45	0.10	0.60	1.17	15.10	14.25	1.18	61.05
269	5,933	3.93	3.69	10.91	16.35	0.03	0.15	0.08	0.17	0.41	2.41	7.30	2.15	47.57
578	13,212	7.19	6.23	14.24	17.54	0.46	0.71	0.09	0.00	0.45	1.98	5.51	2.49	56.90
18	3,972	2.61	1.77	13.95	17.23	0.50	0.79	0.00	0.00	0.77	13.77	8.31	0.28	59.97
0	1,752	6.40	6.58	34.28	20.63	0.00	0.21	0.00	0.00	0.07	0.34	6.38	0.00	74.90
1,102	15,685	2.78	2.18	9.15	8.79	0.09	0.21	0.05	0.04	0.31	2.14	2.88	2.16	30.79
1,394	11,794	1.84	0.67	11.02	5.55	0.15	0.00	0.04	0.00	0.08	0.46	2.15	2.94	24.91
2	50	0.00	0.00	1.81	2.38	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	1.50	0.43	0.27	8.47
10,283	42,722	1.27	0.34	8.38	3.22	0.14	0.06	0.06	0.05	0.59	1.51	1.19	5.32	22.12
2	515	0.00	5.41	3.99	40.09	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	8.15	4.20	0.26	62.43
46	138	0.00	0.00	3.67	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	2.38	7.18
84	3,288	4.72	8.54	12.83	19.29	0.27	0.37	0.00	0.00	0.01	2.85	5.62	1.43	55.92
10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	8.40
41,217	600,042	3.79	2.12	10.11	6.41	0.71	0.36	0.28	0.26	3.40	8.81	2.26	2.84	41.34
15,218	335,729	7.47	3.34	12.12	10.63	0.36	0.18	0.12	0.05	1.30	2.50	2.76	1.94	42.78
93	1,180	0.82	0.87	4.64	2.91	0.24	0.04	0.00	0.00	0.13	1.53	3.55	1.25	15.99
571	2,428	0.31	0.29	6.13	3.28	0.14	0.15	0.02	0.00	0.61	1.60	1.58	4.34	18.45
128	1,935	3.48	0.69	9.40	3.81	0.13	0.11	0.05	0.00	0.47	0.75	3.21	1.57	23.67
72	1,367	0.85	0.22	5.09	4.54	1.35	0.00	0.13	0.00	0.05	0.66	2.78	0.88	16.55
48	235	4.52	2.77	16.87	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	7.73	37.81
56	268	2.66	0.00	6.84	2.64	0.74	0.34	0.00	0.00	0.40	0.50	1.20	4.00	19.32
1,307	27,612	2.63	0.71	4.48	3.42	0.44	0.15	0.09	0.07	0.43	1.18	2.01	0.78	16.39
1,170	72,763	2.42	2.46	11.52	28.26	0.20	0.31	0.11	0.05	0.18	1.94	14.62	1.01	63.09
767	14,101	1.11	0.79	3.58	3.94	0.48	0.17	0.08	0.03	0.51	1.84	2.27	0.85	15.64
248	4,206	0.80	0.45	11.28	1.73	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.26	0.95	16.07
410	19,066	9.67	1.76	13.88	8.99	1.85	0.17	0.06	0.07	0.31	0.84	4.54	0.93	43.07
23	2,211	5.10	3.02	16.04	14.37	0.26	0.00	0.00	0.00	0.39	3.04	8.98	0.54	51.74
181	7,286	0.13	0.08	8.87	6.86	1.04	0.00	0.00	0.05	0.01	0.12	2.45	0.50	20.12
2	2,405	0.17	0.10	4.97	0.73	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	3.96	0.01	10.15
127	4,757	0.89	2.48	5.27	26.64	0.52	0.36	0.00	0.46	0.13	4.26	30.81	1.97	73.79
76,548	1,276,158	4.32	2.29	10.03	8.54	0.52	0.27	0.17	0.15	1.95	5.21	3.36	2.35	39.16

12.町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリー ト塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック 塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
1	池尻一丁目	3,829	78	0	47	0	0	78	0
2	池尻二丁目	11,495	286	85	902	35	33	338	0
3	池尻三丁目	12,005	685	120	915	3	43	226	0
4	池尻四丁目	11,026	497	174	599	13	25	512	0
5	三宿一丁目	10,255	256	34	629	0	3	258	0
6	三宿二丁目	12,821	549	46	751	59	89	656	0
7	太子堂一丁目	5,472	556	44	212	11	0	13	0
8	太子堂二丁目	13,075	298	82	840	9	19	204	0
9	太子堂三丁目	10,095	296	162	570	45	5	187	0
10	太子堂四丁目	10,510	232	58	501	0	19	223	0
11	太子堂五丁目	11,668	453	127	798	32	126	80	0
12	三軒茶屋一丁目	13,828	901	128	787	18	54	282	0
13	若林一丁目	13,043	539	179	1,132	33	156	263	0
14	若林二丁目	11,762	847	241	888	75	69	215	0
15	若林三丁目	11,580	719	69	789	43	214	449	16
16	若林四丁目	12,791	513	37	993	9	33	240	0
17	若林五丁目	9,867	435	114	739	38	119	378	0
18	三軒茶屋二丁目	17,603	799	178	1,012	46	2	325	0
19	世田谷一丁目	17,366	820	204	1,766	14	324	256	0
20	世田谷二丁目	9,807	197	52	979	0	157	198	0
21	世田谷三丁目	8,265	269	9	617	13	120	11	0
22	世田谷四丁目	11,299	456	80	691	48	67	239	0
23	桜一丁目	15,284	680	309	1,029	0	169	539	0
24	桜二丁目	9,484	339	61	591	0	111	53	0
25	桜三丁目	12,459	588	248	655	16	74	349	0
26	弦巻一丁目	15,539	955	103	1,506	119	153	563	0
27	弦巻二丁目	13,421	562	26	793	15	101	1,405	89
28	弦巻三丁目	10,745	717	99	666	68	91	684	10
29	弦巻四丁目	11,862	673	234	792	31	113	183	0
30	弦巻五丁目	11,906	451	203	628	6	18	346	0
31	代田一丁目	14,521	799	122	1,154	43	78	820	0
32	代田二丁目	12,949	1,539	29	951	23	361	728	0
33	代田三丁目	18,041	1,171	184	1,779	19	243	760	0
34	梅丘一丁目	13,981	906	139	781	51	125	331	0
35	梅丘二丁目	12,300	816	98	974	42	124	207	0
36	梅丘三丁目	5,508	535	56	435	9	136	146	0
37	豪徳寺一丁目	14,638	788	215	1,370	4	57	71	0
38	豪徳寺二丁目	10,919	684	620	741	44	168	244	0
39	宮坂一丁目	15,854	948	202	1,012	77	177	469	23
40	宮坂二丁目	11,765	606	284	693	54	80	51	0
41	宮坂三丁目	15,298	969	224	541	171	156	123	0
42	桜丘一丁目	8,747	621	16	652	37	53	258	0
43	桜丘二丁目	11,289	341	100	644	50	73	150	0
44	桜丘三丁目	14,600	859	92	962	89	129	338	0
45	桜丘四丁目	17,004	971	191	841	220	274	447	0
46	桜丘五丁目	15,430	778	154	510	82	168	296	0
47	経堂一丁目	14,445	757	24	632	100	184	14	0
48	経堂二丁目	11,253	475	101	736	44	57	62	0
49	経堂三丁目	11,119	725	68	465	56	207	72	0
50	経堂四丁目	15,339	758	19	515	148	180	569	59
51	経堂五丁目	12,602	642	315	442	18	74	352	0
52	代沢一丁目	12,393	853	44	1,185	0	129	913	0
53	代沢二丁目	18,276	2,025	159	1,234	54	227	2,223	0
54	代沢三丁目	8,903	965	43	629	78	102	412	0
55	代沢四丁目	14,091	940	79	1,404	59	144	225	0
56	代沢五丁目	11,418	1,142	93	760	21	103	523	0
57	代田四丁目	13,916	1,261	86	1,047	81	241	939	0
58	代田五丁目	12,213	945	91	1,064	44	139	718	0
59	代田六丁目	12,930	996	69	1,031	23	202	1,433	0
60	羽根木一丁目	11,358	951	229	1,138	14	141	130	32

12.町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート 塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック 塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
38	241	2.04	0.00	1.23	0.00	0.00	2.05	0.00	0.98	6.30	1
39	1,719	2.49	0.74	7.85	0.31	0.29	2.94	0.00	0.34	14.95	2
76	2,068	5.70	1.00	7.62	0.03	0.36	1.88	0.00	0.63	17.23	3
171	1,992	4.50	1.58	5.44	0.12	0.23	4.64	0.00	1.56	18.07	4
75	1,255	2.49	0.34	6.14	0.00	0.03	2.51	0.00	0.73	12.24	5
39	2,188	4.28	0.36	5.85	0.46	0.69	5.12	0.00	0.30	17.06	6
49	886	10.17	0.81	3.88	0.19	0.00	0.24	0.00	0.90	16.18	7
34	1,486	2.28	0.63	6.42	0.07	0.15	1.56	0.00	0.26	11.37	8
38	1,303	2.94	1.60	5.65	0.44	0.05	1.85	0.00	0.37	12.90	9
63	1,096	2.20	0.55	4.76	0.00	0.18	2.12	0.00	0.60	10.42	10
73	1,688	3.88	1.09	6.84	0.27	1.08	0.69	0.00	0.62	14.47	11
69	2,239	6.52	0.92	5.69	0.13	0.39	2.04	0.00	0.50	16.19	12
96	2,399	4.13	1.38	8.68	0.26	1.19	2.02	0.00	0.74	18.39	13
76	2,410	7.20	2.05	7.55	0.63	0.59	1.83	0.00	0.65	20.49	14
59	2,358	6.21	0.59	6.81	0.37	1.85	3.88	0.14	0.51	20.36	15
216	2,040	4.01	0.29	7.76	0.07	0.26	1.88	0.00	1.69	15.95	16
43	1,865	4.41	1.15	7.49	0.38	1.21	3.83	0.00	0.43	18.90	17
155	2,517	4.54	1.01	5.75	0.26	0.01	1.85	0.00	0.88	14.30	18
16	3,400	4.72	1.17	10.17	0.08	1.87	1.48	0.00	0.09	19.58	19
47	1,630	2.01	0.53	9.99	0.00	1.60	2.02	0.00	0.48	16.62	20
151	1,189	3.25	0.11	7.46	0.16	1.45	0.14	0.00	1.82	14.39	21
68	1,649	4.04	0.70	6.12	0.43	0.59	2.12	0.00	0.60	14.59	22
153	2,879	4.45	2.02	6.73	0.00	1.11	3.53	0.00	1.00	18.84	23
3	1,158	3.58	0.64	6.23	0.00	1.17	0.56	0.00	0.04	12.21	24
168	2,098	4.72	1.99	5.25	0.12	0.59	2.80	0.00	1.35	16.84	25
11	3,409	6.14	0.66	9.69	0.76	0.98	3.62	0.00	0.07	21.94	26
183	3,173	4.19	0.20	5.91	0.11	0.75	10.47	0.66	1.36	23.64	27
18	2,354	6.67	0.93	6.20	0.63	0.85	6.37	0.09	0.17	21.91	28
32	2,058	5.67	1.97	6.68	0.26	0.95	1.54	0.00	0.27	17.35	29
179	1,831	3.79	1.70	5.27	0.05	0.16	2.91	0.00	1.50	15.38	30
68	3,083	5.50	0.84	7.95	0.30	0.54	5.64	0.00	0.47	21.23	31
39	3,670	11.88	0.22	7.34	0.18	2.78	5.62	0.00	0.30	28.34	32
173	4,328	6.49	1.02	9.86	0.10	1.35	4.21	0.00	0.96	23.99	33
62	2,395	6.48	0.99	5.59	0.37	0.89	2.37	0.00	0.44	17.13	34
40	2,302	6.64	0.79	7.92	0.34	1.01	1.68	0.00	0.33	18.71	35
16	1,334	9.72	1.02	7.90	0.17	2.47	2.64	0.00	0.30	24.22	36
113	2,618	5.38	1.47	9.36	0.02	0.39	0.49	0.00	0.77	17.89	37
57	2,558	6.26	5.68	6.79	0.40	1.54	2.23	0.00	0.53	23.43	38
49	2,956	5.98	1.27	6.38	0.48	1.12	2.96	0.14	0.31	18.65	39
121	1,890	5.15	2.42	5.89	0.46	0.68	0.44	0.00	1.03	16.06	40
30	2,214	6.33	1.47	3.54	1.12	1.02	0.81	0.00	0.20	14.48	41
8	1,645	7.10	0.18	7.45	0.42	0.60	2.95	0.00	0.09	18.81	42
4	1,362	3.02	0.88	5.70	0.44	0.65	1.33	0.00	0.03	12.06	43
57	2,525	5.88	0.63	6.59	0.61	0.88	2.32	0.00	0.39	17.30	44
76	3,020	5.71	1.12	4.94	1.29	1.61	2.63	0.00	0.45	17.76	45
49	2,037	5.04	1.00	3.31	0.53	1.09	1.92	0.00	0.32	13.20	46
16	1,727	5.24	0.17	4.38	0.69	1.27	0.10	0.00	0.11	11.96	47
19	1,495	4.23	0.90	6.54	0.39	0.51	0.55	0.00	0.17	13.28	48
13	1,608	6.52	0.61	4.18	0.50	1.87	0.65	0.00	0.12	14.46	49
9	2,258	4.94	0.12	3.36	0.97	1.18	3.71	0.39	0.06	14.72	50
34	1,877	5.09	2.50	3.51	0.15	0.59	2.79	0.00	0.27	14.89	51
55	3,179	6.89	0.35	9.56	0.00	1.04	7.37	0.00	0.44	25.65	52
66	5,989	11.08	0.87	6.75	0.30	1.24	12.16	0.00	0.36	32.77	53
0	2,228	10.83	0.48	7.07	0.87	1.14	4.63	0.00	0.00	25.02	54
38	2,889	6.67	0.56	9.96	0.42	1.02	1.60	0.00	0.27	20.50	55
31	2,674	10.01	0.82	6.65	0.18	0.91	4.58	0.00	0.27	23.42	56
42	3,697	9.06	0.62	7.52	0.58	1.73	6.75	0.00	0.31	26.57	57
48	3,048	7.73	0.75	8.71	0.36	1.14	5.88	0.00	0.40	24.96	58
80	3,835	7.71	0.54	7.97	0.18	1.56	11.08	0.00	0.62	29.66	59
182	2,816	8.38	2.02	10.02	0.12	1.24	1.14	0.28	1.60	24.79	60

12.町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリー ト塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック 塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
61	羽根木二丁目	13,060	917	136	1,235	5	284	104	0
62	大原一丁目	19,051	729	73	1,485	26	278	48	0
63	大原二丁目	10,804	443	116	620	0	50	553	0
64	北沢一丁目	17,386	1,149	110	1,413	27	229	821	0
65	北沢二丁目	12,995	187	42	423	11	62	32	0
66	北沢三丁目	12,181	548	13	784	3	86	120	0
67	北沢四丁目	13,827	862	26	1,216	17	205	442	0
68	北沢五丁目	16,434	581	73	1,148	36	79	146	0
69	松原一丁目	17,739	1,090	193	1,697	19	204	516	0
70	松原二丁目	15,464	920	164	1,012	35	238	184	0
71	松原三丁目	15,821	980	184	1,245	51	344	226	0
72	松原四丁目	12,992	1,034	91	1,042	39	263	479	0
73	松原五丁目	20,483	1,727	82	1,398	73	455	1,041	28
74	松原六丁目	13,753	1,181	120	625	0	174	625	17
75	赤堤一丁目	17,380	1,296	197	820	11	190	1,491	0
76	赤堤二丁目	14,681	847	105	642	50	172	886	23
77	赤堤三丁目	12,348	731	9	509	31	106	1,630	0
78	赤堤四丁目	14,463	647	9	815	77	165	390	0
79	赤堤五丁目	12,634	632	118	936	139	214	205	0
80	桜上水一丁目	12,187	678	108	607	15	77	306	0
81	桜上水二丁目	11,088	853	255	1,095	155	24	139	0
82	桜上水三丁目	10,628	505	21	283	34	12	752	0
83	桜上水四丁目	8,696	368	34	373	5	6	469	0
84	桜上水五丁目	13,863	554	226	553	12	105	691	43
85	上北沢一丁目	14,692	722	198	780	23	39	200	0
86	上北沢二丁目	2,106	48	0	0	0	0	0	0
87	上北沢三丁目	10,498	1,063	81	619	54	63	427	0
88	上北沢四丁目	11,228	422	143	368	30	31	23	0
89	上北沢五丁目	17,286	742	655	791	81	28	214	0
90	下馬一丁目	17,131	676	77	1,231	49	13	60	0
91	下馬二丁目	17,336	445	304	652	22	20	430	0
92	下馬三丁目	12,129	979	99	895	25	141	356	0
93	下馬四丁目	8,355	1,023	9	579	40	28	884	0
94	下馬五丁目	14,874	1,063	105	1,188	46	297	774	0
95	下馬六丁目	18,286	1,432	168	1,929	63	283	398	0
96	野沢一丁目	9,560	270	47	700	0	121	100	0
97	野沢二丁目	9,323	274	106	901	0	56	165	0
98	野沢三丁目	14,248	864	12	1,125	24	41	1,462	0
99	野沢四丁目	7,745	291	47	563	2	84	15	0
100	上馬一丁目	12,274	507	110	1,536	22	124	74	0
101	上馬二丁目	11,208	707	141	797	46	8	307	0
102	上馬三丁目	5,162	509	72	556	36	72	18	0
103	上馬四丁目	13,015	1,018	254	888	41	146	280	0
104	上馬五丁目	15,223	1,208	123	1,162	119	139	355	0
105	駒沢一丁目	8,734	461	277	570	16	43	289	0
106	駒沢二丁目	16,422	1,366	343	1,194	88	183	501	0
107	東玉川一丁目	16,330	1,585	50	1,594	65	478	561	5
108	東玉川二丁目	16,663	1,605	49	1,310	28	340	33	0
109	奥沢一丁目	19,710	1,588	75	2,004	117	171	1,125	0
110	奥沢二丁目	16,369	935	56	1,144	0	268	388	0
111	奥沢三丁目	13,168	562	48	1,158	13	96	660	0
112	奥沢四丁目	8,493	626	61	852	31	56	129	0
113	奥沢五丁目	15,140	761	126	821	100	99	286	0
114	奥沢六丁目	10,651	645	14	719	52	90	946	0
115	奥沢七丁目	16,081	1,199	40	744	78	209	343	0
116	奥沢八丁目	9,213	795	54	558	0	154	203	0
117	玉川田園調布一丁目	6,726	604	3	216	19	90	1,571	68
118	玉川田園調布二丁目	5,599	533	0	406	28	107	612	0
119	玉堤一丁目	17,491	210	259	885	42	15	678	813
120	玉堤二丁目	9,225	139	173	92	0	0	135	244

12.町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート 塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック 塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
81	2,763	7.02	1.04	9.46	0.04	2.17	0.80	0.00	0.62	21.15	61
50	2,690	3.83	0.38	7.79	0.13	1.46	0.25	0.00	0.26	14.12	62
0	1,783	4.10	1.08	5.74	0.00	0.46	5.12	0.00	0.00	16.50	63
88	3,837	6.61	0.63	8.13	0.16	1.31	4.72	0.00	0.50	22.07	64
6	763	1.44	0.32	3.25	0.08	0.48	0.25	0.00	0.05	5.87	65
81	1,635	4.49	0.11	6.44	0.03	0.70	0.98	0.00	0.67	13.42	66
60	2,828	6.23	0.18	8.79	0.12	1.48	3.20	0.00	0.43	20.45	67
52	2,116	3.54	0.44	6.99	0.22	0.48	0.89	0.00	0.32	12.87	68
107	3,826	6.14	1.09	9.56	0.11	1.15	2.91	0.00	0.60	21.57	69
108	2,661	5.95	1.06	6.54	0.23	1.54	1.19	0.00	0.70	17.21	70
52	3,082	6.19	1.16	7.87	0.32	2.17	1.43	0.00	0.33	19.48	71
75	3,022	7.96	0.70	8.02	0.30	2.02	3.69	0.00	0.57	23.26	72
89	4,894	8.43	0.40	6.83	0.36	2.22	5.08	0.14	0.44	23.89	73
42	2,784	8.59	0.87	4.54	0.00	1.26	4.55	0.12	0.31	20.24	74
41	4,046	7.45	1.14	4.72	0.06	1.09	8.58	0.00	0.24	23.28	75
29	2,754	5.77	0.71	4.37	0.34	1.17	6.04	0.16	0.20	18.76	76
7	3,024	5.92	0.08	4.12	0.25	0.86	13.20	0.00	0.06	24.49	77
22	2,126	4.47	0.06	5.64	0.53	1.14	2.70	0.00	0.16	14.70	78
0	2,244	5.00	0.93	7.41	1.10	1.70	1.63	0.00	0.00	17.77	79
0	1,790	5.57	0.88	4.98	0.12	0.63	2.51	0.00	0.00	14.69	80
8	2,529	7.70	2.30	9.88	1.40	0.22	1.25	0.00	0.07	22.81	81
12	1,620	4.76	0.20	2.66	0.32	0.11	7.08	0.00	0.11	15.25	82
306	1,561	4.23	0.40	4.29	0.05	0.07	5.39	0.00	3.52	17.95	83
152	2,336	4.00	1.63	3.99	0.09	0.76	4.98	0.31	1.09	16.85	84
0	1,962	4.92	1.35	5.31	0.15	0.26	1.36	0.00	0.00	13.36	85
0	48	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	86
59	2,365	10.12	0.77	5.89	0.52	0.60	4.07	0.00	0.56	22.53	87
69	1,085	3.76	1.27	3.28	0.26	0.28	0.20	0.00	0.62	9.66	88
119	2,631	4.30	3.79	4.58	0.47	0.16	1.24	0.00	0.69	15.22	89
40	2,145	3.95	0.45	7.18	0.28	0.07	0.35	0.00	0.23	12.52	90
12	1,887	2.57	1.76	3.76	0.13	0.12	2.48	0.00	0.07	10.88	91
85	2,579	8.07	0.81	7.38	0.20	1.16	2.94	0.00	0.70	21.27	92
11	2,574	12.25	0.10	6.92	0.47	0.34	10.58	0.00	0.13	30.81	93
112	3,585	7.15	0.70	7.99	0.31	2.00	5.21	0.00	0.75	24.10	94
52	4,326	7.83	0.92	10.55	0.34	1.55	2.18	0.00	0.29	23.66	95
18	1,256	2.83	0.49	7.32	0.00	1.27	1.05	0.00	0.19	13.14	96
8	1,510	2.94	1.14	9.66	0.00	0.60	1.77	0.00	0.08	16.19	97
39	3,566	6.06	0.08	7.89	0.17	0.29	10.26	0.00	0.27	25.03	98
0	1,002	3.76	0.61	7.27	0.02	1.08	0.19	0.00	0.00	12.93	99
113	2,484	4.13	0.89	12.51	0.18	1.01	0.60	0.00	0.92	20.24	100
18	2,023	6.31	1.25	7.12	0.41	0.07	2.74	0.00	0.16	18.05	101
4	1,268	9.86	1.40	10.78	0.71	1.40	0.35	0.00	0.08	24.57	102
234	2,862	7.82	1.96	6.82	0.32	1.13	2.15	0.00	1.80	21.99	103
23	3,129	7.93	0.81	7.63	0.78	0.91	2.33	0.00	0.15	20.55	104
15	1,670	5.28	3.17	6.53	0.19	0.49	3.31	0.00	0.17	19.12	105
33	3,708	8.32	2.09	7.27	0.54	1.12	3.05	0.00	0.20	22.58	106
56	4,395	9.71	0.31	9.76	0.40	2.92	3.44	0.03	0.34	26.91	107
365	3,730	9.63	0.29	7.86	0.17	2.04	0.20	0.00	2.19	22.38	108
82	5,162	8.06	0.38	10.17	0.59	0.87	5.71	0.00	0.41	26.19	109
58	2,850	5.71	0.34	6.99	0.00	1.63	2.37	0.00	0.36	17.41	110
80	2,618	4.27	0.37	8.80	0.10	0.73	5.02	0.00	0.61	19.88	111
68	1,824	7.37	0.72	10.04	0.37	0.66	1.52	0.00	0.80	21.48	112
63	2,256	5.03	0.83	5.42	0.66	0.65	1.89	0.00	0.42	14.90	113
62	2,527	6.06	0.13	6.75	0.49	0.84	8.89	0.00	0.58	23.73	114
51	2,664	7.46	0.25	4.63	0.48	1.30	2.13	0.00	0.31	16.57	115
24	1,788	8.63	0.59	6.06	0.00	1.68	2.20	0.00	0.26	19.41	116
27	2,597	8.97	0.04	3.21	0.29	1.34	23.35	1.01	0.40	38.61	117
58	1,745	9.53	0.00	7.25	0.51	1.91	10.93	0.00	1.04	31.17	118
205	3,106	1.20	1.48	5.06	0.24	0.08	3.87	4.65	1.17	17.76	119
67	850	1.51	1.87	1.00	0.00	0.00	1.46	2.64	0.73	9.21	120

12.町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート 塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック 塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
121	等々力一丁目	11,908	1,165	15	450	61	72	1,760	52
122	等々力二丁目	13,022	897	98	845	55	241	468	0
123	等々力三丁目	10,674	797	21	456	41	322	1,131	0
124	等々力四丁目	8,902	514	76	395	25	54	519	0
125	等々力五丁目	14,132	1,036	35	472	19	212	557	0
126	等々力六丁目	13,194	1,603	34	634	33	119	1,008	43
127	等々力七丁目	11,770	887	18	541	18	81	1,192	0
128	等々力八丁目	10,848	956	31	536	40	75	922	0
129	尾山台一丁目	8,936	655	45	502	50	289	997	61
130	尾山台二丁目	10,176	912	16	613	6	213	1,481	48
131	尾山台三丁目	10,143	797	68	662	17	126	123	0
132	上野毛一丁目	11,372	914	32	300	0	164	145	0
133	上野毛二丁目	9,979	679	71	320	28	218	580	25
134	上野毛三丁目	7,115	999	0	264	8	37	554	43
135	上野毛四丁目	11,936	924	176	473	44	84	53	0
136	野毛一丁目	10,077	540	11	452	37	303	926	43
137	野毛二丁目	10,535	616	137	404	14	191	1,063	702
138	野毛三丁目	8,199	433	34	303	42	110	185	393
139	中町一丁目	8,299	1,187	32	235	18	133	820	0
140	中町二丁目	13,840	1,194	215	845	89	332	1,585	0
141	中町三丁目	11,074	667	82	761	13	183	826	83
142	中町四丁目	11,909	842	34	422	19	106	854	0
143	中町五丁目	11,410	503	124	718	0	21	712	0
144	玉川一丁目	9,659	284	79	138	3	0	349	1,023
145	玉川二丁目	7,933	255	10	38	0	47	363	65
146	玉川三丁目	14,204	175	155	594	0	17	90	164
147	玉川四丁目	11,871	413	125	413	43	41	23	0
148	瀬田一丁目	12,362	734	56	343	10	127	2,795	31
149	瀬田二丁目	11,029	708	124	349	0	56	1,055	51
150	瀬田三丁目	6,063	282	72	503	0	101	44	0
151	瀬田四丁目	12,712	918	137	345	65	168	1,507	23
152	瀬田五丁目	13,140	571	182	798	41	154	123	0
153	玉川台一丁目	5,625	509	42	159	3	22	72	0
154	玉川台二丁目	11,573	532	218	355	7	30	24	0
155	上用賀一丁目	7,963	468	155	661	35	29	696	87
156	上用賀二丁目	2,931	438	0	0	0	0	376	0
157	上用賀三丁目	7,895	437	62	297	306	86	171	25
158	上用賀四丁目	12,035	673	60	288	8	171	782	216
159	上用賀五丁目	10,200	617	50	276	4	174	94	0
160	上用賀六丁目	12,404	604	85	639	17	107	197	0
161	用賀一丁目	10,985	596	110	435	29	146	793	84
162	用賀二丁目	14,058	714	86	425	0	31	738	6
163	用賀三丁目	8,813	517	60	341	34	50	442	0
164	用賀四丁目	11,807	596	18	493	14	10	47	0
165	駒沢三丁目	8,792	466	18	555	25	54	278	0
166	駒沢四丁目	11,304	1,028	45	856	36	72	71	0
167	駒沢五丁目	8,198	417	132	351	18	51	166	0
168	駒沢公園	5,504	116	0	59	0	0	249	0
169	新町一丁目	12,393	420	181	848	17	130	854	126
170	新町二丁目	11,941	509	143	875	4	87	400	0
171	新町三丁目	7,582	571	59	464	6	115	337	0
172	桜新町一丁目	13,583	650	89	1,101	53	107	280	0
173	桜新町二丁目	9,297	282	40	634	9	19	273	0
174	深沢一丁目	15,703	642	110	871	15	177	1,514	15
175	深沢二丁目	8,280	403	0	396	20	82	535	0
176	深沢三丁目	9,606	240	86	478	41	39	422	62
177	深沢四丁目	15,090	787	124	647	53	115	1,200	0
178	深沢五丁目	12,947	353	20	838	10	32	1,195	0
179	深沢六丁目	13,179	661	150	1,042	52	16	654	30
180	深沢七丁目	9,337	757	55	666	40	35	1,134	42

12.町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート 塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック 塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
10	3,584	9.79	0.12	3.78	0.51	0.60	14.78	0.44	0.08	30.10	121
82	2,686	6.89	0.75	6.49	0.43	1.85	3.60	0.00	0.63	20.63	122
6	2,773	7.46	0.19	4.27	0.39	3.02	10.59	0.00	0.05	25.98	123
36	1,618	5.77	0.85	4.44	0.29	0.60	5.82	0.00	0.40	18.17	124
56	2,389	7.33	0.25	3.34	0.14	1.50	3.94	0.00	0.40	16.90	125
9	3,484	12.15	0.26	4.80	0.25	0.90	7.64	0.33	0.07	26.40	126
9	2,746	7.53	0.15	4.60	0.16	0.69	10.12	0.00	0.07	23.33	127
33	2,593	8.81	0.28	4.94	0.37	0.69	8.50	0.00	0.30	23.90	128
131	2,730	7.33	0.50	5.62	0.56	3.24	11.16	0.68	1.46	30.55	129
96	3,386	8.96	0.15	6.02	0.06	2.09	14.56	0.47	0.95	33.27	130
26	1,819	7.86	0.68	6.52	0.16	1.24	1.21	0.00	0.26	17.93	131
3	1,558	8.03	0.28	2.64	0.00	1.44	1.28	0.00	0.03	13.70	132
6	1,927	6.80	0.71	3.20	0.28	2.18	5.82	0.25	0.06	19.31	133
0	1,904	14.04	0.00	3.71	0.11	0.52	7.78	0.61	0.00	26.76	134
38	1,792	7.74	1.47	3.96	0.37	0.70	0.44	0.00	0.32	15.01	135
34	2,345	5.36	0.11	4.48	0.36	3.01	9.19	0.42	0.34	23.27	136
127	3,254	5.85	1.30	3.83	0.14	1.81	10.09	6.66	1.20	30.88	137
37	1,536	5.28	0.41	3.70	0.51	1.34	2.25	4.80	0.45	18.74	138
16	2,440	14.30	0.39	2.83	0.22	1.60	9.88	0.00	0.19	29.41	139
26	4,286	8.63	1.55	6.10	0.64	2.40	11.45	0.00	0.19	30.96	140
16	2,630	6.02	0.74	6.87	0.12	1.65	7.46	0.75	0.14	23.75	141
64	2,340	7.07	0.28	3.55	0.16	0.89	7.17	0.00	0.54	19.65	142
44	2,122	4.41	1.08	6.30	0.00	0.19	6.24	0.00	0.39	18.60	143
0	1,875	2.94	0.81	1.43	0.03	0.00	3.61	10.59	0.00	19.42	144
35	813	3.21	0.13	0.48	0.00	0.59	4.58	0.82	0.44	10.25	145
132	1,326	1.23	1.09	4.18	0.00	0.12	0.63	1.15	0.93	9.33	146
116	1,174	3.48	1.05	3.48	0.36	0.34	0.20	0.00	0.98	9.89	147
13	4,109	5.94	0.45	2.77	0.08	1.03	22.61	0.25	0.10	33.24	148
65	2,408	6.42	1.13	3.16	0.00	0.51	9.57	0.46	0.59	21.84	149
97	1,100	4.65	1.20	8.30	0.00	1.66	0.73	0.00	1.61	18.13	150
76	3,239	7.22	1.08	2.71	0.51	1.32	11.85	0.18	0.60	25.48	151
144	2,013	4.34	1.39	6.07	0.31	1.17	0.94	0.00	1.10	15.32	152
0	806	9.05	0.74	2.83	0.05	0.39	1.28	0.00	0.00	14.34	153
72	1,239	4.60	1.89	3.07	0.06	0.26	0.21	0.00	0.63	10.71	154
5	2,135	5.87	1.95	8.30	0.44	0.36	8.74	1.09	0.06	26.81	155
0	814	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82	0.00	0.00	27.78	156
49	1,434	5.54	0.78	3.77	3.87	1.09	2.16	0.32	0.62	18.16	157
20	2,218	5.59	0.50	2.39	0.07	1.42	6.49	1.80	0.17	18.43	158
52	1,267	6.05	0.49	2.71	0.04	1.71	0.92	0.00	0.51	12.42	159
43	1,692	4.87	0.68	5.15	0.14	0.86	1.59	0.00	0.35	13.64	160
113	2,306	5.42	1.00	3.96	0.26	1.33	7.22	0.76	1.03	20.99	161
12	2,011	5.08	0.61	3.02	0.00	0.22	5.25	0.04	0.08	14.30	162
83	1,526	5.86	0.68	3.86	0.38	0.57	5.02	0.00	0.94	17.31	163
69	1,248	5.04	0.16	4.18	0.12	0.08	0.40	0.00	0.59	10.57	164
52	1,448	5.30	0.20	6.32	0.29	0.61	3.17	0.00	0.59	16.47	165
81	2,188	9.09	0.40	7.57	0.32	0.64	0.63	0.00	0.71	19.36	166
32	1,167	5.09	1.61	4.28	0.22	0.62	2.02	0.00	0.39	14.23	167
0	424	2.11	0.00	1.07	0.00	0.00	4.52	0.00	0.00	7.70	168
43	2,619	3.39	1.46	6.84	0.14	1.05	6.89	1.02	0.35	21.13	169
13	2,030	4.26	1.20	7.33	0.03	0.73	3.35	0.00	0.10	17.00	170
8	1,560	7.53	0.77	6.11	0.08	1.52	4.45	0.00	0.11	20.57	171
79	2,359	4.79	0.66	8.10	0.39	0.79	2.06	0.00	0.58	17.37	172
45	1,301	3.03	0.43	6.82	0.10	0.20	2.93	0.00	0.48	13.99	173
15	3,357	4.09	0.70	5.54	0.09	1.12	9.64	0.09	0.09	21.38	174
40	1,476	4.87	0.00	4.78	0.25	0.99	6.47	0.00	0.48	17.82	175
14	1,383	2.50	0.90	4.97	0.43	0.41	4.39	0.64	0.15	14.40	176
42	2,968	5.22	0.82	4.29	0.35	0.76	7.95	0.00	0.28	19.67	177
5	2,452	2.72	0.15	6.47	0.08	0.25	9.23	0.00	0.04	18.94	178
95	2,701	5.02	1.14	7.91	0.39	0.12	4.96	0.23	0.72	20.50	179
17	2,747	8.11	0.59	7.14	0.42	0.38	12.14	0.45	0.18	29.42	180

12.町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリー ト塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック 塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
181	深沢八丁目	6,880	516	53	364	48	47	228	0
182	成城一丁目	11,441	938	102	244	10	60	1,321	20
183	成城二丁目	14,516	1,396	40	764	24	156	307	0
184	成城三丁目	11,875	427	101	196	17	58	1,327	20
185	成城四丁目	17,050	949	58	387	20	87	691	95
186	成城五丁目	10,591	889	28	319	69	82	0	0
187	成城六丁目	12,719	771	25	226	42	10	152	0
188	成城七丁目	13,999	807	0	916	46	235	223	0
189	成城八丁目	10,825	650	59	382	23	14	73	0
190	成城九丁目	11,897	435	65	926	16	131	140	0
191	上祖師谷一丁目	12,816	946	122	663	12	143	655	0
192	上祖師谷二丁目	16,685	746	170	1,051	92	214	957	0
193	上祖師谷三丁目	10,313	89	22	390	46	113	499	0
194	上祖師谷四丁目	13,342	244	96	494	79	93	161	0
195	上祖師谷五丁目	9,203	308	226	488	48	35	26	0
196	上祖師谷六丁目	11,099	272	17	301	30	83	1,376	0
197	上祖師谷七丁目	8,339	323	79	447	43	33	0	0
198	祖師谷一丁目	13,004	733	174	845	24	146	0	0
199	祖師谷二丁目	9,821	151	144	255	7	62	0	0
200	祖師谷三丁目	17,675	757	114	834	0	155	328	32
201	祖師谷四丁目	14,158	751	96	1,083	0	176	652	0
202	祖師谷五丁目	16,396	1,415	92	1,545	22	498	311	0
203	祖師谷六丁目	14,519	394	157	904	7	116	204	0
204	千歳台一丁目	9,228	306	172	368	9	89	23	0
205	千歳台二丁目	16,830	1,077	105	1,434	0	194	83	0
206	船橋一丁目	17,229	1,008	237	1,089	57	153	46	0
207	船橋二丁目	6,818	330	49	330	9	41	7	0
208	船橋三丁目	9,939	521	29	372	3	98	269	46
209	船橋四丁目	12,353	587	213	592	6	187	238	0
210	船橋五丁目	13,397	505	69	696	0	82	44	0
211	船橋六丁目	7,231	281	11	312	0	23	58	0
212	船橋七丁目	7,262	130	88	110	0	0	71	0
213	八幡山一丁目	10,367	573	28	375	38	47	176	0
214	八幡山二丁目	8,562	258	187	321	7	23	573	0
215	八幡山三丁目	18,782	617	251	908	93	69	168	0
216	粕谷一丁目	8,685	175	214	321	15	0	618	0
217	粕谷二丁目	9,923	168	59	234	31	30	360	0
218	粕谷三丁目	11,950	855	120	667	99	94	307	0
219	粕谷四丁目	7,779	386	55	289	0	85	236	0
220	千歳台三丁目	7,716	192	93	524	0	11	0	0
221	千歳台四丁目	6,883	109	11	146	81	7	219	0
222	千歳台五丁目	8,846	253	189	503	38	175	0	0
223	千歳台六丁目	4,842	82	0	265	0	17	0	0
224	給田一丁目	7,807	261	70	323	85	41	923	0
225	給田二丁目	8,003	259	38	435	0	10	872	0
226	給田三丁目	13,045	450	349	674	83	103	704	200
227	給田四丁目	13,296	413	135	683	77	93	330	0
228	給田五丁目	6,939	181	47	148	6	0	79	0
229	北烏山一丁目	21,182	1,078	71	1,181	29	287	54	0
230	北烏山二丁目	7,002	168	6	118	11	0	0	0
231	北烏山三丁目	15,418	328	76	557	30	110	108	0
232	北烏山四丁目	10,143	406	327	846	47	375	274	0
233	北烏山五丁目	8,014	437	588	184	7	208	126	0
234	北烏山六丁目	14,574	444	197	541	80	144	45	0
235	北烏山七丁目	12,110	689	139	408	102	179	27	0
236	北烏山八丁目	10,340	277	53	435	19	42	5	0
237	北烏山九丁目	12,413	325	147	634	33	151	608	0
238	南烏山一丁目	10,561	381	84	594	6	134	45	0
239	南烏山二丁目	10,146	241	51	417	0	82	166	0
240	南烏山三丁目	9,051	163	84	788	0	14	27	0

12.町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート 塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック 塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
124	1,380	7.51	0.77	5.29	0.70	0.68	3.31	0.00	1.81	20.06	181
32	2,727	8.20	0.89	2.13	0.09	0.52	11.55	0.18	0.28	23.84	182
127	2,814	9.62	0.28	5.26	0.16	1.07	2.12	0.00	0.88	19.39	183
79	2,227	3.60	0.85	1.65	0.14	0.49	11.18	0.17	0.67	18.75	184
0	2,285	5.56	0.34	2.27	0.12	0.51	4.05	0.56	0.00	13.40	185
4	1,391	8.40	0.26	3.01	0.66	0.77	0.00	0.00	0.04	13.14	186
68	1,296	6.06	0.20	1.78	0.33	0.08	1.20	0.00	0.54	10.19	187
34	2,261	5.76	0.00	6.55	0.33	1.68	1.59	0.00	0.24	16.15	188
5	1,206	6.00	0.54	3.53	0.22	0.13	0.67	0.00	0.05	11.14	189
11	1,724	3.65	0.54	7.79	0.13	1.10	1.18	0.00	0.09	14.50	190
0	2,540	7.38	0.95	5.17	0.09	1.11	5.11	0.00	0.00	19.82	191
0	3,231	4.47	1.02	6.30	0.55	1.28	5.74	0.00	0.00	19.36	192
3	1,162	0.87	0.21	3.78	0.45	1.09	4.84	0.00	0.03	11.27	193
34	1,202	1.83	0.72	3.70	0.59	0.70	1.21	0.00	0.26	9.01	194
13	1,144	3.35	2.46	5.31	0.52	0.38	0.28	0.00	0.14	12.43	195
0	2,078	2.45	0.15	2.71	0.27	0.74	12.39	0.00	0.00	18.72	196
0	925	3.88	0.95	5.36	0.51	0.40	0.00	0.00	0.00	11.09	197
17	1,938	5.63	1.33	6.50	0.18	1.12	0.00	0.00	0.13	14.90	198
9	626	1.54	1.46	2.59	0.07	0.63	0.00	0.00	0.09	6.38	199
86	2,305	4.28	0.64	4.72	0.00	0.87	1.86	0.18	0.48	13.04	200
0	2,758	5.31	0.68	7.65	0.00	1.24	4.60	0.00	0.00	19.48	201
18	3,901	8.63	0.56	9.42	0.14	3.04	1.89	0.00	0.11	23.79	202
11	1,793	2.71	1.08	6.22	0.05	0.80	1.41	0.00	0.08	12.35	203
7	973	3.32	1.86	3.99	0.09	0.97	0.24	0.00	0.08	10.55	204
83	2,974	6.40	0.62	8.52	0.00	1.15	0.49	0.00	0.49	17.67	205
4	2,594	5.85	1.37	6.32	0.33	0.89	0.27	0.00	0.03	15.05	206
71	837	4.83	0.73	4.83	0.14	0.61	0.11	0.00	1.04	12.28	207
16	1,354	5.24	0.29	3.74	0.03	0.98	2.70	0.46	0.17	13.62	208
0	1,823	4.75	1.73	4.79	0.05	1.52	1.92	0.00	0.00	14.75	209
28	1,423	3.77	0.51	5.20	0.00	0.61	0.33	0.00	0.21	10.62	210
36	721	3.88	0.15	4.32	0.00	0.31	0.81	0.00	0.50	9.97	211
96	495	1.80	1.21	1.51	0.00	0.00	0.97	0.00	1.33	6.81	212
0	1,237	5.53	0.27	3.62	0.37	0.45	1.70	0.00	0.00	11.94	213
0	1,370	3.02	2.19	3.75	0.09	0.27	6.69	0.00	0.00	16.00	214
148	2,254	3.29	1.34	4.83	0.50	0.37	0.89	0.00	0.79	12.00	215
19	1,363	2.02	2.47	3.70	0.18	0.00	7.11	0.00	0.22	15.69	216
693	1,575	1.69	0.59	2.36	0.31	0.30	3.63	0.00	6.98	15.87	217
45	2,187	7.15	1.00	5.58	0.83	0.79	2.57	0.00	0.37	18.30	218
4	1,055	4.97	0.70	3.71	0.00	1.09	3.03	0.00	0.05	13.56	219
101	921	2.49	1.21	6.79	0.00	0.14	0.00	0.00	1.31	11.94	220
6	578	1.59	0.15	2.12	1.18	0.10	3.18	0.00	0.08	8.40	221
0	1,158	2.86	2.14	5.68	0.43	1.98	0.00	0.00	0.00	13.09	222
0	364	1.70	0.00	5.48	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	7.52	223
22	1,725	3.34	0.90	4.14	1.08	0.52	11.82	0.00	0.29	22.09	224
11	1,625	3.24	0.47	5.43	0.00	0.13	10.90	0.00	0.14	20.31	225
12	2,575	3.45	2.68	5.17	0.64	0.79	5.40	1.53	0.09	19.74	226
43	1,774	3.10	1.02	5.14	0.58	0.70	2.48	0.00	0.33	13.34	227
0	462	2.61	0.68	2.13	0.09	0.00	1.14	0.00	0.00	6.65	228
3	2,704	5.09	0.34	5.57	0.14	1.36	0.26	0.00	0.02	12.76	229
39	341	2.39	0.09	1.68	0.15	0.00	0.00	0.00	0.56	4.88	230
0	1,209	2.12	0.49	3.61	0.20	0.71	0.70	0.00	0.00	7.84	231
0	2,276	4.00	3.23	8.34	0.47	3.69	2.71	0.00	0.00	22.43	232
0	1,550	5.45	7.34	2.30	0.08	2.60	1.57	0.00	0.00	19.34	233
0	1,450	3.04	1.35	3.71	0.55	0.99	0.31	0.00	0.00	9.95	234
0	1,545	5.69	1.15	3.37	0.85	1.48	0.23	0.00	0.00	12.76	235
0	830	2.68	0.51	4.21	0.18	0.41	0.05	0.00	0.00	8.03	236
0	1,899	2.62	1.18	5.11	0.27	1.22	4.90	0.00	0.00	15.30	237
168	1,413	3.61	0.80	5.63	0.06	1.27	0.43	0.00	1.59	13.38	238
51	1,009	2.38	0.51	4.11	0.00	0.81	1.64	0.00	0.50	9.95	239
0	1,077	1.80	0.93	8.70	0.00	0.16	0.30	0.00	0.00	11.90	240

12.町丁目別ブロック塀

番号	町丁目	接道延長 (m)	コンクリート 塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック 塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
241	南烏山四丁目	10,447	195	42	502	38	65	80	0
242	南烏山五丁目	9,351	228	24	689	27	11	11	0
243	南烏山六丁目	13,663	345	239	415	12	43	203	0
244	喜多見一丁目	9,570	186	117	263	13	116	208	160
245	喜多見二丁目	8,584	123	139	332	0	0	221	0
246	喜多見三丁目	10,402	217	83	459	0	147	146	0
247	喜多見四丁目	14,895	502	649	480	36	181	45	0
248	喜多見五丁目	11,390	225	201	393	0	79	93	0
249	喜多見六丁目	10,111	157	55	311	0	30	688	28
250	喜多見七丁目	19,629	389	670	1,250	24	290	365	131
251	喜多見八丁目	8,805	175	178	361	0	29	28	29
252	喜多見九丁目	16,483	322	47	618	0	83	105	0
253	宇奈根一丁目	15,007	273	117	462	107	0	254	31
254	宇奈根二丁目	16,824	230	415	349	11	63	686	0
255	宇奈根三丁目	7,140	100	30	314	0	0	21	78
256	鎌田一丁目	9,901	73	91	306	13	0	792	60
257	鎌田二丁目	11,253	178	137	288	4	0	807	161
258	鎌田三丁目	11,867	321	0	157	5	19	121	0
259	鎌田四丁目	9,141	213	214	278	211	82	78	0
260	岡本一丁目	15,735	479	125	635	72	129	1,625	73
261	岡本二丁目	10,229	652	29	184	17	71	705	150
262	岡本三丁目	13,877	704	94	449	38	86	1,622	9
263	大蔵一丁目	7,764	249	91	450	3	36	81	0
264	大蔵二丁目	3,725	140	88	115	29	33	11	0
265	大蔵三丁目	7,719	0	0	0	106	0	609	261
266	大蔵四丁目	8,578	148	11	50	75	0	892	48
267	大蔵五丁目	12,494	161	174	486	86	28	817	0
268	大蔵六丁目	9,540	258	124	125	38	26	547	27
269	砧一丁目	14,762	726	83	549	68	150	513	0
270	砧二丁目	6,758	305	20	255	65	46	460	0
271	砧三丁目	11,653	741	43	589	90	178	108	0
272	砧四丁目	12,662	697	71	464	85	52	373	0
273	砧五丁目	8,433	364	127	318	14	175	95	85
274	砧六丁目	11,267	534	50	894	23	127	37	0
275	砧七丁目	8,238	307	204	328	19	56	595	19
276	砧八丁目	13,188	900	60	517	131	170	341	0
277	砧公園	5,388	0	0	0	6	0	7	7
	区全体	3,258,662	170,449	30,601	181,290	9,805	30,321	121,794	6,780

12.町丁目別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート 塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック 塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)	番号
21	943	1.87	0.41	4.80	0.36	0.63	0.77	0.00	0.20	9.03	241
3	993	2.43	0.26	7.37	0.29	0.12	0.12	0.00	0.03	10.62	242
6	1,263	2.53	1.75	3.04	0.09	0.32	1.49	0.00	0.04	9.25	243
81	1,143	1.94	1.22	2.75	0.13	1.21	2.18	1.67	0.85	11.95	244
191	1,007	1.44	1.62	3.86	0.00	0.00	2.58	0.00	2.23	11.73	245
125	1,177	2.09	0.80	4.41	0.00	1.42	1.40	0.00	1.20	11.32	246
61	1,955	3.37	4.36	3.22	0.24	1.22	0.30	0.00	0.41	13.12	247
52	1,044	1.98	1.77	3.45	0.00	0.69	0.81	0.00	0.46	9.16	248
21	1,290	1.56	0.54	3.08	0.00	0.30	6.81	0.27	0.21	12.76	249
105	3,224	1.98	3.42	6.37	0.12	1.48	1.86	0.67	0.53	16.42	250
10	810	1.99	2.02	4.10	0.00	0.33	0.31	0.33	0.12	9.20	251
18	1,193	1.95	0.28	3.75	0.00	0.51	0.64	0.00	0.11	7.24	252
119	1,363	1.82	0.78	3.08	0.71	0.00	1.69	0.20	0.79	9.08	253
289	2,044	1.36	2.47	2.08	0.07	0.38	4.08	0.00	1.72	12.15	254
38	582	1.40	0.42	4.40	0.00	0.00	0.30	1.09	0.54	8.15	255
8	1,344	0.74	0.92	3.09	0.13	0.00	8.00	0.61	0.08	13.57	256
207	1,781	1.58	1.21	2.56	0.03	0.00	7.17	1.43	1.84	15.83	257
43	665	2.70	0.00	1.32	0.04	0.16	1.02	0.00	0.37	5.60	258
50	1,126	2.33	2.34	3.04	2.31	0.89	0.86	0.00	0.55	12.32	259
96	3,234	3.04	0.79	4.04	0.46	0.82	10.33	0.47	0.61	20.55	260
211	2,018	6.38	0.29	1.79	0.16	0.69	6.89	1.46	2.06	19.73	261
72	3,074	5.08	0.68	3.24	0.28	0.62	11.69	0.06	0.52	22.15	262
257	1,167	3.21	1.17	5.79	0.03	0.47	1.05	0.00	3.31	15.03	263
134	548	3.75	2.36	3.08	0.77	0.89	0.29	0.00	3.59	14.72	264
0	977	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	7.89	3.39	0.00	12.66	265
134	1,357	1.73	0.12	0.58	0.88	0.00	10.40	0.56	1.56	15.82	266
206	1,958	1.29	1.39	3.89	0.68	0.23	6.54	0.00	1.65	15.67	267
182	1,327	2.71	1.30	1.31	0.40	0.27	5.74	0.29	1.90	13.91	268
21	2,109	4.92	0.56	3.72	0.46	1.02	3.48	0.00	0.14	14.29	269
0	1,151	4.51	0.29	3.78	0.96	0.68	6.81	0.00	0.00	17.03	270
77	1,825	6.36	0.37	5.05	0.77	1.53	0.92	0.00	0.66	15.66	271
4	1,747	5.51	0.56	3.67	0.67	0.41	2.94	0.00	0.03	13.80	272
7	1,185	4.32	1.50	3.77	0.16	2.07	1.13	1.01	0.09	14.05	273
29	1,694	4.74	0.44	7.94	0.20	1.13	0.33	0.00	0.26	15.03	274
150	1,679	3.73	2.47	3.99	0.24	0.68	7.22	0.23	1.82	20.38	275
36	2,155	6.83	0.46	3.92	0.99	1.29	2.59	0.00	0.28	16.34	276
0	19	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.13	0.13	0.00	0.36	277
15,964	567,004	5.23	0.94	5.56	0.30	0.93	3.74	0.21	0.49	17.40	

13.土地利用別ブロック塀

土地利用分類	接道延長 (m)	コンクリート塀 (m)	万年塀 (m)	ブロック塀 (m)	石塀 (m)	大谷石塀 (m)	擁壁 (m)	自然法面 (m)
官公庁施設	11,170	631	181	196	0	0	958	90
教育文化施設A	78,425	6,540	843	975	85	70	9,663	86
教育文化施設B	4,109	383	135	33	3	5	106	93
教育文化施設C	29,407	2,417	2,340	1,594	581	715	3,042	83
厚生医療施設A	12,472	277	67	312	13	44	348	0
厚生医療施設B	23,220	827	63	110	302	0	1,093	57
供給処理施設A	6,624	584	540	254	0	0	930	0
供給処理施設B	2,340	49	0	0	0	0	657	140
事務所建物	50,944	1,495	915	1,286	11	16	1,324	0
商業施設A	47,350	500	210	627	4	51	395	0
商業施設B	591	8	32	62	0	0	22	0
住商併用建築物	193,115	3,699	718	4,960	144	521	1,691	0
宿泊・遊興施設A	825	39	0	59	0	0	133	0
宿泊・遊興施設B	1,920	9	0	0	0	0	0	0
スポーツ・興行施設A	5,880	415	0	145	75	0	380	0
専用独立住宅	1,451,320	115,667	12,741	123,398	7,375	26,452	55,677	775
集合住宅	784,806	32,030	5,970	37,283	818	1,655	27,571	617
専用工場・作業所	7,380	358	91	500	9	0	187	0
住居併用工場	13,157	110	71	473	4	31	106	0
倉庫・運輸関係施設A	8,174	71	59	76	0	3	181	0
倉庫・運輸関係施設B	8,261	87	196	201	11	7	201	0
農林漁業施設	621	0	19	0	0	0	100	0
その他	1,390	6	114	20	0	0	32	0
屋外利用地、仮設建物	168,478	1,258	2,547	4,959	72	232	4,474	420
公園・運動場等	115,338	1,084	1,815	1,424	165	346	5,816	602
未利用地・用途改変中	90,158	1,545	624	1,722	21	124	2,503	809
畑	44,265	187	217	515	5	50	1,578	161
樹園地	4,273	129	0	90	0	0	154	62
河川・水路	36,222	0	0	14	0	0	21	60
原野	23,686	4	0	2	106	0	2,039	2,489
森林	6,446	40	94	0	0	0	412	236
合計	3,232,367	170,449	30,601	181,290	9,805	30,321	121,794	6,780

13.土地利用別ブロック塀

その他 (m)	合計 (m)	コンクリート塀 (%)	万年塀 (%)	ブロック塀 (%)	石塀 (%)	大谷石塀 (%)	擁壁 (%)	自然法面 (%)	その他 (%)	合計 (%)
154	2,209	5.65	1.62	1.75	0.00	0.00	8.58	0.80	1.37	19.78
1,013	19,275	8.34	1.08	1.24	0.11	0.09	12.32	0.11	1.29	24.58
11	770	9.33	3.28	0.81	0.08	0.12	2.59	2.26	0.27	18.74
251	11,024	8.22	7.96	5.42	1.98	2.43	10.35	0.28	0.85	37.49
28	1,090	2.22	0.54	2.50	0.11	0.35	2.79	0.00	0.23	8.74
328	2,780	3.56	0.27	0.47	1.30	0.00	4.71	0.25	1.41	11.97
486	2,793	8.82	8.15	3.83	0.00	0.00	14.04	0.00	7.33	42.17
21	868	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	5.98	0.92	37.09
546	5,592	2.93	1.80	2.52	0.02	0.03	2.60	0.00	1.07	10.98
191	1,977	1.06	0.44	1.32	0.01	0.11	0.83	0.00	0.40	4.18
0	124	1.36	5.36	10.55	0.00	0.00	3.73	0.00	0.00	21.00
432	12,165	1.92	0.37	2.57	0.07	0.27	0.88	0.00	0.22	6.30
0	230	4.67	0.00	7.12	0.00	0.00	16.07	0.00	0.00	27.87
28	37	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.94
258	1,274	7.06	0.00	2.47	1.28	0.00	6.47	0.00	4.39	21.66
5,909	347,993	7.97	0.88	8.50	0.51	1.82	3.84	0.05	0.41	23.98
2,901	108,844	4.08	0.76	4.75	0.10	0.21	3.51	0.08	0.37	13.87
152	1,296	4.84	1.23	6.78	0.12	0.00	2.53	0.00	2.06	17.57
40	834	0.84	0.54	3.59	0.03	0.24	0.80	0.00	0.30	6.34
19	409	0.87	0.72	0.93	0.00	0.04	2.21	0.00	0.23	5.00
7	710	1.05	2.38	2.43	0.13	0.08	2.43	0.00	0.08	8.59
0	119	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	16.03	0.00	0.00	19.14
124	295	0.43	8.18	1.43	0.00	0.00	2.30	0.00	8.91	21.25
932	14,895	0.75	1.51	2.94	0.04	0.14	2.66	0.25	0.55	8.84
421	11,673	0.94	1.57	1.23	0.14	0.30	5.04	0.52	0.37	10.12
1,382	8,731	1.71	0.69	1.91	0.02	0.14	2.78	0.90	1.53	9.68
77	2,790	0.42	0.49	1.16	0.01	0.11	3.57	0.36	0.17	6.30
44	479	3.03	0.00	2.12	0.00	0.00	3.60	1.44	1.02	11.21
0	96	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.06	0.17	0.00	0.26
139	4,779	0.02	0.00	0.01	0.45	0.00	8.61	10.51	0.59	20.18
70	852	0.61	1.46	0.00	0.00	0.00	6.39	3.67	1.08	13.21
15,964	567,004	5.27	0.95	5.61	0.30	0.94	3.77	0.21	0.49	17.54

14.町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
池尻一丁目	2	99	2	8
池尻二丁目	1	14	5	20
池尻三丁目	2	29	3	25
池尻四丁目	3	79	3	8
三宿一丁目	9	386	7	26
三宿二丁目	2	13	4	12
太子堂一丁目	1	75	3	7
太子堂二丁目	7	249	10	37
太子堂三丁目	6	492	7	15
太子堂四丁目	3	172	4	17
太子堂五丁目	4	85	2	2
三軒茶屋一丁目	5	337	7	24
若林一丁目	8	158	9	33
若林二丁目	4	172	7	34
若林三丁目	6	411	4	15
若林四丁目	3	211	12	27
若林五丁目	2	108	6	8
三軒茶屋二丁目	5	207	11	26
世田谷一丁目	9	179	11	87
世田谷二丁目	5	170	5	9
世田谷三丁目	2	75	3	19
世田谷四丁目	7	396	5	101
桜一丁目	6	192	15	100
桜二丁目	5	218	12	83
桜三丁目	3	128	4	14
弦巻一丁目	2	35	16	84
弦巻二丁目	3	108	2	16
弦巻三丁目	2	52	5	139
弦巻四丁目	4	175	4	32
弦巻五丁目	3	54	3	15
代田一丁目	2	65	8	16
代田二丁目	6	101	1	0
代田三丁目	5	108	4	10
梅丘一丁目	2	20	6	19
梅丘二丁目	4	97	6	12
梅丘三丁目	2	48	2	7
豪徳寺一丁目	9	77	13	40
豪徳寺二丁目	2	23	4	14
宮坂一丁目	7	145	6	22
宮坂二丁目	10	296	9	22
宮坂三丁目	6	116	13	107
桜丘一丁目	4	59	16	69
桜丘二丁目	5	125	25	105
桜丘三丁目	6	52	28	103
桜丘四丁目	8	214	23	87
桜丘五丁目	9	234	13	58
経堂一丁目	12	250	15	65
経堂二丁目	5	194	18	88
経堂三丁目	1	130	16	85
経堂四丁目	4	165	23	101
経堂五丁目	2	23	11	34
代沢一丁目	3	66	13	53
代沢二丁目	5	221	6	24
代沢三丁目	7	114	7	31
代沢四丁目	7	83	16	53
代沢五丁目	3	52	5	18
代田四丁目	1	8	3	9
代田五丁目	4	57	2	5
代田六丁目	2	43	2	6
羽根木一丁目	3	32	6	21
羽根木二丁目	6	125	10	22
大原一丁目	14	525	11	47

14.町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
大原二丁目	1	80	4	9
北沢一丁目	10	182	23	66
北沢二丁目	10	120	4	22
北沢三丁目	6	72	22	43
北沢四丁目	3	32	30	133
北沢五丁目	10	102	25	74
松原一丁目	4	20	29	80
松原二丁目	4	56	21	51
松原三丁目	14	118	22	50
松原四丁目	8	83	23	57
松原五丁目	10	133	26	42
松原六丁目	4	55	9	13
赤堤一丁目	5	169	13	35
赤堤二丁目	4	68	7	44
赤堤三丁目	3	25	0	0
赤堤四丁目	7	238	8	163
赤堤五丁目	6	201	13	40
桜上水一丁目	5	85	9	30
桜上水二丁目	1	30	9	55
桜上水三丁目	2	40	5	9
桜上水四丁目	5	78	1	1
桜上水五丁目	5	135	6	27
上北沢一丁目	2	20	8	11
上北沢二丁目	0	0	0	0
上北沢三丁目	5	94	10	7
上北沢四丁目	5	203	11	9
上北沢五丁目	6	84	35	56
下馬一丁目	2	12	13	22
下馬二丁目	1	5	15	30
下馬三丁目	2	12	10	22
下馬四丁目	1	6	5	7
下馬五丁目	1	6	8	17
下馬六丁目	8	63	7	45
野沢一丁目	3	35	13	65
野沢二丁目	5	74	11	37
野沢三丁目	1	12	4	42
野沢四丁目	4	75	3	8
上馬一丁目	4	38	6	17
上馬二丁目	3	42	10	38
上馬三丁目	2	15	3	14
上馬四丁目	0	0	8	22
上馬五丁目	9	118	17	84
駒沢一丁目	1	63	9	29
駒沢二丁目	5	87	6	8
東玉川一丁目	11	288	15	15
東玉川二丁目	12	164	20	31
奥沢一丁目	4	179	14	25
奥沢二丁目	6	272	24	77
奥沢三丁目	1	5	15	35
奥沢四丁目	4	140	10	13
奥沢五丁目	6	143	9	59
奥沢六丁目	7	149	9	22
奥沢七丁目	6	160	19	91
奥沢八丁目	2	112	9	13
玉川田園調布一丁目	1	12	1	4
玉川田園調布二丁目	5	58	5	30
玉堤一丁目	4	298	20	123
玉堤二丁目	0	0	2	4
等々力一丁目	0	0	5	8
等々力二丁目	6	288	9	26
等々力三丁目	1	24	11	100
等々力四丁目	2	231	11	53
等々力五丁目	5	156	8	36
等々力六丁目	4	254	11	98

14.町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(m ²)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(m ²)
等々力七丁目	3	59	10	31
等々力八丁目	7	249	2	28
尾山台一丁目	2	29	1	4
尾山台二丁目	2	54	6	14
尾山台三丁目	1	20	18	105
上野毛一丁目	3	46	1	1
上野毛二丁目	0	0	0	0
上野毛三丁目	0	0	1	0
上野毛四丁目	14	333	15	75
野毛一丁目	0	0	3	13
野毛二丁目	3	134	7	37
野毛三丁目	3	91	5	15
中町一丁目	12	270	8	57
中町二丁目	20	242	12	160
中町三丁目	13	159	10	67
中町四丁目	22	298	10	80
中町五丁目	14	158	12	72
玉川一丁目	7	138	5	24
玉川二丁目	6	112	2	14
玉川三丁目	7	250	0	0
玉川四丁目	13	178	3	20
瀬田一丁目	22	294	1	5
瀬田二丁目	13	120	6	45
瀬田三丁目	10	95	6	28
瀬田四丁目	9	82	2	6
瀬田五丁目	13	91	10	94
玉川台一丁目	7	73	2	10
玉川台二丁目	6	40	3	20
上用賀一丁目	3	38	7	32
上用賀二丁目	1	44	0	0
上用賀三丁目	2	28	13	45
上用賀四丁目	0	0	7	24
上用賀五丁目	2	43	8	108
上用賀六丁目	6	150	14	206
用賀一丁目	6	85	9	226
用賀二丁目	3	52	12	40
用賀三丁目	4	41	10	22
用賀四丁目	9	203	7	61
駒沢三丁目	0	0	8	7
駒沢四丁目	4	118	7	13
駒沢五丁目	2	12	9	22
駒沢公園	0	0	0	0
新町一丁目	1	15	16	53
新町二丁目	3	140	27	63
新町三丁目	1	8	10	16
桜新町一丁目	5	407	9	33
桜新町二丁目	1	42	6	25
深沢一丁目	6	84	21	51
深沢二丁目	1	8	6	3
深沢三丁目	6	61	6	51
深沢四丁目	10	310	8	58
深沢五丁目	20	230	8	78
深沢六丁目	19	435	6	59
深沢七丁目	15	170	3	18
深沢八丁目	15	129	1	10
成城一丁目	4	41	7	8
成城二丁目	5	67	2	2
成城三丁目	1	40	0	0
成城四丁目	6	113	6	4
成城五丁目	6	150	5	6
成城六丁目	5	274	1	0.3
成城七丁目	2	22	2	2
成城八丁目	4	72	4	12
成城九丁目	2	17	7	13.9

14.町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(㎡)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(㎡)
上祖師谷一丁目	2	34	15	26
上祖師谷二丁目	4	40	26	70
上祖師谷三丁目	1	7	17	44
上祖師谷四丁目	1	7	13	43
上祖師谷五丁目	3	32	6	9
上祖師谷六丁目	2	50	15	39
上祖師谷七丁目	0	0	5	19
祖師谷一丁目	8	187	14	34.3
祖師谷二丁目	3	83	3	2
祖師谷三丁目	13	138	18	34.3
祖師谷四丁目	5	111	17	36
祖師谷五丁目	6	77	21	52.5
祖師谷六丁目	2	19	27	48
千歳台一丁目	6	57	14	43
千歳台二丁目	4	98	31	75
船橋一丁目	4	102	18	68
船橋二丁目	2	35	3	6
船橋三丁目	4	57	6	7
船橋四丁目	2	65	10	42
船橋五丁目	0	0	8	10
船橋六丁目	3	145	3	7
船橋七丁目	0	0	3	14
八幡山一丁目	4	51	20	44
八幡山二丁目	2	17	10	40
八幡山三丁目	2	11	33	116
粕谷一丁目	1	5	6	12
粕谷二丁目	1	5	5	9
粕谷三丁目	2	17	12	28
粕谷四丁目	0	0	3	5
千歳台三丁目	1	25	10	31
千歳台四丁目	1	6	3	9
千歳台五丁目	3	58	13	22
千歳台六丁目	0	0	1	2
給田一丁目	1	14	12	30
給田二丁目	0	0	10	20
給田三丁目	1	8	13	31
給田四丁目	2	11	14	51
給田五丁目	3	30	6	14
北烏山一丁目	3	25	30	84
北烏山二丁目	0	0	2	1
北烏山三丁目	2	14	10	28
北烏山四丁目	3	42	14	47
北烏山五丁目	0	0	10	38
北烏山六丁目	1	20	19	68
北烏山七丁目	0	0	18	40
北烏山八丁目	0	0	9	20
北烏山九丁目	2	32	15	108
南烏山一丁目	2	27	12	40
南烏山二丁目	1	60	1	4
南烏山三丁目	0	0	13	33
南烏山四丁目	1	10	10	50
南烏山五丁目	2	18	6	44
南烏山六丁目	0	0	11	23
喜多見一丁目	3	32	12	86
喜多見二丁目	1	5	5	27
喜多見三丁目	2	114	9	45
喜多見四丁目	1	100	15	64
喜多見五丁目	1	15	7	80
喜多見六丁目	4	33	6	20
喜多見七丁目	5	107	16	61
喜多見八丁目	3	73	7	26
喜多見九丁目	4	64	11	30
宇奈根一丁目	3	30	17	47
宇奈根二丁目	0	0	11	48

14.町丁目別壁面緑化・緑のカーテン

町丁目	壁面緑化箇所	壁面緑化面積(m ²)	緑のカーテン箇所	緑のカーテン面積(m ²)
宇奈根三丁目	0	0	3	2
鎌田一丁目	0	0	6	16
鎌田二丁目	2	11	11	18
鎌田三丁目	1	20	12	114
鎌田四丁目	0	0	3	12
岡本一丁目	5	60	5	9
岡本二丁目	3	35	2	15
岡本三丁目	7	72	11	40
大蔵一丁目	1	18	5	12
大蔵二丁目	1	36	1	11
大蔵三丁目	0	0	2	4
大蔵四丁目	0	0	0	0
大蔵五丁目	1	5	9	56
大蔵六丁目	0	0	8	29
砧一丁目	4	53	19	127
砧二丁目	3	350	8	24
砧三丁目	2	18	33	92
砧四丁目	3	95	28	118
砧五丁目	3	68	26	125
砧六丁目	4	90	17	93
砧七丁目	2	13	13	46
砧八丁目	6	116	20	92
砧公園	0	0	0	0
区全体	1,177	25,813	2,715	10,700

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
01	官公庁施設	111001	区役所	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111002	税務署	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111003	巡査派出所(交番)	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111004	大使館	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111005	郵便局	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111006	警察署	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111007	消防署	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111008	法務局	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111010	その他の国・地方公共団体機関	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111011	清掃事務所、ごみ処分所、廃棄物処理 所	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111012	水道局、浄水場	公	—	1	公共施設
01	官公庁施設	111013	下水道事務所	公	—	1	公共施設
02	教育文化施設A	112101	幼稚園	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112102	小学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112103	中学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112104	高等学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112105	大学・短期大学	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112106	高等専門学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112107	専修学校	民	民間施設	2	学校
02	教育文化施設A	112108	各種学校	民	民間施設	2	学校
02	教育文化施設A	112109	小中学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112110	中高等学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112111	中高等学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112112	自動車教習所	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112113	学習塾	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112116	(アイソトープ研究所)	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112118	幼小学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112119	幼小中高等学校	公	—	2	学校
02	教育文化施設A	112120	予備校	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112121	英会話、外国語(各種学校以外)	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112122	スポーツ・健康教室(柔道、テニス、ヨガ 等)	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112123	フィットネスクラブ(施設の提供と指導員)	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112124	その他(囲碁、料理、ダンス、PC、美術 教室)	民	民間施設	11	事務所
02	教育文化施設A	112199	不明	民	民間施設	11	事務所
03	教育文化施設B	112201	美術館	公	—	1	公共施設
03	教育文化施設B	112202	博物館	公	—	1	公共施設
03	教育文化施設B	112203	集会場(文化会館、公会堂、区民会館)	公	—	1	公共施設
03	教育文化施設B	112204	図書館	公	—	1	公共施設
04	教育文化施設C	112301	神社	民	寺社・教会等	7	社寺
04	教育文化施設C	112302	寺院	民	寺社・教会等	7	社寺
04	教育文化施設C	112303	教会	民	寺社・教会等	7	社寺
04	教育文化施設C	112304	公民館、地区会館、区民センター	公	—	1	公共施設
04	教育文化施設C	112305	児童館	公	—	1	公共施設
04	教育文化施設C	112306	その他の教育文化施設	民	民間施設	11	事務所
04	教育文化施設C	112307	その他の宗教施設	民	民間施設	11	事務所
04	教育文化施設C	112310	不明	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113101	病院(20人以上の収容施設)	公	—	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113102	診療所	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113103	公園のトイレ	公	—	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113105	公衆トイレ	公	—	1	公共施設
05	厚生医療施設A	113106	歯科医院	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113107	その他医院(犬猫等)	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113108	訪問看護ステーション	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113109	はり・灸・マッサージ・柔道整復	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113110	その他(歯科技工所、〇〇バンク)	民	民間施設	11	事務所
05	厚生医療施設A	113111	病院(19人以下の収容施設、眼科、耳 鼻科、皮膚科なども)	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113201	保育所(無認可含む)	公	—	1	公共施設

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
06	厚生医療施設B	113202	老人ホーム	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113203	身体障害者福祉ホーム	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113204	保健所	公	—	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113205	その他の福祉関係施設	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113206	児童福祉センター	公	—	1	公共施設
06	厚生医療施設B	113207	高齢者福祉センター	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113208	障害者福祉センター	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113209	介護事業所(ヘルパー事業所)	民	民間施設	11	事務所
06	厚生医療施設B	113213	不明	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114101	都市ガス施設	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114102	発電変電所	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114103	卸売市場	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114104	給水場	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114105	変電施設	民	民間施設	11	事務所
07	供給処理施設A	114106	高圧塔(建物と見なす時)	民	民間施設	14	その他
08	供給処理施設B	114201	廃棄物処理場	民	民間施設	11	事務所
08	供給処理施設B	114202	汚水処理場	民	民間施設	11	事務所
08	供給処理施設B	114203	火葬場	公	—	1	公共施設
08	供給処理施設B	114205	その他の処理施設	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121000	空事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121010	自動車修理工場の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121011	広告・デザイン事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121024	土木建設電気水道	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121025	食料品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121026	衣服その他繊維製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121027	家具装備品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121028	印刷製版製本業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121029	化学工業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121030	プラスチック製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121031	金属製品製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121032	一般機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121033	電気機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121034	精密機械器具製造業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121035	電気業(東京電力)ガス業(東京ガス)熱供給業(at用賀・地域冷暖房)	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121036	通信業(NTTなど)、放送業(NHK、民間放送局)、情報サービス業、映像製作、新聞、出版事業、放送局、新聞社、計算センター、スタジオ	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121037	鉄道業、バス、タクシー、貨物運送業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121038	専門サービス(法律事務所、設計事務所、会計事務所等)	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121040	非鉄工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121042	皮革工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121043	鉄鋼業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121045	石油製品加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121046	青写真工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121047	整備業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121048	飼料製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121049	紙加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121050	タバコ・飲料製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121051	木材加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121052	ディスプレイ製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121053	ゴム製品の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121054	スクラップ業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121055	製麺業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121056	なめし皮製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121057	塗装業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121058	ガラス加工業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121059	漆器製造業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121061	製薬会社の事務所	民	民間施設	11	事務所

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
09	事務所建物	121062	検査業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121063	修理工事業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121068	銀行ATM	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121069	銀行、金融・保険・カード業、証券会社、 保険会社	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121070	建物・土地売買・不動産屋	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121084	専門技術サービス	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121085	クリーニング業の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121086	旅行代理店	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121088	業種不明の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121090	販売会社の事務所	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121091	一般サービス業	民	民間施設	11	事務所
09	事務所建物	121099	分類不能(その他の事務所)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122100	空店舗	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122102	事務機器販売	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122105	野菜直売所	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122118	卸売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122119	百貨店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122120	総合スーパー(衣食住)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122121	生協	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122122	ディスカウント	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122123	呉服店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122124	寝具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122125	各種衣料品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122126	靴・履物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122127	かばん・袋物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122128	洋品雑貨・小間物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122129	食品スーパー	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122130	酒販売	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122131	精肉店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122132	鮮魚店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122133	野菜・果物店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122134	和菓子(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122135	洋菓子(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122136	パン(製造)小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122137	米穀店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122138	コンビニ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122139	牛乳店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122140	茶類販売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122141	惣菜店・食料品	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122142	豆腐店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122143	新車自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122144	中古車自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122145	自動車部品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122146	二輪自動車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122147	自転車小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122148	家具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122149	建具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122150	畳店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122151	仏具店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122152	家電店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122153	携帯電話店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122154	日用雑貨、金物、荒物	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122155	ドラッグストア	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122156	調剤薬局	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122157	化粧品小売業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122158	ガソリンスタンド	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122159	新刊書店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122160	古書店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122161	新聞取次ぎ店・販売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122162	文具店	民	民間施設	11	事務所

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
10	専用商業施設A	122163	メガネ屋・時計・宝石	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122164	タバコ屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122165	花屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122166	ペット・ペット用品店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122167	リサイクルショップ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122168	その他の小売店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122169	印鑑・名詞・印刷受付店舗	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122170	建物・土地売買・不動産屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122171	一般食堂(大衆食堂、多種ファミレス・レストラン)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122172	日本料理店(天ぷら、うなぎ、とんかつ)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122173	西洋料理店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122174	中華料理店(ラーメン専門店除く)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122175	ラーメン店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122176	その他国籍料理店(西洋を除く)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122177	そば・うどん店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122178	すし店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122179	喫茶・カフェ店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122180	ファーストフード	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122181	その他の一般飲食店、ピザ屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122183	スナック(軽食)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122184	居酒屋、酒場、焼鳥、おでん屋、もつ焼、お好み屋	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122185	クリーニング取次所	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122186	理容店・理髪店	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122187	美容院	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122188	エステ	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122189	写真現像業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122190	レンタル業	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122191	その他のサービス(派遣業、看板屋、ビル清掃業など)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122192	結婚式場	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122193	専門サービス(撮影、他専門技術の提供)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122194	業務用品販売(専門的、特殊的)	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122195	修理等対事業所サービス	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122198	不明	民	民間施設	11	事務所
10	専用商業施設A	122199	その他の店舗(備考欄に具体的に記入)	民	民間施設	11	事務所
11	専用商業施設B	122201	公衆浴場	民	民間施設	11	事務所
11	専用商業施設B	122202	サウナ	民	民間施設	11	事務所
12	住商併用建物	123001	住居併用店舗(マンション+店舗・事務所)	民	民間施設	11	事務所
12	住商併用建物	123004	不明	民	民間施設	11	事務所
12	住商併用建物	123005	不明	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124101	ホテル	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124102	旅館	民	民間施設	11	事務所
13	宿泊・遊興施設A	124103	カプセルホテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124201	バー、スナックバー	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124202	キャバレー	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124203	ナイトクラブ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124204	料亭	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124206	モーテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124207	ラブホテル	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124208	アダルトショップ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124209	パチンコ店	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124210	雀荘	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124211	ビリヤード	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124212	ゲームセンター	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124213	カラオケボックス	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124214	ダンスホール	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124215	宿泊施設付サウナ	民	民間施設	11	事務所
14	宿泊・遊興施設B	124216	囲碁クラブ	民	民間施設	11	事務所

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
15	スポーツ興業施設A	125101	ボーリング場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125102	スケート場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125103	水泳場(プール)	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125104	競輪・競馬	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125105	野球場	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125106	体育館	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125107	バッティングセンター	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125108	柔・剣道場(施設)	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125109	プール等の施設	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125110	その他のスポーツ施設	民	民間施設	11	事務所
15	スポーツ興業施設A	125111	柔道場、剣道場(体育館)	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125201	映画館	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125202	劇場	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125203	演芸場	民	民間施設	11	事務所
16	スポーツ興業施設B	125204	観覧場	民	民間施設	11	事務所
17	専用独立住宅	131001	専用一戸建て住宅	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131002	住居+そろばん塾(各階別用途はEa13)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131003	住居+着付け教室(各階別用途はEa24)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131004	住居+進学塾(各階別用途はEa13)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131005	住居+華道教室(各階別用途はEa24)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131006	住居+医院(各階別用途はWa02)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131007	住居+診療所(各階別用途はWa02orEa11)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131008	住居+犬猫病院(各階別用途はWa07)	民	民間施設	10	戸建住宅
17	専用独立住宅	131009	住居+各種教室(各階別用途はEa24)	民	民間施設	10	戸建住宅
18	集合住宅	132001	不明	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132002	公社	公	—	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132003	公団住宅	公	—	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132004	マンション	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132005	アパート	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132006	寄宿舎	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132007	寮	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132008	長屋	民	民間施設	9	集合住宅
18	集合住宅	132010	都民住宅	公	—	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132011	都営住宅	公	—	8	公的集合住宅
18	集合住宅	132012	区営住宅	公	—	8	公的集合住宅
19	専用工場・作業所	141009	クリーニング	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141010	自動車修理工場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141020	コインランドリー	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141024	セメント製造、アスファルト精製、瓦、レンガ、生コン製造、木材、石材の引割、(工務店)、土木建設電気水道	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141025	肉の練り製品、パン工房、食料品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141026	衣服その他繊維製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141027	家具装備品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141028	パルプ製造、印刷・現像、印刷製版製本業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141029	石鹼、化学工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141030	プラスチック製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141031	金属溶解・加工、メッキ工場・塗装、金属製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141032	一般機械器具製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141033	電気機械器具製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141034	精密機械器具製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141039	輸出用機器製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141040	非鉄金属製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141042	皮革製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141043	鉄鋼業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141044	洗車業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141045	石油製品加工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141046	青写真製造	民	民間施設	12	工場

15.土地利用分類

No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
19	専用工場・作業所	141047	整備業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141048	飼料製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141050	タバコ・飲料製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141051	木材加工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141052	ディスプレイ製作業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141053	ゴム製品製造業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141054	スクラップ工場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141055	製麺業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141056	なめし皮工業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141057	ガラス加工	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141058	漆器製造	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141062	検査場	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141063	修理工事業	民	民間施設	12	工場
19	専用工場・作業所	141088	内容不明の工場	民	民間施設	12	工場
20	専用工場・作業所	141099	その他の工場・作業所	民	民間施設	12	工場
20	住宅併用工場作業所	142001	住宅併用工場作業所(分類不能)	民	民間施設	12	工場
20	住宅併用工場作業所	142099	不明	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143101	パーキングビル	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143102	バス、タクシー、ドラック車庫	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143103	車庫(屋根付駐車場)	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143104	自動車ターミナル	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143105	駐輪施設	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143106	建物内の駐車場	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143107	駅舎	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143108	立体駐車場	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143113	パーキングビル(営業目的・不動産)、 車庫(屋根付駐車場(営業目的・不動産))、 駐輪施設(営業目的・不動産)	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143116	建物内の駐車場(営業目的・不動産)	民	民間施設	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143118	立体駐車場(営業目的・不動産)	民	駐車場	12	工場
21	倉庫運輸関係施設A	143112	(その他の車庫)	民	駐車場	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143201	倉庫業を営む倉庫、独立倉庫、資材置き 場、配送所、流通センター、(貸し倉庫、 ビル)、(配送センター)	民	民間施設	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143202	物置	民	民間施設	12	工場
22	倉庫運輸関係施設B	143203	ゴミ置場	民	民間施設	12	工場
23	農林漁業施設	150001	田(米)、水田農家	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150002	畑(野菜)、栽培農家、農産物販売所、温 室、ビニールハウス、家畜等飼育場、農 機具倉庫	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150005	農作物販売所	民	民間施設	13	農用地
23	農林漁業施設	150006	樹園地(果物)、栽培農家、農産物販売 所	民	民間施設	13	農用地
24	屋外利用地、仮設建物	210001	青空駐車場(集合住宅や商業施設に付 随するもの)	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210002	住宅展示場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210003	中古車センター	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210004	資材置場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210005	ガラクタ置き場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210006	屋外利用地	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210007	仮設建物	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210008	工食用飯場	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210009	(その他の仮設)	民	民間施設	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210010	青空駐車場(01、11以外のもの)	民	駐車場	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210011	青空駐車場(営業目的・不動産)	民	駐車場	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210012	青空駐輪場(集合住宅や商業施設に付 随するもの)	民	駐車場	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210013	青空駐輪場(12,14以外のもの)	民	駐車場	14	その他
24	屋外利用地、仮設建物	210014	青空駐輪場(営業目的・不動産)	民	駐車場	14	その他
25	公園・運動場等	300001	都市公園	公	—	3	公園
25	公園・運動場等	300002	公園	公	—	3	公園
25	公園・運動場等	300003	公園緑地	公	—	3	公園

15.土地利用分類


No	東京都の分類	区用途詳細 CD	内 容	公民 区分	民有敷地等 区分	みどり用 土地番号	みどり用土地 利用
25	公園・運動場等	300005	ゴルフ練習場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300006	テニスコート	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300007	馬場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300008	釣り堀	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300009	ゴルフ場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300010	墓地	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300011	緑道	公	—	3	公園
25	公園・運動場等	300012	古墳・遺跡	公	—	3	公園
25	公園・運動場等	300013	民間運動場	民	民間施設	14	その他
25	公園・運動場等	300014	公営運動場	公	—	3	公園
26	未利用地、用途改変中	400001	区画整理中の宅地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400002	未利用地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400003	取り壊し跡地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400005	建築工事中	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400006	廃屋	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400007	道路用地	民	民間施設	14	その他
26	未利用地、用途改変中	400010	不明	民	民間施設	14	その他
27	道路	510001	道路	公	—	4	道路
28	鉄道・港湾等	520001	鉄道	民	民間施設	5	鉄道
28	鉄道・港湾等	520002	軌道	民	民間施設	5	鉄道
28	鉄道・港湾等	520003	(新設)道路	民	民間施設	5	鉄道
29	田	611001	水田	民	農地等	13	農用地
29	田	611009	水田に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
30	畑	612001	畑	民	農地等	13	農用地
30	畑	612002	(高木の畑)3m以上	民	農地等	13	農用地
30	畑	612003	苗圃	民	農地等	13	農用地
30	畑	612004	(その他の畑)	民	農地等	13	農用地
30	畑	612009	畑に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613001	果樹園	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613002	茶畑	民	農地等	13	農用地
31	樹園地	613009	果樹園に農産物販売所が付随している	民	農地等	13	農用地
32	採草放牧地	620001	採草放牧地	民	農地等	13	農用地
33	水面・河川・水路	700002	河川	公	—	6	河川・水面
33	水面・河川・水路	700005	遊水池	公	—	6	河川・水面
33	水面・河川・水路	700006	防火水槽	公	—	6	河川・水面
33	水面・河川・水路	700009	暗渠(水路)	公	—	6	河川・水面
35	原野	800001	自然のままの土地	民	民間施設	14	その他
35	原野	800002	荒地	民	民間施設	14	その他
35	原野	800003	裸地	民	民間施設	14	その他
34	森林	900001	針葉樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900002	広葉樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900003	混合樹	民	民間施設	14	その他
34	森林	900004	竹林	民	民間施設	14	その他
34	森林	900010	その他の森林	民	民間施設	14	その他
36	その他	200001	自衛隊基地	公	—	14	その他
36	その他	200005	ゴミ捨て場	民	民間施設	14	その他
36	その他	200006	高圧塔	民	民間施設	14	その他
36	その他	200099	不明	民	民間施設	14	その他
37	不明	999999	用途不明	民	民間施設	14	その他

16. 地域別カルテ

「世田谷区みどりの資源調査」の各種調査結果について、5地域別にカルテとして整理を行った。

項目	内容
基礎データ	平成23年調査：平成23年6月1日住民基本台帳（外国人登録を除く） 平成28年調査：平成28年4月1日住民基本台帳
敷地規模別敷地数の変化	平成23年度および平成28年度世田谷区土地利用現況データを用いて、道路、鉄道敷、水面を除く全敷地について、敷地規模別の敷地数の変化の集計を行った。
緑被	緑被区分、およびみどり面について、平成23年調査および平成28年調査の緑被データ、公園データを用いて、面積・割合・構成比・推移量を集計した。
樹林地（300㎡以上）	樹木被覆面積300㎡以上を樹林地として、平成28年調査および平成28年調査の樹林地の箇所と面積、公民別箇所と面積、面積規模別の箇所と面積、推移量を集計した。
街路樹	街路樹は各管理者資料を用いて本数の集計を行った。
接道部緑化	接道延長1m以上の接道部緑化、およびブロック塀等について、種類別の延長、接道部緑化率、推移量の集計を行った。
壁面緑化	緑化面積5㎡以上の壁面緑化と緑のカーテン（面積基準なし）について、箇所数と面積の集計を行った。

区全体



基礎データ※住民基本台帳 平成23年(H23.6.1) 平成28年(H28.4.1)				
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位
人口	887,994	839,456	48,538	人
世帯数	464,939	437,560	27,379	世帯
面積	5,804.9	5,808.4	-3.5	ha
人口密度	153.0	144.5	8.4	人/ha


- ・区内の主要なみどり面は、みどりとみずの骨格軸として位置付けられている国分寺崖線、みどりの拠点である大規模な公園緑地、屋敷林や社寺林等の昔から残る樹林地や農地、住宅地内の小さい樹木等から構成されている。
- ・みどり率、緑被率ともに平成23年調査より増加であり、公園や街路樹等の樹木の生長と、小さい樹木地の増加によるものであった。
- ・樹林地(300㎡以上)は、民有地を中心に減少であった。
- ・接道部緑化は平成23年調査から増加しており、特に植込の増加が大きい。

敷地規模別の敷地数※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	187,771	61,169	94,797	9,170	13,049	5,695	3,105	374	412
非宅地	14,960	4,171	5,436	820	1,787	1,505	962	123	156
合計	202,731	65,340	100,233	9,990	14,836	7,200	4,067	497	568

敷地規模別の敷地数変化※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	28540	14378	12096	767	792	393	87	10	17
非宅地	1242	950	551	56	-23	-140	-114	-36	-2
合計	29782	15328	12647	823	769	253	-27	-26	15

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	3,258,662	1,276,158	140,756	74,690	326,924	278,290	17,057	8,702	5,609	4,791	63,519	169,679	109,594	76,548
	接道部延長に占める割合	—	39.16	4.32	2.29	10.03	8.54	0.52	0.27	0.17	0.15	1.95	5.21	3.36	2.35
平成23年度	緑化部延長(m)	3,262,695	1,210,342	138,604	72,692	315,353	239,324	16,952	8,130	6,193	4,990	68,093	183,990	97,992	58,029
	接道部延長に占める割合	—	37.10	4.25	2.23	9.67	7.34	0.52	0.25	0.19	0.15	2.09	5.64	3.00	1.78
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	▲ 4,033	65,816	2,152	1,998	11,571	38,966	104	572	▲ 585	▲ 199	▲ 4,574	▲ 14,310	11,603	18,518
	接道部延長に占める割合	—	2.07	0.07	0.06	0.37	1.20	0.00	0.02	▲ 0.02	▲ 0.01	▲ 0.14	▲ 0.43	0.36	0.57
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	170,449	30,601	181,290	9,805	30,321	15,964	438,430	121,794	6,780	567,004				
	接道部延長に占める割合	5.23	0.94	5.56	0.30	0.93	0.49	13.45	3.74	0.21	17.40				
平成23年度	延長(m)	191,543	36,334	202,155	13,828	39,132	9,522	492,514	114,837	6,334	613,684				
	接道部延長に占める割合	5.87	1.11	6.20	0.42	1.20	0.29	15.10	3.52	0.19	18.81				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 21,094	▲ 5,733	▲ 20,865	▲ 4,023	▲ 8,811	6,442	▲ 54,084	6,957	446	▲ 46,681				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.64	▲ 0.17	▲ 0.63	▲ 0.12	▲ 0.27	0.20	▲ 1.64	0.22	0.01	▲ 1.41				

緑被										
区分				平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
				面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木地	樹木	1,004.32	17.30%	73.44%	959.20	16.51%	45.12	0.79
			竹林	7.16	0.12%	0.52%	8.56	0.15%	-1.40	-0.02
			樹木地計	1,011.48	17.42%	73.96%	967.76	16.66%	43.72	0.76
		草地	230.46	3.97%	16.85%	230.44	3.97%	0.02	0.00	
		農地	104.41	1.80%	7.63%	113.07	1.95%	-8.66	-0.15	
		屋上緑地	21.17	0.36%	1.55%	18.08	0.31%	3.09	0.05	
		緑被計（緑被率）	1,367.52	23.56%	100.00%	1,329.35	22.89%	38.17	0.67	
	水面	23.28	0.40%	—	28.11	0.48%	-4.82	-0.08		
	公園内裸地	21.03	0.36%	—	23.59	0.41%	-2.56	-0.04		
	公園内構造物面	49.70	0.86%	—	47.77	0.82%	1.93	0.03		
みどり面計（みどり率）			1,461.54	25.18%	—	1,428.82	24.60%	32.72	0.58	
公園以外の裸地				146.72	2.53%	—	177.73	3.06%	-31.01	-0.53
公園以外の構造物面 （道路・建築物等）				4,196.64	72.29%	—	4,201.85	72.34%	-5.21	-0.05
世田谷地域全体面積(ha)				5,804.90			5,808.40		—	



樹林地<300㎡以上>									
全体							公民別		
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地
	箇所	1haあたり	箇所	1haあたり	推移量	増減率(%)			計
箇所	4,102	0.71	4,249	0.73	▲ 147	▲ 3.5	箇所	1230	2637
ha	423.07	0.07	469.11	0.08	▲ 46.04	▲ 9.8	ha	209.03	184.07
面積別							高さ別		
区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満
箇所	2,033	1,290	487	141	116	35	145	940	1,935
ha	77.86	88.00	65.97	34.02	60.09	97.13	7.00	46.25	139.26
							10m以上15m未満	15m以上	
							846	236	
							149.76	80.80	


壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	1,177	2,715
	面積(㎡)	25,813	10,700
平成23年度	箇所	964	3,307
	面積(㎡)	22,484	15,902
増減 (H28-H23)	箇所	213	▲ 592
	面積(㎡)	3,329	▲ 5,202

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	1,037	5,263	18,952	25,252

世田谷地域



緑被									
区分			平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
			面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木	172.84	14.02%	84.89%	165.26	13.40%	7.58	0.62
		樹林地							
		竹林	0.76	0.06%	0.37%	0.82	0.07%	-0.06	0.00
		樹木地計	173.60	14.09%	85.27%	166.08	13.47%	7.52	0.62
		草地	20.98	1.70%	10.31%	19.60	1.59%	1.38	0.11
		農地	5.46	0.44%	2.68%	6.22	0.50%	-0.76	-0.06
		屋上緑地	3.56	0.29%	1.75%	3.05	0.25%	0.51	0.04
		緑被計（緑被率）	203.60	16.52%	100.00%	194.95	15.81%	8.65	0.71
	水面		0.17	0.01%	—	0.19	0.02%	-0.02	0.00
	公園内裸地		3.59	0.29%	—	3.65	0.30%	-0.06	0.00
	公園内構造物面		6.77	0.55%	—	7.40	0.60%	-0.63	-0.05
	みどり面計(みどり率)		214.13	17.38%	—	206.20	16.72%	7.93	0.66
	公園以外の裸地		27.63	2.24%	—	36.78	2.98%	-9.15	-0.74
	公園以外の構造物面 (道路・建築物等)		990.64	80.38%	—	990.32	80.30%	0.31	0.08
	世田谷地域全体面積(ha)		1,232.40			1,233.30		—	



基礎データ					※住民基本台帳 平成23年(H23.6.1) 平成28年(H28.4.1)	
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位		
人口	243,988	230,000	13,988	人		
世帯数	135,484	127,192	8,292	世帯		
面積	1,232.4	1,233.3	-0.9	ha		
人口密度	198.0	186.5	11.5	人/ha		

・緑被率は5地域中最も低いが、緑被率の増加は2番目に高い。
・樹林地率は5地域中4番目で、まとまったみどりが少ない地域である。
・接道部緑化率は最も低く、ブロック塀率も5地域中4番目である。
・壁面緑化は5地域中3番目に多く、区平均よりもやや多い。
・木造住宅密集市街地を有しており、不燃化事業等と連携して、住宅地の安全性の向上と合わせて地域の緑化を推進する必要がある。

樹林地<300㎡以上>													
全体							公民別						
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地				計
	箇所	1haあたり	箇所	1haあたり	推移量	増減率(%)			地域制緑地指定	地域制緑地指定外			
箇所	662	0.54	738	0.60	▲ 76	▲ 10.3	箇所	270	28	364			392
ha	56.96	0.05	65.42	0.05	▲ 8.45	▲ 12.9	ha	26.53	6.86	23.57			30.44
面積別							高さ別						
区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上		
箇所	346	199	74	23	17	3	23	137	318	149	35		
ha	13.19	13.55	9.95	5.35	7.91	7.01	0.96	6.51	20.16	20.87	8.47		

敷地規模別の敷地数										※道路、鉄道敷、水面を除く	
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上		
宅地	42,801	16,562	20,055	1,780	2,507	1,123	598	88	88		
非宅地	3,130	1,067	1,150	168	326	245	143	17	14		
合計	45,931	17,629	21,205	1,948	2,833	1,368	741	105	102		

敷地規模別の敷地数変化												※道路、鉄道敷、水面を除く	
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上				
宅地	773	1076	-119	-51	-136	4	-4	1	2				
非宅地	31	86	7	-12	-13	-22	-14	-2	1				
合計	804	1162	-112	-63	-149	-18	-18	-1	3				

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	733,084	250,391	27,442	14,597	64,059	41,137	2,931	1,800	837	731	15,182	36,725	25,624	19,325
	接道部延長に占める割合	—	34.16	3.74	1.99	8.74	5.61	0.40	0.25	0.11	0.10	2.07	5.01	3.50	2.64
平成23年度	緑化部延長(m)	736,818	238,242	26,135	13,287	63,322	35,355	2,955	1,430	1,327	706	16,404	41,432	21,747	14,142
	接道部延長に占める割合	—	32.33	3.55	1.80	8.59	4.80	0.40	0.19	0.18	0.10	2.23	5.62	2.95	1.92
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	▲ 3,734	12,149	1,306	1,310	738	5,783	▲ 24	370	▲ 490	25	▲ 1,223	▲ 4,707	3,877	5,184
	接道部延長に占める割合	—	1.82	0.20	0.19	0.14	0.81	▲ 0.00	0.05	▲ 0.07	0.00	▲ 0.16	▲ 0.61	0.54	0.72
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	38,122	7,550	48,725	2,571	6,110	3,739	106,816	19,398	196	126,410				
	接道部延長に占める割合	5.20	1.03	6.65	0.35	0.83	0.51	14.57	2.65	0.03	17.24				
平成23年度	延長(m)	43,740	8,351	50,519	3,920	7,197	1,881	115,608	16,947	113	132,669				
	接道部延長に占める割合	5.94	1.13	6.86	0.53	0.98	0.26	15.69	2.30	0.02	18.01				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 5,619	▲ 801	▲ 1,794	▲ 1,349	▲ 1,087	1,858	▲ 8,792	2,451	83	▲ 6,259				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.74	▲ 0.10	▲ 0.21	▲ 0.18	▲ 0.14	0.25	▲ 1.12	0.35	0.01	▲ 0.76				


壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	254	554
	面積(㎡)	7,740	2,496
平成23年度	箇所	324	777
	面積(㎡)	8,974	6,101
増減 (H28-H23)	箇所	▲ 70	▲ 223
	面積(㎡)	▲ 1,234	▲ 3,605

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	249	1,866	4,114	6,229

北沢地域



緑被										
区分				平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
				面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木	122.81	14.19%	85.14%	119.64	13.84%	3.17	0.36	
		樹林地								
		竹林	0.48	0.06%	0.33%	0.45	0.05%	0.03	0.00	
		樹木地計	123.29	14.25%	85.47%	120.09	13.89%	3.20	0.36	
		草地	14.52	1.68%	10.07%	14.95	1.73%	-0.43	-0.05	
		農地	4.67	0.54%	3.24%	5.41	0.63%	-0.74	-0.09	
		屋上緑地	1.76	0.20%	1.22%	1.24	0.14%	0.52	0.06	
	緑被計（緑被率）	144.25	16.67%	100.00%	141.70	16.39%	2.55	0.28		
	水面	0.01	0.00%	—	0.01	0.00%	-0.01	0.00		
	公園内裸地	2.97	0.34%	—	2.82	0.33%	0.15	0.02		
	公園内構造物面	2.87	0.33%	—	2.35	0.27%	0.52	0.06		
	みどり面計（みどり率）	150.09	17.35%	—	146.89	16.99%	3.20	0.36		
公園以外の裸地			17.47	2.02%	—	18.88	2.18%	-1.41	-0.16	
公園以外の構造物面 （道路・建築物等）			697.64	80.63%	—	698.73	80.82%	-1.09	-0.19	
世田谷地域全体面積(ha)			865.20			864.50		—		



基礎データ					※住民基本台帳 平成23年(H23.6.1) 平成28年(H28.4.1)
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位	
人口	148,815	141,114	7,701	人	
世帯数	85,561	80,334	5,227	世帯	
面積	865.2	864.5	0.7	ha	
人口密度	172.0	163.2	8.8	人/ha	

・みどり率が5地域中最も低く、緑被率は4番目であるが、緑被率の増加は最も少なかった。
・規模の大きい公園、社寺、学校等の樹木が多い施設が少ないことから、樹林地率は5地域中最も低い。
・接道部緑化率は5地域中4番目であるが、ブロック塀率は最も高くなっている。
・壁面緑化は5地域中2番目に多い。
・敷地規模の小さい住宅地が多く緑化余地が少ないため、まちづくり事業と連携した緑化推進を図る必要がある。

樹林地<300㎡以上>											
全体							公民別				
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地		
		1ha あたり		1ha あたり	推移量	増減率 (%)			地域制 緑地指 定	地域制 緑地指 定外	計
箇所	439	0.51	480	0.55	▲ 41	▲ 8.5	箇所	137	12	290	302
ha	35.69	0.04	44.73	0.05	▲ 9.04	▲ 20.2	ha	13.78	1.40	20.51	21.91
面積別							高さ別				
区分	500㎡ 未満	500～ 1,000㎡	1,000～ 2,000㎡	2,000～ 3,000㎡	3,000～ 10,000㎡	10,000㎡ 以上	3m未満	3m以上 5m未満	5m以上 10m未 満	10m以 上15m 未満	15m以 上
箇所	261	116	36	16	8	2	15	114	204	76	30
ha	9.92	7.86	4.87	3.96	3.36	5.73	0.60	5.14	12.97	13.65	3.32

敷地規模別の敷地数										※道路、鉄道敷、水面を除く
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上	
宅地	32,766	10,588	17,205	1,656	2,237	703	310	24	43	
非宅地	2,062	658	844	111	220	140	74	7	8	
合計	34,828	11,246	18,049	1,767	2,457	843	384	31	51	

敷地規模別の敷地数変化										※道路、鉄道敷、水面を除く
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上	
宅地	920	864	143	-23	-61	4	2	-6	-3	
非宅地	-4	7	16	2	-5	-22	-4	-2	4	
合計	916	871	159	-21	-66	-18	-2	-8	1	

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	561,196	206,395	19,040	10,824	52,878	39,275	2,676	1,221	1,270	977	10,375	39,058	14,691	14,108
	接道部延長に占める割合	—	36.78	3.39	1.93	9.42	7.00	0.48	0.22	0.23	0.17	1.85	6.96	2.62	2.51
平成23年度	緑化部延長(m)	560,281	198,701	18,258	11,039	49,808	34,209	2,820	1,253	1,310	1,074	9,316	44,954	13,690	10,970
	接道部延長に占める割合	—	35.46	3.26	1.97	8.89	6.11	0.50	0.22	0.23	0.19	1.66	8.02	2.44	1.96
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	915	7,694	782	▲ 215	3,070	5,066	▲ 143	▲ 32	▲ 40	▲ 97	1,060	▲ 5,896	1,001	3,139
	接道部延長に占める割合	—	1.31	0.13	▲ 0.04	0.53	0.89	▲ 0.03	▲ 0.01	▲ 0.01	▲ 0.02	0.19	▲ 1.06	0.17	0.56
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	36,854	4,903	39,856	1,491	6,749	2,579	92,432	23,146	143	115,720				
	接道部延長に占める割合	6.57	0.87	7.10	0.27	1.20	0.46	16.47	4.12	0.03	20.62				
平成23年度	延長(m)	39,194	5,988	40,152	2,647	8,574	1,265	97,819	26,404	107	124,331				
	接道部延長に占める割合	7.00	1.07	7.17	0.47	1.53	0.23	17.46	4.71	0.02	22.19				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 2,340	▲ 1,084	▲ 296	▲ 1,156	▲ 1,825	1,314	▲ 5,387	▲ 3,259	35	▲ 8,611				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.43	▲ 0.19	▲ 0.06	▲ 0.21	▲ 0.33	0.23	▲ 0.99	▲ 0.59	0.01	▲ 1.57				


壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	215	435
	面積(㎡)	3,992	1,451
平成23年度	箇所	206	576
	面積(㎡)	4,134	2,052
増減 (H28-H23)	箇所	9	▲ 141
	面積(㎡)	▲ 142	▲ 601

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	94	507	984	1,585

玉川地域



緑被										
区分				平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
				面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木地	樹木	286.11	18.10%	72.47%	275.26	17.40%	10.85	0.70
			竹林	1.58	0.10%	0.40%	1.86	0.12%	-0.28	-0.02
			樹木地計	287.69	18.20%	72.87%	277.13	17.52%	10.56	0.68
		草地	73.25	4.63%	18.55%	70.39	4.45%	2.86	0.18	
		農地	26.83	1.70%	6.80%	27.56	1.74%	-0.73	-0.04	
		屋上緑地	7.01	0.44%	1.78%	5.16	0.33%	1.85	0.12	
		緑被計（緑被率）	394.78	24.97%	100.00%	380.23	24.03%	14.55	0.94	
		水面	10.03	0.63%	—	12.62	0.80%	-2.59	-0.16	
	公園内裸地	6.23	0.39%	—	6.94	0.44%	-0.71	-0.04		
	公園内構造物面	20.93	1.32%	—	18.16	1.15%	2.77	0.18		
	みどり面計（みどり率）			431.97	27.32%	—	417.95	26.42%	14.02	0.91
	公園以外の裸地			34.03	2.15%	—	47.25	2.99%	-13.21	-0.83
公園以外の構造物面 （道路・建築物等）			1,114.90	70.52%	—	1,116.81	70.59%	-1.91	-0.07	
世田谷地域全体面積(ha)				1,580.90			1,582.00		—	



基礎データ				
※住民基本台帳 平成23年 (H23.6.1) 平成28年 (H28.4.1)				
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位
人口	219,491	207,536	11,955	人
世帯数	108,571	102,297	6,274	世帯
面積	1,580.9	1,582.0	-1.1	ha
人口密度	138.8	131.2	7.7	人/ha

- ・みどり率は2番目、緑被率は3番目に高いが、それぞれの増加量は5地域中最も多い。
- ・二子玉川の大规模開発事業において、公園の新設、集合住宅の建設に合わせた緑地整備によって、新たなみどりの拠点が整備されている。
- ・樹林地率は5地域中3番目に高いが、樹林地の減少面積は最も多くなっている。
- ・接道部緑化率は5地域中2番目に高く、植込の延長が増加している。
- ・壁面緑化は最も多く整備されている。
- ・まとまったみどりの減少が続いており、緑地の維持保全方法の検討が必要である。

樹林地<300㎡以上>											
全体							公民別				
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地		
	1ha あたり		1ha あたり		推移量	増減率 (%)			地域制 緑地指 定	地域制 緑地指 定外	計
箇所	1,194	0.76	1,250	0.79	▲ 56	▲ 4.5	箇所	327	31	836	867
ha	121.61	0.08	140.02	0.09	▲ 18.41	▲ 13.1	ha	54.29	9.18	58.14	67.33
面積別							高さ別				
区分	500㎡ 未満	500～ 1,000㎡	1,000～ 2,000㎡	2,000～ 3,000㎡	3,000～ 10,000㎡	10,000㎡ 以上	3m未満	3m以上 5m未満	5m以上 10m未 満	10m以 上15m 未満	15m以 上
箇所	586	383	135	39	40	11	31	265	580	232	86
ha	22.49	26.39	17.88	9.39	21.58	23.89	1.57	13.37	41.76	42.61	22.31

敷地規模別の敷地数									
※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	40,739	10,705	21,867	2,296	3,357	1,459	863	92	100
非宅地	3,511	855	1,282	197	442	399	256	32	48
合計	44,250	11,560	23,149	2,493	3,799	1,858	1,119	124	148

敷地規模別の敷地数変化									
※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	1539	906	893	-64	-134	-46	-13	3	-6
非宅地	-23	75	-26	6	-25	-36	-20	-1	4
合計	1516	981	867	-58	-159	-82	-33	2	-2

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	825,332	340,958	37,821	22,023	82,359	86,499	4,812	2,678	1,146	1,268	15,128	41,294	27,048	18,882
	接道部延長に占める割合	—	41.31	4.58	2.67	9.98	10.48	0.58	0.32	0.14	0.15	1.83	5.00	3.28	2.29
平成23年度	緑化部延長(m)	824,886	337,157	36,630	20,226	92,638	75,254	4,325	1,535	1,372	1,322	19,901	41,405	26,777	15,769
	接道部延長に占める割合	—	40.87	4.44	2.45	11.23	9.12	0.52	0.19	0.17	0.16	2.41	5.02	3.25	1.91
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	446	3,801	1,191	1,797	▲ 10,279	11,245	486	1,143	▲ 226	▲ 54	▲ 4,772	▲ 111	271	3,112
	接道部延長に占める割合	—	0.44	0.14	0.22	▲ 1.25	1.36	0.06	0.14	▲ 0.03	▲ 0.01	▲ 0.58	▲ 0.02	0.03	0.38
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	51,351	5,601	43,040	2,314	8,601	4,074	114,981	46,702	4,671	166,355				
	接道部延長に占める割合	6.22	0.68	5.21	0.28	1.04	0.49	13.93	5.66	0.57	20.16				
平成23年度	延長(m)	58,654	7,102	50,901	2,340	11,396	3,630	134,024	40,379	4,659	179,062				
	接道部延長に占める割合	7.11	0.86	6.17	0.28	1.38	0.44	16.25	4.90	0.56	21.71				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 7,303	▲ 1,501	▲ 7,861	▲ 26	▲ 2,795	444	▲ 19,043	6,323	13	▲ 12,707				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.89	▲ 0.18	▲ 0.96	▲ 0.00	▲ 0.34	0.05	▲ 2.32	0.76	0.00	▲ 1.55				

壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	464	626
	面積(㎡)	9,401	3,212
平成23年度	箇所	213	511
	面積(㎡)	5,489	2,248
増減 (H28-H23)	箇所	251	115
	面積(㎡)	3,912	964

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	346	1,639	6,930	8,915

砧地域


位置図



緑被

区分				平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
				面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木地	樹木	282.56	20.86%	66.17%	266.95	19.68%	15.61	1.18
			竹林	2.63	0.19%	0.62%	3.33	0.25%	-0.70	-0.05
			樹木地計	285.20	21.05%	66.79%	270.29	19.92%	14.91	1.13
		草地	95.35	7.04%	22.33%	97.31	7.17%	-1.96	-0.14	
		農地	40.21	2.97%	9.42%	46.42	3.42%	-6.21	-0.45	
		屋上緑地	6.27	0.46%	1.47%	6.29	0.46%	-0.02	0.00	
		緑被計（緑被率）	427.03	31.52%	100.00%	420.31	30.98%	6.72	0.53	
		水面	11.83	0.87%	—	13.78	1.02%	-1.95	-0.14	
	公園内裸地	5.71	0.42%	—	7.55	0.56%	-1.84	-0.14		
	公園内構造物面	16.75	1.24%	—	16.98	1.25%	-0.23	-0.02		
	みどり面計（みどり率）	461.32	34.05%	—	458.63	33.81%	2.69	0.24		
	公園以外の裸地			46.40	3.42%	—	49.00	3.61%	-2.61	-0.19
公園以外の構造物面 （道路・建築物等）			847.19	62.53%	—	848.97	62.58%	-1.78	-0.05	
世田谷地域全体面積（ha）			1,354.90			1,356.60		—		

全体を100としたときの各数値



基礎データ				
※住民基本台帳 平成23年(H23.6.1) 平成28年(H28.4.1)				
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位
人口	159,662	151,103	8,559	人
世帯数	74,721	70,759	3,962	世帯
面積	1,354.9	1,356.6	-1.7	ha
人口密度	117.8	111.4	6.5	人/ha

- ・みどり率、緑被率、樹林地率が5地域中最も高く、区内で最もみどりが多い地域である。
- ・砧公園、大蔵運動公園等の大規模公園、国分寺崖線のみつ池特別緑地保全地域、農の風景育成地区等の区内を代表するみどり資源の分布が多い。
- ・農地の減少が5地域中最も多く、国分寺崖線内の緑被面積も減少している。
- ・世田谷の原風景でもある農地、屋敷林、社寺林等を一体として維持保全するとともに、農地の減少を抑えるための農地の活用等についても検討する必要がある。

敷地規模別の敷地数									
※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	28,664	6,752	15,615	1,658	2,441	1,287	736	82	93
非宅地	3,127	524	1,010	176	473	476	346	50	72
合計	31,791	7,276	16,625	1,834	2,914	1,763	1,082	132	165

敷地規模別の敷地数変化									
※道路、鉄道敷、水面を除く									
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1000㎡	1000～3000㎡	3000～5000㎡	5000㎡以上
宅地	1290	681	780	-14	-103	-34	-16	-3	-1
非宅地	101	90	72	-5	-19	-15	-20	-2	0
合計	1391	771	852	-19	-122	-49	-36	-5	-1

樹林地<300㎡以上>

全体							公民別				
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地		
	1haあたり		1haあたり		推移量	増減率(%)			地域制緑地指定	地域制緑地指定外	計
箇所	1,210	0.89	1,190	0.88	20	1.7	箇所	356	43	811	854
ha	146.89	0.11	153.72	0.11	▲ 6.83	▲ 4.4	ha	79.39	10.13	57.37	67.50
面積別							高さ別				
区分	500㎡未満	500～1,000㎡	1,000～2,000㎡	2,000～3,000㎡	3,000～10,000㎡	10,000㎡以上	3m未満	3m以上5m未満	5m以上10m未満	10m以上15m未満	15m以上
箇所	529	413	174	39	43	12	40	295	548	266	61
ha	20.37	28.34	23.69	9.63	22.27	42.58	2.15	15.48	42.95	43.12	43.20

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	701,660	299,465	39,452	19,979	77,185	66,995	4,132	1,747	1,821	1,338	13,522	32,468	27,420	13,406
	接道部延長に占める割合	—	42.68	5.62	2.85	11.00	9.55	0.59	0.25	0.26	0.19	1.93	4.63	3.91	1.91
平成23年度	緑化部延長(m)	700,423	275,160	39,555	20,978	70,204	55,087	3,706	1,511	1,275	1,241	14,356	32,058	25,126	10,063
	接道部延長に占める割合	—	39.28	5.65	3.00	10.02	7.86	0.53	0.22	0.18	0.18	2.05	4.58	3.59	1.44
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	1,237	24,305	▲ 103	▲ 999	6,981	11,908	426	236	546	97	▲ 835	410	2,294	3,344
	接道部延長に占める割合	—	3.39	▲ 0.02	▲ 0.15	0.98	1.68	0.06	0.03	0.08	0.01	▲ 0.12	0.05	0.32	0.47
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	27,895	7,055	29,593	1,915	5,544	3,986	75,988	20,883	1,570	98,441				
	接道部延長に占める割合	3.98	1.01	4.22	0.27	0.79	0.57	10.83	2.98	0.22	14.03				
平成23年度	延長(m)	32,176	7,780	33,820	2,654	7,280	1,965	85,674	19,945	1,135	106,754				
	接道部延長に占める割合	4.59	1.11	4.83	0.38	1.04	0.28	12.23	2.85	0.16	15.24				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 4,281	▲ 724	▲ 4,227	▲ 739	▲ 1,735	2,021	▲ 9,686	938	435	▲ 8,313				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.62	▲ 0.11	▲ 0.61	▲ 0.11	▲ 0.25	0.29	▲ 1.40	0.13	0.06	▲ 1.21				


壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	177	615
	面積(㎡)	3,692	2,180
平成23年度	箇所	132	786
	面積(㎡)	2,170	2,646
増減 (H28-H23)	箇所	45	▲ 171
	面積(㎡)	1,522	▲ 466

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	0	998	3,432	4,430

烏山地域



緑被										
区分				平成28年度			平成23年度		推移量 (ha)	割合の増減 (ポイント)
				面積(ha)	割合	緑被に占める割合	面積(ha)	割合		
みどり面	緑被	樹木	140.00	18.15%	70.75%	132.08	17.11%	7.91	1.04	
		樹林地								
		竹林	1.70	0.22%	0.86%	2.09	0.27%	-0.39	-0.05	
		樹木地計	141.70	18.37%	71.61%	134.17	17.38%	7.53	0.99	
		草地	26.36	3.42%	13.32%	28.19	3.65%	-1.83	-0.24	
		農地	27.24	3.53%	13.77%	27.46	3.56%	-0.22	-0.03	
		屋上緑地	2.56	0.33%	1.29%	2.33	0.30%	0.23	0.03	
		緑被計（緑被率）	197.86	25.65%	100.00%	192.16	24.89%	5.70	0.76	
	水面	1.25	0.16%	—	1.50	0.19%	-0.25	-0.03		
	公園内裸地	2.54	0.33%	—	2.62	0.34%	-0.09	-0.01		
	公園内構造物面	2.38	0.31%	—	2.87	0.37%	-0.49	-0.06		
	みどり面計（みどり率）	204.03	26.45%	—	199.16	25.80%	4.88	0.65		
公園以外の裸地			21.19	2.75%	—	25.82	3.34%	-4.63	-0.60	
公園以外の構造物面 （道路・建築物等）			546.28	70.81%	—	547.02	70.86%	-0.75	-0.05	
世田谷地域全体面積(ha)			771.50			772.00		—		



基礎データ					※住民基本台帳 平成23年(H23.6.1) 平成28年(H28.4.1)
区分	平成28年度	平成23年度	変化	単位	
人口	116,038	109,703	6,335	人	
世帯数	60,602	56,978	3,624	世帯	
面積	771.5	772.0	-0.5	ha	
人口密度	150.4	142.1	8.3	人/ha	

- ・みどり率は5地域中3番目、緑被率は2番目に高く、特に農地率は5地域中最も高くなっている。
- ・樹林地率は5地域中2番目に高く、樹林の減少面積は5地域中最も少なくなっている。
- ・接道部緑化率は2番目に高く、ブロック塀率は2番目に低い。
- ・壁面緑化は5地域中で最も少ない。
- ・宅地の細分化が進んでおり、専用住宅の平均敷地面積は最も低くなっているため、小規模敷地においても可能な緑化を誘導するとともに、適切な維持管理を行うことが必要である。

樹林地<300㎡以上>											
全体							公民別				
区分	平成28年		平成23年		変化		単位	公共用地	民有地		
	1ha あたり		1ha あたり		推移量	増減率 (%)			地域制 緑地指 定	地域制 緑地指 定外	計
箇所	597	0.77	591	0.77	6	1.0	箇所	232	29	336	365
ha	61.91	0.08	65.23	0.08	▲ 3.31	▲ 5.1	ha	33.61	3.83	24.48	28.30
面積別							高さ別				
区分	500㎡ 未満	500～ 1,000㎡	1,000～ 2,000㎡	2,000～ 3,000㎡	3,000～ 10,000㎡	10,000㎡ 以上	3m未満	3m以上 5m未満	5m以上 10m未 満	10m以 上15m 未満	15m以 上
箇所	311	179	68	24	8	7	36	129	285	123	24
ha	11.89	11.86	9.59	5.69	4.98	17.90	1.72	5.75	21.43	29.52	3.50

敷地規模別の敷地数										※道路、鉄道敷、水面を除く
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1,000㎡	1,000～3,000㎡	3,000～5,000㎡	5,000㎡以上	
宅地	42,801	16,562	20,055	1,780	2,507	1,123	598	88	88	
非宅地	3,130	1,067	1,150	168	326	245	143	17	14	
合計	45,931	17,629	21,205	1,948	2,833	1,368	741	105	102	

敷地規模別の敷地数変化										※道路、鉄道敷、水面を除く
規模	合計	100㎡未満	100～250㎡	250～300㎡	300～500㎡	500～1,000㎡	1,000～3,000㎡	3,000～5,000㎡	5,000㎡以上	
宅地	24018	10851	10399	919	1226	465	118	15	25	
非宅地	1137	692	482	65	39	-45	-56	-29	-11	
合計	25155	11543	10881	984	1265	420	62	-14	14	

接道部緑化およびブロック塀															
接道部緑化															
区分		接道部延長	接道部緑化合計	生垣	生垣+高木	植込・植樹帯	植込+高木	緑化フェンス	緑化フェンス+高木	緑化塀	緑化塀+高木	塀上の緑化	塀上の緑化3m以上	高木	その他緑化
平成28年度	緑化部延長(m)	437,391	178,950	17,001	7,267	50,441	44,384	2,506	1,255	535	476	9,312	20,135	14,811	10,826
	接道部延長に占める割合	—	40.91	3.89	1.66	11.53	10.15	0.57	0.29	0.12	0.11	2.13	4.60	3.39	2.48
平成23年度	緑化部延長(m)	440,288	161,083	18,025	7,162	39,381	39,419	3,146	2,400	909	646	8,116	24,141	10,652	7,086
	接道部延長に占める割合	—	36.59	4.09	1.63	8.94	8.95	0.71	0.55	0.21	0.15	1.84	5.48	2.42	1.61
増減 (H28-H23)	緑化部延長(m)	▲ 2,897	17,867	▲ 1,025	106	11,061	4,965	▲ 640	▲ 1,145	▲ 374	▲ 170	1,196	▲ 4,006	4,159	3,740
	接道部延長に占める割合	—	4.33	▲ 0.21	0.03	2.59	1.19	▲ 0.14	▲ 0.26	▲ 0.08	▲ 0.04	0.29	▲ 0.88	0.97	0.87
接道部のブロック塀等の状況															
区分		コンクリート塀延長	万年塀延長	ブロック塀延長	石塀延長	大谷石塀延長	その他延長	塀の合計	擁壁延長	自然法面延長	合計				
平成28年度	延長(m)	16,228	5,491	20,077	1,514	3,316	1,586	48,212	11,665	200	60,077				
	接道部延長に占める割合	3.71	1.26	4.59	0.35	0.76	0.36	11.02	2.67	0.05	13.74				
平成23年度	延長(m)	17,778	7,114	26,764	2,266	4,686	781	59,388	11,161	319	70,869				
	接道部延長に占める割合	4.04	1.62	6.08	0.51	1.06	0.18	13.49	2.53	0.07	16.10				
増減 (H28-H23)	延長(m)	▲ 1,551	▲ 1,623	▲ 6,686	▲ 752	▲ 1,369	805	▲ 11,176	504	▲ 120	▲ 10,792				
	接道部延長に占める割合	▲ 0.33	▲ 0.36	▲ 1.49	▲ 0.17	▲ 0.31	0.19	▲ 2.47	0.13	▲ 0.03	▲ 2.36				

壁面緑化			
区分		壁面緑化	みどりのカーテン
平成28年度	箇所	67	485
	面積(㎡)	988	1,361
平成23年度	箇所	89	657
	面積(㎡)	1,717	2,855
増減 (H28-H23)	箇所	▲ 22	▲ 172
	面積(㎡)	▲ 729	▲ 1,494

樹木				
街路樹				
区分	平成28年			
	国道	都道	区道	全体
本数	348	253	3,492	4,093

**平成 28 年度
世田谷区みどりの資源調査
報告書**

2017(平成 29)年 3 月

編集・発行 世田谷区
〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27
TEL 03-5432-1111 (代)

調査機関・国際航業株式会社