

世田谷区立船橋小学校増築等基本設計(案)について

(付議の要旨)

世田谷区立船橋小学校増築等の基本設計(案)を取りまとめたので、その概要を報告する。

1. 主旨

「世田谷区小・中学校の適正規模化・適正配置に関する具体的な取組み(第2ステップ)」において大規模化対応を図る必要がある学校については、順次増築等の対応を実施してきたところである。船橋小学校についても、平成28年度現在、クラス数が22に達し(教室数22)、中長期的に児童数は更に増加し、高止まりすることにより、教室数が不足することが予測されている。したがって、校舎棟の増築を行うとともに、児童数増加に伴い必要となる給食調理室の増床工事等を、併せて実施する。

また、周辺小学校も同様に大規模化が進んでおり、増築棟完成後は指定校変更制限の解除等を視野に入れ、周辺地域の児童数の増加に対応できるようにする。

このたび、増築工事等の基本設計案を取りまとめたので、その概要を報告する。

2. 増築計画等の概要

(1) 設計方針

敷地西側に、現在の特別教室棟と接続する形で普通教室棟を増築する。また、給食調理室の増床工事は、ランチルームの一部改修により対応する。

(2) 増築計画の概要

所在地(住居表示)	世田谷区船橋4-41-1
敷地面積	約16,000㎡
構造・階数	鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地上4階建て
延床面積	約840㎡(全体:約11,000㎡)
建築面積	約340㎡(全体:約5,600㎡)
主要室の構成	普通教室4教室 エレベータ、屋内階段、トイレ(2・3階)等

(3) 既存校舎の改修計画の概要

既存校舎1階の給食調理室の増床工事(約270㎡ 約330㎡)
増築棟との接続に必要な特別教室棟2階第2音楽室・廊下改修工事、及び外階段の移設等

3. 概算工事費

本体工事費 : 約3億9千万円(外構・校庭整備工事を含む)
既存校舎改修工事費 : 約1億6千万円

4. 工事工程

平成28年度	実施設計
平成29、30年度	校舎の一部解体、増築工事、給食調理室増床工事、 既存校舎改修工事
平成31年度	増築棟供用開始、校庭整備工事

5. 今後の予定

平成28年6月13日	教育委員会
6月16日	文教常任委員会

【参考】

船橋小学校の児童数の推移・推計（平成27年5月1日）

年度	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
児童数	697	732	720	726	706	730	737	756	794	805	829
学級数	20	22	22	21	22	23	22	23	25	24	24
普通教室の不足 <small>（既存教室で確保可能な22学級との差）</small>						1	0	1	3	2	2

- ・現在、船橋小学校の増築棟の供用開始時期を平成31年度に予定している。増築により普通教室4クラスを確保することが可能となり、普通教室の不足3クラス分を補うことができる。